

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
14	Oprava napájení PZS v km 101,264 trati Zdice - Protivín	62 939,56	0,00	13 217,31	76 156,87	0,00	61 510,57	1428,99	0,00	0,00
1	technologická část	61 510,57	0,00	12 917,22	74 427,79	0,00	61 510,57	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	1 428,99	0,00	300,09	1 729,08	0,00	0,00	1428,99	0,00	0,00
Celkem		62939,56	0,00	13217,31	76156,87	0,00	61510,57	1428,99	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava napájení PZS v km 101,264 trati Zdice - Protivín
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: PZS v km 101,264 trati Zdice - Protivín

Zpracoval: Zdeněk Hron
Datum: 17. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	2,000	26 499,00	52 998,00	0,00	52 998,00	0,00000	0,000
OST							0,00	8 512,57	8 512,57		0,000
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000	1 065,44	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00000	0,000
8	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	1,000	1 065,44	0,00	1 065,44	1 065,44	0,00000	0,000
6	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
7	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	2,000	568,31	0,00	1 136,62	1 136,62	0,00000	0,000
3	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	4,000	496,04	0,00	1 984,16	1 984,16	0,00000	0,000
4	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	632,91	0,00	632,91	632,91	0,00000	0,000
Celkem							52 998,00	8 512,57	61 510,57		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava napájení PZS v km 101,264 trati Zdice - Protivín
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: PZS v km 101,264 trati Zdice - Protivín

Zpracoval: Zdeněk Hron
Datum: 17. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	1 428,99	1 428,99	0,000		
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000	463,19	0,00	926,38	926,38	0,00000	0,000
Celkem						0,00	1 428,99	1 428,99	0,000		