



## Nabídkový rozpočet

**Číslo zakázky:** 2016-058  
**Název zakázky:** Pokládka asfaltovou směsí finišerem v areálu Hexion, a.s.  
**Komentář zakázky:** Cenová nabídka je platná pouze při realizaci kompletních stavebních prací.

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	224 492	47 143	271 636

**Celkem bez DPH: 224 492 CZK**

**Celkem s DPH: 271 636 CZK**

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Hexion a.s.	Šnobl	
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
[REDACTED] Lucie Prokopová	Rozpočtář
[REDACTED] Bc. Fušová Jitka	Stavbyvedoucí



## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			<b>A_00: Základní rozpočet</b>				<b>224 492</b>
			<b>SO 01: Parkoviště</b>				<b>70 472</b>
			<b>001: Zemní práce</b>				
1	SP	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	8,000		
			<b>005: Komunikace</b>				<b>61 698</b>
2	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	130,000		
3	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,000		
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>6 474</b>
4	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,000		
5	SP	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	50,000		
6	SP	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	130,000		
			<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>1 140</b>
7	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,384		
8	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13,536		
9	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,384		
			<b>SO 02: Rampa</b>				<b>154 020</b>
			<b>005: Komunikace</b>				<b>142 380</b>
1	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	300,000		
2	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000		
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>11 640</b>
3	SP	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	150,000		
4	SP	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	300,000		
							<b>224 492</b>