

## Stavební program - doplnění

**„Aktualizace a doplnění projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce  
„Elektrická požární signalizace v objektech Domova Odry““**

**Objednatel: Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, Odry, 742 35**

Předmětem díla je aktualizace a doplnění zpracované projektové dokumentace, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru na akci „Elektrická požární signalizaci v objektech Domova Odry“

**Doplnění a aktualizaci zpracované PD k instalaci EPS v objektech Domova Odry v rámci plánovaných stavebních úprav investiční akce Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry, jež nebyly zahrnuty ve zpracované projektové dokumentaci „Elektrická požární signalizace v objektech Domova Odry“:**

1. Objekt - Odry Hranická 410/56, 742 35 – doplnění instalace EPS v nově vzniklých prostorech v půdní vestavbě
2. Objekt – Odry, Hranická 662/58, 742 35 – doplnění EPS v evakuačním výtahu
3. Objekt – Odry, Hranická 151/31, 742 35 - doplnění EPS v evakuačním výtahu v nově vybudované výtahové šachtě a nově vzniklých místnostech v původní výtahové šachtě

**Doplnění projektové dokumentace na instalaci EPS zpracovat na základě zaslaných podkladů (projektové dokumentace) firmou Prinex group s.r.o. na akci „Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry“**

**Součástí aktualizace a doplnění zpracované projektové dokumentace je:**

1. PBR – úprava (dodatek) PBR po zpracování doplnění PD k EPS, aktualizace DZP (je-li relevantní)
2. Doplnění a aktualizace technické dokumentace – úprava výkresů dle zaslaných podkladů, technologie EPS, doplnění PD pro DSP a DPS a výměna podkladů v projektové dokumentaci EPS, úprava technické zprávy a úprava (doplnění) výkazu výměr,
3. Zpracování projektové dokumentace systému EPS pro DSP a DPS vč. přenosu a připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS MSK. Doplněná projektová dokumentace musí být v souladu s Organizačně – technickými podmínkami pro připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku HZS MSK.

**Aktualizovaná a doplněná zhotovená dokumentace bude obsahovat:**

- Výkresovou část půdorysů jednotlivých pater – rozmístění detektorů a zařízení EPS
  - Výkresovou část topologické zapojení systému EPS s návazností na dálkový přenos na pult centralizované ochrany HZS
  - Technickou zprávu systému EPS
  - Doplněný výkaz výměr – oceněný i neoceněný v KROS pro výběrové řízení dodavatele systému EPS, součástí výkazu musí být prováděcí dokumentace dle dodávaného systému
  - Úprava návrhu časového harmonogramu, (je-li relevantní)
- 4. Inženýrská činnost – komunikace s HZS MSK k získání závazného stanoviska HZS MSK k dokumentaci EPS, a k připojení EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS MSK.**

Součástí projektové dokumentace bude dále propočet nákladů na realizaci stavby, který bude doložen kontrolovatelným výpočtem výměr a jednotkovou cenou příslušné výměry. Jednotková cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví nebo kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat také propočet nákladů na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou k realizaci stavby. Propočet jednotlivých nákladů požadujeme zpracovat samostatně na jednotlivé objekty.