

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 00479/2024, SML 2024/11

OPRAVA KOUPELNY OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ – HÁJOVNA SRBSKÁ KAMENICE .

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem (dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** Stavební MST s.r.o.
Se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín 405 02
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
bankovní spojení: Komerční banka
č.účtu: 115-6863850227/0100
zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem (dále jen dodavatel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „**Oprava koupelny objektu Správy NP České Švýcarsko, Srbská Kamenice č.p. 72**“ dle specifikace v odst. 2.3. tohoto článku.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován ve výkazu výměr pro vyhotovení díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky Správy NPČŠ a do objektu za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran dle zápisu ve stavebním deníku.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem při prohlídce místa plnění a je povinen dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Rozsah prací:
1. Bourací práce – odstranění starých keramických obkladů, odstranění příčky, oškrábání zdiva pracovní, odstranění a likvidace starých zařizovacích předmětů koupelny (sprchový kout, WC, umyvadlo), odstranění starého vodovodního vedení od bojleru v pracovní
 2. Přesun bojleru do koupelny, oprava rozvodů vody a odpadů
 3. Instalace nových keramických obkladů, zařizovacích předmětů, omítek, štuků, výmalba

- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků je zhotovitel povinen po provedení díla uvést okolí objektu do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.
- 2.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektu a v objektu samotném. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen po provedení díla uvést povrch do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. **Období pro provedení díla je stanoveno na 1.3. – 30.06.2024, a to tak, že celková doba opravy nepřesáhne 8 týdnů.** O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.7. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatel, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatel.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v naceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a činí **238 059,23 Kč bez DPH.**
- 3.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení stavebních prací a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatel. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.07.2024, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatel ve stanoveném rozsahu.

- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4. **Smluvní sankce**

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5. **Ostatní ujednání**

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
- a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost stavby ani okolních prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí, a hrozí-li přitom poškozování objektu, objednatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.
- 5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 5.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet


V Krásné Lípě dne



za objednatele

Mgr. Milena Nagelová
Vedoucí oddělení ekonomiky
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-01-05
Stavba: Oprava havarijního stavu - Koupelna - Srbská Kamenice

KSO:
Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2024

Zadavatel:
Správa národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH			238 059,23
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	238 059,23	49 992,44
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	288 051,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód. 24-01-05

Stavba: Oprava havarijního stavu - Koupelna - Srbská Kamenice

Místo: Srbská Kamenice

Datum.

9. 1. 2024

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		238 059,23	288 051,67
SO 01	Stavební práce - Oprava Koupelny	238 059,23	288 051,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu - Koupelna - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 01 - Stavební práce - Oprava Koupelny

KSO:

Místo:

Srbská Kamenice

CC-CZ:

Datum

9. 1. 2024

Zadavatel:

Správa národního parku České Švýcarsko

IČ:

06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka

Cena bez DPH

238 059,23

DPH základní snížená	Základ daně 238 059,23 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 49 992,44 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

288 051,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu - Koupelna - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 01 - Stavební práce - Oprava Koupelny

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

9. 1. 2024

Zadavatel:

Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	238 059,23
HSV - Práce a dodávky HSV	30 621,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 371,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 593,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 611,16
997 - Přesun sutě	6 712,60
998 - Přesun hmot	2 332,40
PSV - Práce a dodávky PSV	161 441,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 117,48
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	45 490,70
734 - Ústřední vytápění - armatury	816,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 973,37
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 038,17
763 - Konstrukce suché výstavby	7 901,33
766 - Konstrukce truhlářské	16 630,78
771 - Podlahy z dlaždic	817,50
781 - Dokončovací práce - obklady	44 617,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	723,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 315,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 536,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 460,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	780,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 200,00
VRN6 - Územní vlivy	8 680,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu - Koupelna - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 01 - Stavební práce - Oprava Koupelny

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 9. 1. 2024

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							238 059,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 621,26	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 371,90	
1	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárcic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,900	741,00	4 371,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórabetonových tvárcic hladkých na tenké maltové leže objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	WV		2,5*(1+2)-0,8*2		5,900			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 593,20	
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	4,300	280,00	1 204,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	WV		2,5*(1+2)-2*(0,8*2)		4,300			
	WV		Součet		4,300			
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	14,300	181,00	2 588,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	WV		2,5*(1+2)-2*(0,8*2)		4,300			
	WV		*Obývací pokoj*2,5*4		10,000			
	WV		Součet		14,300			
4	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	30,400	227,00	6 900,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	WV		2*(2*2,5+2*3)-(0,8*2)		20,400			
	WV		*Obývací pokoj*2,5*4		10,000			
	WV		Součet		30,400			
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,700	223,00	825,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů spod.					
	WV		*Okno*0,9+2*1,4		3,700			
	WV		Součet		3,700			
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
7	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YH, YH a drátkou, YZP					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 611,16	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	64,80	972,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	WV		*koupelna*2*2,5+2*3		11,000			
	WV		*předsiň*2*(1*2)		4,000			
	WV		Součet		15,000			
9	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	5,900	123,00	725,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl do 100 mm					
	WV		2,5*(1+2)-(0,8*2)		5,900			
10	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,260	199,00	250,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	WV		0,9*1,4		1,260			
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	397,00	635,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	WV		0,8*2		1,600			
12	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	30,400	33,80	1 027,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn a vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		2*(2*2,5+2*3)-(0,8*2)		20,400			
	VV		"Obývací pokoj"2,5*4		10,000			
	W		Součet		30,400			
	D	997	Přesun sutě				6 712,60	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,701	998,00	2 695,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
14	K	997013218	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	13,505	107,00	1 445,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	VV		2,701*5 "Přepočtené koeficientem množství"		13 505			
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,701	296,00	799,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,515	12,90	522,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2.701*15 "Přepočtené koeficientem množství"		40 515			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,598	2 090,00	1 249,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demokčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				2 332,40	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,952	1 780,00	1 704,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m					
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,952	660,00	628,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				161 441,97	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 117,48	
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,000	552,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub pvc-polypropylenových přípojovací DN 50					
21	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	5,000	806,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub pvc-polypropylenových přípojovací DN 110					
22	K	721212121	Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm					
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,000	28,70	430,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
24	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizac. ruční v objektech v do 6 m	t	0,021	1 530,00	32,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
25	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,021	231,00	4,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				45 490,70	
26	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
27	K	725112171.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 361,15	7 361,15	
	PP		Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
29	K	725211602.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 154,08	4 154,08	
	PP		Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby					
30	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	317,00	317,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	725244103	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	8 590,00	8 590,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	725530823	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové na vaničku šířky 900 mm Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	383,00	383,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	725538203	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor	1,000	4 430,00	4 430,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	54132279	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (sviatých nebo vodotěsných) přes 50 do 80 l ohřivač vody elektrický závěsný akumulací vodorovný příkon 80L 2kW	kus	1,000	9 570,00	9 570,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	725813111	ohřivač vody elektrický závěsný akumulací vodorovný příkon 80L 2kW Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	5,000	284,00	1 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"			2,000		
	VV		"Umyvadlo"2			1,000		
	VV		"Dřez"2			2,000		
	VV		Součet			5,000		
37	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
	VV		"Umyvadlo"1			1,000		
	VV		"dřez"1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
38	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
39	K	725822811	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí					
40	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií sprchových diferencíálních do G 3/4 x 1					
41	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
42	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	1,000	3 180,00	3 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kompletní sprchový set 050/1,0					
43	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	1,000	955,00	955,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie sprchová nástěnná prostá					
44	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	17,40	34,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
45	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
46	K	988725121	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 8 m	t	0,109	1 600,00	174,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 8 m					
47	K	988725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,109	241,00	26,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				816,00	
48	K	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8					
49	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	432,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				13 973,37	
50	K	735151476 KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	4 844,81	4 844,81	
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W					
51	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	735160132	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 500/500 mm	kus	1,000	4 590,00	4 590,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otopné těleso trubkové teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 500 mm					
53	K	735890201	Elektrické topné těleso (tyč) pro kombinované vytápění bez regulátoru teploty o výkonu 200 W	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění bez regulátoru teploty, o výkonu 200 W					
54	K	735890231	Síťová vidlice pro elektrické topné těleso (tyč)	kus	1,000	484,00	484,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrická topná tělesa (tyče), elektrické příslušenství síťová vidlice					
55	K	735890232	Regulátor teploty pro elektrické topné těleso (tyč)	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Elektrická topná tělesa (tyče), elektrické příslušenství regulátor teploty					
56	K	998735121	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	t	0,040	2 820,00	104,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
57	K	998735129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,040	394,00	15,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				6 038,17	
58	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	39,70	1 191,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 3x1,5 mm2					
59	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,500	16,10	555,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
	VV		30*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		34 500			
60	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	41,60	1 248,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 3x2,5 až 6 mm2					
61	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	25,60	883,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		30*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		34 500			
62	K	741372081	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
63	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm					
64	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	59,897	0,70	41,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
65	K	998741319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	59,897	0,11	6,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				7 901,33	
66	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,500	916,00	6 870,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		*koupelna*2,5*3-(1*2)		5,500			
	VV		*předsiň*(1*2)		2,000			
	VV		<u>Součet</u>		7,500			
67	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	7,500	57,50	431,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		*koupelna*2,5*3-(1*2)		5,500			
	VV		*předsiň*(1*2)		2,000			
	VV		<u>Součet</u>		7,500			
68	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	8,426	25,10	211,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		7.5*1.1235 *Přepočtené koeficientem množství		8.426			
69	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,000	69,70	139,40	CS ÚRS 2024 01

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	VV		"předsíň"(1*2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,095	2 280,00	216,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční bez užití mechanizace, v objektech výšky do 6 m					
71	K	998763339	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,095	343,00	32,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				16 630,78	
72	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,260	883,00	1 112,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		0,9*1,4		1,260			
73	M	61110010	okno dřevěné otevíravé/sklípné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,260	7 720,00	9 727,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklípné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
74	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídelových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídelových, šířky do 800 mm					
75	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
76	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyfúznutím otvoru	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyfúznutím otvoru					
77	M	42972112	mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mřížka větrací do dřeva kovová 100x400mm					
78	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
79	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
80	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem					
81	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové spodní pro WC					
	D	771	Podlahy z dlaždic				817,50	
82	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,500	109,00	817,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		2,5*3		7,500			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				44 617,57	
83	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	18,390	7,65	140,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV	m2_obklady	"Koupelna"(2,5*2,3+2,5*(0,8*2+0,9*1,4))		18,390			
84	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,390	62,80	1 154,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV	m2_obklady			18,390			
85	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,500	491,00	3 682,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		"Sprchový Kout"(2,5*(3*1))		7,500			
	VV		Součet		7,500			
86	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	5,000	218,00	1 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
87	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh					
88	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,700	203,00	1 563,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	VV		"Koupelna"(2*3+2,5)-0,8		7,700			
	VV		Součet		7,700			
89	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,390	214,00	3 935,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	VV	m2_obklady			18,390			
90	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	18,390	60,95	1 175,12	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm kousťky přes 3 mm					
	VV		m2_obklady		18,390			
91	K	781181021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	6,400	49,60	317,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	VV		*Okno*2*0,9+2*1,4		4,600			
	VV		*Sprcha - stupínek*2*0,9		1,800			
	VV		Součet		6,400			
92	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	7,040	51,60	363,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	VV		6.4*1.1 *Přepočtené koeficientem množství		7,040			
93	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	18,390	777,00	14 289,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	VV		m2_obklady		18,390			
94	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	20,229	523,00	10 579,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2					
	VV		18.39*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		20,229			
95	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	18,390	95,60	1 758,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé					
	VV		m2_obklady		18,390			
96	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	20,400	87,80	1 791,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	VV		2*(2*2,5+2*3)-(0,8*2)		20,400			
	VV		Součet		20,400			
97	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,500	52,20	652,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	VV		2.5*5		12,500			
98	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	5,000	69,40	347,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30					
99	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	3,000	97,10	291,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový bez izolace přes DN 90					
100	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	18,390	27,70	509,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	VV		m2_obklady		18,390			
101	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 8 m	t	0,491	1 360,00	667,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 8 m					
102	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvýšený přesun ZKD 50 m	t	0,491	204,00	100,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvýšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				723,89	
103	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	19,200	10,20	195,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakryvání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií					
	VV		Zárubně					
	VV		2*2*(0,8+2*2)		19,200			
	VV		Součet		19,200			
104	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	20,160	1,45	29,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		19 2*1 05 *Přepočtené koeficientem množství		20,160			
105	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,440	77,40	111,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		Zárubně					
	VV		2*(0,1+0,05)*(0,8+2*2)		1,440			
	VV		Součet		1,440			
106	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	137,00	197,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	VV		Zárubně					
	VV		2*(0,1+0,05)*(0,8+2*2)		1,440			
	VV		Součet		1,440			
107	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	132,00	190,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		Zárubně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*(0,1+0,05)*(0,8+2*2)		1,440			
	W		Součet		1,440			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 315,18	
108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,800	6,12	133,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"Strop"					
	W		"koupelna"2,5*3-(1*2)		5,500			
	W		"předsiň"(1*2)		2,000			
	W		Mezisoučet		7,500			
	W		"předsiň"2,5*(1+2)-2*(0,8*2)		4,300			
	W		"Obývací pokoj"2,5*4		10,000			
	W		Mezisoučet		14,300			
	W	m2_malba	Součet		21,800			
109	K	784161001	Tmelení spar a rohů šifky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	15,000	24,30	364,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení spar a rohů, šifky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		"koupelna"2,5*3-(1*2)		11,000			
	W		"předsiň"2*(1*2)		4,000			
	W		Součet		15,000			
110	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,800	19,60	427,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	W	m2_malba	m2_malba		21,800			
111	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	7,500	3,29	24,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	W		"koupelna"2,5*3-(1*2)		5,500			
	W		"předsiň"(1*2)		2,000			
	W		Součet		7,500			
112	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	21,800	94,70	2 064,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	W	m2_malba	m2_malba		21,800			
113	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	21,800	13,80	300,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					
	W	m2_malba	m2_malba		21,800			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 536,00	
114	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	413,00	13 216,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	W		"Jinde nespecifikované práce"32		32,000			
115	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,000	510,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	W		"demontáž stávajících rozvodů"8		8,000			
	W		"úprava stávajících rozvodů a napojení"8		8,000			
	W		Součet		16,000			
116	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	510,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	W		"úpravy stávajících rozvodů"2*8		16,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 460,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
117	K	013324000	Nabídkový rozpočet	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Nabídkový rozpočet					
	D	VRN2	Příprava staveniště				780,00	
118	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	2,000	390,00	780,00	
	PP		Neočekávané vyklizení objektů					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 200,00	
119	K	045303000	Koordinační činnost	hod	4,000	550,00	2 200,00	
	PP		Koordinační činnost					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 680,00	
120	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	120,000	39,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	W		"DC-Srbská Kamenice - cca 3x3*2*20		120 000			
121	K	066002000	Mimostaveništní doprava - likvidace odpadů realizačních	kontejner	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Mimostaveništní doprava - likvidace odpadů realizačních					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				3 800,00	
122	K	081103000.1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	400,000	9,50	3 800,00	
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
	W		"DC-Srbská Kamenice - cca 10 nájezdů"10*2*20		400,000			