

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech administrativních: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL – BLOCK CRS“

společník č. 1 - **POHL cz, a.s.**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupen Ing. Rafael Moreno, ředitel odštěpného závodu Roztoky a člen představenstva společnosti

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

společník č. 2 – **BLOCK CRS a.s.**

se sídlem: U Kasáren, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Identifikační číslo: 07333366

DIČ: CZ07333366

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

Bankovní spojení [REDACTED]

společný účet společnosti „SDR Porodnice Teplice POHL – BLOCK CRS“: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z. – stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. 10 odst. 10.4 ve spojení s čl. 23. odst. 23.9 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 1 - 6) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 4 243 222,15 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 120 786 432,15 Kč bez DPH.
Dále dle Dodatku 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 5 týdnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 3. 10. 2023. Současně byl termín zajištění kolaudace ve smyslu Smlouvy posunut o 4 týdny, a termín plnění Díla – zajištění kolaudace tak byl stanoven na 29. 11. 2023.
- 3) Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2023 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 7 až 12 včetně zdůvodnění) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 4 431 291,10 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 125 217 723,25 Kč bez DPH.
Dále dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 5 týdnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 7. 11. 2023. Termín zajištění kolaudace ve smyslu Smlouvy nebyl Dodatkem č. 2 změněn, a termín plnění Díla – zajištění kolaudace tak zůstal stanoven na 29. 11. 2023.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 19 (změnový list 13 až 31 včetně zdůvodnění) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 19 (změnovým listem 13 až 31), a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
 - a) přílohy č. 4 – Změnový list 16 Změny fasádních výplní – záměna výlezu na střechu ze strojovny výtahu za dveře, úprava vzhledu oken, změna zasklení okenních výplní, a s tím související vedlejší režijní náklady +3 158,14 Kč,
 - b) přílohy č. 7 – Změnový list 19 ÚT-změna zapojení topného okruhu VZT2 dle PD_ÚT_Z6 v 1PP – změna připojení topného okruhu napojením topné vody z primárního potrubí pro operační sály, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +123 721,42 Kč a -6 193,70 Kč,
 - c) přílohy č. 8 – Změnový list 20 D1_01_4I medicínální plyny – změna osazení ramp – změna osazení medicínálních ramp, doplnění odběrných míst medicínálních plynů a

doplnění zásuvek v medirampách, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +928 666,06 Kč a -872 163,40 Kč,

d) přílohy č. 9 – Změnový list 21– změna vizualizace obkladových desek, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +510 999,47 Kč a -159 483,67 Kč,

e) přílohy č. 10 – Změnový list 22 D1.01.4e Zdravotně technické instalace-Změna nástěnných baterií za baterie stojánkové k DV, D2, D3, U3 a U4 – změna provedení baterií, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +410 936,57 Kč a -386 889,60 Kč,

f) přílohy č. 14 – Změnový list 26 Úpravy a doplnění povrchů podlah _zateplení nadpraží _úprava a odvodnění balkonu – doplnění vrstev podlahy ve 4.NP předsíně, před strojovnou a části strojovny, oprava balkonu a úprava jeho povrchu, doplnění vnitřního zateplení nadpraží oken, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +97 978,86 Kč a -14 742,65 Kč,

g) přílohy č. 16 – Změnový list 28 Doplnění dodávky a montáže žebřin do porodních boxů – dodání cvičebních žebřin do porodních boxů, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +43 047,94 Kč,

h) přílohy č. 19 – Změnový list 31 D2_52-Vestavba čistých prostor-doplnění elektrické žaluzie + výztuhy posuvných dveří m.č.416 – v rozsahu +32 582,18 Kč a -132 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 3 590 695,66 Kč.

- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:

a) přílohy č. 18 – Změnový list 30 D1_01_4h1-Z8-Slaboproudá elektrotechnika-Změna Z8 Měření teplot lednic pro léky a měření PDMS – doplnění slaboproudé elektrotechniky, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +53 341,32 Kč,

kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 53 341,32 Kč.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:

a) přílohy č. 1 – Změnový list 13 Změny rozvodů-úpravy prostupů a napojení vytápění, vodovodu mezi 2.NP a 3.NP-změnová PD Z1, Z2 – změna místa napojení rozvodů stoupacího potrubí vytápění spodních pater a nových rozvodů, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +184 700,48 Kč,

b) přílohy č. 2 – Změnový list 14 Doplnění statických úprav, doplnění výměr akustických cihel – doplnění nového stropu v úrovni střechy nad schodištěm doplněním ocelovými nosníky, trapezovým plechem, karisítky, dobetonávka chybějící části stropu, zesílení železobetonového trámu ve 3.NP, doplnění výměr akustických cihel, přemístění osazeného kanalizačního potrubí, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +510 382,44 Kč,

c) přílohy č. 3 – Změnový list 15 Změna kročejové a tepelné izolace podlah ve 3.NP a 4.NP – změna řešení skladeb kročejových a tepelných izolací ve skladbě podlah v důsledku nutnosti statického zesílení stropů nabetonávkami a zjištěné skutečné výšky hrubých podlah, a s tím souvisejícího stavební práce a režijní náklady v rozsahu +243 303,07 Kč a -707 975,82 Kč,

d) přílohy č. 5 – Změnový list 17 Stavební změny a úpravy dle PD Z04, Z05, Z06, Z07 – bourací práce, přesun hmot, doplnění nových vyzdívek po zjištění skutečného stavu

odkrytím stávajících konstrukcí, doplnění chybějící izolace podkroví, větší rozsah rekonstrukce střechy, narovnání rozdílu mezi skutečně provedenými pracemi, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 955 570,12 Kč a -62 941 Kč,

e) přílohy č. 6 – Změnový list 18 ZTI-oprava stoupacích potrubí kanalizace S122 a vodovodu V23 – přemístění a oprava zdravotně-technických instalací potrubí kanalizace a rozvodu vody při zesílení pilíře v 1.NP, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +97 246,36 Kč,

f) přílohy č. 11 – Změnový list 23 Změny a úpravy sádrovláknitých a sádrokartonových konstrukcí – dodatečné a doplňující zákryty rozvodů, doplnění ochranných hran, doplnění výztuh příček řešení požadavků na akustické útlumy a požární ochranu konstrukcí záměnou desek pro dosažení projektem požadovaných parametrů, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +848 038,57 Kč a -822 817,72 Kč,

g) přílohy č. 12 – Změnový list 24 Revize ZL05-odpočet poplatku za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce - v rozsahu -103 598,58 Kč,

h) přílohy č. 13 – Změnový list 25 Jádrové vrtání a odpočet uhlíkové tkaniny na zesílení pilířů – větší rozsah výměr jádrového vrtání prostupů pro rozvody, narovnání rozsahu prací na statické sanaci nosných konstrukcí dle skutečnosti, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +589 552,42 Kč a -344 267,91 Kč,

i) přílohy č. 15 – Změnový list 27 Statické podepření prostupu VZT 4.NP-filtr m.č.401 a doplnění hydrantové skříně 3.NP-schodiště F323 – doplnění statické části-zesílení nosné konstrukce stropu, doplnění hydrantové skříně na hlavní podestě schodiště 3.NP, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +84 666,97 Kč,

j) přílohy č. 17 – Změnový list 29 D1.01.4d Měření a regulace-doplnění bezhalogenových kabelů – částečná záměna druhu kabelů za bezhalogenové kabely dle opravy projektu dle požadavku projektanta, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +171 650,55 Kč a -138 507 Kč,

kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 6 865 219,01 Kč.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle přílohy č. 5, s ohledem na technologické postupy vyžaduje prodloužení termínu plnění na Dílo v celkové délce 2 týdnů, a tedy o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla v souladu s DPS.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 3 269 829,89 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 128 487 553,14 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, kdy k předání staveniště došlo dne 30. 8. 2022 a termín provedení Díla v souladu s DPS a předání bez vad a nedodělků byl stanoven na 12 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do 30. 8. 2023, kdy současně došlo v důsledku víceprací odsouhlasených Dodatkem č. 1 ke Smlouvě k posunutí termínu plnění o 5 týdnů, tj. do 3. 10. 2023, a dále v důsledku víceprací odsouhlasených Dodatkem č. 2 ke Smlouvě k posunutí termínu plnění o 5 týdnů, tj. do 7. 11. 2023, se Čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy první věta tímto v důsledku víceprací realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku v celkové délce 2 týdnů mění a nově zní „Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy a ve znění dodatků ke Smlouvě, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to do 21. 11. 2023“.

- 3) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku a prohlášení Zhotovitele k termínu zajištění kolaudace Díla ve smyslu Smlouvy, jenž byl stanoven na 14 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do 30. 10. 2023, kdy současně došlo v důsledku víceprací odsouhlasených Dodatkem č. 1 ke Smlouvě k posunutí termínu do 29. 11. 2023, se Čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy poslední věta se tímto v důsledku víceprací realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku mění a nově zní „Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudaci Díla ve smyslu ust. § 119 a násl. Stavebního zákona a to do 13. 12. 2023.“

V.


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohami č.1 až 19 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomoci elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: změnový list 13
Příloha č. 2: změnový list 14
Příloha č. 3: změnový list 15
Příloha č. 4: změnový list 16
Příloha č. 5: změnový list 17
Příloha č. 6: změnový list 18
Příloha č. 7: změnový list 19
Příloha č. 8: změnový list 20
Příloha č. 9: změnový list 21
Příloha č. 10: změnový list 22

Příloha č. 11: změnový list 23
Příloha č. 12: změnový list 24
Příloha č. 13: změnový list 25
Příloha č. 14: změnový list 26
Příloha č. 15: změnový list 27
Příloha č. 16: změnový list 28
Příloha č. 17: změnový list 29
Příloha č. 18: změnový list 30
Příloha č. 19: změnový list 31




V Ústí nad Labem



V Roztokách



ZMĚNOVÝ LIST č.13 - Změny rozvodů - úpravy prostupů a napojení vytápění, vodovod mezi 2.NP a 3.NP - změnová PD Z1, Z2

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		<u>07.06.2023</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		<u>07.06.2023</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		<u>07.06.2023</u>	

Předmět Změny:

Předmětem změny jsou práce prováděné především ve 2.NP, částečně také ve 3.NP - části "C". Jedná se o změnu místa napojení rozvodů stoupačích potrubí vytápění spodních pater a nových rozvodů v rámci plnění SOD. Původně se dle zadávací PD mělo staré a nové potrubí napojovat v úrovni stropu mezi 2.a 3.NP. Nyní se spoj potrubí provedl na povrchu cca 0,6 metru pod úroveň stropu. Součástí tohoto ocenění jsou i přípomocné a zednické práce - vysekání drážek a následné zpětné zapravení, omítka a malba. Dále je zde oceněno i provedení úklidů místností včetně vybavení.

Popis a lokalizace Změny:

Práce ve 2. a 3.NP, původně projektem zamýšlená izolační podlaží

Odůvodnění změny:

S ohledem na ne zcela vhodné řešení osazení spoje starého a nového potrubí bylo rozhodnuto a navrženo jeho přesunutí na povrch do spodního patra pod strop. Zhotovitel ocenil a provedl dle změnové PD.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel , Projektant - práce vyplývající ze změnové dokumentace Z1 a Z2

Vliv na cenu díla bez DPH: **184 700,48 bez DPH**

Vliv na dobu trvání díla: **ne**

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

07.06.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):**Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):**

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Ocenění navazujících změn (např. nové rozvody, požární ucpávky atd.) bude předmětem jiného ZL.

Změnový list č.13 - Změny rozvodů - úpravy prostupů a napojení vytápění, vodovod mezi 2.NP a 3.NP - změnová PD Z1, Z2

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplíce

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH184 700,48

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		184 700,48	21,00%	38 787,10
		0,00	15,00%	0,00

	Cena s DPH	v	CZK	223 487,58
--	------------	---	-----	------------

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	-----------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem184 700,48






DZL12Změny rozvodů - úpravy prostupů a napojení vytápění, vodovod mezi 2.NP a 3.NP - změnová PD Z1, Z2177 878,71

72	D1_01_1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,340	193,80	1 034,89	dle SoD
		VV		Zapravení rýh pro demontáž a napojení ocelového potrubí topné vody a vody					
		VV		17*0,8*0,15			2,040		
		VV		15*0,8*0,15			1,800		
		VV		12*0,5*0,25			1,500		
		VV		Součet			5,340		
137	D1_01_1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	752,500	48,80	36 722,00	dle SoD
		VV		Rýhy pro demontáž a napojení ocelového potrubí topné vody a vody, omítky atp.					
		VV		"2.NP" 27 místností - stavba lešení délky 3,5m, výšky 2,5 m - stavba dvakrát - jednou pro bourání, jednou pro začistění			472,500		

		VV		"3.NP" místnosti F301, F303, F304 až F322 - 16 místností - stavba lešení délky 3,5m, výšky 2,5 m - stavba dvakrát - jednou pro bourání, jednou pro začistění		280,000			
		VV		Součet		752,500			
141	D1_01_1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 210,020	74,90	90 630,50	dle SoD
		VV		Vyčištění prostor po provedení rýh a po zapravení rýh ve 2.NP					
		VV		"místnosti" (18,6+16,05+21,7+17,5+23,8+36,88+18,5+20,05+16,7+4,3+1,9+13,03+9,2+12,1+8,9)*2		478,420			
		VV		"chodby" (76,4+144,8)*2		442,400			
		VV		"schodiště" (36,8*2)*2		147,200			
		VV		"schodiště" (35,5*2)*2		142,000			
		VV		Součet		1 210,020			
NP01	nová položka	K	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	25,600	350,00	8 960,00	URS 2023 I
		VV		Vysekání rýh pro demontáž a napojení ocelového potrubí topné vody					
		VV		"prostup 2.NP-3.NP" 17*0,8		13,600			
		VV		"prostup 3.NP-4.NP" 15*0,8		12,000			
		VV		Součet		25,600			
NP02	nová položka	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	6,000	427,00	2 562,00	URS 2023 I
		VV		Vysekání rýh pro demontáž ocelového potrubí vody					
		VV		12*0,5		6,000			
		VV		Součet		6,000			
NP03	nová položka	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	5,340	1 040,00	5 553,60	URS 2023 I
		VV		Zazdívká rýh					
		VV		17*0,8*0,15		2,040			
		VV		15*0,8*0,15		1,800			
		VV		12*0,5*0,25		1,500			
		VV		Součet		5,340			
NP04	nová položka	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,840	1 290,00	4 953,60	URS 2023 I
		VV		Dvouvrstvá štuková omítka- oprava rýh					
		VV		17*0,8*0,15		2,040			
		VV		15*0,8*0,15		1,800			
		VV		Součet		3,840			
NP05	nová položka	K	612315122	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	1,500	1 090,00	1 635,00	URS 2023 I
		VV		Dvouvrstvá štuková omítka- oprava rýh					
		VV		12*0,5*0,25		1,500			
		VV		Součet		1,500			
NP06	nová položka	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	1,818	3 950,00	7 181,10	URS 2023 I
		VV		Bourané materiály					
		VV		"demontované potrubí" 0,308		0,308			
		VV		"vysekání rýh" 1,51		1,510			
		VV		Součet		1,818			
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,818	244,40	444,32	dle SoD
		VV		Bourané materiály					
		VV		"demontované potrubí" 0,308		0,308			

		VV		"vysekání rýh" 1,51		1,510			
		VV		Součet		1,818			
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,812	7,50	463,59	dle SoD
		VV		1,818*34		61,812			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,818	324,80	590,49	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,595	320,50	511,20	dle SoD
NP11	nová položka	K	998733181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,595	736,00	1 173,92	URS 2023 I
			784	Dokončovací práce - malby a tapety					
687	D1_01_1	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	22,000	15,40	338,80	dle SoD
		VV		Výmalba zapravených rýh 50% barevné malby					
		VV		"potrubí voda" 12*1		12,000			
		VV		"potrubí topná voda" (17+15)*1		32,000			
		VV		Součet		22,000			
689	D1_01_1	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	13,200	226,20	2 985,84	dle SoD
		VV		Výmalba zapravených rýh 30% z celku					
		VV		"potrubí voda" 12*1		12,000			
		VV		"potrubí topná voda" (17+15)*1		32,000			
		VV		Součet		13,200			
688	D1_01_1	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	30,800	133,50	4 111,80	dle SoD
		VV		Výmalba zapravených rýh 70% z celku					
		VV		"potrubí voda" 12*1		12,000			
		VV		"potrubí topná voda" (17+15)*1		32,000			
		VV		Součet		30,800			
			722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
NP07	nová položka	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	12,000	91,20	1 094,40	URS 2023 I
		VV		Demontáž potrubí vnitřních rozvodů vody DN 32					
		VV		12*2*0,5		12,00			
NP08	nová položka	K	722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezesání ocelové trubky přes 25 do DN 50	kus	24,000	49,20	1 180,80	URS 2023 I
		VV		Odříznutí potrubí vnitřních rozvodů vody DN 32					
		VV		12*2		24,00			
NP09	nová položka	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezesání ocelové trubky do DN 25	kus	64,000	32,40	2 073,60	URS 2023 I
		VV		Odříznutí potrubí vnitřních rozvodů topné vody DN 16					
		VV		"prostup 2.NP-3.NP" 17*2		34,00			
		VV		"prostup 3.NP-4.NP" 15*2		30,00			
		VV		Součet		64,000			
61	D1_01_4e	K	722181812p	Demontáž nálevkových izolací trub do DN 50	m	12,000	85,80	1 029,60	dle SoD
		VV		Demontáž potrubí vnitřních rozvodů vody DN 32					
		VV		12*2*0,5		12,00			
			733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					

44	D1_01_4a	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	76,800	24,00	1 843,20	dle SoD
		VV		Demontáž potrubí vnitřních rozvodů topné vody					
		VV		"prostup 2.NP-3.NP" 17*2*1,2		40,80			
		VV		"prostup 3.NP-4.NP" 15*2*1,2		36,00			
		VV		Součet		76,800			
45	D1_01_4a	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,308	1 874,90	577,77	dle SoD
		VV		Demontáž potrubí vnitřních rozvodů vody					
		VV		0,0624		0,06			
		VV		Demontáž potrubí vnitřních rozvodů topné vody					
		VV		0,24576		0,25			
		VV		Součet		0,308			
NP11	nová položka	K	998733181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,308	736,00	226,69	URS 2023 I
D ZL12 VRN 6 821,77									
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	275,73	275,73	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112					
		VV		238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		173984,20/112238775,84*177878,71			275,734		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	91,91	91,91	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112					
		VV		238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		57994,70/112238775,84*177878,71			91,911		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	4 898,29	4 898,29	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN					
		VV		112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		3090746,46/112238775,84*177878,71			4 898,289		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	547,84	547,84	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112					
		VV		238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		345676,60/112238775,84*177878,71			547,837		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	183,82	183,82	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112					
		VV		238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		115989,40/112238775,84*177878,71			183,823		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	367,65	367,65	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112					
		VV		238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		231978,90/112238775,84*177878,71			367,646		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	456,53	456,53	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112					
		VV		238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		288063,90/112238775,84*177878,71			456,531		

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce		ZL 14	
ZMĚNOVÝ LIST č.14 - doplnění statických úprav, doplnění výměr akustických cihel			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		25.04.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		25.04.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		25.04.2023	
Předmět Změny: Předmětem změny je doplnění statických úprav a doplnění chybějící výměry akustických cihel. Statickými úpravami je myšleno doplnění nového stropu v úrovni střechy nad schodištěm - nově doplněným ocelovými nosníky, trapézovým plechem a KARI sítěmi, doplnění dobetonávky chybějící části stropu v úrovni střechy u atiky vedlejšího objektu B - doplnění Kari sítě a železobetonou , a dále pak zesílení železobetonového trámu ve 3.NP v místě m.č. 323, 324 a 325, a to doplněním dvojicí nosníků U 260, spojených ocelovými svorníky svrtanými skrz stávající železobetonový trám, následně pak doplněný navařenými prodlouženími z profilů U 180, které budou zakotvené do přilehlých nosných stěn, podbetonované a zazděné. Zde se ale musí přemístit již osazené kanalizační potrubí a osadit do jiného místa včetně vytavožené nové drážky a zazdění původní Doplnění výměr akustických cihel je oprava chyby ve výkazu výměr, kde byl proveden výpočet kubatury vyzdívky v m3, ale v ocenění byla změněna položka z m3 na m2, takže množství spočítané v m3 nemohlo pokrýt množství ve skutečně kalkulované výměře v m2. Popis a lokalizace Změny: Nový železobetonový strop je na střeše nad schodištěm mezi nově budovaným výtahem a stávajícím výtahem na rohu objektu C Doplnění nabetonávky nedokončeného stropu na střeše nad m.č. 405, u atiky na rozhraní objektů B a C. Zesílení železobetonového trámu umístěného ve 3.NP v místě m.č. 323, 324 a 325. Doplněné množství akustických cihel bylo použito na vyzdívku nové výtahové šachty Odůvodnění změny: Po vybourání druhé úrovně panelů na střešní rovině bylo zjištěno, že zde chybí druhá část stropu nad schodišťovou částí a u atiky objektu B byl nedobetonovaný kus dobetonávky stropní kosnruktce mezi panely a dělicí stěnou objektů. Obojí bylo doplněno pro provedení jedné výškové úrovně nového střešního pláště. Zesílení stávajícího stropního železobetonového trámu bylo potřeba z důvodu již značného průhybu a novým zatížením ve 4.NP v místě dané části stropu a strámu. Ve výkaze výměr akustických cihel byla chyba v jednotce dané položky a bylo nutné doplnit dané množství z důvodu dokončení vyzdívky šachty nového výtahu. Požadavek na změnu zadal: Objednatel , Projektant - viz předané PD v příloze Vliv na cenu díla bez DPH: 510 382,44 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ne Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):  25.04.2023 Obsah Změnového listu schválil (TDI):  Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):  Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. <i>Příloha č.1 - výkresy statických úprav, Příloha č.2 - cenová nabídka subdodavatele. Přílohy budou předloženy na vyžádání</i>			

Změnový list č.14 - doplnění statických úprav, doplnění výměr akustických cihel

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:
POHL cz, a.s.

IČ: 25606468
DIČ:

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 510 382,44

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	510 382,44 0,00	21,00% 15,00%	107 180,31 0,00

Cena s DPH v CZK 617 562,75

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem 510 382,44



Doplnění stropu nad schodištěm střecha, nabetonávka stropu na střeše, zesílení stropního trámu 3.NP, doplněná výměra akustických cihel 491 531,85

8	D1_01_1	K	311236241	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P20 s malovanými kapsami tloušťky 300 mm	m2	43,499	3 049,60	132 654,55	dle SoD
		VV		2.NP-4.NP - výťah, šachta V4					
		VV		výměra dle SoD uvedena v m3 - odpočet					
		VV		-((4,25+2,5)*0,3*1,1+(4,25+2,65)*0,3*(3,9-0,25)-		-18,643			
		VV		1,38*2,05*0,3+(4,4+2,5)*0,3*(3,35-0,25)-1,38*2,05*0,3+(4,4+2,5)*2*0,3)					
		VV		výměra v m2					
		VV		(4,25+2,5)*1,1+(4,25+2,65)*(3,9-0,25)-1,38*2,05+(4,4+2,5)*(3,35-0,25)-		62,142			
		VV		1,38*2,05+(4,4+2,5)*2					
		VV		Součet		43,499			
4	D1_01_1	K	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000	801,80	1 603,60	dle SoD
		VV		zesílení průvlaku ve 3.NP					
		VV		2 ks		2,000			
39	D1_01_1	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,710	3 844,70	29 641,10	dle SoD
		VV		doplnění stropu nad schodištěm na střeše - betonáž na ztracené bednění stropu z trapézového plechu					
		VV		9,4*4,6*0,1		6,054			
		VV		doplnění nabetonávky stropu u atiky sousedního objektu, nad místností č.405					
		VV		9,2*1,2*0,15		1,656			
NP01	nová položka	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,657	11 200,00	7 358,40	URS 2023 I
		VV		osazení odl.válcovaných nosníků doplnění střechy nad schodištěm na střeše					
		VV		2 ks osazení nové profily, 4 ks úprava pozice stávajících profilů odhalených při demontáži					
		VV		21,9*(5*6)/1000		0,657			
NP02	nová položka	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,219	47 700,00	10 446,30	URS 2023 I
		VV		osazení odl.válcovaných nosníků doplnění střechy nad schodištěm na střeše					
		VV		2 ks nových profilů d.5m					
		VV		21,9*(5*2)/1000		0,219			
NP03	nová položka	K	411354233	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vin), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámec, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vin 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	49,726	678,00	33 714,23	URS 2023 I
		VV		doplnění stropu nad schodištěm na střeše - ztracené bednění stropu z trapézového plechu					
		VV		(9,4*4,6)*1,15		49,726			
NP04	nová položka	K	763111611	Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce	m2	146,640	425,00	62 322,00	URS 2023 I
		VV		zesílení průvlaku ve 3.NP					
		VV		demontáž zhotovené nosné konstrukce SDK příček					
		VV		18,8*3,9		73,320			
		VV		montáž nosné konstrukce SDK příček zpět po provedení zesílení průvlaku					
		VV		18,8*3,9		73,320			
		VV		Součet		146,640			
NP05	nová položka	K	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm	m2	2,475	1 220,00	3 019,50	URS 2023 I
		VV		zesílení průvlaku ve 3.NP					
		VV		zakrytí vystupující výztuže žb průvlaku, reprofilace povrchu					
		VV		4,95*(0,3+0,1+0,1)		2,475			
NP06	nová položka	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,475	132,00	326,70	URS 2023 I
99	D1_01_1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,010	8 003,30	80,03	dle SoD
		VV		Pod ocelové nosníky - zesílení průvlaku					
		VV		3.NP					
		VV		2*0,25*0,25*0,08		0,010			
227	D1_01_1	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	14,000	259,10	3 627,40	dle SoD

		VV	doplnění stropu nad schodištěm na střeše - vysekání kapes pro osazení I profilů			12,000			
		VV	6*2						
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - otvory pro osazení U-profilů na nosnou zeď						
		VV	2			2,000			
		VV	Součet			14,000			
231	D1_01_1	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	28,000	74,90	2 097,20	dle SoD
		VV	doplnění stropu nad schodištěm na střeše - osekaní po obvodu budoucího stropu pro uložení desky			28,000			
		VV	(9,4+4,6)*2						
234	D1_01_1	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,800	146,50	556,70	dle SoD
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - vysekání rýhy nové trasy kanalizačního potrubí			3,800			
		VV	3,8						
239	D1_01_1	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	4,600	2 103,20	9 674,72	dle SoD
		VV	doplnění stropu nad schodištěm na střeše, podepření stropu v místě nového vstupu			4,6			
		VV	4,6			4,600			
NP07	nová položka	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	0,532	1 100,00	585,20	URS 2023 I
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - zazdívká rýhy původní trasy kanalizačního potrubí			0,532			
		VV	3,8*0,14						
264	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	2,827	290,00	819,97	dle SoD
		VV	Bourané materiály - vysekání kapes a rýh			2,82748			
		VV	2,82748						
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,827	244,40	691,04	dle SoD
		VV	Bourané materiály - vysekání kapes a rýh			2,82748			
		VV	2,82748						
266	D1_01_1	K	997013509	Přříplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,118	7,50	720,89	dle SoD
		VV	2,827*34			96,118			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,827	324,80	918,37	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	26,889	320,50	8 617,92	dle SoD
357	D1_01_1	K	766434343	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	14,850	4 242,30	62 998,16	dle SoD
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - protipožární obklad			14,850			
		VV	((0,45+0,6+0,45)*4,95)*2						
358	D1_01_1	M	59081001	deska požární ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm	m2	15,147	1 608,80	24 368,49	dle SoD
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - protipožární obklad			15,147			
		VV	((0,45+0,6+0,45)*4,95)*2)*1,02						
359	D1_01_1	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,159	1 651,50	262,59	dle SoD
NP08	nová položka	K	953000R01	Montáž atypických ocelových kcí - zesílení železobetonového průvlaku dvojicí ocelových nosníků U260 včetně navaření prodloužení U180 do nosných zdí, spojení ocelovými svorníky svrtanými skrz žb průvlak	soubor	1,000	71 426,39	71 426,39	dle CN
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP UPN 260, navaření UPN 180, doplnění svorníky dle cenové nabídky dodavatele Václav Kaizr- kovovýroba, klempřivství a zámečnictví						
NP09	nová položka	M	13010832	ocel profilová UPN 260 jakost 11 375	t	0,409	48 200,00	19 729,22	URS 2023 I
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP UPN 260			0,409			
		VV	2 ks nových profilů						
		VV	37,9*5,4*2/1000						
630	D1_01_1	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,422	1 291,50	545,01	dle SoD
676	D1_01_1	K	783314201	Základní antikorozní jednorázobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,457	88,80	2 438,15	dle SoD
		VV	doplnění střecha nad schodištěm na střeše - nátěr IPN nosníků			19,200			
		VV	(0,64*5)*6						
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP UPN 260			8,257			
		VV	(0,834*4,95)*2						
		VV	Součet			27,457			
			721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					
NP10	nová položka	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	7,600	37,10	281,96	URS 2023 I
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - demontáž a přesun kanalizačního potrubí			3,800			
		VV	3,8						
		VV	zesílení průvlaku ve 3.NP - montáž kanalizačního potrubí do nové polohy			3,800			
		VV	3,8						
		VV	Součet			7,600			
44	D1_01_4e	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,150	2,82	6,06	dle SoD
D	ZL14		VRN					18 850,59	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	761,94	761,94	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 173984,20/112238775,84*491531,85			761,936			
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	253,98	253,98	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 57994,70/112238775,84*491531,85			253,979			
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	13 535,43	13 535,43	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 3090746,46/112238775,84*491531,85			13 535,432			
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	1 513,84	1 513,84	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 345676,60/112238775,84*491531,85			1 513,836			

5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	507,96	507,96	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		115989,40/112238775,84*491531,85			507,957		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	1 015,91	1 015,91	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		231978,90/112238775,84*491531,85			1 015,915		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	1 261,53	1 261,53	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		288063,90/112238775,84*491531,85			1 261,530		

ZMĚNOVÝ LIST č.15 - Změna kročejové a tepelné izolace podlah ve 3.NP a 4.NP

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		25.04.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		25.04.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		25.04.2023	

Předmět Změny:

Předmětem změny je nově navržené řešení skladeb kročejových a tepelých izolací ve skladbě podlah. Tato změna má vazbu na změnový list č.2 a č.10. Po vybourání původních skladeb podlah bylo rozhodnuto o statickém zesílení stropů nabetonávkami a současně výšky hrubých podlah neodpovídají původnímu projektovému řešení.

Současně se odečítají celoplošné antivibrační izolace ve strojvnách VZT a nahrazují se standardní kročejovou izolací, antivibrační desky zůstanou pouze na vyzdých pilířích v přímém kontaktu s nosnou konstrukcí konkrétních VZT jednotek.

Popis a lokalizace Změny:

Kompletní plošná výměna izolačních ve 3. a 4.NP
Antivibrační izolace - ve strojvnách VZT m.č.402, 428 a 430

Odůvodnění změny:

Po zahájení bouracích prací bylo postupně zjišťováno, že v PD uvedené výšky skladeb původních podlah - mazanin neodpovídají skutečnosti. Následně se po návrhu statika provedli statické nabetonávky podlah jako zesílení stropní konstrukce a opět se výšky skladeb výrazně změnili. Tento ZL tedy narovnává situaci dle skutečných výšek na stavbě. Současně bylo rozhodnuto, že celoplošné antivibrační izolace nejsou nezbytné.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel , Projektant - viz příložená dokumentace

Vliv na cenu díla bez DPH: -464 672,75 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ne

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

25.04.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - výkresy se změnou skladeb kročejových a tepelných izolací. Přílohy budou předloženy na vyžádání

Změnový list č.15 - Změna kročejové a tepelné izolace podlah ve 3.NP a 4.NP

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -464 672,75

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	-464 672,75	21,00%	-97 581,28
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -562 254,03



PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem									-464 672,75
D	ZL15			Změna kročejové a tepelné izolace podlah ve 3.NP a 4.NP				-447 510,42	
311	D1_01_1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-458,376	13,10	-6 004,73	dle SoD
		VV		Odečet montáže pol.č.312, 313, 314					
		VV		-1267,124-116,46-64,10		-1 447,684			
		VV		Pokládka nově navržené TI podlah jednovrstvé - kročejová izolace tl.20 mm					
		VV		738,903		738,903			
		VV		Pokládka nově navržené TI podlah jednovrstvé - kročejová izolace tl.50 mm					
		VV		250,405		250,405			
		VV		Součet		-458,376			
312	D1_01_1	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	-1 330,480	77,00	-102 446,98	dle SoD
		VV		Odečet nerealizované kročejové izolace - náhrada kročejová izolace max zatížení 4 kN/m2 tl.20 mm + EPS 100 tl. 40 mm					
		VV		"m.č.F321:" -(9,3+1,5*0,15*2)		-9,750			
		VV		"m.č.F323-podesta:" -4,25*4,6		-19,550			
		VV		"m.č.F342-podesta:" -2,4*4,45		-10,680			
		VV		"m.č.302:" -(15,0+41,15*0,45)		-33,518			
		VV		"m.č.302a:" -(7,0+0,9*0,2)		-7,180			
		VV		"m.č.303:" -(10,7+0,9*0,2)		-10,880			
		VV		"m.č.304:" -(140,1+1,45*0,15*6+3,0*0,1+1,65*0,65*3+4,2*0,65+4,5*0,5)		-149,903			
		VV		"m.č.304a:" -3,6		-3,600			
		VV		"m.č.304b:" -(24,5+1,45*0,15*2+4,45*0,1)		-25,380			
		VV		"m.č.305:" -(1,5+0,8*0,1)		-1,580			
		VV		"m.č.305a:" -1,4		-1,400			
		VV		"m.č.306:" -(4,1+0,9*0,15)		-4,235			
		VV		"m.č.307:" -8,8		-8,800			
		VV		"m.č.318:" -(5,4+3,0*0,1)		-5,700			
		VV		"m.č.319:" -(11,5+2,85*0,1)		-11,785			
		VV		"m.č.320:" -(13,4+1,4*0,1+0,9*0,2)		-13,720			
		VV		"m.č.321:" -(11,1+1,4*0,15*2)		-11,520			
		VV		"m.č.F450-podesta:" -2,25*4,45		-10,013			
		VV		"m.č.F451:" -(8,5+1,0*0,2+1,2*0,3)		-9,060			
		VV		"m.č.F453:" -(21,7+0,9*0,2)		-21,880			
		VV		"m.č.401:" -(10,8+1,0*0,15)		-10,950			
		VV		"m.č.404:" -					
		VV		(118,5+1,45*0,15*3+4,8*0,1+1,0*0,15+0,8*0,15+1,45*0,2*2+1,0*0,15*3+1,15*0,65*2)		-122,428			
		VV		"m.č.F426:" -(31,2+1,3*0,5)		-31,850			
		VV		"m.č.F428-podesta:" -(1,3*5,9+2,3*5,05)		-19,285			
		VV		"m.č.F436:" -(19,1+0,9*0,15*2+1,0*0,2+1,0*0,3)		-19,870			
		VV		"m.č.F439:" -8,6		-8,600			
		VV		"m.č.F442:" -12,3		-12,300			
		VV		"m.č.422:" -(14,2+2,7*0,1*2)		-14,740			
		VV		"m.č.423:" -10,5		-10,500			
		VV		"m.č.424:" -(16,7+2,4*0,1+1,38*0,3)		-17,354			
		VV		"m.č.425:" -7,1		-7,100			
		VV		"m.č.427:" -(15,4+1,7*0,1*2)		-15,740			

				W	"m.č.429a:" -(2,8+1,0*0,2)	-3,000			
				W	"m.č.429b:" -(2,8+1,0*0,2)	-3,000			
				W	"m.č.F426:" -(31,2+1,3*0,5)	-31,850			
				W	Odečet nerealizované kročejové izolace - náhrada kročejová izolace tl.20 mm				
				W	"m.č.308:" -(20,9+1,6*0,65)	-21,940			
				W	"m.č.309:" -(21,0+1,6*0,65)	-22,040			
				W	"m.č.310:" -(21,4+1,6*0,65)	-22,440			
				W	"m.č.311:" -(19,9+1,6*0,65)	-20,940			
				W	"m.č.312:" -(21,7+1,6*0,65)	-22,740			
				W	"m.č.314:" -(19,3+1,6*0,65)	-20,340			
				W	"m.č.316:" -(22,7+1,6*0,65)	-23,740			
				W	"m.č.317:" -(21,0+1,6*0,65)	-22,040			
				W	"m.č.313:" -(22,2+1,6*0,65)	-23,240			
				W	"m.č.315:" -(21,4+1,6*0,65)	-22,440			
				W	"m.č.322:" -(7,9+1,3*0,2)	-8,160			
				W	"m.č.323:" -(6,8+2,1*0,1)	-7,010			
				W	"m.č.324:" -(2,4+0,9*0,15)	-2,535			
				W	"m.č.325:" -18,1	-18,100			
				W	"m.č.326:" -(10,0+0,95*0,15)	-10,143			
				W	"m.č.327a:" -(1,1+0,8*0,15)	-1,220			
				W	"m.č.328:" -6,1	-6,100			
				W	"m.č.329:" -(25,5+1,4*0,1)	-25,640			
				W	"m.č.330:" -(22,8+2,1*0,1)	-23,010			
				W	"m.č.406:" -(26,8+1,7*0,5)	-27,650			
				W	"m.č.407:" -(25,8+1,6*0,1)	-25,960			
				W	"m.č.408:" -12,0	-12,000			
				W	"m.č.409:" -(5,7+1,05*0,5)	-6,225			
				W	"m.č.411:" -(4,7+1,05*0,5)	-5,225			
				W	"m.č.412a:" -(1,2+0,8*0,1)	-1,280			
				W	"m.č.412b:" -(1,2+0,8*0,1)	-1,280			
				W	"m.č.413:" -(6,6+1,35*0,1)	-6,735			
				W	"m.č.414:" -(11,6+1,15*0,5+1,1*0,35+1,3*0,35)	-13,015			
				W	"m.č.415:" -(10,5+1,3*0,2)	-10,760			
				W	"m.č.416:" -(32,7+1,3*0,35+1,1*0,2+0,9*0,35)	-33,690			
				W	"m.č.417:" -(6,4+0,8*0,15)	-6,520			
				W	"m.č.418:" -(6,0+1,0*0,15)	-6,150			
				W	"m.č.419:" -(7,9+0,8*0,15)	-8,020			
				W	"m.č.420:" -(25,4+1,45*0,2*2)	-25,980			
				W	"m.č.421:" -(10,4+0,9*0,15+1,0*0,15+2,8*0,1)	-10,965			
				W	"m.č.421a:" -(4,0+1,0*0,15)	-4,150			
				W	"m.č.421b:" -8,5	-8,500			
				W	"m.č.426:" -30,5	-30,500			
				W	Součet	-1 267,124			
				W	-1267,124*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	-1 330,480			
313	D1_01_1	M	28376556		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 20mm	m2	-122,283	48,40	-5 918,50 dle SoD
				W	Odečet nerealizované kročejové izolace - náhrada kročejová izolace max zatížení 4 kN/m2 tl.20 mm + EPS 100 tl. 40 mm				
				W	"m.č.303a:" -(3,5+0,9*0,2)	-3,680			
				W	"m.č.308a:" -(6,1+1,0*0,3)	-6,400			
				W	Odečet nerealizované kročejové izolace - náhrada kročejová izolace max zatížení 4 kN/m2 tl.20 mm				
				W	"m.č.309a:" -(4,1+1,0*0,15)	-4,250			
				W	"m.č.310a:" -(4,2+1,0*0,15)	-4,350			
				W	"m.č.311a:" -(4,2+1,0*0,15)	-4,350			
				W	"m.č.312a:" -(4,1+1,0*0,15)	-4,250			
				W	"m.č.313a:" -(4,2+1,0*0,15)	-4,350			
				W	"m.č.314a:" -(3,9+1,0*0,15)	-4,050			
				W	"m.č.315a:" -(4,0+1,0*0,15)	-4,150			
				W	"m.č.316a:" -(4,3+1,0*0,15)	-4,450			
				W	"m.č.317a:" -(4,4+1,0*0,15)	-4,550			
				W	"m.č.327:" -(3,8+0,8*0,15)	-3,920			
				W	"m.č.331:" -(28,5+1,65*0,3+3,55*0,1)	-29,350			
				W	"m.č.405a:" -(5,8+1,0*0,15)	-5,950			
				W	"m.č.406a:" -(6,6+1,0*0,15)	-6,750			
				W	"m.č.410a:" -(6,2+1,0*0,15)	-6,350			
				W	"m.č.412:" -(4,6+0,8*0,15)	-4,720			
				W	"m.č.412c:" -(1,7+0,8*0,15)	-1,820			
				W	"m.č.419a:" -(3,6+0,8*0,15)	-3,720			
				W	"m.č.426a:" -(4,9+1,0*0,15)	-5,050			
				W	Součet	-116,460			
				W	-116,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	-122,283			
314	D1_01_1	M	28376-R1		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 30mm	m2	-67,305	138,80	-9 341,93 dle SoD
				W	Odečet nerealizované kročejové izolace - náhrada kročejová izolace max zatížení 4 kN/m2 tl.20 mm				
				W	"m.č.405:" -(33,0+1,7*0,5)	-33,850			
				W	"m.č.410:" -(29,4+1,7*0,5)	-30,250			
				W	Součet	-64,100			
				W	-64,10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	-67,305			
NP01	nová položka	M	28376551		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	1 527,996	49,30	75 330,19 URS 2023 I
				W	Připčet nově navržené kročejové izolace - ze skladby kročejová izolace + EPS				
				W	"m.č.F321:" (9,3+1,5*0,15*2)	9,750			
				W	"m.č.F323-podesta:" 4,25*4,6	19,550			

VV	"m.č.F342-podesta:" 2,4*4,45	10,680
VV	"m.č.301:" 15,6	15,600
VV	"m.č.302:" 15,0+41,15*0,45	33,518
VV	"m.č.302a:" 7,0+0,9*0,2	7,180
VV	"m.č.303:" 10,7+0,9*0,2	10,880
VV	"m.č.303a:" 3,5+0,9*0,2	3,680
VV	"m.č.304:" 140,1+1,45*0,15*6+3,0*0,1+1,65*0,65*3+4,2*0,65+4,5*0,5	149,903
VV	"m.č.304a:" 3,6	3,600
VV	"m.č.304b:" 24,5+1,45*0,15*2+4,45*0,1	25,380
VV	"m.č.305:" 1,5+0,8*0,1	1,580
VV	"m.č.305a:" 1,4	1,400
VV	"m.č.306:" 4,1+0,9*0,15	4,235
VV	"m.č.307:" 8,8	8,800
VV	"m.č.308a:" 6,1+1,0*0,3	6,400
VV	"m.č.318:" 5,4+3,0*0,1	5,700
VV	"m.č.319:" 11,5+2,85*0,1	11,785
VV	"m.č.320:" 13,4+1,4*0,1+0,9*0,2	13,720
VV	"m.č.321:" 11,1+1,4*0,15*2	11,520
VV	"m.č.F450-podesta:" 2,25*4,45	10,013
VV	"m.č.F451:" 8,5+1,0*0,2+1,2*0,3	9,060
VV	"m.č.F453:" 21,7+0,9*0,2	21,880
VV	"m.č.401:" 10,8+1,0*0,15	10,950
VV	"m.č.404:" 118,5+1,45*0,15*3+4,8*0,1+1,0*0,15+0,8*0,15+1,45*0,2*2+1,0*0,15*3+1,15*0,65*2	122,428
VV	"m.č.F401:" 23,8	23,800
VV	"m.č.F426:" 31,2+1,3*0,5	31,850
VV	"m.č.F428-podesta:" 1,3*5,9+2,3*5,05	19,285
VV	"m.č.F436:" 19,1+0,9*0,15*2+1,0*0,2+1,0*0,3	19,870
VV	"m.č.F439:" 8,6	8,600
VV	"m.č.F442:" 12,3	12,300
VV	"m.č.422:" 14,2+2,7*0,1*2	14,740
VV	"m.č.423:" 10,5	10,500
VV	"m.č.424:" 16,7+2,4*0,1+1,38*0,3	17,354
VV	"m.č.425:" 7,1	7,100
VV	"m.č.427:" 15,4+1,7*0,1*2	15,740
VV	"m.č.429a:" 2,8+1,0*0,2	3,000
VV	"m.č.429b:" 2,8+1,0*0,2	3,000
VV	Připčet nově navržené kročejové izolace - ze skladby kročejová izolace	
VV	"m.č.308:" 20,9+1,6*0,65	21,940
VV	"m.č.309:" 21,0+1,6*0,65	22,040
VV	"m.č.309a:" 4,1+1,0*0,15	4,250
VV	"m.č.310a:" 4,2+1,0*0,15	4,350
VV	"m.č.311a:" 4,2+1,0*0,15	4,350
VV	"m.č.312a:" 4,1+1,0*0,15	4,250
VV	"m.č.313a:" 4,2+1,0*0,15	4,350
VV	"m.č.314a:" 3,9+1,0*0,15	4,050
VV	"m.č.315a:" 4,0+1,0*0,15	4,150
VV	"m.č.316a:" 4,3+1,0*0,15	4,450
VV	"m.č.317a:" 4,4+1,0*0,15	4,550
VV	"m.č.310:" 21,4+1,6*0,65	22,440
VV	"m.č.311:" 19,9+1,6*0,65	20,940
VV	"m.č.312:" 21,7+1,6*0,65	22,740
VV	"m.č.314:" 19,3+1,6*0,65	20,340
VV	"m.č.316:" 22,7+1,6*0,65	23,740
VV	"m.č.317:" 21,0+1,6*0,65	22,040
VV	"m.č.313:" 22,2+1,6*0,65	23,240
VV	"m.č.315:" 21,4+1,6*0,65	22,440
VV	"m.č.322:" 7,9+1,3*0,2	8,160
VV	"m.č.323:" 6,8+2,1*0,1	7,010
VV	"m.č.324:" 2,4+0,9*0,15	2,535
VV	"m.č.325:" 18,1	18,100
VV	"m.č.326:" 10,0+0,95*0,15	10,143
VV	"m.č.327:" 3,8+0,8*0,15	3,920
VV	"m.č.327a:" 1,1+0,8*0,15	1,220
VV	"m.č.328:" 6,1	6,100
VV	"m.č.329:" 25,5+1,4*0,1	25,640
VV	"m.č.330:" 22,8+2,1*0,1	23,010
VV	"m.č.331:" 28,5+1,65*0,3+3,55*0,1	29,350
VV	"m.č.405:" 33,0+1,7*0,5	33,850
VV	"m.č.410:" 29,4+1,7*0,5	30,250
VV	"m.č.405a:" 5,8+1,0*0,15	5,950
VV	"m.č.406a:" 6,6+1,0*0,15	6,750
VV	"m.č.410a:" 6,2+1,0*0,15	6,350
VV	"m.č.406:" 26,8+1,7*0,5	27,650
VV	"m.č.407:" 25,8+1,6*0,1	25,960
VV	"m.č.408:" 12,0	12,000
VV	"m.č.409:" 5,7+1,05*0,5	6,225
VV	"m.č.411:" 4,7+1,05*0,5	5,225
VV	"m.č.412a:" 1,2+0,8*0,1	1,280
VV	"m.č.412b:" 1,2+0,8*0,1	1,280
VV	"m.č.412:" 4,6+0,8*0,15	4,720
VV	"m.č.412c:" 1,7+0,8*0,15	1,820

		VV		"m.č.413:" 6,6+1,35*0,1		6,735			
		VV		"m.č.414:" 11,6+1,15*0,5+1,1*0,35+1,3*0,35		13,015			
		VV		"m.č.415:" 10,5+1,3*0,2		10,760			
		VV		"m.č.416:" 32,7+1,3*0,35+1,1*0,2+0,9*0,35		33,690			
		VV		"m.č.417:" 6,4+0,8*0,15		6,520			
		VV		"m.č.418:" 6,0+1,0*0,15		6,150			
		VV		"m.č.419:" 7,9+0,8*0,15		8,020			
		VV		"m.č.419a:" 3,6+0,8*0,15		3,720			
		VV		"m.č.420:" 25,4+1,45*0,2*2		25,980			
		VV		"m.č.421:" 10,4+0,9*0,15+1,0*0,15+2,8*0,1		10,965			
		VV		"m.č.421a:" 4,0+1,0*0,15		4,150			
		VV		"m.č.421b:" 8,5		8,500			
		VV		"m.č.426a:" 4,9+1,0*0,15		5,050			
		VV		"m.č.426:" 30,5		30,500			
		VV		Součet		1 455,234			
		VV		1455,234*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 527,996			
NP02	nová položka	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl.40 mm	m2	752,148	110,00	82 736,23	URS 2023 I
		VV		Připčet nově navržené izolace skladby podlahy					
		VV		"m.č.F321:" (9,3+1,5*0,15*2)		9,750			
		VV		"m.č.F323-podesta:" 4,25*4,6		19,550			
		VV		"m.č.F342-podesta:" 2,4*4,45		10,680			
		VV		"m.č.301 15,6		15,600			
		VV		"m.č.302:" 15,0+41,15*0,45		33,518			
		VV		"m.č.302a:" 7,0+0,9*0,2		7,180			
		VV		"m.č.303:" 10,7+0,9*0,2		10,880			
		VV		"m.č.303a:" 3,5+0,9*0,2		3,680			
		VV		"m.č.304:" 140,1+1,45*0,15*6+3,0*0,1+1,65*0,65*3+4,2*0,65+4,5*0,5		149,903			
		VV		"m.č.304a:" 3,6		3,600			
		VV		"m.č.304b:" 24,5+1,45*0,15*2+4,45*0,1		25,380			
		VV		"m.č.305:" 1,5+0,8*0,1		1,580			
		VV		"m.č.305a:" 1,4		1,400			
		VV		"m.č.306:" 4,1+0,9*0,15		4,235			
		VV		"m.č.307:" 8,8		8,800			
		VV		"m.č.308a:" 6,1+1,0*0,3		6,400			
		VV		"m.č.318:" 5,4+3,0*0,1		5,700			
		VV		"m.č.319:" 11,5+2,85*0,1		11,785			
		VV		"m.č.320:" 13,4+1,4*0,1+0,9*0,2		13,720			
		VV		"m.č.321:" 11,1+1,4*0,15*2		11,520			
		VV		"m.č.F450-podesta:" 2,25*4,45		10,013			
		VV		"m.č.F451:" 8,5+1,0*0,2+1,2*0,3		9,060			
		VV		"m.č.F453:" 21,7+0,9*0,2		21,880			
		VV		"m.č.401:" 10,8+1,0*0,15		10,950			
		VV		"m.č.404:" 118,5+1,45*0,15*3+4,8*0,1+1,0*0,15+0,8*0,15+1,45*0,2*2+1,0*0,15*3+1,15*0,65*2		122,428			
		VV		"m.č.F401:" 23,8		23,800			
		VV		"m.č.F426:" 31,2+1,3*0,5		31,850			
		VV		"m.č.F428-podesta:" 1,3*5,9+2,3*5,05		19,285			
		VV		"m.č.F436:" 19,1+0,9*0,15*2+1,0*0,2+1,0*0,3		19,870			
		VV		"m.č.F439:" 8,6		8,600			
		VV		"m.č.F442:" 12,3		12,300			
		VV		"m.č.422:" 14,2+2,7*0,1*2		14,740			
		VV		"m.č.423:" 10,5		10,500			
		VV		"m.č.424:" 16,7+2,4*0,1+1,38*0,3		17,354			
		VV		"m.č.425:" 7,1		7,100			
		VV		"m.č.427:" 15,4+1,7*0,1*2		15,740			
		VV		"m.č.429a:" 2,8+1,0*0,2		3,000			
		VV		"m.č.429b:" 2,8+1,0*0,2		3,000			
		VV		Součet		716,331			
		VV		716,331*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		752,148			
NP03	nová položka	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm	m2	262,925	116,00	30 499,33	URS 2023 I
		VV		Připčet nově navržené izolace skladby podlahy					
		VV		"m.č.402:" 31,2+1,5*0,35		31,725			
		VV		"m.č.428:" 48,0+1,4*0,2		48,280			
		VV		"m.č.430:" 170,4		170,400			
		VV		Součet		250,405			
		VV		250,405*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		262,925			
NP04	nová položka	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami dvouvrstvá	m2	716,331	74,70	53 509,93	URS 2023 I
		VV		Pokládka nově navržené TI podlah dvouvrstvé - kročejová izolace+EPS					
		VV		716,331		716,331			
NP05	nová položka	K	775591193	montáž podložky termoizolační	m2	4,600	24,70	113,62	URS 2023 I
		VV		"m.č.431" 4,6		4,600			
NP06	nová položka	M	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5 mm	m2	9,660	21,20	204,79	URS 2023 I
		VV		"m.č.431" (4,6*2)*1,05		9,660			
331	D1_01_1	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,876	1 038,00	908,98	dle SoD
		VV		"odečet TI" -0,6059		-0,606			
		VV		"připčet TI" 1,4816		1,482			
		VV		Součet		0,876			
335	D1_01_1	K	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně	m2	-245,405	340,00	-83 437,70	dle SoD
		VV		Odečet plošné antivibrační rohože - celé množství dle SoD					
		VV		"m.č.402:" -(31,2+1,5*0,35)		-31,725			

		VV		"m.č.428:" -(48,0+1,4*0,2)			-48,280		
		VV		"m.č.430:" -(170,4)			-170,400		
		VV		Připočet antivibrační rohože na podstavce VZT					
		VV		"m.č.428, 430 " 5			5,000		
		VV		Součet			-245,405		
336	D1_01_1	M	27245-R05	deska antivibrační na bázi PUR tl.50 mm	m2	-257,675	1 873,20	-482 677,28	dle SoD
		VV		-245,405*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-257,675			
337	D1_01_1	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 24 m	t	-0,895	1 102,70	-986,37	dle SoD
D ZL17				VRN				-17 162,33	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	-693,70	-693,70	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				173984,20/112238775,84*(-447510,42)			-693,697		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	-231,23	-231,23	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				57994,70/112238775,84*(-447510,42)			-231,232		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	-12 323,20	-12 323,20	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				3090746,46/112238775,84*(-447510,42)			-12 323,203		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	-1 378,26	-1 378,26	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				345676,60/112238775,84*(-447510,42)			-1 378,257		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	-462,46	-462,46	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				115989,40/112238775,84*(-447510,42)			-462,465		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	-924,93	-924,93	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				231978,90/112238775,84*(-447510,42)			-924,930		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	-1 148,55	-1 148,55	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez					
		VV		VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				288063,90/112238775,84*(-447510,42)			-1 148,548		

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce		ZL 16
ZMĚNOVÝ LIST č.16 - změny fasádních výplní		
	Jméno	Podpis
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.06.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		20.06.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.06.2023
Předmět Změny:	Předmětem změny jsou úpravy fasádních výplní níže sepsaných: Nové dveře P23 - výlez na střechu ze strojovny výtahu 5.NP Úprava vzhledu oken - zrušené dělicí příčky 4.NP - okna P12, P12b, P13, P14, P15, P16 Změna zasklení z trojskla na dvojsklo u okenních výplní montovaných z fasády 3. a 4.NP za výtahovou šachtou	
Popis a lokalizace Změny:	Okna na severní fasádě 4.NP - do vnitrobloku nemocnice, výstup na střechu ze strojovny výtahu 5.NP, okna 3 a 4.NP před zazděnou výtahovou šachtou - východní fasáda	
Odůvodnění změny:	Nové dveře P23 - po odstranění zdvojené skladby střešního pláště bylo zjištěno, že je možno zvětšit původní jediný výlez na střechu o výšku původní skladby střechy. Tuto změnu vyžadoval správce nemocnice. Proto navrženy nové dveře pro lepší vstup při údržbě nové střechy a zařízení na ní osazené Úprava vzhledu oken - zrušené dělicí příčky 4.NP - tuto změnu požadovali zástupci nemocnice z důvodu sjednocení požadavku vzhledu severní fasády do vnitrobloku nemocnice. Zbývající okna ve spodních patrech již jsou nebo budou také bez dělicích příček. Úprava zasklení oken - v místě zazděných otvorů a nově vytvořené výtahové šachty nebyl důvod pro nadstandardní izolační vlastnosti okna s trojsklem, a s ohledem na dodatečnou omntáž z fasádního lešení a požadavku na snížení váhy oken, bylo navrženo zcela vyhovující zasklení dvojsklem.	
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel, Projektant - viz příložené změnové dokumentace Z04 a dále Generální dodavatel	
Vliv na cenu díla bez DPH:	3 158,14 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla: ne
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		20.06.2023
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		
Příloha č.1 - nabídka zhotovitele. Příloha bude předložena na vyžádání		

Změnový list č.16 - změny fasádních výplní

Stavba:
A16-20-P
Objekt:
D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis:
D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice
Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč:
POHL cz, a.s.
Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH 3 158,14

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	3 158,14	21,00%	663,21
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 821,35

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem 3 158,14




D ZL16 Změny fasádních výplní 3 041,50

NP01	nová položka	K		Dodávka a montáž fasádních výplní - změna vzhledu oken 4.NP, záměna dvojskla za trojsklo a nové dveře -výstup na plochou střechu	kpl	1,000	3 041,50	3 041,50	Dle CN
		W		Dodávka a montáž fasádních výplní viz nabídka dodavatele					
		W		Nabídka dodavatele 2765,- Kč bez DPH +10%					

D ZL16 VRN 116,64

1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	4,71	4,71	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		173984,20/112238775,84*3041,5			4,715		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	1,57	1,57	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		57994,70/112238775,84*3041,5			1,572		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	83,75	83,75	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		3090746,46/112238775,84*3041,5			83,755		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	9,37	9,37	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		345676,60/112238775,84*3041,5			9,367		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	3,14	3,14	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		115989,40/112238775,84*3041,5			3,143		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	6,29	6,29	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		231978,90/112238775,84*3041,5			6,286		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	7,81	7,81	dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		288063,90/112238775,84*3041,5			7,806		

ZMĚNOVÝ LIST č.17 - stavební změny a úpravy dle PD Z04, Z05, Z06, Z07

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		26.05.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		26.05.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		26.05.2023	

Předmět Změny:

Předmětem změny jsou práce prováděné především ve 4.NP, částečně také ve 3.NP a na střeše a na fasádě. Přesněji popsané v Příloze č.1 - seznam prací s podrobnějším popisem. Současně jsou zde i práce, s kterými se nepočítalo a ukázali se jako nutné po demontáži stávajících konstrukcí - požární obklad dřevěných nosných prvků krovu v m.č.430 nebo navržené do prostor, kde v původním záměru neměli probíhat žádné práce, ale které jsou nezbytné pro trvale udržitelné užívání objektu, např. zateplení podkrovních prostor .

Popis a lokalizace Změny:

Práce ve 3. a 4.NP dle nákrešů a viz Příloha č.1 - seznam prací

Odůvodnění změny:

Při dalších postupech prací se v rámci rekonstrukce ukázalo, že návrh řešení s ponecháním původních konstrukcí nebyla především ve 4.NP možná, stěny se následně ubourávali a doplňovali nové vyzdívkou, práce s tím spojené jsou pak bourací práce a přesun hmot a sutí. Podobně jsou zde oceněny i další práce v rámci odkrytí původního stavu střešních konstrukcí - převážně atik a rovinností. Současně se oceňují i změny vyvolané v rámci Změnových PD Z04 - Z07. Tento ZL tedy narovnává rozdíly mezi skutečně prováděnými pracemi a původní verzí prací v PD a v nových částech PD.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel , Projektant - práce vyplývající z postupu prací, dále pak viz příložené změnové dokumentace Z04, Z05, Z06 a Z07

Vliv na cenu díla bez DPH: **1 892 629,12 bez DPH**

Vliv na dobu trvání díla: **ano - 2 týdny nad rámec konečného termínu**

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

 26.05.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):



Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):



Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - výkresy se změnami, zakreslené úpravy, seznam oceněných prací. Příloha bude doložena na vyžádání

Změnový list č.17 - stavební změny a úpravy dle PD Z04, Z05, Z06, Z07

Stavba:
A16-20-P
Objekt:
D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis:
D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice
Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč:
POHL cz, a.s.
Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH 1 892 629,12

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	1 892 629,12	21,00%	397 452,12
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 290 081,24

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								1 892 629,12	

D ZL17 Stavební změny a úpravy dle PD Z04, Z05, Z06, Z07 1 822 726,31

7	D1_01_1	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	36,581	4 208,60	153 954,06	dle SoD
				Znovu vyzdění vybouraných neúnosných pilířů ve 4.NP m.č.422					
				((0,45*0,75)+(0,45*1,4)+(0,45*1,7)+(0,45*0,78)+(0,5*0,6))*3,35		7,985			
				Znovu vyzdění ostění průchodu 4.NP u výtahu					
				0,45*2,25*0,75		0,759			
				Vyzdění pilíře F451					
				0,35*0,5*3,35		0,586			
				Vyzdění stěny F451/F453					
				2,45*0,3*3,35-(0,9*2,1*0,3)		1,895			
				Nadezdívka nad novým překladem u schodiště F428					
				0,45*1,05*(4,4+1,7+1,98)		3,818			
				Dozdívka rohu u výtahové šachty V04					
				(0,3*0,3)*3,35+(0,5*0,3)*3,35		0,804			
				Pilířky pod HEB profily m.č.428					
				(0,3*0,3*0,4)*6		0,216			
				3.NP dozdnění nadpraží otvorů - výškové posunutí průvlaku					
				m.č.320, 319, 303, V04					
				(0,5*0,65*5)+(0,5*0,65*4,7)		3,153			
				zazdívka rýhy 3.NP š.400mm, hl.650 mm 2 ks					
				2*(0,4*0,65*3,8)		1,976			
				přizdívka ostění 3.NP schodiště F342					
				2*(0,3*0,65*3,35)		1,307			
				znovu vyzdění částí středové stěny 4.NP z důvodu změny dipozice					
				(0,3*0,5+0,45*0,5+0,6*0,5+0,8*0,5)*3,35		3,601			
				znovu vyzdění vybourané vyzdívky ve výtahové šachtě V04					
				2,9*0,3*0,3		0,261			
				dozdívka stávajících atik cihlami CPP					
				((3,48+5,2+5,225)*1,05)*0,7		10,220			
				Součet		36,581			
11	D1_01_1	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	1,400	782,30	1 095,22	dle SoD
				Dozdění příčky m.č.F442					
				0,5*2,8		1,400			
				Součet		1,400			
13	D1_01_1	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	918,20	7 345,60	dle SoD
				Stěna F451/F453					
				2		2,000			
				Vstup do místnosti č.303					
				4		4,000			
				Stěna mezi m.č. 308/308a					
				2		2,000			
				Součet		8,000			
NP29	nová položka	K	312311951	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,062	4 000,00	249,90	URS 2023 I
				Betonáž mezi překlady stěna mezi m.č. 308/308a					

				1,75*0,238*0,15		0,062			
				Součet		0,062			
20	D1_01_1	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	-0,142	28 997,40	-4 117,63	dle SoD
				4.NP odečet zesílení sloupu - náhrada přezděním					
				Doplňkové kce pro bandáž pilířů					
				4.NP - pilíř 4B: -0,003		-0,003			
				Konstrukce bandáže pilířů					
				4.NP - pilíř 4B: -0,139		-0,139			
				Součet		-0,142			
21	D1_01_1	M	553000-R1	Ocelové doplňkové konstrukce ocelových překladů - šrouby s maticemi, svařování materiál	t	-0,003	110 190,00	-330,57	dle SoD
				Doplňkové kce pro bandáž pilířů - odečet					
				4.NP - pilíř 4B: -0,003		-0,003			
22	D1_01_1	M	553000-R2	Ocelové konstrukce bandážování pilířů - válcované profily, plechy	t	-0,139	110 190,00	-15 316,41	dle SoD
				Konstrukce bandáže pilířů - odečet					
				4.NP - pilíř 4B: -0,139		-0,139			
45	D1_01_1	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	-0,143	5 905,30	-842,10	dle SoD
				Odečet profilu ve výtahové šachtě V4 4.NP					
				-4,6*0,031		-0,143			
				Součet		-0,143			
48	D1_01_1	M	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	-0,143	49 475,30	-7 055,18	dle SoD
				Odečet profilu ve výtahové šachtě V4 4.NP					
				-4,6*0,031		-0,143			
				Součet		-0,143			
80	D1_01_1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	64,640	45,40	2 934,64	dle SoD
				Zpevnění stávajících atik					
				((15,225+6,6+26,885+5,2+3,48)*1,05		60,260			
				((3,48+5,2+5,225)*1,05)*0,3		4,380			
				Součet		64,640			
81	D1_01_1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	64,640	62,50	4 039,97	dle SoD
				Zpevnění stávajících atik					
				((15,225+6,6+26,885+5,2+3,48)*1,05		60,260			
				((3,48+5,2+5,225)*1,05)*0,3		4,380			
				Součet		64,640			
84	D1_01_1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	71,738	187,00	13 414,91	dle SoD
				Zpevnění stávajících atik					
				((15,225+6,6+26,885+5,2+3,48)*(1,05+0,2)		71,738			
				Součet		71,738			
NP32	nová položka	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	19,150	760,00	14 554,00	URS 2023 I
				podbetonování parapetů oken					
				2.NP (1,3*0,25)*1		0,325			
				3.NP (1,3*0,25)*32+(0,6*0,25)*2		10,700			
				4.NP (1,3*0,25)*23+(2*0,25)*1+(0,6*0,25)*1		8,125			
				Součet		19,150			
NP33	nová položka	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	19,150	23,80	455,77	URS 2023 I
				podbetonování parapetů oken - mazanina tl.60 mm					
				2.NP (1,3*0,25)*1		0,325			
				3.NP (1,3*0,25)*32+(0,6*0,25)*2		10,700			
				4.NP (1,3*0,25)*23+(2*0,25)*1+(0,6*0,25)*1		8,125			
				Součet		19,150			
99	D1_01_1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,014	8 003,30	115,25	dle SoD
				Mazanina pod překlad - průchod k výtahu 4.NP					
				((0,45*0,2*0,08)*2		0,014			
				Součet		0,014			
100	D1_01_1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,290	8 699,20	46 018,77	dle SoD
				Nadbetonávka panelů - zvýšení vrstvy nadbetonávky - vyrovnnání neorvnosti podkladu					
				5,29		5,290			
				Součet		5,290			
102	D1_01_1	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,059	8 003,30	468,19	dle SoD
				Mazanina pod průvlak - průchod ke schodišti F342 3.NP					
				((0,65*0,3*0,15)*2		0,059			
				Součet		0,059			
137	D1_01_1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,690	48,80	1 302,47	dle SoD
				nový pohled a příčka F453a, F453b					
				9,89+16,8		26,690			
				Součet		26,690			
165	D1_01_1	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	6,533	56,30	367,78	dle SoD
				Demontáž příčky m.č.405a pro posun do nové pozice typ SDK4					
				1,95*3,35		6,533			
				Součet		6,533			
NP01	nová položka	K	763111821	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité	m2	6,533	150,00	979,88	URS 2023 I
				Demontáž příčky m.č.405a pro posun do nové pozice typ SDK5					
				Změny dispozice porodních boxů					
				1,95*3,35		6,533			

				Součet					6,533			
NP02	nová položka	K	763211260	Příčka ze sádrovláknitých desek montáž nosné konstrukce z jednoduchých ocelových profilů UW, CW	m2	6,533	425,00	2 776,31	URS 2023 I			
		VV		Zpětná montáž příčky m.č.405a do nové pozice typ SDK4								
		VV		Změny dispozice porodních boxů								
		VV		1,95*3,35		6,533						
		VV		Součet		6,533						
NP04	nová položka	K	763212141	Příčka mezibytová ze sádrovláknitých desek montáž nosné konstrukce ze zdvojených ocelových profilů UW, CW	m2	6,533	633,00	4 135,07	URS 2023 I			
		VV		Zpětná montáž příčky m.č.405a do nové pozice typ SDK5								
		VV		Změny dispozice porodních boxů								
		VV		1,95*3,35		6,533						
		VV		Součet		6,533						
NP08	nová položka	K	342241111	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčekovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm	m2	3,179	1 700,00	5 404,73	URS 2023			
		VV		Dozdívka příčky do krovu m.č.F451								
		VV		3,8*0,45		1,710						
		VV		Dozdívka příčky do krovu m.č.F453								
		VV		3,265*0,45		1,469						
		VV		Součet		3,179						
NP12	nová položka	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1,520	1 040,00	1 580,80	URS 2023 I			
		VV		Zazdívka rýh 3.NP								
		VV		"rýha hl.15cm" (3,88*0,2)*2		1,520						
		VV		Součet		1,520						
NP13	nová položka	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	80,560	826,00	66 542,56	URS 2023 I			
		VV		Přizdívkva ostění oken								
		VV		*3.NP okno v.2,4m" (2,4*0,4)*23*2		44,160						
		VV		*4.NP okno v.1,5m" (1,5*0,4)*18*2		21,600						
		VV		*4.NP okno v.1,85m" (1,85*0,4)*10*2		14,800						
		VV		Součet		80,560						
NP14	nová položka	K	345351005	Bednění atkových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plosťenných zřízení	m2	3,830	564,00	2 160,12	URS 2023 I			
		VV		Bednění podbetonávky parapetů oken*								
		VV		*2.NP* 1,3*1*0,05		0,065						
		VV		*3.NP* 1,3*0,05*32+0,6*0,05*2		2,140						
		VV		*4.NP* 1,3*0,05*23+2*0,05*1+0,6*0,05*1		1,625						
		VV		Součet		3,830						
NP15	nová položka	K	345351006	Bednění atkových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plosťenných odstranění	m2	3,830	138,00	528,54	URS 2023 I			
NP16	nová položka	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	64,640	304,00	19 650,43	URS 2023 I			
		VV		Zpevnění stávajících atik								
		VV		(15,225+6,6+26,885+5,2+3,48)*1,05		60,260						
		VV		((3,48+5,2+5,225)*1,05)*0,3		4,380						
		VV		Součet		64,640						
NP17	nová položka	K	vlastní položka	Výroba, dodávka a montáž L-profilu 80x80x5 mm včetně kotev a profezu	soubor	1,000	94 330,53	94 330,53	vlastní			
		VV		Zpevnění stávajících atik - L profil 80x80x5 mm kotvený pomocí kotev M10								
		VV		Cena dle nabídky dodavatele dodavatele 85755,03 bez DPH +10%								
		VV		1		1,000						
		VV		Součet		1,000						
189	D1_01_1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,400	79,70	111,58	dle SoD			
		VV		Ubourání příčky m.č.F442								
		VV		0,5*2,8		1,400						
		VV		Součet		1,400						
190	D1_01_1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,306	882,60	2 035,28	dle SoD			
		VV		Ubourání ostění průchodu 4.NP u výtahu								
		VV		0,45*2,25*0,2		0,203						
		VV		Vybourání pilíře m.č.F451								
		VV		0,35*0,5*3,35		0,586						
		VV		Vybourání středové stěny k přezdění 4.NP								
		VV		(0,3*0,5+0,45*0,5)*3,35		1,256						
		VV		vybourání vyzdívky výtahové šachty V4 pro přezdění								
		VV		2,9*0,3*0,3		0,261						
		VV		Součet		2,306						
191	D1_01_1	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,482	488,80	6 590,11	dle SoD			
		VV		Vybourání neúnosných pilířů ve 4.NP m.č.422, 404								
		VV		((0,45*0,75)+(0,45*1,4)+(0,45*1,7)+(0,45*0,78)+(0,5*0,6))*3,35		7,985						
		VV		3.NP vybourání nadpraží otvorů - výškově posunutí průvlatku m.č.320, 319, 303, V04								
		VV		(0,5*0,65*5)+(0,5*0,65*4,7)		3,153						
		VV		vybourání středové stěny k přezdění 4.NP								
		VV		(0,6*0,5+0,8*0,5)*3,35		2,345						
		VV		Součet		13,482						
197	D1_01_1	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlatků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	4,727	3 132,40	14 806,23	dle SoD			
		VV		Vybourání žb překladu u schodiště F428								
		VV		0,45*1,3*(4,4+1,7+1,98)		4,727						
		VV		Součet		4,727						
227	D1_01_1	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	40,000	259,10	10 364,00	dle SoD			
		VV		vsekání kapes pro navázání zdiva přizdívaných rohů 3.NP m.č.F342								

				2*20		40,000			
				Součet		40,000			
240	D1_01_1	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	14,560	2 103,20	30 622,59	dle SoD
				Bourání žb překladu ve 4.NP u schodiště F428					
				podepření stropů v bezprostřední blízkosti bouraného překladu					
				(4,4+1,3+1,58)*2		14,560			
				Součet		14,560			
246	D1_01_1	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	9,500	3 424,60	32 533,70	dle SoD
				profese 3.NP					
				8*0,65		5,200			
				profese 4.NP					
				6*0,45		2,700			
				4*0,4		1,600			
				Součet		9,500			
247	D1_01_1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	9,000	4 036,10	36 324,90	dle SoD
				profese 3.NP					
				10*0,4		4,000			
				profese 4.NP					
				8*0,4		3,200			
				4*0,45		1,800			
				Součet		9,000			
248	D1_01_1	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	4,400	6 618,90	29 123,16	dle SoD
				změna PD č.6 - úprava VS					
				vytápění v 1.PP					
				4*0,6		2,400			
				profese 4.NP					
				5*0,4		2,000			
				Součet		4,400			
253	D1_01_1	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	3,300	6 666,50	21 999,45	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
				Profese 3.NP, 4.NP					
				11*0,3		3,300			
254	D1_01_1	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,400	10 852,60	26 046,24	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
				profese 3.NP, 4.NP					
				8*0,3		2,400			
NP28	nová položka	K	763111611	Příčka ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce	m2	131,656	425,00	55 953,80	URS 2023 I
				3.NP, 4.NP změna pozice SDK předstěn a příček pro montáž zařizovacích předmětů					
				demontáž zhotovené nosné konstrukce SDK předstěn a příček					
				3.NP m.č. 314a, 315a, 316a, 317/327, 324/327a					
				(0,85+1,725+1,775+4,3)*3,9		33,735			
				4.NP m.č. 417, 419a, 405a, 406a					
				(2,1+0,9++3,08+3,5)*3,35		32,093			
				montáž nosné konstrukce SDK předstěn a příček zpět					
				3.NP 33,735		33,735			
				4.NP 32,093		32,093			
				Součet		131,656			
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	48,142	244,40	11 765,90	dle SoD
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 636,828	7,50	12 276,21	dle SoD
				48,142*34		1 636,828			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	48,142	324,80	15 636,52	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	91,498	320,50	29 325,11	dle SoD
				713					
				Izolace tepelné					
303	D1_01_1	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,794	55,60	377,72	dle SoD
				Obložení stěn podkroví 4.NP pod šikminou F453a, F439					
				1,05*(4,3+2,17)		6,794			
				Součet		6,794			
304	D1_01_1	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,795	22,40	421,02	dle SoD
				Obložení stěn podkroví 4.NP pod šikminou F453a, F439					
				1,05*(4,3+2,17)		6,794			
				Izolace paty šikminy dle PD detail A m.č.F453a, F439					
				(4,3+2,17)*(0,865+0,56+0,43)		12,002			
				Součet		18,795			
305	D1_01_1	M	63148_R1	deska tepelně izolační minerální univerzální hydrofobizovaná λ=0,033 tl 100mm	m2	26,868	443,50	11 916,16	dle SoD
				Obložení stěn podkroví 4.NP pod šikminou					
				25,589*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		26,868			
				Součet		26,868			
306	D1_01_1	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	20,078	26,30	528,04	dle SoD
				Zateplení šikminy skladba R12 m.č. F453a, F439					
				1,81+1,94+1,94+(2,6*4,3)-(1,95*1,25)		14,433			
				5,645		5,645			
				Součet		20,078			

307	D1_01_1	M	63148_R2	deska tepelné izolační minerální univerzální hydrofobizovaná λ=0,033 tl 160mm	m2	21,082	663,00	13 977,30	dle SoD
		VV		Zateplení šikmíny skladba R12 m.č. F453a, F439					
		VV		20,078*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,082			
		VV		Součet		21,082			
308	D1_01_1	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	109,407	68,70	7 516,26	dle SoD
		VV		Zateplení šikmíny m.č. F453a, F440, F441					
		VV		1,7		1,700			
		VV		1,81+1,94+1,94+(3,55*4,3)-(1,95*1,25)		18,518			
		VV		1,81+1,94+1,94+(3,54*4,3)-(1,95*1,25)		18,475			
		VV		Zateplení rovného podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část					
		VV		6,315+7,1+10,6		24,015			
		VV		Podhled skladba R11 m.č.F453b, F442, F436 - část, F439 - rovný podhled					
		VV		16,8+12,3+13,25+4,35		46,700			
		VV		Součet		109,407			
309	D1_01_1	M	63148_R2	deska tepelné izolační minerální univerzální hydrofobizovaná λ=0,033 tl 160mm	m2	114,878	663,00	76 164,38	dle SoD
		VV		Zateplení šikmíny m.č. , F453a,F440, F441					
		VV		1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,785			
		VV		18,518*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,444			
		VV		18,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,399			
		VV		Zateplení rovného podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část					
		VV		(6,315+7,1+10,6)*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,216			
		VV		Podhled skladba R11 m.č.F453b, F442					
		VV		46,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,035			
		VV		Součet		114,878			
331	D1_01_1	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,257	1 038,00	1 304,77	dle SoD
			762	Konstrukce tesařské					
341	D1_01_1	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	52,111	849,50	44 268,36	dle SoD
		VV		Nové trámy v místnosti F442					
		VV		2*44*(0,16+0,16+0,12+0,12)		49,280			
		VV		Podbití skladba R11 m.č.F453b, F442, F436 - část, F439 - rovný podhled					
		VV		(16,8+12,3+13,25+4,35)*0,025		1,168			
		VV		Podbití skladba R12 m.č.F439 - šikmina					
		VV		5,645*0,025		0,141			
		VV		Zateplení rovného podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část					
		VV		(6,315+7,1+10,6)*0,025		0,600			
		VV		Dodávka nových kleštin předpoklad 30%					
		VV		(4,1*4+4,0*12+5,4*6+1,3*9)*(0,08*0,16)*0,3		0,417			
		VV		(5,4*0,12*0,16)*0,3		0,031			
		VV		Olemování okenních otvorů hranyoly - 9 oken					
		VV		9*5*(0,08*0,08)		0,288			
		VV		hranyoly zateplení paty šikmíny m.č. F453a, F439					
		VV		2*(4,3+2,17)*(0,12*0,12)		0,186			
		VV		Součet		52,111			
NP06	nová položka	K	762332942	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	60,080	392,00	23 551,36	URS 2023 I
		VV		Nové trámy v místnosti F442					
		VV		2*4,44		8,880			
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		(4,1*2+5,4*6+5,4+1,3*4)		51,200			
		VV		Součet		60,080			
NP19	nová položka	K	762332931	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2	m	45,000	262,00	11 790,00	URS 2023 I
		VV		Olemování okenních otvorů hranyoly - 9 oken					
		VV		9*5		45,000			
		VV		Součet		45,000			
NP20	nová položka	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	62,700	320,00	20 064,00	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		(4,1*2+4,0*12+1,3*5)		62,700			
		VV		Součet		62,700			
349	D1_01_1	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,914	13 222,80	12 085,85	dle SoD
		VV		Nové trámy v místnosti F442					
		VV		2*4,44*(0,12*0,16)		0,170			
		VV		Dodávka nových kleštin předpoklad 30%					
		VV		(4,1*4+4,0*12+5,4*6+1,3*9)*(0,08*0,16)*0,3		0,417			
		VV		(5,4*0,12*0,2)*0,3		0,039			
		VV		Olemování okenních otvorů hranyoly - 9 oken					
		VV		9*5*(0,08*0,08)		0,288			
		VV		Součet		0,914			
NP21	nová položka	M	54825452	spojka vaznice krovek kování tesařské	kus	24,000	33,00	792,00	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin - předpoklad 40%					
		VV		(4+12*2+6*2+9)*0,4		19,600			
		VV		5,4*2*0,4		4,320			
		VV		"dorovnání rozdílu:" 24-23,92		0,080			
		VV		Součet		24,000			
NP22	nová položka	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,190	46 700,00	8 884,81	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		24*0,00734*1,08		0,190			

				Součet		0,190			
NP23	nová položka	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	1,492	1 230,00	1 835,75	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		(4,1*4+4,0*12+5,4*6+1,3*9)*(0,08*0,16)		1,389			
		VV		(5,4*0,12*0,16)		0,104			
		VV		Součet		1,492			
NP24	nová položka	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	132,000	27,20	3 590,40	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		Předpoklad 40%					
		VV		(4+12*2+6*2+9)*0,4*4		78,400			
		VV		5,4*2*0,4*4		17,280			
		VV		"dorovnání rozdílu:" 96-95,68		0,320			
		VV		.					
		VV		Předpoklad 60%					
		VV		(4+12*2+6*2+9)*0,6		29,400			
		VV		5,4*2*0,6		6,480			
		VV		"dorovnání rozdílu:" 36-35,88		0,120			
		VV		Součet		132,000			
NP25	nová položka	M	31197002	tyč závitová Pz 4.6 M8	m	33,000	48,80	1 610,40	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		132*0,25		33,000			
		VV		Součet		33,000			
NP26	nová položka	M	31111022	matice vysoká metrická pro závitovou tyč Pz M8 výška24mm	kus	264,000	11,30	2 983,20	URS 2023 I
		VV		Zpětná montáž kleštin a montáž doplněných kleštin					
		VV		132*2		264,000			
		VV		Součet		264,000			
NP27	nová položka	K	762331822	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	79,730	27,20	2 168,66	URS 2023 I
		VV		Demontáž stávajících kleštin ke zpětné montáži v nové poloze, předpoklad 70%					
		VV		(4,1*4+4,0*12+5,4*6+5,4+1,3*9)*0,7		79,730			
		VV		Součet		79,730			
350	D1_01_1	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	76,360	67,20	5 131,39	dle SoD
		VV		Podbití sklادba R11 m.č.F453b, F442, F436 - část, F439 - rovný podhled					
		VV		16,8+12,3+13,25+4,35		46,700			
		VV		Podbití sklادba R12 m.č. F439 - šikmina					
		VV		5,645		5,645			
		VV		Podbití podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část					
		VV		6,315+7,1+10,6		24,015			
		VV		Součet		76,360			
351	D1_01_1	M	60515111	řezivo jehlíčnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,968	13 222,80	26 020,06	dle SoD
		VV		Podbití sklادba R11 m.č.F453b, F442, F436 - část, F439 - rovný podhled					
		VV		(16,8+12,3+13,25+4,35)*0,025*1,1		1,284			
		VV		Podbití sklادba R12 m.č. F439 - šikmina					
		VV		5,645*0,025*1,1		0,155			
		VV		Podbití podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část					
		VV		(6,315+7,1+10,6)*0,02*1,1		0,528			
		VV		Součet		1,968			
352	D1_01_1	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	12,940	34,70	449,02	dle SoD
		VV		hranoly zateplení paty šikminy sklادba R13 m.č. F453a, F439					
		VV		2*(4,3+2,17)		12,940			
		VV		Součet		12,940			
353	D1_01_1	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,186	13 222,80	2 463,88	dle SoD
		VV		hranoly zateplení paty šikminy sklادba R13 m.č. F453a, F439					
		VV		2*(4,3+2,17)*(0,12*0,12)		0,186			
		VV		Součet		0,186			
355	D1_01_1	K	762431_R1	Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm na sraz přibíjených, D+M	m2	6,794	650,10	4 416,45	dle SoD
		VV		Obložení stěn podkroví 4.NP pod šikminou m.č. F453a, F439					
		VV		1,05*(4,3+2,17)		6,794			
		VV		Součet		6,794			
356	D1_01_1	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	83,154	58,60	4 872,80	dle SoD
		VV		Podbití sklادba R11 m.č.F453b, F442, F436 - část, F439 - rovný podhled					
		VV		16,8+12,3+13,25+4,35		46,700			
		VV		Podbití sklادba R12 m.č. F439 - šikmina					
		VV		5,645		5,645			
		VV		Podbití podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část					
		VV		6,315+7,1+10,6		24,015			
		VV		Obložení stěn podkroví 4.NP pod šikminou m.č. F453a, F439					
		VV		1,05*(4,3+2,17)		6,794			
		VV		Součet		83,154			
357	D1_01_1	K	766434343	Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	102,492	4 242,30	434 801,81	dle SoD
		VV		snížení výšky obkladu sloupů - uzavřený tvar dvě vrstvy					
		VV		"m.č.430:" (0,3+0,3)*2*10*2*-0,4		-9,600			
		VV		obklad kleštin v patě sloupů m.č.430 - uzavřený tvar dvě vrstvy					
		VV		(0,16+0,16+0,46+0,46)*(2,25+2,25+2,35+2,35+2,45+2,35+2,5+2,5+2,3+2,4 5)*2		58,900			
		VV		obklad vzpěr sloupů jednostranných m.č.430 - dvě vrstvy					
		VV		2*(0,56+0,3*1+0,56+0,3*0,8)*6		19,920			
		VV		2*(0,64+0,3*1,28+0,64+0,3*0,8)*2		7,616			
		VV		obklad vzpěr sloupů oboustranných m.č.430 - dvě vrstvy					

[illegible]

		VV	156		156,000				
518	D1_01_1	K	76714-R05	Ozn. Z30 - Ocelová výměna pro zavěšení žebřin, D+M	kus	1,000	13 911,80	13 911,80	dle SoD
		VV	1		1,000				
		767.e		ostatní					
571	D1_01_1	K	76741-R23	Ozn. O23 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení hydrantu 700x700x300 mm, D+M	kus	1,000	25 966,30	25 966,30	dle SoD
		VV	Podrobný popis - výrobky PSV (zámečnické vnitřní)						
		VV	- včetně příslušenství						
		783		Dokončovací práce - natěry					
674	D1_01_1	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	226,804	87,50	19 845,35	dle SoD
		VV	Nové trámy v místnosti F442						
		VV	4,44*(0,12+0,12+0,16+0,16)*2						4,973
		VV	Podbití skladba R11 m.č. F453a, F422, F436 - část, F439 - rovný podhled						
		VV	(16,8+12,3+13,25+4,35)*2*1,25						116,750
		VV	Podbití skladba R12 m.č. F439 - šikmina						
		VV	5,645*2*1,25						14,113
		VV	Podbití podhledu m.č.F436 - část, F440 - část, F441 - část						
		VV	(6,315+7,1+10,6)*2*1,25						60,038
		VV	Dodávka nových kleštin předpoklad 30%						
		VV	(4,1*4+4,0*12+5,4*6+1,3*9)*(0,08+0,08+0,16+0,16)*0,3						15,624
		VV	5,4*(0,12+0,12+0,16+0,16)*0,3						0,907
		VV	Olemování okenních otvorů hranoly - 9 oken						
		VV	9*5*(0,08*4)						14,400
		VV	Součet						226,804
		784		Dokončovací práce - malby a tapety					
688	D1_01_1	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborné oteřuvzdorných, třída oteřu 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr nefeděný, D+M	m2	81,339	133,50	10 858,69	dle SoD
		VV	F453a - nová SDK příčka						
		VV	(2,3*2,425-(0,7*2,1))*2						8,215
		VV	výmalba podhledu m.č. F453a						
		VV	16,8+1,7						18,500
		VV	Opláštění skladba R13 m.č.F439 pata šikminy						
		VV	1,05*2,17						2,279
		VV	Podhled skladba R11 m.č.F453b, F422, F436 - část, F439 - rovný podhled						
		VV	16,8+12,3+13,25+4,35						46,700
		VV	Podhled skladba R12 m.č. F439 - šikmina						
		VV	5,645						5,645
		VV	Součet						81,339
690	D1_01_1	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr nefeděný, D+M	m2	-4,690	110,30	-517,31	dle SoD
		VV	Zrušení příčky m.č. 429a						
		VV	-1,4*3,35						-4,690
		VV	Součet						-4,690
D		ZL17	VRN		69 902,81				
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	2 825,45	2 825,45	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	173984,20/112238775,84*1822726,31						2 825,455
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	941,82	941,82	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	57994,70/112238775,84*1822726,31						941,818
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	50 192,86	50 192,86	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	3090746,46/112238775,84*1822726,31						50 192,858
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	5 613,69	5 613,69	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	345676,60/112238775,84*1822726,31						5 613,691
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	1 883,64	1 883,64	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						1 883,635
		VV	115989,40/112238775,84*1822726,31						
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	3 767,27	3 767,27	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	231978,90/112238775,84*1822726,31						3 767,272
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	4 678,08	4 678,08	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	288063,90/112238775,84*1822726,31						4 678,077

ZMĚNOVÝ LIST č. 18 - ZTI - oprava stoupacích potrubí kanalizace S122 a vodovodu V23

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			22.03.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			22.03.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			22.03.2023
Předmět Změny:	Zdravotně-technické instalace - oprava stoupacích potrubí kanalizace S122 a vodovodu V23		
Popis a lokalizace Změny:	Úpravy vodovodní stoupačky V23 a napojení na stávající rozvody vody v 1.NP a 2.NP.		
Odůvodnění změny:	V místě zesílení pilíře v 1.NP odkryty stoupačky ZTI v nevyhovujícím stavu. Nutná výměna.		
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel		
Vliv na cenu díla bez DPH:	97.246,36Kč bez DPH		Vliv na dobu trvání díla:
Návrh ocenění schválil (Zhotovitel):			22.03.2023
Návrh ocenění schválil(TDI):			22.03.2023
Návrh ocenění schválil (Správce stavby):			22.03.2023
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL18 - Změnový list č. 18

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.03.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 246,36

DPH základní
snížená

Základ daně
97 246,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 421,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

117 668,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL18 - Změnový list č. 18

Místo:		Datum:	22.03.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Liblavy
Zhotovitel:	Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací			97 246,36
D1 - Oprava stoupacích potrubí kanalizace S122 a vodovodu V23			93 654,64
D2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY			3 591,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.		
Objekt:	ZL - Změnové listy		
Soupis:	ZL18 - Změnový list č. 18		
Místo:		Datum:	22.03.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Liblavy
Zhotovitel:	Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							97 246,36	
D	D1	Oprava stoupacích potrubí kanalizace S122 a vodovodu V23					93 654,64	
5	K	722140111	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 15x1 mm	M	8,500	672,00	5 712,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	M	9,000	887,00	7 983,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	722140114	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	M	7,000	1 050,00	7 350,00	CS ÚRS 2022 02
16	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	M	16,500	48,00	792,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	713463121.1	Montáž izolace proti rosení potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x - studená voda	M	8,000	48,00	384,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	R002	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -studená voda 22x1,2 mm	M	4,500	177,29	797,81	CN
20	K	R003	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -studená voda 28x1,2 mm	M	3,500	182,00	637,00	CN
26	K	R009	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -teplá voda 15x1,0 mm	M	8,500	92,81	788,89	CN
28	K	R011	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -teplá voda 22x1,2 mm	M	4,500	119,28	536,76	CN
29	K	R012	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -teplá voda 28x1,2 mm	M	3,500	126,35	442,23	CN
42	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4,000	437,00	1 748,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	R025	Přechodka z nerezové oceli pro zalisování s vnějším závitem k armaturám DN15	KUS	1,000	306,90	306,90	CN
57	K	R026	Přechodka z nerezové oceli pro zalisování s vnějším závitem k armaturám DN20	KUS	8,000	347,60	2 780,80	CN
58	K	R027	Přechodka z nerezové oceli pro zalisování s vnějším závitem k armaturám DN25	KUS	2,000	440,00	880,00	CN
66	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	M	24,500	20,80	509,60	CS ÚRS 2022 02
67	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	M	24,500	87,50	2 143,75	CS ÚRS 2022 02
69	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	M	24,500	48,60	1 190,70	CS ÚRS 2022 02
76	K	R043	Napuštění a odvzdušnění systému	KPL	1,000	960,30	960,30	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	R075	Propojení nového a stávajícího přípojovacího potrubí vodovodu	ks	3,000	4 246,00	12 738,00	CN
81	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací splašky DN 50	M	0,500	524,30	262,15	SoD
82	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	M	1,000	583,10	583,10	SoD
83	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	M	9,800	734,50	7 198,10	SoD
89	K	R059	kotevní materiál	KPL	1,000	1 643,40	1 643,40	CN
96	K	R064	Přívzdušňovací ventil - DN110/75/50 (Q=37l/s)	KUS	1,000	1 827,98	1 827,98	CN
97	K	R065	Přívzdušňovací ventil - DN110/75/50 (Q=37l/s)-montáž	KUS	1,000	71,74	71,74	CN
103	K	721140R01	Demontáž potrubí litinové DN do 100	M	9,800	177,00	1 734,60	CS ÚRS 2022 02
107	K	R076	Propojení nového a stávajícího přípojovacího potrubí kanalizace	ks	4,000	4 246,00	16 984,00	CN
109	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	M	11,300	26,50	299,45	CS ÚRS 2022 02
123	K	r059v	Kotevní materiál - vodovod	kpl	1,000	2 465,10	2 465,10	CN
0	K	Pol85	Bourání obezdivěk stoupacích potrubí, drážek a průrazů z 2.NP do 1.PP	sbr	1,000	7 920,00	7 920,00	CN
0	K	Pol166	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	%	0,043	92 634,42	3 983,28	CN

D		D2	VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY	3 591,72				
128	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	soubor	1,000	96,784	96,78	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		115989,40/112238775,84*93654,64			96,784		
124	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	145,176	145,18	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		173984,20/112238775,84*93654,64			145,176		
125	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	48,392	48,39	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		57994,70/112238775,84*93654,64			48,392		
126	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 578,991	2 578,99	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		3090746,46/112238775,84*93654,64			2 578,991		
127	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	288,441	288,44	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		345676,60/112238775,84*93654,64			288,441		
129	K	Pol200	Územní vlivy	soubor	1,000	193,569	193,57	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		231978,90/112238775,84*93654,64			193,569		
130	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	240,367	240,37	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		288063,90/112238775,84*93654,64			240,367		

Objednatel: **BLOCK CRS a.s.,**

Zhotovitel: **BITTERS Mann A Spol., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov**

Stavba: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
Oprava stoupacích potrubí kanalizace S122 a vodovodu V23**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 703,21
19	K	R002	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -studená voda 22x1,2 mm	M	4,500	161,18	725,31
20	K	R003	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -studená voda 28x1,2 mm	M	3,500	165,46	579,11
26	K	R009	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -teplá voda 15x1,0 mm	M	8,500	84,37	717,15
28	K	R011	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -teplá voda 22x1,2 mm	M	4,500	108,44	487,98
29	K	R012	izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli -teplá voda 28x1,2 mm	M	3,500	114,87	402,05
56	K	R025	Přechodka z nerezové oceli pro zalisování s vnějším závitem k armaturám DN15	KUS	1,000	279,00	279,00
57	K	R026	Přechodka z nerezové oceli pro zalisování s vnějším závitem k armaturám DN20	KUS	8,000	316,00	2 528,00
58	K	R027	Přechodka z nerezové oceli pro zalisování s vnějším závitem k armaturám DN25	KUS	2,000	400,00	800,00
76	K	R043	Napuštění a odvzdušnění systému	KPL	1,000	873,00	873,00
80	K	R075	Propojení nového a stávajícího připojovacího potrubí vodovodu	ks	3,000	3 860,00	11 580,00
89	K	R059	kotevní materiál	KPL	1,000	1 494,00	1 494,00
96	K	R064	Přívzdušňovací ventil - DN110/75/50 (Q=37l/s)	KUS	1,000	1 661,80	1 661,80
97	K	R065	Přívzdušňovací ventil - DN110/75/50 (Q=37l/s)-montáž	KUS	1,000	65,22	65,22
107	K	R076	Propojení nového a stávajícího připojovacího potrubí kanalizace	ks	4,000	3 860,00	15 440,00
123	K	r059v	Kotevní materiál - vodovod	kpl	1,000	2 241,00	2 241,00
0	K		Bourání obezdívek stoupacích potrubí, drážek a průrazů z 2.NP do 1.PP	sbr	1,000	7 200,00	7 200,00
0	K		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	%	0,043	84 213,11	3 629,59
Celkem bez DPH							50 703,21



Cenová nabídka neobsahuje:

- 1) Stavební přípomoce v rozsahu obezdívek stoupacích potrubí, zpětných zazdívek a obkladů
- 2) Požární prostupy mezi požárními úseky

V Jeníkově dne 19.03.2023

Zpracoval:



Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce			ZL 19
ZMĚNOVÝ LIST č. 19 - ÚT - Změna zapojení topného okruhu VZT2 dle PD_ÚT_Z6 v 1PP			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			25.04.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			25.04.2023
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			25.04.2023
Předmět Změny:	ÚT - Změna připojení topného okruhu VZT2 dle DPS D1.01.4a - Z06 Vytápění- Změna Z06		
Popis a lokalizace Změny:	Změna připojení topného okruhu VZT2 dle DPS D1.01.4a - Z06 napojení topné vody bude provedeno z primárního potrubí topné vody pro operační sály (u výměňkové stanice pára/voda sloužící pro operační sály)		
Odůvodnění změny:	Požadavek zadal objednatel, neboť v DPS je zakresleno připojení ze stávajícího trubkového rozdělovače a sběrače TV ve výměňkové stanici s ekvitermním řízením (č. místn. C-138) se směšovačem s redukcí z 90/70 na 70/40, ale v tomto prostoru však objednatel provádí odstávku TV (objektu F) mimo topnou sezonu.		
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel dle KD č.22 ze dne 9.2.2023 bod TZB 22/1		
Vliv na cenu díla bez DPH:	117.527,72 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla:	
Návrh ocenění schválil (Zhotovitel):			25.04.2023
Návrh ocenění schválil(TDI):			25.04.2023
Návrh ocenění schválil (Správce stavby):			25.04.2023
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:Místo:Teplice

CC-CZ:Datum:25.04.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:25488627
DIČ:CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

IČ:25606468
DIČ:CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			117 527,72
DPH základní	Sazba daně21,00%	Základ daně117 527,72	Výše daně24 680,82
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPHvCZK			142 208,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo:Teplice

Datum:25.04.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		117 527,72	142 208,54
ZL	Změnové listy	117 527,72	142 208,54
ZL19	Změnový list č. 19	117 527,72	142 208,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Změnový list č. 19

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.04.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

117 527,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 527,72	21,00%	24 680,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 208,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL19 - Změnový list č. 19

Místo:		Datum:	25.04.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Liberec
Zhotovitel:	Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	117 527,72
Z - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	5 617,20
713 - IZOLACE TEPELNÉ	10 949,40
732 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - STROJOVNY	16 637,33
733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ROZVODNÉ POTRUBÍ	41 803,18
734 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ARMATURY	26 204,83
783 - DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY	264,45
HZS - HZS	4 566,65
PSV - MaR	5 191,20
D5 - Vedlejší režijní náklady	6 293,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL19 - Změnový list č. 19**

Místo:		Datum:	25.04.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Zhotovitel:	Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	117 527,72
-------------------------------	-------------------

D	Z	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		5 617,20				
1	K	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěřených na závitových tyčích z fixačních čepů - povrchová úprava galvanický pozink.)	kus	12,000	303,30	3 639,60	SoD
2	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	kg	12,000	164,80	1 977,60	SoD
D	713	IZOLACE TEPELNÉ		10 949,40				
10	K	713463311R	Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	38,000	91,60	3 480,80	SoD
14	K	631545740A	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN40/40 mm	m	38,000	191,20	7 265,60	SoD
17	K	713a	Demontáže izolací rozvodů topné vody do DN50	m	5,000	28,60	143,00	SoD
121	K	998713102r	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,050	1 200,00	60,00	ÚRS 2023.01
D	732	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - STROJOVNY		16 637,33				
0	K	732420812	Demontáž čerpadel oběhových do DN 40	kus	1,000	222,00	222,00	ÚRS 2023.01
0	K	732111313R	Vysazení nového trubkového hrdla na rozdělovači a sběrači DN 20	kus	2,000	322,90	645,80	SoD
18	K	732111316R	Vysazení nového trubkového hrdla na rozdělovači a sběrači DN 40	kus	2,000	322,90	645,80	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	732291915R	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění části otopné soustavy pro potřeby vysazení nových hrdel na stávajícím R+S	kus	1,000	8 112,70	8 112,70	SoD
24	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	7 010,80	7 010,80	SoD
25	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,020	11,40	0,23	SoD
D 733 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ROZVODNÉ POTRUBÍ 41 803,18								
0	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké kotelnách a strojovnách DN 40	m	1,500	928,00	1 392,00	ÚRS 2023.01
0	K	733113116	Příplatek za zhotovení přípojky z ocel.trubek závitových DN 40	ks	2,000	363,00	726,00	ÚRS 2023.01
0	K	733124115	Zhotovení trubkových přechodů DN 40/32	ks	3,000	676,00	2 028,00	ÚRS 2023.01
126	K	733122227r	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	38,000	862,00	32 756,00	ÚRS 2023.01
40	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	39,500	9,30	367,35	SoD
42	K	733191927R	Úprava stávajícího potrubí - označení přívodního zpětného potrubí v průběhu demontáží a zpětných montáží	kus	2,000	383,80	767,60	SoD
0	K	722130916	Přefezání ocelové trubky přes 25do DN 50	kus	4,000	49,20	196,80	ÚRS 2023.01
0	K	733224207a	Zaslepení potrubí ocelového potrubí do DN40	kus	2,000	206,14	412,28	CN
0	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	5,000	64,40	322,00	ÚRS 2023.01
45	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,500	1 874,90	2 812,35	SoD
46	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	2,000	11,40	22,80	SoD
D 734 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ARMATURY 26 204,83								
48	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	249,50	499,00	SoD
50	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	6,000	25,60	153,60	SoD
52	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	4,000	92,10	368,40	SoD
54	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	23,000	159,40	3 666,20	SoD
0	K	734209126	Montáž armatury závitové se třemi závity G 5/4	kus	1,000	208,00	208,00	ÚRS 2023.01
56	K	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus	6,000	281,30	1 687,80	SoD
142	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	5,000	1 340,00	6 700,00	ÚRS 2023.01
67	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	255,90	511,80	SoD
69	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 104,90	2 209,80	SoD
0	K	31611004r	IVC81.4210 - Přechodka - s vnějším závitem - C - 42mm-R6/4"	kus	2,000	478,50	957,00	CN
0	K	31611014r	IVC42.3512 - Tvarovka T se závitem vnitřním pro vypouštění - C - 42 x 1/2"	kus	2,000	578,60	1 157,20	CN
0	K	31611024r	IVC41.2242+IVC12.2215+IVC81.1512 - Tvarovka T se závitem vnějším pro odvzdušnění - C - 42 x 1/2"	kus	2,000	773,30	1 546,60	CN
0	K	734200813	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 6/4	kus	7,000	73,10	511,70	ÚRS 2023.01
0	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 do G 6/4	kus	28,000	197,00	5 516,00	ÚRS 2023.01
0	K	734200832	Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1/2 do G 1	kus	1,000	187,00	187,00	ÚRS 2023.01
0	K	734410811	Demontáž teploměru s ochranným pouzdem přímých nebo rohových	kus	2,000	74,80	149,60	ÚRS 2023.01
79	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,120	1 458,20	174,98	SoD
80	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,140	1,10	0,15	SoD
D 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY 264,45								
107	K	783614651d1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	1,500	176,30	264,45	SoD
D HZS HZS 4 566,65								
112	K	799-M03	Vypuštění, napuštění a odvzdušnění soustavy - stávající část otopné soustavy	hod	2,500	480,70	1 201,75	SoD
114	K	799-M05	Napojení na rozvody	hod	3,000	480,70	1 442,10	SoD
115	K	799-M07	Zkoušky v prámci montážních prací	hod	4,000	480,70	1 922,80	SoD
D PSV MaR 5 191,20								
150	K	Pol18	Směšovací kulový ventil 4-cestný závitový, materiál tělesa mosaz, PN6, DN25, kvs=12, 2...110°C, včetně montážní sady. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	-1,000	6 193,70	-6 193,70	SoD

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	Pol69	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	40,000	82,20	3 288,00	SoD
152	K	Pol76	El.inst. krabice pro nasvorkování přístojů s vlastním kabelem (servophony, elektrotermické pohony, okenní kontakty, atd.), včetně svorek. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	ks	1,000	523,00	523,00	SoD
153	K	Pol80	Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	40,000	112,10	4 484,00	SoD
154	K	Pol81	Kohout směšovací závitový třicestný DN32	ks	1,000	3 089,90	3 089,90	CN
D		D5	Vedlejší režijní náklady				6 293,48	
143	K	Pol154	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	CN
144	K	Pol155	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	57,476	1,00	57,48	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		57994,70/112238775,84*111234,24		57,476			
145	K	Pol156	Zařízení staveniště	soubor	3 063,084	1,00	3 063,08	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		3090746,46/112238775,84*111234,24		3 063,084			
146	K	Pol157	Zkoušky, atesty, revize	soubor	114,951	1,00	114,95	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		115989,40/112238775,84*111234,24		114,951			
147	K	Pol158	Kompletační a koordinační činnost	soubor	342,583	1,00	342,58	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		346676,60/112238775,84*111234,24		342,583			
148	K	Pol163	Územní vlivy	soubor	229,903	1,00	229,90	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		231978,90/112238775,84*111234,24		229,903			
149	K	Pol164	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	285,486	1,00	285,49	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		288063,90/112238775,84*111234,24		285,486			

ZMĚNOVÝ LIST č. 20 - D1_01_4i Medicinální plyny - změna osazení ramp

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

D1_01_4i Medicinální plyny - změna osazení medicinálních ramp - m.č. 415, 416, 330, 303, 311, 314, 316, 317, 405, 406, 410, 426, 331

Popis a lokalizace Změny:

D1_01_4i Medicinální plyny - změna osazení medicinálních ramp - m.č. 415, 416, 330, 303, 311, 314, 316, 317, 405, 406, 410, 426, 331

Odůvodnění změny:

Požadavek KZ - doplnění odběrných míst medicinálních plynů a doplnění zásuvek v medirampách

Požadavek na změnu zadal:

KZ na základě požadavku na doplnění medicíálních plynů a zásuvek mail z 27.4.2023 a upřesnění ze dne 10.5.2023

Vliv na cenu díla bez DPH:

56.502,66Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla:

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:Místo:Teplice

CC-CZ:Datum:20.06.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:25488627
DIČ:CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ:25606468
DIČ:CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 502,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	56 502,66	11 865,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			68 368,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo:Teplice

Datum:20.06.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

56 502,66 68 368,22

ZL Změnové listy
ZL20 Změnový list č. 20

56 502,66 68 368,22
56 502,66 68 368,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL20 - Změnový list č. 20

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20.06.2023
Zadavatel:	IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	DIČ: CZ25488627
Zhotovitel:	IČ: 25606468
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS	DIČ: CZ25616468
Projektant:	IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	56 502,66
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 502,66	21,00%	11 865,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	68 368,22
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Změnový list č. 20

Místo:

Datum: 20.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 502,66
D1 - Mediciální rampy - změna osazení - vizualizace (m.č. 415+416)	32 024,80
D3 - Změna osazení - odpočty	-872 163,40
D4 - Změna osazení - přípočty	894 662,90
D2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY	1 978,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL20 - Změnový list č. 20

Místo:

Datum: 20.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	56 502,66
------------------------	-----------

D	D1	Mediciální rampy - změna osazení - vizualizace (m.č. 415+416)					32 024,80	
0	K	m.č.415	změna osazení - nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko : navýšení počtu : 3x RSP O2, 2x RSP AIR04, 6x datová zásuvka RJ45, 2x zdířka ochr. pospojení	kus	1,000	19 100,40	19 100,40	CN
0	K	m.č.416	změna osazení - otočný kyvný stropní dvouramenný stativ chirurgický : navýšení počtu : 1x RSP AIR (brzdy), 3x datová zásuvka RJ45, 2x zdířka ochr. Pospojení změna typu : 1x police standard změna na 1x police se zásuvkou, 1x hlava 1200mm změna na 1000mm	kus	1,000	7 364,50	7 364,50	CN
0	K	722160101	Potrubí vodovodní měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1 mm	m	8,000	303,90	2 431,20	SoD
0	K	Pol167	Ag pájka 45+pasta	g	20,000	18,50	370,00	SoD
0	K	723150365	Chránička D 30x2,6 mm	kus	1,000	409,00	409,00	ÚRS 2023 01
0	K	Pol168	tvarovky Cu do pr.18	kus	3,000	168,90	506,70	SoD
0	K	9200140	Konzole	kus	3,000	477,00	1 431,00	SoD
0	K	Pol169	značení potrubí	kus	8,000	26,80	214,40	SoD
0	K	Pol170	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	8,000	7,20	57,60	SoD
0	K	Pol171	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	8,000	17,50	140,00	SoD

D	D3	Změna osazení - odpočty					-872 163,40	
8	K	Pol128	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x mediilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode d	kus	-5,000	32 108,90	-160 544,50	SoD
9	K	Pol129	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3800mm, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x mediilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ov	kus	-1,000	62 208,00	-62 208,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol130	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovlád	kus	-4,000	41 075,40	-164 301,60	SoD
11	K	Pol131	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300mm, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří),	kus	-1,000	78 909,90	-78 909,90	SoD
12	K	Pol132	nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 5150mm, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří),	kus	-1,000	116 738,20	-116 738,20	SoD
13	K	Pol134	nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 4650mm, výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x AIR04, 8x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané od	kus	-2,000	144 730,60	-289 461,20	SoD

D D4

Změna osazení - přípočty

894 662,90

14	K	Pol187 - m.č. 330	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 2x O2, 2x AIR04, 4x zásuvka MDO, 8x zásuvka DO, 2x zásuvka ZIS-LED, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	1,000	51 646,10	51 646,10	CN
15	K	Pol188 - m.č. 303, 311, 314, 316, 317	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	5,000	34 433,30	172 166,50	CN
16	K	Pol189 - m.č. 405, 406, 410	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 3x O2, 2x AIR04, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko, 1x medilišta 800mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	3,000	48 206,40	144 619,20	CN
17	K	Pol190 - m.č. 405, 406, 410	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 3x O2, 1x AIR04, 4x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka VDO-LED, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko, 1x medilišta 800mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	3,000	48 779,50	146 338,50	CN
18	K	Pol191 - m.č. 426	nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 5150mm, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka MDO, 2x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient, 2x prázdné víčko, 1x medilišta 800mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	1,000	88 878,90	88 878,90	CN
19	K	Pol192 - m.č. 331	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 1x AIR04, 4x zásuvka DO, 5x zásuvka VDO-LED, 1x zásuvka RTG, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x prázdné víčko, 1x medilišta 800mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	1,000	38 918,00	38 918,00	CN
20	K	Pol193 - m.č. 331	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300mm,, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 1x AIR04, 4x zásuvka MDO, 4x zásuvka DO, 1x zásuvka ZIS-LED, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x prázdné víčko, 1x medilišta 800mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	1,000	68 526,70	68 526,70	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol194 - m.č. 331	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300mm,, výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x AIR04, 4x zásuvka MDO, 4x zásuvka DO, 2x zásuvka ZIS-LED, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x prázdné víčko, 1x mediální 800mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	kus	1,000	82 008,30	82 008,30	CN
22	K	Pol195	měděná trubka 8x1	m	9,000	239,00	2 151,00	SoD
23	K	Pol196	měděná trubka 12x1	m	72,000	303,90	21 880,80	SoD
24	K	Pol197	měděná trubka 18x1	m	28,000	416,20	11 653,60	SoD
25	K	Pol198	Ag pájka 45+pasta	g	250,000	18,50	4 625,00	SoD
26	K	Pol199	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	3,000	214,30	642,90	SoD
27	K	Pol202	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	13,000	289,50	3 763,50	SoD
28	K	Pol203	tvárovky Cu do pr.18	kus	44,000	168,90	7 431,60	SoD
29	K	Pol204	konzole jednoduchá	kus	39,000	213,20	8 314,80	SoD
30	K	Pol205	konzole středně složitá	kus	11,000	477,00	5 247,00	SoD
31	K	Pol206	značení potrubí	kus	109,000	26,80	2 921,20	SoD
32	K	Pol207	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	109,000	7,20	784,80	SoD
33	K	Pol208	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	109,000	17,50	1 907,50	SoD
34	K	Pol209	úseková tlaková zkouška	kus	2,000	793,20	1 586,40	SoD
35	K	Pol210	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	2 039,70	2 039,70	SoD
36	K	Pol211	ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	kus	1,000	18 478,90	18 478,90	CN
37	K	Pol212	kabel signalizace	m	5,000	57,70	288,50	SoD
38	K	Pol213	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	m	3,000	2 614,50	7 843,50	SoD

D		D2	VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY	1 978,36				
1	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	soubor	1,000	56,35	56,35	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		115989,40/112238775,84*54524,3		56,346			
2	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	84,52	84,52	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		173984,20/112238775,84*54524,3		84,520			
3	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	28,17	28,17	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		57994,70/112238775,84*54524,3		28,173			
4	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 501,45	1 501,45	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		3090746,46/112238775,84*54524,3		1 501,449			
5	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	167,93	167,93	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		345676,60/112238775,84*54524,3		167,926			
7	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	139,94	139,94	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		288063,90/112238775,84*54524,3		139,938			

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce		ZL 21	
ZMĚNOVÝ LIST č. 21 - obkladové desky kuchyní a pokojů			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Předmět Změny: Obkladové desky za kuchyňskými linkami, obložení s poličkou a obkladové desky s polici u přebalovacích linek. Popis a lokalizace Změny: Obkladové desky za kuchyňskými linkami m.č.320,329,330,331,405,406,407,410,414,415,416 a 420. Obložení s poličkou m.č. 303,308 až 317. Obkladová deska s polici u přebalovacích linek m.č.308 až 312,314,315 a 317. Odůvodnění změny: Objednatelem předána vizualizace revize 1 - verze 2 Požadavek na změnu zadal: Objednatel KD č.4 bod 1/3 Vliv na cenu díla bez DPH: 351.515,80 bez DPH Vliv na dobu trvání díla:			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:Místo:Teplice

CC-CZ:Datum:08.06.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:25488627
DIČ:CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ:25606468
DIČ:CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			351 515,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	351 515,80	73 818,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			425 334,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo:Teplice

Datum:08.06.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel:SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant:Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		351 515,80	425 334,12
ZL	Změnové listy	351 515,80	425 334,12
ZL21	Změnový list č. 21	351 515,80	425 334,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL21 - Změnový list č. 21

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 08.06.2023
Zadavatel:	IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	DIČ: CZ25488627
Zhotovitel:	IČ: 25606468
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS	DIČ: CZ25616468
Projektant:	IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	351 515,80
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 515,80	21,00%	73 818,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	425 334,12
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Změnový list č. 21

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	351 515,80
D1 - Obkladové desky	414 815,50
D2 - Montáž	79 200,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-119 827,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-34 641,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 969,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL21 - Změnový list č. 21

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem351 515,80

D	D1	Obkladové desky	414 815,50					
0	K	Pol172	Obložení s poličkou - pokoje č.308,309,310,312,313,315,316	ks	7,000	35 684,00	249 788,00	CN
0	K	Pol173	Obložení s poličkou - pokoje č.303,311,314,317	ks	4,000	19 217,00	76 868,00	CN
0	K	Pol174	Obkladová deska s policí u přebalovacích linek - pokoje č.308,309,310,311,312,314,315,317	ks	8,000	4 378,00	35 024,00	CN
0	K	Pol175	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.329,420	ks	2,000	5 005,00	10 010,00	CN
0	K	Pol176	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.406,410	ks	2,000	3 547,50	7 095,00	CN
0	K	Pol177	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.331	ks	1,000	3 080,00	3 080,00	CN
0	K	Pol178	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.320	ks	1,000	3 993,00	3 993,00	CN
0	K	Pol179	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.330	ks	1,000	4 114,00	4 114,00	CN
0	K	Pol180	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.405	ks	1,000	4 592,50	4 592,50	CN
0	K	Pol181	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.414	ks	1,000	5 852,00	5 852,00	CN
0	K	Pol182	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.407	ks	1,000	6 985,00	6 985,00	CN
0	K	Pol183	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.416	ks	1,000	2 090,00	2 090,00	CN
0	K	Pol184	Obkladová deska za kuchyňskou linku - místnost č.415	ks	1,000	5 324,00	5 324,00	CN

D		D2	Montáž				79 200,00	
0	K	Pol185	Dodávka a montáž Teplice	soubor	1,000	79 200,00	79 200,00	CN

D		781	Dokončovací práce - obklady					-119 827,17	
8	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-45,324	927,90	-42 056,14	SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-49,856	330,60	-16 482,39	SoD
13	K	781474162	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-21,650	1 043,90	-22 600,44	ÚRS 2022 01
14	M	59761634	obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	-28,145	826,40	-23 259,03	ÚRS 2022 01
10	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-45,100	165,30	-7 455,03	SoD
11	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-87,280	82,10	-7 165,69	SoD
12	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	-11,800	39,10	-461,38	SoD
15	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-0,612	567,10	-347,07	SoD

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -34 641,71

18	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,973	24,20	1 911,15	ÚRS 2023 01
19	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,973	39,30	3 103,64	ÚRS 2023 01
16	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	-21,420	226,20	-4 845,20	SoD
17	K	78422-R02	Pohledová modelační stěrka imitace betonu, Podrobný popis viz PD interiéru, D+M	m2	-78,973	440,80	-34 811,30	SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 969,18

2	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	526,34	526,34	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		173984,20/112238775,84*339546,62			526,340		
3	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	175,45	175,45	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		57994,70/112238775,84*339546,62			175,447		
4	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	9 350,18	9 350,18	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		3090746,46/112238775,84*339546,62			9 350,178		
5	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 045,75	1 045,75	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		345676,60/112238775,84*339546,62			1 045,747		
7	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	871,46	871,46	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		288063,90/112238775,84*339546,62			871,456		

		D	781	Dokončovací práce - obklady				-119 827,31	
	664	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-45,324	927,90	-42 056,14	SOD
	665	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-49,856	330,60	-16 482,53	SOD
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		VV		3.NP					
		VV		"m.č.308:" (0,75*2+1,8)*0,6		1,980			
		VV		"m.č.309:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.310:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.311:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.312:" (0,6+1,85)*0,6		1,470			
		VV		"m.č.313:" (0,6+1,95)*0,6		1,530			
		VV		"m.č.314:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.315:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.316:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.317:" (0,6+1,8)*0,6		1,440			
		VV		"m.č.318:" (2,25+0,6)*0,6		1,710			
		VV		"m.č.319:" (0,6*2+3,95)*0,6		3,090			
		VV		"m.č.320:" 2,3*0,6		1,380			
		VV		"m.č.329:" (2,9+2,125)*1,2		6,030			
		VV		"m.č.330:" 2,9*1,2		3,480			
		VV		"m.č.331:" 2,125*1,2		2,550			
		VV		.					
		VV		4.NP					
		VV		"m.č.407:" (0,44+4,25)*0,6		2,814			
		VV		"m.č.408:" (2,1+0,6)*0,6		1,620			
		VV		"m.č.414:" (3,2+0,65*2)*0,6		2,700			
		VV		"m.č.415:" (3,5+0,65*2)*0,6		2,880			
		VV		"m.č.420:" (2,7+0,65)*0,6		2,010			
		VV		.		45,324			
		VV		45,324*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,856			
	695	K	781494_R1	Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-45,100	165,30	-7 455,03	
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		VV		.					
		VV		4.NP					
		VV		"m.č.405:" 2,85+2,25+1,7+1,3*2+1,5*4		15,400			
		VV		"m.č.406:" 2,85+2,25+1,7+1,3*2+1,5*4		15,400			
		VV		"m.č.410:" 2,85*2+1,3*2+1,5*4		14,300			
	670	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-87,280	82,10	-7 165,69	SOD
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		VV		.					
		VV		3.NP					
		VV		"m.č.308:" (0,75*2+1,8)*2+0,6*2		7,800			
		VV		"m.č.309:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		"m.č.310:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		"m.č.311:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		"m.č.312:" (0,6+1,85)*2+0,6*2		6,100			
		VV		"m.č.313:" (0,6+1,95)*2+0,6*2		6,300			
		VV		"m.č.314:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		"m.č.315:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		"m.č.316:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		"m.č.317:" (0,6+1,8)*2+0,6*2		6,000			
		VV		.					
		VV		4.NP					
		VV		"m.č.407:" (0,44+4,25)*2+0,6*2		10,580			
		VV		"m.č.408:" (2,1+0,6)*2+0,6*2		6,600			
		VV		"m.č.420:" (2,7+0,65)*2+0,6*2		7,900			
	672	K	781495116	Spárování vnitřních obkladů epoxidem	m	-11,800	39,10	-461,38	SOD
		VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		VV		.					
		VV		Vnitřní rohy					
		VV		3.NP					
		VV		"m.č.308:" 0,6*2		1,200			
		VV		"m.č.309:" 0,6		0,600			

		VV		"m.č.310:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.311:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.312:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.313:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.314:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.315:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.316:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.317:" 0,6		0,600			
		VV		.					
		VV		4.NP					
		VV		"m.č.405:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.406:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.407:" 0,4		0,400			
		VV		"m.č.410:" 0,6		0,600			
		VV		"m.č.414:" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.415:" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.420:" 0,6		0,600			
693	K	781474162		Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-21,650	1 043,90	-22 600,44	CS ÚRS 2022 01
694	M	59761634		obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	-28,145	826,40	-23 259,03	CS ÚRS 2022 01
				Obklad tl.6 mm tvaru sestúneiniku - polomer opsane kruznice 1000 mm					
				4.NP					
				"m.č.405:" (4,95+0,6)*0,6+3,5*1,55		8,755			
				"m.č.406:" (3,65+0,6)*0,6+2,5*1,55		6,425			
				"m.č.410:" (2,95+0,6)*0,6+2,8*1,55		6,470			
						21,650			
				21,65*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		28,145			
673	K	998781103		Přesun nímot roházní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-0,612	567,10	-347,07	SOD
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-34 641,53	
689	K	78421-R1		Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difuzní, tř. oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	-21,420	226,20	-4 845,20	SOD
	VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
	VV			3.NP					
	VV			"m.č.308:" (0,75*2+1,8)*0,6		1,980			
	VV			"m.č.309:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.310:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.311:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.312:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.313:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.314:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.315:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.316:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
	VV			"m.č.317:" (0,6+1,8)*0,9		2,160			
691	K	78422-R02		Pohledová modelační stěrka imitace betonu, Podrobný popis viz PD interiéru, D+M	m2	-78,973	440,80	-34 811,08	SOD
	VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
	VV			3.NP					
	VV			"m.č.308:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.309:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.310:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.311:" 3,1*1,55		4,805			
	VV			"m.č.312:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.313:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.314:" 3,1*1,55		4,805			
	VV			"m.č.315:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.316:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.317:" 3,1*1,55		4,805			
1	K	784181121		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,973	24,20	1 911,13	CS ÚRS 2023 01
	VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
	VV			3.NP					
	VV			"m.č.308:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.309:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.310:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.311:" 3,1*1,55		4,805			
	VV			"m.č.312:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.313:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.314:" 3,1*1,55		4,805			
	VV			"m.č.315:" 5,95*1,55		9,223			
	VV			"m.č.316:" 5,95*1,55		9,223			

	VV	"m.č.317:" 3,1*1,55		4,805				
2	K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,973	39,30	3 103,62	CS ÚRS 2023 01

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce		ZL 22	
ZMĚNOVÝ LIST č. 22 - D1.01.4e Zdravotně technické instalace - Změna nástěnných baterií za baterie stojánkové k DV, D2, D3, U3 a U4			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Předmět Změny: D1.01.4e Zdravotně technické instalace- Změna nástěnných baterií za baterie stojánkové k DV, D2, D3, U3 a U4 Popis a lokalizace Změny: D1.01.4e Zdravotně technické instalace - Změna provedení z nástěnných za baterie stojánkové na základě změny výšky parapetů a změny umístění v nabytkových sestavách. Odůvodnění změny: Změny provedení z nástěnných za baterie stojánkové z důvodů změny výšky parapetů a změny umístění v nabytkových sestavách. Požadavek na změnu zadal: Objednatel - požadavek dle KD č.32 z 20.4.2023 a odsouhlaseného vzorkovacího protokolu ze dne 4.5.2023			
Vliv na cenu díla bez DPH: 24.046,97Kč bez DPH		Vliv na dobu trvání díla:	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:Místo:Teplice

CC-CZ:Datum:31.05.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:25488627
DIČ:CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ:25606468
DIČ:CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 046,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 046,97	5 049,86
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 096,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo:Teplice

Datum:31.05.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel:SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant:Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		24 046,97	29 096,83
ZL	Změnové listy	24 046,97	29 096,83
ZL22	Změnový list č. 22	24 046,97	29 096,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL22 - Změnový list č. 22

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31.05.2023
Zadavatel:	IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	DIČ: CZ25488627
Zhotovitel:	IČ: 25606468
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS	DIČ: CZ25616468
Projektant:	IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		24 046,97	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 046,97	21,00%	5 049,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 096,83

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL22 - Změnový list č. 22

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 046,97

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 193,70

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty -13 557,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 410,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL22 - Změnový list č. 22

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 046,97

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			36 193,70		
0	K	722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15	m	42,900	679,20	29 137,68	SoD
	VV		"U3 3.NP - 304a, 322" 2*1,3		2,600			
	VV		"U3 4.NP - 413, 414" 2*1,3		2,600			
	VV		"U4 3.NP - 320, 329, 330, 331" 4*1,3		5,200			
	VV		"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420" 5*1,3		6,500			
	VV		"D2 3.NP - 318" 1*1,3		1,300			
	VV		"D2 4.NP - 413" 1*1,3		1,300			
	VV		"D3 3.NP - 320, 329" 2*1,3		2,600			
	VV		"D3 4.NP 407, 414, 415, 420" 4*1,3		5,200			
	VV		"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331" 12*1,3		15,600			
	VV		Součet		42,900			
0	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	46,200	99,60	4 601,52	SoD
	VV		"U3 3.NP - 304a, 322" 2*1,4		2,800			
	VV		"U3 4.NP - 413, 414" 2*1,4		2,800			
	VV		"U4 3.NP - 320, 329, 330, 331" 4*1,4		5,600			
	VV		"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420" 5*1,4		7,000			
	VV		"D2 3.NP - 318" 1*1,4		1,400			
	VV		"D2 4.NP - 413" 1*1,4		1,400			
	VV		"D3 3.NP - 320, 329" 2*1,4		2,800			
	VV		"D3 4.NP 407, 414, 415, 420" 4*1,4		5,600			
	VV		"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331" 12*1,4		16,800			
	VV		Součet		46,200			
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	42,900	28,60	1 226,94	SoD
	VV		42,9		42,900			
	VV		Součet		42,900			
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,900	28,60	1 226,94	SoD
	VV		42,9		42,900			
	VV		Součet		42,900			
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	0,054	11,40	0,62	SoD

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

-13 557,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	72581311r	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	66,000	161,20	10 639,20	SoD
	VV		"U3 3.NP - 304a, 322" 2*2		4,000			
	VV		"U3 4.NP - 413, 414"2*2		4,000			
	VV		"U4 3.NP - 320, 329, 330, 331"4*2		8,000			
	VV		"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420"5*2		10,000			
	VV		"D2 3.NP - 318"1*2		2,000			
	VV		"D2 4.NP - 413"1*2		2,000			
	VV		"D3 3.NP - 320, 329" 2*2		4,000			
	VV		"D3 4.NP 407, 414, 415, 420" 4*2		8,000			
	VV		"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331 "12*2		24,000			
	VV		Součet		66,000			
0	K	725821310r	Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka vč.montáže	soubor	-4,000	1 497,00	-5 988,00	SoD
	VV		"U3 3.NP - 304a, 322" -2		-2,000			
	VV		"U3 4.NP - 413, 414" -2		-2,000			
	VV		Součet		-4,000			
0	K	725821311r	Baterie MEDI nástěnné pákové ramínko 245 mm, vč.montáže	soubor	-15,000	22 147,00	-332 205,00	SoD
	VV		"U4 3.NP - 320, 329, 330, 331" -4		-4,000			
	VV		"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420" -5		-5,000			
	VV		"D3 3.NP - 320, 329" -2		-2,000			
	VV		"D3 4.NP 407, 414, 415, 420" -4		-4,000			
	VV		Součet		-15,000			
0	K	725821321r	Baterie umyvadlové pákové stojánkové bez výpusti vč.montáže	soubor	4,000	971,40	3 885,60	SoD
	VV		"U3 3.NP - 304a, 322" 2		2,000			
	VV		"U3 4.NP - 413, 414"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
0	K	725821331r	Baterie dřezové pákové stojánkové s otáčivým ústím vč.montáže	soubor	2,000	2 095,10	4 190,20	SoD
	VV		"D2 3.NP - 318"1		1,000			
	VV		"D2 3.NP - 304a : Zrušena na základě požadavku KZ"0		0,000			
	VV		"D2 4.NP - 413"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
0	K	725821335r	Baterie dřezové pákové nástěnná s otáčivým ústím vč.montáže	soubor	-3,000	1 497,00	-4 491,00	SoD
	VV		"D2 3.NP - 304a, 318" -2		-2,000			
	VV		"D2 4.NP - 413" -1		-1,000			
	VV		Součet		-3,000			
0	K	725821348r	Vanová baterie s přepínačem pro sprchu, s plochým ramínkem 30 cm, rozteč 150 mm, vč.montáže	soubor	-12,000	3 344,70	-40 136,40	SoD
	VV		"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331 " -12		-12,000			
	VV		Součet		-12,000			
0	K	725841426r	Sprchový set-hadice, hlavice, uchycení	soubor	-12,000	339,10	-4 069,20	SoD
	VV		"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331 " -12		-12,000			
	VV		Součet		-12,000			
0	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	27,000	273,90	7 395,30	CN
0	K	55145719r	baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská), raménko 200mm - KLUDI MEDI CARE	kus	15,000	17 835,40	267 531,00	CN
	VV		"U4 3.NP - 320, 329, 330, 331"4		4,000			
	VV		"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420"5		5,000			
	VV		"D3 3.NP - 320, 329" 2		2,000			
	VV		"D3 4.NP 407, 414, 415, 420" 4		4,000			
	VV		Součet		15,000			
0	K	55145722r	baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom - Hansgrohe Zesis M33	kus	12,000	6 640,70	79 688,40	CN
	VV		"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331 "12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
0	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,230	11,40	2,62	SoD

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					1 410,55	
1	K	Pol154	Dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění	soubor	577,500	1,00	577,50	CN
2	K	Pol155	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	11,696	1,00	11,70	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		57994,70/112238775,84*(36193,7-13557,28)		11,696			
3	K	Pol156	Zařízení staveniště	soubor	623,345	1,00	623,35	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		3090746,46/112238775,84*(36193,7-13557,28)		623,345			
4	K	Pol158	Kompletační a koordinační činnost	soubor	69,716	1,00	69,72	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		345676,60/112238775,84*(36193,7-13557,28)		69,716			
5	K	Pol157	Zkoušky, atesty, revize	soubor	23,393	1,00	23,39	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
			115989,40/112238775,84*(36193,7-13557,28)		23,393			
6	K	Pol163	Územní vlivy	soubor	46,786	1,00	46,79	SoD
			dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
			231978,90/112238775,84*(36193,7-13557,28)		46,786			
7	K	Pol164	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	58,097	1,00	58,10	SoD
			dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
			288063,90/112238775,84*(36193,7-13557,28)		58,097			

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Změna nástěnných baterií za baterie stojánkové k DV, D2, D3, U3 a U4

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				322 377,00
725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	27,000	249,00	6 723,00
55145719r	baterie dřezová páková stojánková s pákou (lékařská), raménko 200mm - KLUDI MEDI CARE	kus	15,000	16 214,00	243 210,00
	"U4 3.NP - 320, 329, 330, 331"4		4,000		
	"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420"5		5,000		
	"D3 3.NP - 320, 329" 2		2,000		
	"D3 4.NP 407, 414, 415, 420" 4		4,000		
	Součet		15,000		
55145722r	baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom - Hansgrohe Zesis M33	kus	12,000	6 037,00	72 444,00
	"DV 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331 "12		12,000		
789	Hodinové zúčtovací sazby				525,00
040001000r	Úprava projektové dokumentace - zapracování záměny baterií	hod	0,750	700,00	525,00

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce		ZL 23	
ZMĚNOVÝ LIST č.23 - změny a úpravy sádrovláknitých a sádrokartonových konstrukcí			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		31.07.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		31.07.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		31.07.2023	
Předmět Změny: Předmětem změny jsou práce na sádrokartonových nebo sádrovláknitých konstrukcích. Přesněji popsané v Příloze č.1 - seznam prací s podrobnějším popisem. Především se jedná o různé dodatečné a doplňující zákryty rozvodů TZB, které se nemohli vejít do přilehlých sdek a sdek příček. Dále je zde doplnění ochrany hran Al profilem a zatmelením nebo doplnění výztuh příček pro osazení technologických rozvodů nad rámec výkazu výměr v SOD. V rámci tohoto Změnového listu jsou také dořešeny požadavky na akustické útlumy a požární ochranu navržených konstrukcí, upřesněných výrobcem dodávaných materiálů fy RIGIPS. Jedná se o záměnu desek jednoznačně specifikovaných příček, pro dosažení projektem požadovaných parametrů, naopak se zde odečítá podstatná část příplatku za zhuštění rastru u zmiňovaných konstrukcí, které nejsou podmínkou pro dosažení patřičných parametrů stěn. Popis a lokalizace Změny: Konkrétní místa jsou uvedeny v přiložených půdorysech, jedná se o všechna dotčená podlaží. Odůvodnění změny: Při navrhování typu a skladeb předepsaných sádrokartonových a sádrovláknitých stěn a předstěn byl účasten zástupce výrobce fy RIGIPS. Ten upozornil na nepřesnosti s smíchané požadavky na certifikované akustické a požární vlastnosti konstrukcí. Příčky a předstěny byly systémově navrženy s ohledem na požadované parametry a ve vazbě na tento návrh byly upraveny některé konstrukce - změny typu příčky se záklopem deskami Habito namísto RIGIDUR. Současně byl zrušen požadavek na zhuštěný rastr, který neměl vliv na požadované vlastnosti příček. Při postupech prací se zjistilo, že některé rozvody TZB se nevejdou do nitra těchto sdek a sdek konstrukcí, tudíž byly osazeny mimo příčky a budou oplášťeny dle specifikace přilehlých příček nebo instalační předepsanou stěnou. Podobně se zde oceňují i zákryty krokrových částí, které vystupují ze sádrokartonového obkladu v podkrovní, a to z důvodu jiné geometrie krovu než se předpokládalo. Dále se navyšuje množství výztužných prvků v příčkách pro osazení technologických vybavení. Požadavek na změnu zadal: Objednatel, Projektant, Výrobce systémových konstrukcí Vliv na cenu díla bez DPH: 25 220,85 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ne Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel): 31.07.2023 Obsah Změnového listu schválil (TDI): Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby): Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - výkresy se změnami, zakreslené úpravy, seznam oceněných prací. Přílohy budou doloženy na vyžádání			

Změnový list č.23 - změny SDK konstrukcí

Stavba:
A16-20-P

Objekt:
D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:
D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POHL cz, a.s.

IČ: 25606468
DIČ:

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 220,85							
DPH	základní	Základ daně		Sazba daně		Výše daně			
	snížená	25 220,85		21,00%		5 296,38			
		0,00		15,00%		0,00			
Cena s DPH		v		CZK		30 517,23			
PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								25 220,85	
D	ZL23	Změny SDK konstrukcí						24 289,34	
		713		Izolace tepelné					
NP20	nová položka	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	32,727	67,50	2 209,07	URS 2023 I
		VV	obklad středové vaznice m.č.430 - dvoustranný tvar jedna deska tl. 15 mm						
		VV	obklad kleštin v horní úrovni sloupů m.č.430 - třístranný tvar deska tl. 15 mm						
		VV	(2,4*2+3,5*2+5,05+3,96*2+4,05*2+3,55*2)*0,35			13,990			
		VV	5,05*(0,45*2+0,35)+3,5*2*0,35*3+3,5*(0,55*2+0,35)			18,738			
		VV	Součet			32,727			
NP21	nová položka	M	1435380860	Tepelná izolace Isover TF PROFÍ 40 mm (2,4 m2/bal.)	m3	1,375	3 848,00	5 289,21	URS 2023 I

		VV		obklad středové vaznice m.č.430 - dvoustranný tvar jedna deska tl. 15 mm					
				obklad kleštin v horní úrovni sloupů m.č.430 - třístranný tvar deska tl. 15 mm					
		VV		32,727*1,05*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		1,375			
		VV		Součet		1,375			
	D1_01_1		763	Konstrukce suché výstavby					
368	D1_01_1	K	763211235	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	-43,460	1 859,90	-80 831,25	dle SoD
		VV		Odpočet položky - záměna za jiný typ příčky					
		VV		"m.č.303a" -(2+2,05)*3,9		-15,795			
		VV		"m.č.406a" -((3,65+2,1+0,4)*3,35-(1*2,15))		-18,453			
		VV		"m.č.421b" -0,3*3,35		-1,005			
		VV		"m.č.425" -2,45*3,35		-8,208			
		VV		Součet		-43,460			
369	D1_01_1	K	763212133	Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2	-127,162	2 179,90	-277 199,35	dle SoD
		VV		Odpočet položky - záměna za jiný typ příčky					
		VV		"m.č.302" -(3,95+1,85+1+1,35)*3,9		-31,785			
		VV		"m.č.303" -2,05*3,9		-7,995			
		VV		"m.č.322" -((3*3,9)-(1,25*2,3))		-8,825			
		VV		"m.č.402" -(1,97+1,8)*3,35		-12,630			
		VV		"m.č.406a" -2,1*3,35		-7,035			
		VV		"m.č.421b" -1,45*3,35		-4,858			
		VV		"m.č.428, 429a" -((1,95+0,1+8,95)*3,35-(1,5*2,15)-(2*1*2,15))		-29,325			
		VV		"m.č.430" -5,57*3,35		-18,660			
		VV		"m.č.421, 422" -(2,8+2,7)*(3,35-2,25)		-6,050			
		VV		Součet		-127,162			
NP05	nová položka	K	763112346.RGS	SDK příčka mezibytová SK 24 tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 Tl 40+40 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 68 dB	m2	43,460	3 269,92	142 110,72	URS 2023 I
		VV		Záměna typu SDK příčky					
		VV		"m.č.303a" (2+2,05)*3,9		15,795			
		VV		"m.č.406a" ((3,65+2,1+0,4)*3,35-(1*2,15))		18,453			
		VV		"m.č.421b" 0,3*3,35		1,005			
		VV		"m.č.425" 2,45*3,35		8,208			
		VV		Součet		43,460			
NP06	nová položka	K	763112347.RGS	SDK příčka mezibytová SK 24 tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 Tl 60+60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 71 dB	m2	127,162	3 407,61	433 316,80	URS 2023 I
		VV		Záměna typu SDK příčky					
		VV		"m.č.302" (3,95+1,85+1+1,35)*3,9		31,785			
		VV		"m.č.303" 2,05*3,9		7,995			
		VV		"m.č.322" ((3*3,9)-(1,25*2,3))		8,825			
		VV		"m.č.402" (1,97+1,8)*3,35		12,630			
		VV		"m.č.406a" 2,1*3,35		7,035			
		VV		"m.č.421b" 1,45*3,35		4,858			
		VV		"m.č.428, 429a" ((1,95+0,1+8,95)*3,35-(1,5*2,15)-(2*1*2,15))		29,325			
		VV		"m.č.430" 5,57*3,35		18,660			
		VV		"m.č.421, 422" (2,8+2,7)*(3,35-2,25)		6,050			
		VV		Součet		127,162			




371	D1_01_1	K	763111763	Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	-907,965	486,90	-442 088,16	dle SoD
		VV		Odpočet položky - nerealizováno					
		VV		"viz pol.č.763212133:" -929,025		-929,025			
		VV		Zahuštění profilů příček v hygienických buňkách-předsazené části příček					
		VV		"m.č.311a,314a					
		VV		(0,85+0,2)*3,9*2		8,190			
		VV		Zahuštění profilů příček v ostatních prostorách-předsazené části příček					
		VV		"m.č.302, 303a, 306					
		VV		(0,9+0,2)*3,9 *3		12,870			
		VV		Součet		-907,965			
NP02	nová položka	K	763164516	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15	m	39,970	563,00	22 503,11	URS 2023 I
		VV		obklad středové vaznice m.č.430 - dvoustranný tvar jedna deska tl. 15 mm					
		VV		2,4*2+3,5*2+5,05+3,96*2+4,05*2+3,55*2		39,970			
				Součet		39,970			
NP03	nová položka	K	763164636	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	15,550	1 210,00	18 815,50	URS 2023 I
		VV		obklad kleštin v horní úrovni sloupů m.č.430 - třístranný tvar deska tl. 15 mm					
		VV		5,05+3,5*3		15,550			
				Součet		15,550			
372	D1_01_1	K	763221_R1	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 150 mm CW+UW 100 desky 2x12,5 bez izolace, D+M	m2	4,020	890,00	3 577,80	dle SoD
		VV		Předstěna m.č.414, 415					
		VV		3,35*0,6*2		4,020			
		VV		Součet		4,020			
373	D1_01_1	K	763121466	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	42,143	1 180,00	49 728,74	dle SoD
		VV		Předstěna m.č.417, 419a					
		VV		3,35*(1,8+0,9)		9,045			
		VV		Předstěna m.č.405a,406a, 410a					
		VV		3,35*(3,08+3,5+3,3)		33,098			
		VV		Součet		42,143			
374	D1_01_1	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	36,835	35,30	1 300,28	dle SoD
		VV		Předsazená stěna pro umyvadlo m.č.302					
		VV		1,2*(1+0,1+0,1)+1*0,1		1,540			
		VV		1.NP, 2.NP. 3.NP nová SDK instalační předstěna 200x500 mm - zákryt svislého potrubí					
		VV		(0,2+0,5)*3,9*3		8,190			
		VV		3.NP nová SDK instalační předstěna 200x700 mm - zákryt svislého potrubí					
		VV		(0,2+0,7)*3,9*2		7,020			
		VV		3.NP nová SDK instalační předstěna s TI 200x700 mm - zákryt svislého potrubí					
		VV		(0,2+0,7)*3,9*2		7,020			
		VV		Předstěna m.č.414, 415					
		VV		3,35*0,6*2		4,020			
		VV		Předstěna m.č.417, 419a					
		VV		3,35*(1,8+0,9)		9,045			
		VV		Součet		36,835			
375	D1_01_1	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	40,150	626,90	25 170,04	dle SoD
		VV		Vyztužení příček dle SoD					
		VV		-75		-75,000			

		VV		Vyztužení příček pro mediplynové rampy						
		VV		"m.č.308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316" 4+4+4+1,5+4+4+4+4		29,500				
		VV		"m.č.314,317, 331, 303, 330" 4+4+4+1,5+4+4+4+4		29,500				
		VV		"m.č. 410, 405, 406, 426" 4+1,5+1,5+1,5+5,2		13,700				
		VV		Vyztužení příček pro osazení horních nábytkových a kuchyňských skříněk						
		VV		"m.č.319, 322, 326, 329, 320" 3,95+1,95+2,1+2,9+2,2		13,100				
		VV		"m.č.317, 314, 311, 308" 0,9*4		3,600				
		VV		"m.č.423, 418, 420, 413" 2,4+3+2,7+2,5		10,600				
		VV		"m.č. 410, 408, 407, 406, 405" 0,9+2+4,25+3,65+4,35		15,150				
		VV		Součet		40,150				
393	D1_01_1	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	-12,600	575,00	-7 245,00	dle SoD	
		VV		Odpočet podhledu m.č.F201 - náhrada SDK podhledem						
		VV		"m.č.F201:" -12,6		-12,600				
		VV		Součet		-12,600				
395	D1_01_1	M	59036-R4.2	Rastr R4b - panel akustický ze skelných vláken, hygienický,600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	-13,230	1 168,10	-15 453,96	dle SoD	
		VV		Odpočet podhledu m.č.F201 - náhrada SDK podhledem						
		VV		-12,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-13,230				
		VV		Součet		-13,230				
NP01	nová položka	K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	12,600	1 090,00	13 734,00	URS 2023 I	
		VV		nový SDK podhled m.č.F201 - náhrada za minerální podhled						
		VV		"m.č.F201:" 12,6		12,600				
		VV		Součet		12,600				
NP04	nová položka	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	1,200	1 390,00	1 668,00	URS 2023 I	
		VV		Předsazená stěna pro umyvadlo m.č.302						
		VV		1,2*1		1,200				
		VV		Součet		1,200				
NP07	nová položka	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	121,860	422,00	51 424,92	URS 2023 I	
		VV		Kluzné napojení příček 4.NP						
		VV		"m.č.423, 424, 425, 426a, 427, 429"						
		VV		(5,05+2,45+1,85+5,5+0,5+1,65+3,9+5,25+1,95+0,1+1,4+8,8+0,6+2,25+2,25 +3,38+0,45+3,6)*2		101,860				
		VV		"m.č.413, 412, 412c" (6,1+2,1+1,05+0,75)*2		20,000				
		VV		Součet		121,860				
NP08	nová položka	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) akrylátovým tmelem	m	60,930	89,40	5 447,14	URS 2023 I	
		VV		Kluzné napojení příček 4.NP - protipožární tmel						
		VV		"m.č.423, 424, 425, 426a, 427, 429"						
		VV		(5,05+2,45+1,85+5,5+0,5+1,65+3,9+5,25+1,95+0,1+1,4+8,8+0,6+2,25+2,25 +3,38+0,45+3,6)		50,930				
		VV		"m.č.413, 412, 412c" (6,1+2,1+1,05+0,75)		10,000				
		VV		Součet		60,930				
NP09	nová položka	M	31411003	hřeb vstřelovací do betonu 3,8x57 mm	100kus	4,000	344,00	1 376,00	URS 2023 I	

		VV		Kluzné napojení příček 4.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Součet		4,000			
NP14	nová položka	K	763121422	Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	15,210	700,00	10 647,00	URS 2023 I
		VV		1.NP, 2.NP, 3.NP nová SDK instalační předstěna 200x500 mm - zákryt svislého potrubí					
		VV		(0,2+0,5)*3,9*3		8,190			
		VV		3.NP nová SDK instalační předstěna 200x700 mm - zákryt svislého potrubí					
		VV		(0,2+0,7)*3,9*2		7,020			
		VV		Součet		15,210			
NP15	nová položka	K	763221243	Stěna přesazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 15 mm s izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 105 mm, profil 75	m2	7,020	1 590,00	11 161,80	URS 2023 I
		VV		3.NP nová SDK instalační předstěna s TI 200x700 mm - zákryt svislého potrubí					
		VV		(0,2+0,7)*3,9*2		7,020			
		VV		Součet		7,020			
NP16	nová položka	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	169,400	63,40	10 739,96	URS 2023 I
		VV		Vyztužení rohů příček					
		VV		"m.č.308, 309, 310, 311, 312, 313, 304,306					
		VV		3,1*(4+1+6+1+1)		40,300			
		VV		2,1*2+1,1+2,1*2+1,1+2,1*2+1,1+2,1*2+1,1		21,200			
		VV		"m.č.314,315,316, 331, 317,326,325,323,322					
		VV		3,1*(1+1+2+1+1+1)		21,700			
		VV		2,1*2+1,1+2,1*2+1,1+2,4+3*2+1,4+1,95*6+0,8*6		36,900			
		VV		"m.č.405,406,407,408,404,422,410,413,426,425,424,422,421b,F436					
		VV		2,8*(1+1+2+1+4+2+2+2+2+6+4+4+1)+2,7*2+2,15*2		36,900			
		VV		Vyztužení rohů nových zákrytů potrubí v pokojích 3.NP					
		VV		3,1*4		12,400			
		VV		Součet		169,400			
NP17	nová položka	M	59051473	Profil rohový Al 23x23 mm pro suchou výstavbu	m	177,870	12,80	2 276,74	URS 2023 I
		VV		132,5*1,05 "Přepočet koeficientem množství		177,870			
402	D1_01_1	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	16,529	1 059,90	17 519,09	dle SoD
		VV		Nová příčka 4.NP m.č. F440/F439					
		VV		2,55*(1,4+1,25+4,45)-(0,8*1,97)		16,529			
		VV		Součet		16,529			
403	D1_01_1	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranné)	m2	16,529	70,50	1 165,29	dle SoD
		VV		Nová příčka 4.NP m.č. F440/F439					
		VV		2,55*(1,4+1,25+4,45)-(0,8*1,97)		16,529			
		VV		Součet		16,529			
404	D1_01_1	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m	kus	1,000	1 959,90	1 959,90	dle SoD
		VV		Nová příčka 4.NP m.č. F440/F439					
		VV		1		1,000			
		VV		Součet		1,000			
407	D1_01_1	K	767181-R01	Zárubeň jednokřídlová kovová 900x1970 mm pro SDK příčku tl.100 mm, D+M	kus	1,000	3 758,10	3 758,10	URS 2023 I

		VV		Nová příčka 4.NP m.č. F440/F439 - dveře						
		VV		-včetně příslušenství a nátěrů						
		VV		1		1,000				
		VV		Součet		1,000				
409	D1_01_1	K	76610-R01	Dřevěné dveře 900x1970 mm, kompletizované, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, prachotěsné, D+M	kus	1,000	9 656,10	9 656,10	URS 2023 I	
		VV		Nová příčka 4.NP m.č. F440/F439 - dveře						
		VV		-včetně příslušenství a nátěrů						
		VV		1		1,000				
		VV		Součet		1,000				
414	D1_01_1	K	998763403.1	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	340,58	551,75	dle SoD	
D ZL23				VRN				931,51		
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	37,65	37,65	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		173984,20/112238775,84*24289,34			37,652			
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	12,55	12,55	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		57994,70/112238775,84*24289,34			12,551			
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	668,86	668,86	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		3090746,46/112238775,84*24289,34			668,861			
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	74,81	74,81	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		345676,60/112238775,84*24289,34			74,807			
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	25,10	25,10	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		115989,40/112238775,84*24289,34			25,101			
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	50,20	50,20	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		231978,90/112238775,84*24289,34			50,202			
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	62,34	62,34	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		288063,90/112238775,84*24289,34			62,339			

ZMĚNOVÝ LIST č.24 - revize ZL05 - odpočet poplatku za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		04.08.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		04.08.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		04.08.2023	

Předmět Změny:

Předmětem změny je revize ZL č.05 - konkrétně doplnění odpočtu poplatku za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

Popis a lokalizace Změny:

Plochá střecha v budově číslo "C"

Odůvodnění změny:

Zhotovitel v rámci ocenění změny skladby původní ploché střechy neodečetl u položky - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce hmotnost původní očekávané střešní skladby, jen provedl přípočet za odpad z nové skladby. Tímto odpočtem reviduje špatný výpočet v rámci Změn.listu č.05

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel

Vliv na cenu díla bez DPH: **-103 598,58 bez DPH**Vliv na dobu trvání díla: **ne**

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

04.08.2023

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Změnový list č.24 - revize ZL05 - odpočet poplatku za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25606468
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -103 598,58

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		-103 598,58 0,00	21,00% 15,00%	-21 755,70 0,00

Cena s DPH v CZK -125 354,28

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem									-103 598,58

D ZL24 Změnový list č.24 - revize ZL05 - odpočet poplatku za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce -99 772,25

267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-307,181	324,80	-99 772,25	dle SoD
				Odečet přesun a likvidace stavebního bouraného materiálu skladby střechy předpokládané projektovou dokumentací					
				"izolace dvouvrstvá" -(778,020*0,01)		-7,780			
				"TI polystyren" -(1317,20*0,0053)		-6,981			
				"polystyrenbeton" -(182,762*1,6)		-292,419			
				Součet		-307,181			

D ZL24 VRN -3 826,33

1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	-154,66	-154,66	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		173984,20/112238775,84*(-99772,25)			-154,660		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	-51,55	-51,55	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		57994,70/112238775,84*(-99772,25)			-51,553		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveníšť	Soubor	1,000	-2 747,45	-2 747,45	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		3090746,46/112238775,84*(-99772,25)			-2 747,453		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	-307,28	-307,28	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		345676,60/112238775,84*(-99772,25)			-307,282		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	-103,11	-103,11	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		115989,40/112238775,84*(-99772,25)			-103,106		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	-206,21	-206,21	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		231978,90/112238775,84*(-99772,25)			-206,213		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	-256,07	-256,07	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměmou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		288063,90/112238775,84*(-99772,25)			-256,068		

ZMĚNOVÝ LIST č.25 - Jádrové vrtání a odpočet uhlíkové tkaniny na zesílení pilířů

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		29.08.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		29.08.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		29.08.2023	

Předmět Změny:
Předmětem změny je doplnění výměr jádrového vrtání prostupů pro rozvody vyplývající z provedené skutečnosti a porovnané s výkazem výměr oceňovaným v rámci cenové nabídky a uzvážené SOD.
Současně jsou v rámci tohoto ZL odečteny neprováděné práce statické sanaci nosných konstrukcí, jejichž množství se také v rámci změn projektu a zjištěné skutečnosti tímto narovnává.

Popis a lokalizace Změny:
V rámci Změnové PD a specifikace dle přílohy po místnostech a podlažích.

Odůvodnění změny:
V projektu bylo uvažováno s určitým množstvím nových otvorů pro rozvody TZB, které byl následně doplněny a navýšeny v rámci nových změn tras rozvodů, ndoplnění konstrukcí a úpravy dispozic, změnou vázanou na zjištěnou skutečnost na stavbě vůči předanému projektu a posléze i změnám vyplývajících z nových požadavků provozovatele a investora respektive projektanta - např. střešní plášť, porodní vany atd. Podobně pak je odečtena položka sanačních prtací, která nebyla naplněna z podobných, výše uvedených důvodů.

Požadavek na změnu zadal:
Objednatel respektive projektant na základě změn projektu a posunů stavebních konstrukcí a změně tras, střešního pláště atd. - viz Změnové dokumentace

Vliv na cenu díla bez DPH: 245 284,51 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ne

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		29.08.2023	
Obsah Změnového listu schválil (TDI):			
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - soupis vyvrtaných otvorů po dimenzích. Příloha bude doložena po vyžádání

Změnový list č.25 - Jádrové vrtání a odpočet uhlíkové tkaniny na zesílení pilířů

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO: CC-CZ:
Místo: Teplice Datum:
Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:
Uchazeč: IČ: 25606468
POHL cz, a.s. DIČ:
Projektant: IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Cena bez DPH 245 284,51

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		245 284,51	21,00%	51 509,75
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 296 794,26

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	-----------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem 245 284,51

D ZL25 Jádrové vrtání a odpočet uhlíkové tkaniny na zesílení pilířů 236 225,11

142	D1_01_1	K	985351_R1	Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB sloupů ovíjením - dvouvrstvá, včetně stavebních úprav, Podrobný popis viz statika, D+M Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr. 1.PP VV 3,5*3,15 -11,025 VV 1.NP VV 1,5*3,75-(3,2+3,8+4,7)*3,8 -38,850	m2	-49,875	4 407,60	-219 830,37	dle SoD
245	D1_01_1	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů odečet množství dle SoD VV -12 -12,000 VV jádrové vrtání 3.NP VV "m.č.321 d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.320 d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.317 d 32 mm" 4*0,6 2,400 VV "m.č.316a d 32 mm" 1*0,6 0,600 VV "m.č.316 d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.315 d 32 mm" 5*0,6 3,000 VV "m.č.314a d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.314 d 32 mm" 3*0,6 1,800 VV "m.č.313 d 32 mm" 4*0,6 2,400 VV "m.č.312a d 32 mm" 4*0,6 2,400 VV "m.č.312 d 32 mm" 1*0,6 0,600 VV "m.č.311 d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.310 d 32 mm" 3*0,6 1,800 VV "m.č.309a d 32 mm" 1*0,6 0,600 VV "m.č.309 d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.308 d 32 mm" 5*0,6 3,000 VV "m.č.307 d 32 mm" 4*0,6 2,400 VV "m.č.306 d 32 mm" 1*0,6 0,600 VV "m.č.305 d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.304a d 32 mm" 2*0,6 1,200 VV "m.č.303 d 32 mm" 1*0,6 0,600 VV "m.č.321 d 52 mm" 1*0,6 0,600 VV jádrové vrtání 4.NP VV "m.č.411 d 32 mm" 2*0,45 0,900 VV "m.č.410a d 32 mm" 2*0,45 0,900 VV "m.č.410 d 32 mm" 1*0,45 0,450 VV "m.č.409 d 32 mm" 1*0,45 0,450 VV "m.č.405a d 32 mm" 4*0,45 1,800 VV "m.č.414 d 52 mm" 2*0,45 0,900 VV "m.č.411 d 52 mm" 2*0,45 0,900 VV "m.č.410 d 52 mm" 2*0,45 0,900 VV "m.č.406 d 52 mm" 2*0,45 0,900 VV "m.č.405a d 52 mm" 3*0,45 1,350	m	29,850	2 544,80	75 962,28	dle SoD

		VV		Součet		29,850					
246	D1_01_1	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	73,980	3 424,60	253 351,91	dle SoD		
				odečet množství dle SoD							
				-8,3		-8,300					
				jádrové vrtání 3.NP							
				"m.č.321 d 82 mm" 2*0,6		1,200					
				"m.č.320 d 82 mm" 2*0,6		1,200					
				"m.č.317 d 82 mm" 3*0,6		1,800					
				"m.č.316 d 82 mm" 5*0,6		3,000					
				"m.č.315 d 82 mm" 2*0,6		1,200					
				"m.č.315 d 82 mm" 5*0,6		3,000					
				"m.č.313 d 82 mm" 5*0,6		3,000					
				"m.č.312a d 82 mm" 6*0,6		3,600					
				"m.č.311 d 82 mm" 6*0,6		3,600					
				"m.č.309 d 82 mm" 9*0,6		5,400					
				"m.č.308 d 82 mm" 11*0,6		6,600					
				"m.č.307 d 82 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.306 d 82 mm" 4*0,6		2,400					
				"m.č.305 d 82 mm" 7*0,6		4,200					
				"m.č.304a d 82 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.303 d 82 mm" 5*0,6		3,000					
				"m.č.330 d 102 mm" 4*0,6		2,400					
				"m.č.323 d 102 mm" 6*0,6		3,600					
				"m.č.321 d 102 mm" 4*0,6		2,400					
				"m.č.320 d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.319 d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.317 d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.315 d 102 mm" 5*0,6		3,000					
				"m.č.314 d 102 mm" 2*0,6		1,200					
				"m.č.313 d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.312a d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.311 d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.310 d 102 mm" 4*0,6		2,400					
				"m.č.309 d 102 mm" 3*0,6		1,800					
				"m.č.308 d 102 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.304a d 102 mm" 15*0,6		9,000					
				"m.č.303 d 102 mm" 3*0,6		1,800					
				jádrové vrtání 4.NP							
				"m.č.409 d 82 mm" 6*0,45		2,700					
				"m.č.442 d 102 mm" 4*0,32		1,280					
				"m.č.429 d 102 mm" 3*0,55		1,650					
				"m.č.409 d 102 mm" 1*0,45		0,450					
				Součet		73,980					
247	D1_01_1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	4,540	4 036,10	18 323,89	dle SoD		
				odečet množství dle SoD							
				-1		-1,000					
				jádrové vrtání 1.PP, 1.NP							
				"výměník d 122 mm" 2*0,45		0,900					
				"schodiště 1.PP d 122 mm" 2*0,8		1,600					
				jádrové vrtání 3.NP							
				"m.č.303 d 122 mm" 2*0,6		1,200					
				"m.č.329 d 152 mm" 2*0,6		1,200					
				jádrové vrtání 4.NP							
				"m.č.429 d 152 mm" 2*0,32		0,640					
				Součet		4,540					
248	D1_01_1	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	3,300	6 618,90	21 842,37	dle SoD		
				odečet množství dle SoD							
				-7,5		-7,500					
				jádrové vrtání 3.NP							
				"m.č.321 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.320 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.319 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.317 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.313 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.309a d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.309 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.307 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				"m.č.303 d 202 mm" 1*0,6		0,600					
				jádrové vrtání 4.NP							
				"m.č.411 d 202 mm" 1*0,45		0,450					
				"m.č.410a d 202 mm" 3*0,45		1,350					
				"m.č.410 d 202 mm" 1*0,45		0,450					
				"m.č.409 d 202 mm" 1*0,45		0,450					
				"m.č.406a d 202 mm" 3*0,45		1,350					
				"m.č.406 d 202 mm" 1*0,45		0,450					
				"m.č.405a d 202 mm" 2*0,45		0,900					
				Součet		3,300					
249	D1_01_1	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	-1,000	7 364,10	-7 364,10	dle SoD		
				odečet množství dle SoD							

				"m.č.313 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.312a d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.310a d 152 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.309a d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.308a d 152 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.308 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.303 d 152 mm"	3°0,3				0,900				
				"m.č.302 d 152 mm"	3°0,3				0,900				
				jádrové vrtání 4.NP									
				"m.č.430 d 122 mm"	6°0,3				1,800				
				"m.č.428 d 122 mm"	8°0,3				2,400				
				"m.č.424 d 122 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.419 d 122 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.418 d 122 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.412c d 122 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.410 d 122 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.406 d 122 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.405 d 122 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.402 d 122 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.428 d 152 mm"	4°0,3				1,200				
				"m.č.426a d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.426 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.423 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.421a d 152 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.419a d 152 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.417 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.416 d 152 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.415 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.412b d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.411 d 152 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.410a d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.406a d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				"m.č.402 d 152 mm"	2°0,3				0,600				
				jádrové vrtání střecha									
				"d 122 mm"	2°0,32				0,640				
				"d 152 mm"	18°0,32				5,760				
				Součet					17,100				
254	D1_01_1	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,440	10 852,60	26 480,34	dle SoD				
				odečet množství dle SoD									
				-2					-2,000				
				jádrové vrtání 2.NP/3.NP									
				"d 202 mm"	1°0,64				0,640				
				jádrové vrtání 3.NP									
				"m.č.324 d 182 mm"	1°0,3				0,300				
				jádrové vrtání střecha									
				"d 202 mm"	5°0,52				2,600				
				jádrové vrtání 4.NP									
				"m.č.428 d 202 mm"	1°0,3				0,300				
				"m.č.427 d 202 mm"	1°0,3				0,300				
				jádrové vrtání 3.NP									
				"m.č.311a d 202 mm"	1°0,3				0,300				
				Součet					2,440				
264	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5,640	290,00	1 635,73	dle SoD				
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,640	244,40	1 378,53	dle SoD				
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,760	7,50	1 438,20	dle SoD				
				5,64*34 "Přepočtené koeficientem množství									
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,640	324,80	1 832,02	dle SoD				
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,126	320,50	40,46	dle SoD				
D	ZL25			VRN					9 059,40				
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	366,18	366,18	dle SoD				
				dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH									
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH									
				173984,20/112238775,84*236225,11				366,179					
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	122,06	122,06	dle SoD				
				dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH									
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH									
				57994,70/112238775,84*236225,11				122,059					
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	6 504,99	6 504,99	dle SoD				
				dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH									
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH									
				3090746,46/112238775,84*236225,11				6 504,988					
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	727,53	727,53	dle SoD				
				dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH									
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH									

			VV	345676,60/112238775,84*236225,11				727,534		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	244,12	244,12	dle SoD	
			VV	dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
			VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
			VV	115989,40/112238775,84*236225,11				244,119		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	488,24	488,24	dle SoD	
			VV	dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
			VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
			VV	231978,90/112238775,84*236225,11				488,238		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	606,28	606,28	dle SoD	
			VV	dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
			VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
			VV	288063,90/112238775,84*236225,11				606,278		

245 284,51

D ZL25

Jádrové vrtání a odpočet uhlíkové tkaniny na zesílení pilířů

236 225,11

142	D1_01_1	K	985351_R1	Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB sloupů ovíjením - dvouvrstvá, včetně stavebních úprav, Podrobný popis viz statika, D+M	m2	-49,875	4 407,60	-219 830,37	dle SoD
				Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		VV		1.PP					
		VV		3,5*3,15		-11,025			
		VV		1.NP					
		VV		1,5*3,75-(3,2+3,8+4,7)*3,8		-38,850			
245	D1_01_1	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	29,850	2 544,80	75 962,28	dle SoD
		VV		odečet množství dle SoD					
		VV		-12		-12,000			
		VV		jádrové vrtání 3.NP					
		VV		"m.č.321 d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.320 d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.317 d 32 mm" 4*0,6		2,400			
		VV		"m.č.316a d 32 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.316 d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.315 d 32 mm" 5*0,6		3,000			
		VV		"m.č.314a d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.314 d 32 mm" 3*0,6		1,800			
		VV		"m.č.313 d 32 mm" 4*0,6		2,400			
		VV		"m.č.312a d 32 mm" 4*0,6		2,400			
		VV		"m.č.312 d 32 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.311 d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.310 d 32 mm" 3*0,6		1,800			
		VV		"m.č.309a d 32 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.309 d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.308 d 32 mm" 5*0,6		3,000			
		VV		"m.č.307 d 32 mm" 4*0,6		2,400			
		VV		"m.č.306 d 32 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.305 d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.304a d 32 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.303 d 32 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.321 d 52 mm" 1*0,6		0,600			

		VV	jádrové vrtání 4.NP						
		VV	"m.č.411 d 32 mm" 2*0,45			0,900			
		VV	"m.č.410a d 32 mm" 2*0,45			0,900			
		VV	"m.č.410 d 32 mm" 1*0,45			0,450			
		VV	"m.č.409 d 32 mm" 1*0,45			0,450			
		VV	"m.č.405a d 32 mm" 4*0,45			1,800			
		VV	"m.č.414 d 52 mm" 2*0,45			0,900			
		VV	"m.č.411 d 52 mm" 2*0,45			0,900			
		VV	"m.č.410 d 52 mm" 2*0,45			0,900			
		VV	"m.č.406 d 52 mm" 2*0,45			0,900			
		VV	"m.č.405a d 52 mm" 3*0,45			1,350			
		VV	Součet			29,850			
246	D1_01_1	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	73,980	3 424,60	253 351,91	dle SoD
		VV	odečet množství dle SoD						
		VV	-8,3			-8,300			
		VV	jádrové vrtání 3.NP						
		VV	"m.č.321 d 82 mm" 2*0,6			1,200			
		VV	"m.č.320 d 82 mm" 2*0,6			1,200			
		VV	"m.č.317 d 82 mm" 3*0,6			1,800			
		VV	"m.č.316 d 82 mm" 5*0,6			3,000			
		VV	"m.č.315 d 82 mm" 2*0,6			1,200			
		VV	"m.č.315 d 82 mm" 5*0,6			3,000			
		VV	"m.č.313 d 82 mm" 5*0,6			3,000			
		VV	"m.č.312a d 82 mm" 6*0,6			3,600			
		VV	"m.č.311 d 82 mm" 6*0,6			3,600			
		VV	"m.č.309 d 82 mm" 9*0,6			5,400			
		VV	"m.č.308 d 82 mm" 11*0,6			6,600			
		VV	"m.č.307 d 82 mm" 1*0,6			0,600			
		VV	"m.č.306 d 82 mm" 4*0,6			2,400			
		VV	"m.č.305 d 82 mm" 7*0,6			4,200			
		VV	"m.č.304a d 82 mm" 1*0,6			0,600			
		VV	"m.č.303 d 82 mm" 5*0,6			3,000			
		VV	"m.č.330 d 102 mm" 4*0,6			2,400			
		VV	"m.č.323 d 102 mm" 6*0,6			3,600			
		VV	"m.č.321 d 102 mm" 4*0,6			2,400			

		VV		"m.č.320 d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.319 d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.317 d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.315 d 102 mm" 5*0,6		3,000			
		VV		"m.č.314 d 102 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.313 d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.312a d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.311 d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.310 d 102 mm" 4*0,6		2,400			
		VV		"m.č.309 d 102 mm" 3*0,6		1,800			
		VV		"m.č.308 d 102 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.304a d 102 mm" 15*0,6		9,000			
		VV		"m.č.303 d 102 mm" 3*0,6		1,800			
		VV		jádrové vrtání 4.NP					
		VV		"m.č.409 d 82 mm" 6*0,45		2,700			
		VV		"m.č.442 d 102 mm" 4*0,32		1,280			
		VV		"m.č.429 d 102 mm" 3*0,55		1,650			
		VV		"m.č.409 d 102 mm" 1*0,45		0,450			
		VV		Součet		73,980			
247	D1_01_1	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	4,540	4 036,10	18 323,89	dle SoD
		VV		odečet množství dle SoD					
		VV		-1		-1,000			
		VV		jádrové vrtání 1.PP, 1.NP					
		VV		"výměník d 122 mm" 2*0,45		0,900			
		VV		"schodiště 1.PP d 122 mm" 2*0,8		1,600			
		VV		jádrové vrtání 3.NP					
		VV		"m.č.303 d 122 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.329 d 152 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		jádrové vrtání 4.NP					
		VV		"m.č.429 d 152 mm" 2*0,32		0,640			
		VV		Součet		4,540			
248	D1_01_1	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	3,300	6 618,90	21 842,37	dle SoD
		VV		odečet množství dle SoD					
		VV		-7,5		-7,500			

VV	jádrové vrtání 3.NP	
VV	"m.č.321 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.320 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.319 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.317 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.313 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.309a d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.309 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.307 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.303 d 202 mm" 1*0,6	0,600
VV	jádrové vrtání 4.NP	
VV	"m.č.411 d 202 mm" 1*0,45	0,450
VV	"m.č.410a d 202 mm" 3*0,45	1,350
VV	"m.č.410 d 202 mm" 1*0,45	0,450
VV	"m.č.409 d 202 mm" 1*0,45	0,450
VV	"m.č.406a d 202 mm" 3*0,45	1,350
VV	"m.č.406 d 202 mm" 1*0,45	0,450
VV	"m.č.405a d 202 mm" 2*0,45	0,900
VV	Součet	3,300

249	D1_01_1	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	-1,000	7 364,10	-7 364,10	dle SoD
-----	---------	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	---------

VV	odečet množství dle SoD	
VV	-1	-1,000
VV	Součet	-1,000

250	D1_01_1	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	6,200	7 976,70	49 455,54	dle SoD
-----	---------	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	---------

VV	odečet množství dle SoD	
VV	-1	-1,000
VV	jádrové vrtání 3.NP	
VV	"m.č.321 d 252 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.320 d 252 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.319 d 252 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.316 d 252 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.314a d 252 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.313 d 252 mm" 1*0,6	0,600
VV	"m.č.312a d 252 mm" 1*0,6	0,600

		VV		"m.č.310 d 252 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.309 d 252 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.308 d 252 mm" 2*0,6		1,200			
		VV		"m.č.303 d 252 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		Součet		6,200			
251	D1_01_1	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	-13,200	8 869,20	-117 073,44	dle SoD
		VV		odečet množství dle SoD					
		VV		-15		-15,000			
		VV		jádrové vrtání 3.NP					
		VV		"m.č.317 d 282 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.316a d 282 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		"m.č.315 d 282 mm" 1*0,6		0,600			
		VV		Součet		-13,200			
252	D1_01_1	K	977151218	Jádrové vrty dovršní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	2,710	5 444,50	14 754,60	dle SoD
		VV		odečet množství dle SoD					
		VV		-22		-22,000			
		VV		jádrové vrtání 2.NP/3.NP					
		VV		"d 102 mm" (3*0,26)+(3*0,59)+(3*0,46)		3,930			
		VV		jádrové vrtání 3.NP					
		VV		"m.č.321 d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.316a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.315a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.314a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.313a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.312a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.311a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.310a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.309a d 82 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.327 d 102 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.325 d 102 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.320 d 102 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		"m.č.317a d 102 mm" 1*0,3		0,300			
		VV		jádrové vrtání 4.NP					
		VV		"m.č.432 d 82 mm" 2*0,3		0,600			

VV	"m.č.430 d 52 mm" 12*0,3	3,600
VV	"m.č.430 d 82 mm" 4*0,3	1,200
VV	"m.č.428 d 82 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.419a d 82 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.410a d 82 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.407 d 82 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.406a d 82 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.405a d 82 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.404 d 82 mm" 4*0,3	1,200
VV	"m.č.430 d 102 mm" 6*0,3	1,800
VV	"m.č.426 d 102 mm" 1*0,3	0,300
VV	jádrové vrtání střecha	
VV	"d 82 mm" 5*0,32	1,600
VV	"d 102 mm" 14*0,32	4,480
VV	Součet	2,710

253	D1_01_1	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	17,100	6 666,50	113 997,15	dle SoD
VV	odečet množství dle SoD								
VV	-14					-14,000			
VV	jádrové vrtání 1.PP topení								
VV	"d 122 mm" 2*0,4					0,800			
VV	jádrové vrtání 1.NP topení								
VV	"d 122 mm" 2*0,4					0,800			
VV	jádrové vrtání 3.NP								
VV	"m.č.316 d 122 mm" 2*0,3					0,600			
VV	"m.č.310 d 122 mm" 2*0,3					0,600			
VV	"m.č.330 d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.328 d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.322 d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.316a d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.315a d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.314a d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.313a d 152 mm" 1*0,3					0,300			
VV	"m.č.313 d 152 mm" 2*0,3					0,600			
VV	"m.č.312a d 152 mm" 2*0,3					0,600			
VV	"m.č.310a d 152 mm" 1*0,3					0,300			

VV	"m.č.309a d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.308a d 152 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.308 d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.303 d 152 mm" 3*0,3	0,900
VV	"m.č.302 d 152 mm" 3*0,3	0,900
VV	jádrové vrtání 4.NP	
VV	"m.č.430 d 122 mm" 6*0,3	1,800
VV	"m.č.428 d 122 mm" 8*0,3	2,400
VV	"m.č.424 d 122 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.419 d 122 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.418 d 122 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.412c d 122 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.410 d 122 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.406 d 122 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.405 d 122 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.402 d 122 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.428 d 152 mm" 4*0,3	1,200
VV	"m.č.426a d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.426 d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.423 d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.421a d 152 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.419a d 152 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.417 d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.416 d 152 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.415 d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.412b d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.411 d 152 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.410a d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.406a d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	"m.č.402 d 152 mm" 2*0,3	0,600
VV	jádrové vrtání střecha	
VV	"d 122 mm" 2*0,32	0,640
VV	"d 152 mm" 18*0,32	5,760
VV	Součet	17,100

254	D1_01_1	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,440	10 852,60	26 480,34	dle SoD
-----	---------	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	---------

VV	odečet množství dle SoD	
VV	-2	-2,000
VV	jádrové vrtání 2.NP/3.NP	
VV	"d 202 mm" 1*0,64	0,640
VV	jádrové vrtání 3.NP	
VV	"m.č.324 d 182 mm" 1*0,3	0,300
VV	jádrové vrtání střecha	
VV	"d 202 mm" 5*0,52	2,600
VV	jádrové vrtání 4.NP	
VV	"m.č.428 d 202 mm" 1*0,3	0,300
VV	"m.č.427 d 202 mm" 1*0,3	0,300
VV	jádrové vrtání 3.NP	
VV	"m.č.311a d 202 mm" 1*0,3	0,300
VV	Součet	2,440

264	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	5,640	290,00	1 635,73	dle SoD
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,640	244,40	1 378,53	dle SoD
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,760	7,50	1 438,20	dle SoD
VV 5,64*34 'Přepočtené koeficientem množství									
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,640	324,80	1 832,02	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,126	320,50	40,46	dle SoD

D ZL25

VRN

9 059,40

1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	366,18	366,18	dle SoD
VV dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH VV navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH VV 173984,20/112238775,84*236225,11 366,179									
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	122,06	122,06	dle SoD
VV dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH VV navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH VV 57994,70/112238775,84*236225,11 122,059									
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	6 504,99	6 504,99	dle SoD

		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		3090746,46/112238775,84*236225,11				6 504,988		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	727,53	727,53	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		345676,60/112238775,84*236225,11				727,534		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	244,12	244,12	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		115989,40/112238775,84*236225,11				244,119		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	488,24	488,24	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		231978,90/112238775,84*236225,11				488,238		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	606,28	606,28	dle SoD	
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV		288063,90/112238775,84*236225,11				606,278		

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce		ZL 26	
ZMĚNOVÝ LIST č.26 - Úpravy a doplnění povrchů podlah_zateplení nadpraží_úprava a odvodnění balkonu			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		12.09.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		12.09.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		12.09.2023	
Předmět Změny: Předmětem změny je doplnění finálních vrstev podlahy ve 4.NP v místech původně neřešené předsíně m.č. F451 před strojovnou VZT m.č.430, dále pak záměnu finálního povrchu (keramická dlažba místo lité stěrky) v části strojovny VZT m.č. 402, kde nyní bude umístěn rozvaděč a umyvadlo, a dále pak doplnění finálního povrchu na balkonu 3.NP, který bude zajišťovat odvodnění dané plochy - hydroizolační stěrky a keramické dlažby. Návazně pak práce související s úpravou povrchů výše zmíněného balkonu, kdy povrch obvodové zdi je značně promáčen, z důvodu špatně řešeného prostupu odvodňovacího potrubí do dešťového svodu. Nyní se promáčené zdivo a omítka odseká, vysuší, reprofiluje novým zdivem a VPC omítkou, doplní se izolační límcem, které se napojí na dešťový svod. Omítka se pak následně upraví a aplikuje se konečná strukturální omítka jako na ostatních částech opravované fasády. Dalším bodem změny je doplnění vnitřního zateplení nadpraží u oken, kdy po demontáži špaletových i jiných oken se objevili nevyplněné dutiny či vyplněné stavebním odpadem a vším možným. Nyní se tyto nadpraží opatří pásem z XPS polystyrenu tl. 10 cm, který se povrchově upraví perlínkou a stěrkou. Nad podhledy se nebudou provádět finální štukové omítky. Popis a lokalizace Změny: úpravy a doplnění podlah - 4.NP - předsíň m.č. F451, strojovna VZT - m.č.402, 3.NP - balkon zateplení nadpraží - veškeré fasádání výplně 3. a 4.NP, úpravy fasády a omítek na balkonu 3.NP Odůvodnění změny: Zadávací projektová dokumentace nepočítala s pracemi v nevyužívaných místech, některá místa nebyla dost popsána z důvodu nemožnosti provádění sond a průzkumu v rámci přípravy projektu, v m.č. 402 se změnila dispozice v rámci změn porodních boxů a nalezeného žebet.průvlaku.Povrchy balkonu nebyly řešeny v zadávacím projektu vůbec a zateplení nadpraží se objevilo po demontáži původních oken. Bez zateplení by docházelo k značným tepelným mostům a tvorbě kondenzační vlhkosti a následně plísním. Požadavek na změnu zadal: Objednatel, provozovatel Vliv na cenu díla bez DPH: 83 236,21 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: nemá Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel): 12.09.2023 Obsah Změnového listu schválil (TDI): Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby): Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - výkresy půdorysů 3 a 4.NP - doplnění a úpravy povrchů podlah. Příloha bude doložena na vyžádání			

Změnový list č.26 - Úpravy a doplnění povrchů podlah_zateplení nadpraží_úprava a odvodnění balkonu

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 236,21

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		83 236,21 0,00	21,00% 15,00%	17 479,60 0,00

Cena s DPH		v CZK	100 715,81
------------	--	-------	------------




PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem								83 236,21	
D	ZL26			Úpravy a doplnění povrchů podlah_zateplení nadpraží_úprava a odvodnění balkonu				80 161,94	
D	D1_01_1-D01			Stavební				80 161,94	
HSV				Práce a dodávky HSV				7 997,30	
63	D1_01_1	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	-37,848	60,70	-2 297,34	dle SoD
				Odpočet omítky v místě zateplení vnitřního nadpraží oken 3.NP, 4.NP - spodní a boční strana					
				3.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" -((0,45+0,1)((1,3*30)+(1,35*1)+(1,1*3)+(0,6*2)))		-24,668			
				4.NP hloubka zateplení 150 mm, délka dle šířky okna" -((0,15+0,1)((1,3*13)+(0,6*1)+(2,0*1)))		-4,875			
				4.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" -((0,45+0,1)((1,6*7)+(1,3*3)))		-8,305			
				Součet		-37,848			
66	D1_01_1	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-37,848	225,70	-8 542,18	dle SoD
				Odpočet omítky v místě zateplení vnitřního nadpraží oken 3.NP, 4.NP - spodní a boční strana					
				3.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" -((0,45+0,1)((1,3*30)+(1,35*1)+(1,1*3)+(0,6*2)))		-24,668			
				4.NP hloubka zateplení 150 mm, délka dle šířky okna" -((0,15+0,1)((1,3*13)+(0,6*1)+(2,0*1)))		-4,875			
				4.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" -((0,45+0,1)((1,6*7)+(1,3*3)))		-8,305			
				Součet		-37,848			
71	D1_01_1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	37,848	217,70	8 239,40	dle SoD
				Zateplení vnitřního nadpraží oken 3.NP, 4.NP - spodní a boční strana					
				3.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" (0,45+0,1)((1,3*30)+(1,35*1)+(1,1*3)+(0,6*2))		24,668			
				4.NP hloubka zateplení 150 mm, délka dle šířky okna" (0,15+0,1)((1,3*13)+(0,6*1)+(2,0*1))		4,875			
				4.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" (0,45+0,1)((1,6*7)+(1,3*3))		8,305			
				Součet		37,848			
NP01	nová položka	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	37,848	90,80	3 436,55	URS 2023 II
				Zateplení vnitřního nadpraží oken 3.NP, 4.NP - spodní a boční strana					
				3.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" (0,45+0,1)((1,3*30)+(1,35*1)+(1,1*3)+(0,6*2))		24,668			
				4.NP hloubka zateplení 150 mm, délka dle šířky okna" (0,15+0,1)((1,3*13)+(0,6*1)+(2,0*1))		4,875			
				4.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" (0,45+0,1)((1,6*7)+(1,3*3))		8,305			
				Součet		37,848			
80	D1_01_1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,350	45,40	333,69	dle SoD
				Oprava omítek balkonu					
				(9,75-1,35+6,3)*0,5		7,350			
				Součet		7,350			
81	D1_01_1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	7,350	62,50	459,38	dle SoD
				Oprava omítek balkonu					
				(9,75-1,35+6,3)*0,5		7,350			
				Součet		7,350			

82	D1_01_1	K	622321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená strojně	m2	7,350	167,10	1 228,19	dle SoD
		VV		Oprava omítek balkonu, tl. vrstvy 15 mm					
		VV		(9,75-1,35+6,3)*0,5		7,350			
		VV		Součet		7,350			
83	D1_01_1	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	36,750	52,10	1 914,68	dle SoD
		VV		Oprava omítek balkonu - celková tloušťka 40 mm					
		VV		((9,75-1,35+6,3)*0,5)*5		36,750			
		VV		Součet		36,750			
95	D1_01_1	K	62353-R02	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších stěn, s přidáním uhlíkových vláken, D+M	m2	7,350	295,70	2 173,40	dle SoD
		VV		Oprava omítek balkonu					
		VV		(9,75-1,35+6,3)*0,5		7,350			
		VV		Součet		7,350			
NP02	nová položka	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,350	93,60	687,96	URS 2023 II
		VV		Oprava omítek balkonu					
		VV		(9,75-1,35+6,3)*0,5		7,350			
		VV		Součet		7,350			
264	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,434	290,00	125,76	dle SoD
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,434	244,40	105,98	dle SoD
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,432	7,50	63,24	dle SoD
		VV		0,248*34 *Přepočtené koeficientem množství		8,432			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,434	324,80	140,85	dle SoD
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-0,225	320,50	-72,26	dle SoD
PSV				Práce a dodávky PSV				72 164,64	
D 712				Povlakové krytiny				3 953,99	
NP03	nová položka	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chřílce z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus	2,000	296,80	593,60	URS 2023 II
		VV		Napojení odvodnění balkonu do dešťových svodů					
		VV		2		2,000			
		VV		Součet		2,000			
NP04	nová položka	M	56231129	Pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro asfaltovou izolaci DN 50, DN75, DN110, DN125	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	URS 2023 II
		VV		Napojení odvodnění balkonu do dešťových svodů					
		VV		2		2,000			
		VV		Součet		2,000			
299	D1_01_1	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,003	113,50	0,39	dle SoD
D 713				Izolace tepelné				19 082,41	
NP05	nová položka	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	29,903	237,00	7 086,89	URS 2023 II
		VV		Zateplení vnitřního nadpraží oken 3.NP, 4.NP					
		VV		*3.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" 0,45*1,3*30+0,45*1,35*1+0,45*1,1*3+0,45*0,6*2		20,183			
		VV		*4.NP hloubka zateplení 150 mm, délka dle šířky okna" 0,15*1,3*13+0,15*0,6*1+0,15*2,0*1		2,925			
		VV		*4.NP hloubka zateplení 450 mm, délka dle šířky okna" 0,45*1,6*7+0,45*1,3*3		6,795			
		VV		Součet		29,903			
NP06	nová položka	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300 kPa tl.100 mm	m2	31,398	373,00	11 711,51	URS 2023 II
		VV		29,903*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		31,398			
		VV		Součet		31,398			
331	D1_01_1	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,274	1 038,00	284,01	dle SoD
D 771				Podlahy z dlaždic				52 959,11	
631	D1_01_1	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,050	7,80	125,19	dle SoD
		VV		Dlažba balkonu 3.NP					
		VV		4		4,000			
		VV		Dlažba místnosti F451					
		VV		8,8		8,800			
		VV		Dlažba část místnosti č.402					
		VV		3,25		3,250			
		VV		Součet		16,050			
NP07	nová položka	K	771151016	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	8,800	967,00	8 509,60	URS 2023 II
		VV		Dlažba část místnosti č.F451					
		VV		8,8		8,800			
		VV		Součet		8,800			
NP08	nová položka	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	16,050	13,50	216,68	URS 2023 II
		VV		Příprava podkladu dlažby balkonu					
		VV		"plocha balkonu" 4		4,000			

		VV		Dlažba místnost F451									
		VV		8,8			8,800						
		VV		Dlažba část místnosti č.402									
		VV		3,25			3,250						
		VV		Součet			16,050						
632	D1_01_1	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	22,660	191,40		4 337,12	dle SoD			
		VV		Sokl balkonu 3.NP výšky 100 mm									
		VV		9,75-1,35			8,400						
		VV		Sokl místnost F451									
		VV		9,5			9,500						
		VV		Sokl část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		4,76			4,760						
		VV		Součet			22,660						
NP09	nová položka	M	59761175	Sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120 mm	m	9,240	482,00		4 453,68	URS 2023 II			
		VV		Sokl balkonu 3.NP výšky 100 mm									
		VV		Přepočtené koeficientem množství" 8,4*1,1			9,240						
		VV		Součet			9,240						
NP10	nová položka	M	59761184	Sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90 mm	m	15,686	491,00		7 701,83	URS 2023 II			
		VV		Sokl místnost F451									
		VV		Přepočtené koeficientem množství" 9,5*1,1			10,450						
		VV		Sokl místnost část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		Přepočtené koeficientem množství" 4,76*1,1			5,236						
		VV		Součet			15,686						
634	D1_01_1	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	16,050	811,90		13 031,00	dle SoD			
		VV		Dlažba balkonu 3.NP									
		VV		4			4,000						
		VV		Dlažba místnost F451									
		VV		8,8			8,800						
		VV		Dlažba místnost část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		3,25			3,250						
		VV		Součet			16,050						
NP11	nová položka	M	59761121	Dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,655	580,00		10 239,90	URS 2023 II			
		VV		Dlažba keramická protiskluzná									
		VV		Přepočtené koeficientem množství" 16,05*1,1			17,655						
		VV		Součet			17,655						
NP12	nová položka	K	771577211	Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,250	42,95		311,39	URS 2023 II			
		VV		Dlažba balkonu 3.NP									
		VV		"plocha balkonu" 4			4,000						
		VV		Dlažba místnost část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		3,25			3,250						
		VV		Součet			7,250						
NP13	nová položka	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	435,00		1 740,00	URS 2023 II			
		VV		Izolační stěrka balkonu									
		VV		"plocha balkonu" 4			4,000						
		VV		Součet			4,000						
NP14	nová položka	K	781131112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,360	498,00		1 673,28	URS 2023 II			
		VV		Izolační stěrka balkonu									
		VV		"sokl" 0,4*(9,75-1,35)			3,360						
		VV		Součet			3,360						
NP15	nová položka	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	9,750	16,78		163,61	URS 2023 II			
		VV		Izolace balkonu pod dlažbu									
		VV		9,75			9,750						
		VV		Součet			9,750						
637	D1_01_1	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,804	567,10		455,83	dle SoD			
D 777				Podlahy lité				-3 830,87					
660	D1_01_1	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	-3,250	754,90		-2 453,43	dle SoD			
		VV		Místnost část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		-3,25			-3,250						
		VV		Součet			-3,250						
661	D1_01_1	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-3,250	270,00		-877,50	dle SoD			
		VV		Místnost část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		-3,25			-3,250						
		VV		Součet			-3,250						
661	D1_01_1	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-4,760	104,70		-498,37	dle SoD			
		VV		Sokl část místnosti č.402 s dlažbou									
		VV		-4,76			-4,760						
663	D1_01_1	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	-0,003	617,30		-1,57	dle SoD			
D ZL26				VRN				3 074,27					
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	124,26		124,26	dle SoD			
		VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH									
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH									
		VV		173984,20/112238775,84*80161,94					124,261				




2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	41,42	41,42	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		57994,70/112238775,84*80161,94			41,420		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveníště	Soubor	1,000	2 207,44	2 207,44	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		3090746,46/112238775,84*80161,94			2 207,439		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	246,89	246,89	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		346676,60/112238775,84*80161,94			246,885		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	82,84	82,84	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		115989,40/112238775,84*80161,94			82,841		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	165,68	165,68	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		231978,90/112238775,84*80161,94			165,681		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	205,74	205,74	dle SoD
		VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		VV		288063,90/112238775,84*80161,94			205,738		

ZMĚNOVÝ LIST č.27 - Statické podepření prostupu VZT 4.NP - filtr m.č. 401 a doplnění hydrantové skříně 3.NP - schodiště F323

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		28.06.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		28.06.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		28.06.2023	

Předmět Změny:	Předmětem č.1 změny je doplnění statické části - zesílené nosné konstrukce stropu respektive železobetonového věnce nad prostupem VZT, a to pomocí 2 ks nosníků UPN 180 spojených a svrtaných skrz nosnou zeď 5 ocelovými svorníky, a to včetně všech dodatečných blíže neuvedených prací. Druhou částí této změny je ocenění dodatečně doplněného 1 ks hydrantové skříně - výrobku Z 30.
Popis a lokalizace Změny:	Doplnění statické části - podepření stropní konstrukce a zesílené železobetonového věnce ve 4.NP, m.č. 401 Filtr a 405a Hygienická buňka. Doplnění hydrantové skříně na hlavní podestě schodiště 3.NP - F323 v nise na levém boku u m.č. F321
Odůvodnění změny:	Zadávací projektová dokumentace nepočítala s osazením masivního železobetonového věnce a v tomto místě navíc bylo potřeba provést přizvednutí VZT potrubí, aby se vešlo do podhledu na chodbě a ten vyšel nad osazená okna. V této souvislosti bylo nutné otvor pto VZT provést ve vyšší úrovni a podstatně zesílit železobetonový překlad a podepření stávající stropní konstrukce. Doplnění hydrantové skříně bylo součástí Změnové PD č.Z2 ZTI, kdy bylo rozhodnuto o dnáhradě stávajícího hydrantu za nový se stálopevnou hadicí a vzhledm, odpovídajícím zbývajícím vybavení navrženého projektovou dokumentací.
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel , Projektant (statik) - viz předané PD v příloze

Vliv na cenu díla bez DPH: **84 666,97 bez DPH**Vliv na dobu trvání díla: **nemá**

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		28.06.2023	
Obsah Změnového listu schválil (TDI):			
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 - výkresy statických úprav, Příloha č.2 - cenová nabídka subdodavatele. Přílohy budou předloženy na vyžádání

Změnový list č.27 - Stat.podepření prostupu VZT 4.NP - filtr m.č. 401 a doplnění hydr.skříně 3.NP - schodiště F323

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 666,97

DPH	základní snížená	Základ daně	84 666,97	Sazba daně	21,00%	Výše daně	17 780,06
			0,00		15,00%		0,00

Cena s DPH		v CZK		102 447,03
------------	--	-------	--	------------

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	-----------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------







Náklady soupisu celkem 84 666,97

D ZL27 Statické podepření prostupu VZT 4.NP - filtr m.č. 401 a doplnění hydrantové skříně 3.NP - schodiště F323 81 539,87

NP01	nová položka	K	953000R01	Montáž atypických ocelových kcí - zesílení železobetonového průvlaku dvojicí ocelových nosníků U180, spojení ocelovými svorníky svrtanými skrz žb průvlak	soubor	1,000	37 058,19	37 058,19	dle CN
				zesílení průvlaku ve 4.NP UPN 180, doplnění svorníky dle cenové nabídky dodavatele Václav Kaizr- kovovýroba, klempřství a zámečnictví Nabídka dodavatele 33.689,27 Kč bez DPH +10%					
NP02	nová položka	M	13010832	ocel profilová UPN 180 jakost 11 375	t	0,125	48 200,00	6 044,28	URS 2023 I
				zesílení průvlaku ve 4.NP UPN 180 - 2 ks nových profilů					
				22*2,85*2/1000		0,125			
240	D1_01_1	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdíva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 5 m	m	5,700	2 103,20	11 988,24	dle SoD
				Bourání žb překladu ve 4.NP - Filtr m.č.401 a Hyg.buňka F405a podepření stropů v bezprostřední statického podepření zesilovaného překladu					
				2,85*2		5,700			
				Součet		5,700			
630	D1_01_1	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,125	1 291,50	161,95	dle SoD
				22*2,85*2/1000		0,125			
676	D1_01_1	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,614	88,80	320,91	dle SoD
				zesílení průvlaku ve 4.NP UPN 180 - 2 ks nových profilů					
				(0,634*2,85)*2		3,614			
				Součet		3,614			
				767.e ostatní					
571	D1_01_1	K	76741-R23	Ozn. O23 - Skříň s prosklenými dvířky pro osazení hydrantu 700x700x300 mm, D+M	kus	1,000	25 966,30	25 966,30	dle SoD
				Podrobný popis - výrobky PSV (zámečnické vnitřní)					
				- včetně příslušenství					
D	ZL27			VRN				3 127,10	
1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	126,40	126,40	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				173984,20/112238775,84*81539,87			126,397		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	42,13	42,13	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				57994,70/112238775,84*81539,87			42,132		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 245,38	2 245,38	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				3090746,46/112238775,84*81539,87			2 245,383		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	251,13	251,13	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					

		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	345676,60/112238775,84*81539,87						251,129
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	84,26	84,26	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	115989,40/112238775,84*81539,87						84,265
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	168,53	168,53	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	231978,90/112238775,84*81539,87						168,529
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	209,27	209,27	dle SoD
		VV	dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH						
		VV	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH						
		VV	288063,90/112238775,84*81539,87						209,274

ZMĚNOVÝ LIST č.28 - doplnění dodávky a montáže žebřin do porodních boxů

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		28.06.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		28.06.2023	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		28.06.2023	
Předmět Změny:	Předmětem změny je doplnění dodávky nových žebřin do porodních boxů dle výběru zástuce nemocnice a to včetně montáže na stěnu kotevními prvky do výztužného prvku. Stěna je standardní sádrovláknitá příčka s výztužným prvkem. Původně byla pouze v prvních dvou porodních boxech příprava - výztužný prvek Z30 byl doplněn v rámci ZL č.17. Pozor, dodavatel na tento typ dodávky poskytuje záruku pouze 1 rok od dodání na stavbu.		
Popis a lokalizace Změny:	Dodávka žebřin do porodních boxů - 4. NP m.č.405, m.č. 406 a m.č. 410.		
Odůvodnění změny:	Dle projektu bylo uvažováno s přípravou pro žebřiny pouze ve dvou větších porodních boxech. Po úpravě dispozic - viz změna PD Z04, se prostor uvolnil i ve třetím porodním boxu m.č.410. Následně provozovatel - Nemocnice Teplice vznesl požadavek na dodávku žebřin v rámci dodávky generálního dodavatele. Zhotovitel ocenil dodávku a montáž na základě pokynu zástupcem objednatele na Kontrolním dnu. Výběr typu žebřin dle pokynů primáře oddělení. Úprava vzhledu oken - zrušené dělicí příčky 4.NP - tuto změnu požadovali zástupci nemocnice z důvodu sjednocení požadavku vzhledu severní fasády do vnitrobloku nemocnice. Zbývající okna ve spodních patrech již jsou nebo budou také bez dělicích příček.		
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel respektive dle požadavku provozovatele - viz Změnová dokumentace Z04		
Vliv na cenu díla bez DPH:	43 047,94 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla:	ne
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):		28.06.2023	
Obsah Změnového listu schválil (TDI):			
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):			
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. <i>Příloha č.1 - nabídka zhotovitele. Příloha bude doložena na vyžádání</i>			

Změnový list č.28 - doplnění dodávky a montáže žebřin do porodních boxů

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo:

Teplice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 047,94

DPH	základní snížená				Základ daně 43 047,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 040,07 0,00		

Cena s DPH

v CZK

52 088,01

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	-----------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

43 047,94

D ZL28

Změny fasádních výplní

41 458,00

NP01	nová položka	K		Dodávka a montáž žebřin do porodních boxů FitWood TAIMI, výrobce Toys for Kids	kpl	1,000	40 150,00	40 150,00	Dle CN
				Dodávka a montáž 3 ks žebřin viz nabídka dodavatele					
				Nabídka dodavatele 36.500,- Kč bez DPH +10%					
NP02	nová položka	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	ks	12,000	109,00	1 308,00	URS 2023 II
				Dodávka 3 ks žebřin, kotevní prvky 4 ks na 1 žebřinu					
				kotevní prvky 4 x 3 kusy		12,000			

D ZL28

VRN

1 589,94

1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	64,27	64,27	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				173984,20/112238775,84*41458			64,265		
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	21,42	21,42	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				57994,70/112238775,84*41458			21,422		
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1 141,64	1 141,64	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				3090746,46/112238775,84*41458			1 141,639		
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Soubor	1,000	127,68	127,68	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				345676,60/112238775,84*41458			127,684		
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	42,84	42,84	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				115989,40/112238775,84*41458			42,843		
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	85,69	85,69	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				231978,90/112238775,84*41458			85,687		
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	106,40	106,40	dle SoD
				dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				288063,90/112238775,84*41458			106,403		

ZMĚNOVÝ LIST č. 29 - D1.01.4d Měření a regulace - doplnění bezhalogenových kabelů

	Jméno	Podpis	Datum																
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):																			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):																			
Předmět Změny: D1.01.4d Měření a regulace - doplnění bezhalogenových kabelů Použití bezhalogenových kabelů na trasách v chodbách objektu F se zaříděním B2ca s1,d1 - bezhalogenové kabely Popis a lokalizace Změny: D1.01.4d Měření a regulace - doplnění bezhalogenových kabelů. Použití bezhalogenových kabelů na trasách v chodbách objektu F se zaříděním B2ca s1,d1 - bezhalogenové kabely Odůvodnění změny: Volně vedené kabely mimo prostor ČCHUC budou posouzeny dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.3. V případě, že nad plným podhledem bude vytvořen prostor s vyšším požárním zatížením (rozvody kabelů dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.3.), budou provedeny dvě úrovně jištění systémem EPS – nad podhledem v mezistropním a v úrovni podhledu. Toto je navrženo v chodbách. Toto je řešeno dle ČSN 73 0802 osazením čidel EPS do prostoru mezipodhledu. V prostorách určených vyhláškou č. 23/2008 Sb. a 268/2011 Sb. jsou navrženy kabely vyhovující specifikaci dle přílohy 2. Pro nepožární zařízení jsou navrženy kabely vyhovující specifikaci vyhlášky č. 268/2011 Sb dle přílohy 2 a jsou tedy provedeny v obyčejném provedení. Prostor nad podhledy je v prostorech dle ČSN 73 0810 s větší koncentrací kabelů hlídán systémem EPS. Požadavek na změnu zadal: Projekce PENTA PROJEKT s.r.o. - mailem ze dne 27.3.2023 Vliv na cenu díla bez DPH: 33.143,55Kč bez DPH Vliv na dobu trvání díla: <tr> <td>Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>				Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):				Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):				Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):				Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):																			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):																			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.06.2023

IČ:

DIČ: CZ25488627

IČ:

DIČ: CZ25606468

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			33 143,55
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 33 143,55	Výše daně 6 960,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			40 103,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo: Teplice

Datum: 07.06.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		33 143,55	40 103,70
ZL	Změnové listy	33 143,55	40 103,70
ZL29	Změnový list č. 29	33 143,55	40 103,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL29 - Změnový list č. 29

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.06.2023
Zadavatel:	IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	DIČ: CZ25488627
Zhotovitel:	IČ: 25606468
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS	DIČ: CZ25616468
Projektant:	IČ:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		33 143,55	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 143,55	21,00%	6 960,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 103,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL29 - Změnový list č. 29

Místo:

Datum:

07.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 143,55
D9 - Kabely	32 015,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 128,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL29 - Změnový list č. 29

Místo:

Datum:

07.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	33 143,55
------------------------	-----------

D		D9	Kabely	32 015,00				
112	K	Pol69	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	-1 685,000	82,20	-138 507,00	SoD
0	K	Pol186	Kabel s Cu jádrem, bezhalogen 1x2x0,8. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 685,000	101,20	170 522,00	CN

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 128,55		
113	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	49,63	49,63	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		173984,20/112238775,84*32015		49,627			
114	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	16,54	16,54	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		57994,70/112238775,84*32015		16,542			
115	K	30001000	Zařízení stavenišť	soubor	1,000	881,61	881,61	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		3090746,46/112238775,84*32015		881,605			
116	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	98,60	98,60	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		345676,60/112238775,84*32015		98,601			
117	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	82,17	82,17	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		288063,90/112238775,84*32015		82,167			

D D9

Kabely

155 020,00

112	K	Pol69	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	4 665,000			
113	K	Pol70	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 7x1. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 857,000			
			Kabel s Cu jádrem, bezhalogen 1x2x0,8. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 685,000		92,00	155 020,00
114	K	Pol71	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	1 271,000			
115	K	Pol72	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	386,000			
116	K	Pol73	Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	286,000			
117	K	Pol74	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	171,000			
118	K	Pol75	Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.	m	371,000			

ZMĚNOVÝ LIST č. 30 - D1_01_4h1-Z8 - Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z8 Měření teplot lednic pro léky a měření PDMS

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Předmět Změny:	D1_01_4h1 - Z08 - Slaboproudá elektrotechnika - Změna Z8 - Měření teplot lednic pro léky a měření PDMS
Popis a lokalizace Změny:	D1_01_4h1 - Z08 - Slaboproudá elektrotechnika - Měření teplot lednic pro léky a měření PDMS dle dokumentace DPS D1_01_4h1 - Změna Z8 - Slaboproudá elektrotechnika
Odůvodnění změny:	Požadavek objednatele na základě zápisu z KD č.35 bod 26/1 ze dne 11.5.2023 a předané dokumentace DPS D1_01_4h1 - Změna Z8 - Slaboproudá elektrotechnika
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel na základě zápisu z KD č.35 bod 26/1 ze dne 11.5.2023 a předané dokumentace DPS D1_01_4h1 Změna Z8 ze dne 18.5.2023

Vliv na cenu díla bez DPH: **53.341,32 bez DPH**

Vliv na dobu trvání díla:

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:Místo:Teplice

CC-CZ:Datum:26.06.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:25488627
DIČ:CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ:25606468
DIČ:CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 341,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 341,32	11 201,68
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 543,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726

Stavba:Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Místo:Teplice

Datum:26.06.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel:SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant:Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 341,32	64 543,00
ZL	Změnové listy	53 341,32	64 543,00
ZL30	Změnový list č. 30	53 341,32	64 543,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL30 - Změnový list č. 30

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		53 341,32	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 341,32	21,00%	11 201,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 543,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL30 - Změnový list č. 30

Místo:

Datum:

26.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 341,32
MON - Monitoring	39 220,80
D1 - Ostatní	12 406,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 714,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL30 - Změnový list č. 30

Místo:

Datum:

26.06.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava








Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					53 341,32			
D MON Monitoring					39 220,80			
1	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	4,000	25,23	100,92	CN
			4		4,000			
			Součet		4,000			
12	M	KUL6845LD	Krabice přístrojová do dutých stěn, SDK, typ KUL 68-45/LD	ks	20,000	57,13	1 142,60	CN
			20		20,000			
			Součet		20,000			
2	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	24,000	67,10	1 610,40	CS ÚRS 2022 01
			24		24,000			
			Součet		24,000			
3	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	m	200,000	17,91	3 582,00	CN
			200		200,000			
			Součet		200,000			
4	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200,000	55,90	11 180,00	CS ÚRS 2023 01
			200		200,000			
			Součet		200,000			
5	M	485KM45	KM45 - zásuvkový modul 2xRJ45 pro sériovou kabeláž RS485 monitorovacího systému, 2xkrone	ks	4,000	826,72	3 306,88	CN
			4		4,000			
			Součet		4,000			
6	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	4,000	111,00	444,00	CS ÚRS 2023 01
			4		4,000			
			Součet		4,000			
7	M	27724119	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH pro RS485 - monitoring	m	400,000	20,60	8 240,00	CN
			400		400,000			
			Součet		400,000			
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	400,000	22,40	8 960,00	SoD
			400		400,000			
			Součet		400,000			
11	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	6,000	109,00	654,00	CS ÚRS 2023 01
			6		6,000			
			Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1			Ostatní	12 406,29				
13	K	Pol214	Drobný a pomocný montážní materiál	kpl	1,000	2 058,29	2 058,29	CN
25	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	200,000	2,24	448,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	Pol215	Koordinace s ostatními profesemi, součinnost	hod	4,000	649,00	2 596,00	CN
15	K	Pol216	Měření přenosových linek	ks	8,000	264,00	2 112,00	CN
16	K	Pol217	Pomocné, přípravné a neměřitelné práce	hod	8,000	649,00	5 192,00	CN
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	1 714,23				
19	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	soubor	1,000	53,35	53,35	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		115989,40/112238775,84*51627,09			53,352		
20	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	80,03	80,03	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		173984,20/112238775,84*51627,09			80,028		
21	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	26,68	26,68	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		57994,70/112238775,84*51627,09			26,676		
22	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 421,67	1 421,67	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		3090746,46/112238775,84*51627,09			1 421,668		
24	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	132,50	132,50	SoD
	VV		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	VV		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	VV		288063,90/112238775,84*51627,09			132,502		

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská		ZL 31	
ZMĚNOVÝ LIST č. 31 - D2_52 - Vestavba čistých prostor - doplnění elektrické žaluzie + výztuhy posuvných dveří m.č.416			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		_____	_____
Předmět Změny: D2_52 Vestavba čistých prostor - doplnění elektrické žaluzie+výztuhy posuvných dveří - m.č. 416 Popis a lokalizace Změny: D2_52 Vestavba čistých prostor - m.č. 416 - operační sál Odůvodnění změny: Požadavek na změnu zadal: Vliv na cenu díla bez DPH: 32.450,18 bez DPH Vliv na dobu trvání díla:			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		_____	_____
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726
Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 26.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

IČ:

DIČ: CZ25616468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 450,18
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 450,18	6 814,54
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			39 264,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	100726		
Stavba:	Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.		
Místo:	Teplice	Datum:	26.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zhotovitel:	SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 450,18	39 264,72
ZL	Změnové listy	32 450,18	39 264,72
ZL31	Změnový list č. 31	32 450,18	39 264,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL31 - Změnový list č. 31

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:

SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 450,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 450,18	21,00%	6 814,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 264,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL31 - Změnový list č. 31**

Místo:		Datum:	26.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Zhotovitel:	SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	32 450,18
D1 - Žaluzie	20 557,32
D2 - Výztuhy posuvných dveří m.č. 416	10 787,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 104,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL31 - Změnový list č. 31

Místo: Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 450,18

D		D1	Žaluzie	20 557,32				
0	K	Pol220	Elektrická žaluzie pro okno Surgical	ks	1,000	19 207,32	19 207,32	CN
1	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 01

D		D2	Výztuhy posuvných dveří m.č. 416	10 787,92				
7	K	Pol001	Profil UA100, vč. úhelníků	ks	2,000	862,95	1 725,90	CN
8	K	Pol002	Ohýbaný plech tl. 1,5mm; vč. úhelníků	ks	4,000	1 351,13	5 404,52	CN
9	K	Pol003	Profi UW 100 (4m)	ks	-1,000	132,00	-132,00	CN
10	K	Pol004	Povrchová úprava (1x základ, 1x vrchní 9010)	ks	4,000	253,00	1 012,00	CN
12	K	Pol005	Montáž	ks	1,000	880,00	880,00	CN
11	K	Pol006	Přesun hmot	ks	1,000	1 897,50	1 897,50	CN

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 104,94				
2	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	48,59	48,59	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		173984,20/112238775,84*31345,24			48,589		
3	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	16,20	16,20	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		57994,70/112238775,84*31345,24			16,196		
4	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	863,16	863,16	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		3090746,46/112238775,84*31345,24			863,161		
5	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	96,54	96,54	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		345676,60/112238775,84*31345,24			96,538		
6	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	80,45	80,45	SoD
	vv		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	vv		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	vv		288063,90/112238775,84*31345,24			80,448		