

„Děčín východ - sklad č.32 - demolice střešní konstrukce“ **Zadávací dokumentace**

příloha 2: Zadání prací:

Předmět zakázky:

- Před zahájením demontáže střešní konstrukce musí být proveden prořez křovinatého porostu z rampy.
- Komunální odpad a části zřícené střešní konstrukce uvnitř i v okolí objektu budou nahromaděny uprostřed objektu po celé délce tak, aby bylo možné podél obvodových zdí manipulovat s pojízdnyými lešeňovými věžemi.
- V západní části objektu bude demontováno podbití stropu z měkkých dřevoštěpkových desek.
- Ze střešní konstrukce bude odstraněna zbývající střešní krytina z plechových tabulí a podkladní vrstva z NAIP.
- Střešní konstrukce bude demolována dovnitř objektu, veškerá suť bude nahromaděna uprostřed objektu po celé své délce.
- Po demolici bude z okolí demolice vysbírán komunální odpad a zbytky sutí.

- **Zhotovitel stavby je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v obvodu dráhy a vedoucí práce zhotovitele musí mít kvalifikaci podle Předpisu Správy železnic Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ (zkoušku B-02)!**
- **Demoliční práce musejí být prováděny za dodržení bezpečného provozu na železniční dopravní cestě.**

Poznámky

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem a předložení rozdílového protokolu.

Z průběhu demolice bude pořizována fotodokumentace zachycující stav konstrukcí před a po provedení demolice. Fotodokumentace je nedílnou součástí předání díla! Pokud bude tvořen změnový list zakázky, musejí být veškeré změny zachyceny fotodokumentací. Fotodokumentace bude předána investorovi na datovém nosiči.