


Údržbové práce na mostě km 4,914 (Lubná) - vegetace						0511 Rakona (mimo) - Mladotice (mimo)	
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					31 342,90
		DPH 21,00%					5 439,68
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					25 903,22
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				21 845,00	
	1	Zemní práce				9 155,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	170,000	26,80	4 556,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	250,000	16,50	4 125,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	158,00	474,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 690,00	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	100,000	94,70	9 470,00	
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	2,000	1 610,00	3 220,00	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 592,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	12,000	216,00	2 592,00	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 466,22	
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				1 466,22	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	24 437,00	1 466,22	
Celkem						25 903,22	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací