


Údržbové práce na propustku km 6,650 (Příčina) - vegetace						0511 Rakona (mimo) - Mladotice (mimo)	
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					4 985,47
		DPH 21,00%					865,25
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					4 120,22
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				2 591,00	
	1	Zemní práce				2 591,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	60,000	26,80	1 608,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	50,000	16,50	825,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	158,00	158,00	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 296,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000	216,00	1 296,00	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				233,22	
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				233,22	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	3 887,00	233,22	
Celkem						4 120,22	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací