


## Údržbové práce na propustku km 20,229 (Hradecko) - vegetace

0511 Rakona (mimo) - Mladotice (mimo)

ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024					Cena v Kč
	<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	Cena s DPH				19 285,17	
		DPH 21,00%				3 347,01	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				15 938,16	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 308,00</b>	
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>6 584,00</b>	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	130,000	26,80	3 484,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	140,000	16,50	2 310,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	5,000	158,00	790,00	
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>6 724,00</b>	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	20,000	94,70	1 894,00	
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	3,000	1 610,00	4 830,00	
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>1 728,00</b>	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	216,00	1 728,00	
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>902,16</b>	
	<b>VRN1</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč</b>				<b>902,16</b>	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	15 036,00	902,16	
<b>Celkem</b>						<b>15 938,16</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

*Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru*

*Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací*