

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

- 1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc**
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ : 00098892
DIČ : CZ00098892, plátce DPH
Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
Bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

- 2. Zhotovitel : OHLA ŽS, a.s.**
Se sídlem : Tuřanka 1554/115b., Slatina, 627 00 Brno
IČ : 46342796
DIČ : CZ 46342796, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
Zastoupený : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA,
členem představenstva
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel divize Východ
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1014501513/5500
Telefon : 585 100 333
fax : 585 100 333
e-mail : divizeolomouc@ohla-zs.cz

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.02.2023 na zhotovení díla
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY L – TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“
(dále též jen „Smlouva o dílo“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Ve Smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla vymezeného ve Smlouvě o dílo a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem **„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY L – TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“** a objednatel se zavázal zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke **změně (navýšení) ceny za dílo** uvedené v čl. VI. bodě 1. Smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SOD ze dne 28.02.2023+	83 765 147,15 Kč bez DPH
Vícenáklady	(+) 14 673 080,62 Kč bez DPH

Nová cena	98 438 227,77 Kč bez DPH
------------------	---------------------------------

Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné vícepráce způsobené:

- u nově instalovaných světlíků nepožadovala PD požární odolnost. Při realizaci díla a po konzultacích s požárními specialisty byla z důvodů umístění světlíků požární odolnost požadována
- z důvodu výškové kolize střechy přístavby a stávajících oken ve 3.NP budovy L bylo nutno snížit tloušťku skladby střechy nad přístavbou při zachování požadovaných tepelně technických vlastností včetně úpravy klempířských konstrukcí
- z důvodů nalezení přesného umístění nosných prvků stávající budovy L bylo nutné provést sérii sond a geodetických zaměření
- z důvodu budoucí možné nástavby nově budované administrativní části Transfuzního oddělení bylo nutno upravit (zesílit) ocelovou konstrukci, upravit přívod topení, elektroinstalaci a další navazující rozvody přidružených profesí
- z důvodu provizorního přemístění laboratorní části a odběrových míst Transfuzního oddělení a zvětšení počtu etap bylo nutno upravit slaboproudé rozvody a zařízení včetně šachty s požární odolností
- na základě požadavku objednatele byla demontována a upravena část stávající protihlukové stěny budovy L
- během výstavby bylo nutno provést a stavebně upravit nepředvídatelná kolizní místa – posun příčky, zazdění otvoru apod.
- z důvodu zvýšeného požadavku na provozní teplotu mraznic a dále z požadavku vedení tras chladu mimo prostor Hematoonkologické kliniky ve 3. a 4. NP byl dodán zdroj chladu o vyšším výkonu; trasy vedení chladu byly umístěny na fasádu budovy – došlo k jejich prodloužení, opláštění včetně lešení, byla provedena záměna z kovových na plastové potrubí; dále bylo nutno zesílit ocelovou konstrukci na střeše budovy L vynášející zdroj chladu
- z důvodů změny umístění silnoproudého rozvaděče bylo nutné tento rozvaděč osadit ocelovými dveřmi
- na žádost objednatele byla zvětšena tloušťka kontaktního zateplovacího systému, a to z důvodu možného budoucího zateplení stávající budovy
- na základě požadavku objednatele byly vyměněny vstupní hliníkové dveře do budovy L ze strany od Neurologické kliniky
- bylo nutné provést odvod kondenzátu vnitřních klimatizačních jednotek
- z důvodu zachování provozu budovy L při výměně rozvaděčů a z důvodu rozšíření etapizace díla bylo nutno provést úpravy elektroinstalace tak, aby byl v maximální míře zachován provoz Transfuzního oddělení a celého objektu L

- na základě skutečností zjistitelných až při realizaci díla bylo nutno upravit, doplnit případně zaměnit zdravotnické instalace – úprava tras, změna napojení, změna dimenze apod.
- na základě požadavku investora a z důvodu nutných úprav při realizaci díla bylo nutno doplnit sádkartonové konstrukce – doplnit podhledy, provést opláštění rozvodů chladu na fasádě apod.
- na základě požadavku objednatele a z důvodu rozšíření etapizace díla byly provedeny změny v povrchové úpravě podlah některých místností – nutnost elektrovedivých povrchů, záměna za dlažbu
- z důvodů rozšíření etapizace díla bylo nutno posílit chlazení místností, které slouží k dočasnému umístění laboratorních přístrojů
- z důvodů možného budoucího provedení nástavby ve 3. a 4. NP bylo nutné provést samostatné napojení rozvodů ústředního topení z výměňkové stanice v 1.PP; dále byly provedeny nutné úpravy v rozvodech ÚT ve strojvných vzduchotechniky ve 4.NP
- z důvodů zvýšení etapizace a dočasného přesunu laboratorní technologie do prostoru přístavby bylo nutno provedení zesílení stropní konstrukce nad 1.NP pomocí uhlíkových lamel
- na základě skutečných výškových rozdílů mezi nástavbou a stávajícím prostorem Transfuzního oddělení bylo nutno vybudovat delší přechodovou rampu, než předpokládala PD včetně prodloužení opěrného madla

Všechny vícepráce jsou vyčísleny v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 (příloha č.1).

2. Smluvní strany se z důvodu výše uvedených nepředvídaných víceprací a z důvodu navýšení počtu etap realizovaného díla dohodly na **změně termínu provedení díla (jeho prodloužení)** dle čl. V. odst. 1 Smlouvy takto:

Původní termín provedení díla dle Smlouvy o dílo ze dne 28.02.2023:

- datum zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště**
- datum dokončení a předání díla: **do 365 dní od zahájení provádění díla**

Nový termín pro provedení díla:

- datum zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště**
- datum dokončení a předání díla: **do 485 dní od zahájení provádění díla**

S ohledem na změny termínů pro provedení, dokončení a předání díla se smluvní strany dohodly na změně Harmonogramu prací – viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – Změnové listy

Příloha č. 2 - Harmonogram

V Olomouci, dne..... 2024

Za objednatele:

Fakultní nemocnice Olomouc

V Olomouci, dne..... 2024

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva OHLA ŽS, a.s.

ZL Rekapitulace Stavební úpravy budovy L							
				Investor	Investor	Investor	Poznámka
P.Č.	ODESLÁNO DNE	SCHVÁLENO DNE		VCP	MNP	SUMA	
1	04.07.2023	17.07.2023	VCP světlíky	449 645,00 Kč	-195 307,00 Kč	254 338,00 Kč	
2	13.07.2023	22.08.2023	VCP střecha	198 576,00 Kč	-123 624,00 Kč	74 952,00 Kč	
3	18.05.2023	17.07.2023	VCP prostupy na fasádě z důvodu měření os stávajících sloupů	130 749,30 Kč		130 749,30 Kč	
4	15.06.2023	17.07.2023	VCP prachotěs	456 370,30 Kč		456 370,30 Kč	
5		17.07.2023	VCP OK	1 751 178,62 Kč		1 751 178,62 Kč	
6	23.06.2023	17.07.2023	VCP TO - výtah č. 62 - doplnění SK + EPS	42 142,50 Kč		42 142,50 Kč	
7	10.07.2023	17.07.2023	VCP Demontáž protihluk	633 200,00 Kč		633 200,00 Kč	
8	25.05.2023	17.07.2023	VCP bourání šachtové příčky a nová šachtová příčka - MÍSTNOST Č. A_L002691	6 605,78 Kč		6 605,78 Kč	
9	25.05.2023	17.07.2023	VCP demontáž dveří na schodišti a zazdívka otvoru včetně zapravení	18 445,16 Kč		18 445,16 Kč	
10	10.05.2023	17.07.2023	VCP přesun signal panelů EPS	24 963,22 Kč		24 963,22 Kč	
11	14.08.2023	22.08.2023	Rozdílový rozpočet SLP	477 175,10 Kč	-58 724,00 Kč	418 451,10 Kč	
12	25.09.2023		VCP_Ocelové dveře - rozvaděč	83 500,00 Kč		83 500,00 Kč	
13	25.07.2023	27.07.2023	VCP VZT jednotka 15	3 571 314,40 Kč	-1 445 007,90 Kč	2 126 306,50 Kč	
14	16.08.2023	22.08.2023	VCP_KZS	387 591,63 Kč	-311 040,00 Kč	76 551,63 Kč	
15	28.08.2023		VCP Stoupačka 1-5NP	209 467,83 Kč		209 467,83 Kč	
16	12.09.2023		VCP_Hliníkové výplně	488 750,00 Kč	-169 500,00 Kč	319 250,00 Kč	
17	28.08.2023		VCP napojení kondenzátů stávajících z obvodové zdi	21 679,12 Kč		21 679,12 Kč	
18	07.09.2023		VCP_strojovna výtahu OSV. č.62_silno	40 019,60 Kč		40 019,60 Kč	
19	10.11.2023		Silnoproud	3 892 567,00 Kč		3 892 567,00 Kč	
20	04.10.2023		VCP_D+M rámů pro VZT	407 793,00 Kč	-136 080,00 Kč	271 713,00 Kč	
21	30.10.2023		Střešní plášť_klempířské práce	67 900,00 Kč		67 900,00 Kč	
22	10.11.2023		VCP spojené s OK na střeše nad 4.NP - demontáže a montáže	90 965,33 Kč		90 965,33 Kč	
23	30.10.2023		VCP ZTI	115 775,40 Kč		115 775,40 Kč	
24	30.10.2023		VCP SDK	675 847,14 Kč		675 847,14 Kč	
25	10.11.2023		Lešení a stavební přípomocce ke stupačce zař. č.15	106 957,38 Kč		106 957,38 Kč	
26	30.10.2023		Změna PVC podlah	178 741,52 Kč	-83 729,24 Kč	95 012,28 Kč	
27	30.10.2023		Stopačka EPS	24 104,29 Kč		24 104,29 Kč	
28	30.10.2023		VCP 3 SK+EPS do R301 + SK místnost č.A_L002680	86 575,40 Kč		86 575,40 Kč	
29	30.10.2023		VCP 4 slaboproud	62 176,00 Kč		62 176,00 Kč	
30	30.10.2023		Ochranné prvky	5 856,00 Kč		5 856,00 Kč	
31	30.10.2023		VCP 2 Z.č. 14 - Chlazení technických místností	504 039,60 Kč		504 039,60 Kč	
32	30.10.2023		VCP 3 VZT průběh výstavby	29 000,32 Kč		29 000,32 Kč	
33	30.10.2023		Změna materiálu potrubních rozvodů chladu z oceli na plast.	388 350,12 Kč	-398 551,00 Kč	-10 200,88 Kč	
34	10.11.2023		Stavební práce v 1.NP - S10	61 490,00 Kč		61 490,00 Kč	
35	30.10.2023		Změna trasy potrubních rozvodů UT ve 2NP.	2 363,40 Kč		2 363,40 Kč	
36	30.10.2023		Změna váhy demontovaného stávajícího potrubí, regulačních uzlů	455 065,63 Kč	-113 632,00 Kč	341 433,63 Kč	
37	30.10.2023		Změna armatur na stávajících R+S ÚT pro VZT ve 4.NP.	17 013,60 Kč	-4 980,00 Kč	12 033,60 Kč	
38	30.10.2023		Změna trasy potrubních rozvodů a stupačky pro ÚT ve 2NP.	189 596,53 Kč		189 596,53 Kč	
39	30.10.2023		Výměna armatur na stávajících rozvodech ÚT pro VZT ve 4.NP.	3 008,00 Kč		3 008,00 Kč	
41	10.11.2023		Lamely	1 343 691,53 Kč		1 343 691,53 Kč	
42	02.11.2023		Navýšení délky madla Z19	13 005,00 Kč		13 005,00 Kč	

43						0,00 Kč	
CELKEM				17 713 255,76 Kč	-3 040 175,14 Kč		
				14 673 080,62 Kč			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO:

801 11

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

254 338,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 338,00	21,00%	53 410,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

307 748,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: **A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 254 338,00

VCP světlík protipožární

Stavba:

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: Olomouc

Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							254 338,00	
171	K	767_Z17	D+M Z17 Střešní světlovod pro ploché střechy, pr. 400 mm, d. 1500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kotvení, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	-7,000	27 901,00	-195 307,00	
171x	K	767_Z17x	D+M Z17 Střešní světlovod pro ploché střechy, SLS600 vč. PROTIPOŽÁRNÍHO PŘEDĚLU EI 30DP1 pr. 580 mm, d. 1500 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kotvení, PÚ ,	soubor	7,000	64 235,00	449 645,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		713	Izolace tepelné				74 952,00	
85	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	-110,000	306,00	-33 660,00	
N	M	28376500R	Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 80 x 1240 x 2400 mm	m2	55,000	661,92	36 405,60	RTS22/II
87	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	-29,400	3 060,00	-89 964,00	
			245m2*0,12		29,400			
N	M	28376500R	Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 80 x 1240 x 2400 mm	m2	245,000	661,92	162 170,40	RTS22/II

198 576,00

PROSTUPY NA FASÁDĚ KVŮLI MĚŘENÍ OS STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ

130 749,30

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

119 100,00

14	K	97X03	Zřízení prostupu vč. pomocných prací, doplňků, kompletního zapravení	soubor	6,000	19 850,00	119 100,00
----	---	-------	--	--------	-------	-----------	------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 649,30

54	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	87,000	82,10	7 142,70
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

4*(3*6)

72,000

2*(3*2,5)

15,000

Součet

87,000

55	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	174,000	1,10	191,40
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

87*2

174,000

Součet

174,000

56	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	87,000	49,60	4 315,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO: 801 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH			456 370,30
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	456 370,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: **A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **456 370,30**

VCP prachotěs

Stavba:

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: Olomouc

Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							456 370,30	
x1	K	763111417.KNF	SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB	m2	219,000	1 462,66	320 321,50	URS*koeficient
x2	K	763_x	D+M Prachotěsný uzávěr	m2	37,960	780,00	29 608,80	nabídka
x3	K	767_ZX	D+M Dveře vnitřní jednokřídlé, plné, hladké, PO EW 60/DP1-C, 900x2100mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ ,	soubor	2,000	53 220,00	106 440,00	nabídka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis:
A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO: 801 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH		1 751 178,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 751 178,62	21,00%	367 747,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 118 926,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: **A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **1 751 178,62**

VCP OK

Stavba:

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: Olomouc

Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 751 178,62	
149	K	767X2	D+M Ocelových prvků stropu nad 1NP, vč. svařování, návarků, pomocných prací, kapes, kotvení, řezání, zednických prací, včetně protipožárního nástříku,	kg	9 675,020	181,00	1 751 178,62	

NÁZEV STAVBY: FN Olomouc- Stavební úpravy objektu L - TO - výtah č. 62 - doplnění SK + EPS		
OBJEKT: Elektronické komunikace		
Vícepráce č.2		
	Název technologie	Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž	19 602,30
EPS	Elektronická požární signalizace	22 540,20
Celkové investiční náklady bez DPH		42 142,50
Základní DPH (21%)		8 849,93
Celkové investiční náklady s DPH		50 992,43

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: FN Olomouc- Stavební úpravy objektu L - TO - výtah č. 62 - doplnění SK + EPS

OBJEKT: Elektronické komunikace

Datum: 12. června 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

D

19602,30

Díl M22.01 SK - Strukturovaná kabeláž

19602,30

5	K		Montáž - 19" patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1	1 223,20	1223,20
6	M		Dodávka - 19" patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1	2 216,20	2 216,20
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109				
	V V		1				
20	K		Montáž - Montážní sada (4xšroub, podložka, matice)	ks	1	20,10	20,10
21	M		Dodávka - Montážní sada (4xšroub, podložka, matice)	ks	1	36,00	36,00
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109				
	V V		1				
22	K		Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	3	7,30	21,90
23	M		Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	3	53,20	159,60
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109				
	V V		3				
61	K		Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	1	115,10	115,10
62	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	1	322,90	322,90
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-105				
	V V		1				
62	K		Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	1	115,10	115,10
63	M		Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, na povrch	ks	1	322,90	322,90
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		1				
70	K		Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	90	13,00	1170,00
71	M		Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	90	20,10	1 809,00
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		90				
NP	K		Montáž - Elektroinstalační lišta 40x20mm, bezhalogenová, vč. uchytného materiálu	m	26	80,50	2093,00
NP	M		Dodávka - Elektroinstalační lišta 40x20mm, bezhalogenová, vč. uchytného materiálu	m	26	192,00	4 992,00
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		26				
NP	K		Přesunutí patch panelu s kabeláží ze stávajícího racku do nového racku	kpl	1	1 500,00	1500,00
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		1				
106	K		Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	1	215,90	215,90
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		1				
107	K		Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	800,00	800,00
108	M		Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	950,00	950,00
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		1				
109	M		Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1	500,00	500,00
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		1				
111	K		Montáž - Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	3	86,30	258,90
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		3				
115	K		Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	1	760,50	760,50
	V V		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d- 105				
	V V		1				

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

NÁZEV STAVBY: FN Olomouc- Stavební úpravy objektu L - TO - výtah č. 62 - doplnění SK + EPS

OBJEKT: Elektronické komunikace

Datum: 12. června 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

D

22 540,20

Díl M22.02 EPS - Elektronická požární signalizace

22 540,20

65	K		Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8 B2caS1D1, P60	m	65	14,40	936,00
66	M		Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8 B2caS1D1, P60	m	65	39,20	2 548,00
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 65							
77	K		Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	205	14,40	2 952,00
78	M		Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	205	15,00	3 075,00
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 205							
91	K		Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	2	215,90	431,80
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 2							
94	K	N	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	2 000,00	2 000,00
95	M	N	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1	2 300,00	2 300,00
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							
96	M		Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1	600,00	600,00
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							
98	K		Montáž - Programování a zprovoznění systému EPS	hod	1	760,50	760,50
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							
99	K		Montáž - Funkční zkouška systému	hod	1	760,50	760,50
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							
NP	K		Montáž - Montážní práce prováděné odbornou firmou ve výtahové šachtě	hod	3	1 300,00	3 900,00
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 3							
NP	K		Montáž - Práce spojené s úpravou rozvaděče výtahu	hod	1	1 300,00	1 300,00
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							
102	K		Montáž - Konfigurace symbolu na půdorysu	ks	1	215,90	215,90
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							
103	K		Montáž - Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	1	760,50	760,50
V V Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106							
V V 1							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO:

801 11

Místo:

Olomouc

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

633 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 200,00	21,00%	132 972,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

766 172,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: **A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	633 200,00
--------------------------	------------

VCP Demontáž protihluk

Stavba:

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: Olomouc

Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 633 200,00

X	K	767X2	Demontáž celého bočního dílu do úrovně +22m (celkem 64m2), demontáž skla, demontáž OK, odstranění nasávacího střešního dílu, boční díl ukončím tahokovem. (v ceně jeřáb, plošina, vakuová přísavka, likvidace skla a OK)	soubor	1,000	633 200,00	633 200,00	
---	---	-------	--	--------	-------	------------	------------	--

BOURÁNÍ ŠACHTOVÉ PŘÍČKY A NOVÁ ŠACHTOVÁ PŘÍČKA - MÍSTNOST Č. A_L002691

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				466,20	
1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	3,150	148,00	466,20	
2.NP								
(0,55+0,5)*3								
D		763	Konstrukce suché výstavby				4 047,37	
98	K	763122414	SDK stěna šachtová tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	3,150	1 244,00	3 918,60	
2.NP								
(0,55+0,5)*3								
108	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,098	1 320,00	128,77	
D		997	Přesun sutě				2 092,21	
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,822	1 630,00	1 340,10	
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,822	324,00	266,38	
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,621	14,20	221,82	
26	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,822	321,00	263,91	

Celkem

6 605,78

DEMONTÁŽ DVEŘÍ NA SCHODIŠTI A ZAZDÍVKA OTVORU VČETNĚ ZAPRAVENÍ

D		96	Bourání konstrukcí	1 500,00			
17	K	968072X8a	Vybourání dveřních zárubní dvoukřídlic včetně dveří	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D		997	Přesun sutě	103,56			
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,020	1 630,00	32,60
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020	324,00	6,48
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,400	14,20	5,68
24	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,020	2 940,00	58,80
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	7 249,24			
2	K	311272331	Zdivo z pórobetonových tvárných hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	3,046	2 380,00	7 249,24
2.NP-3.NP zazdívka otvoru na schodišti				3,0459			
1,43*2,13				3,0459			
D		61	Úprava povrchů vnitřních	7 496,47			
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	12,946	70,70	915,28
ze strany schodiště, celá plocha kvůli sjednocení + nástavba				12,9459			
(3,3*3)+(1,43*2,13)				12,9459			
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,950	259,00	3 354,05
ze strany schodiště, celá plocha kvůli sjednocení				9,9			
3,3*3				9,9			
ze strany nástavby				3,05			
1,43*2,13				3,05			
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	3,810	164,00	624,84
ze strany schodiště, celá plocha kvůli sjednocení				3,81			
(3,3*3)-(1,43*2,13)-(1,43*2,13)				3,81			
25	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,090	89,80	546,88
Zazdívky a zdivo cihelné				6,09			
(1,43*2,13)*2				6,09			
26	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,090	331,00	2 015,79
Zazdívky a zdivo cihelné				6,09			
(1,43*2,13)*2				6,09			
27	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,180	78,40	954,91
6,09*2 'Přepočtené koeficientem množství				12,18			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	618,75			
57	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,900	62,50	618,75
(3,3*1,5)*2							
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	1 477,14			
241	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	12,946	23,50	304,23
242	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	12,946	75,30	974,83
243	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	6,473	30,60	198,07
CELKEM				18 445,16			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	EPS - Elektrická požární signalizace				24 963,22	
0	K	N	Montáž - Kabel 10x2x0,8 P60-R B2caS1d1, hnědý	m	64,000	155,28	9 937,92	nabídka
0	M	N	Dodávka -Kabel 10x2x0,8 P60-R B2caS1d1, hnědý	m	64,000	15,80	1 011,20	nabídka
0	K	77	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	200,000	14,40	2 880,00	D.1.01.4d,h,_2 - EPS
0	M	78	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	200,000	15,00	3 000,00	D.1.01.4d,h,_2 - EPS
0	K	90	Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	3,000	103,70	311,10	D.1.01.4d,h,_2 - EPS
0	M	96	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000	500,00	500,00	D.1.01.4d,h,_2 - EPS
0	K	98	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	2,000	760,50	1 521,00	D.1.01.4d,h,_2 - EPS
0	K	99	Funkční zkouška systému	hod	1,000	760,50	760,50	D.1.01.4d,h,_2 - EPS
0	K	N	Odpojení a opětovné zapojení signalizačních panelů	ks	2,000	600,00	1 200,00	nabídka
0	K	N	Ústředna EPS Lites MHU 108 - stávající: úprava a reorganizace rozvodu, odpojení původní kabeláže a zapojení nové kabeláže	ks	2,000	780,00	1 560,00	nabídka
0	K	N	Práce se stávajícím kazetovým stropem - rozebráním a zpětným složením stávajícího kazetového podhledu za účelem vytvoření nové kabelové trasy pro sign.panely	hod	3,000	760,50	2 281,50	nabídka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LT13

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

KSO: 801 11

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesen:	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesen:	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LT13
Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Místo: Olomouc Datum: 5. 10. 2022
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D.1.01.1-	Stavebně konstrukční část a PBŘ		
A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ		
B01	Bourací práce		
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace		
D.1.01.4b	Topení a chlazení		
D.1.01.4c	Silnoproud		
D.1.01.4d,	Slaboproud		
h		0,00	0,00
D.1.01.4d,h	SK	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	EPS	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	CCTV	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	EKV	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	STA	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	JČ	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	VS	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	KS-SP	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	Monitoring	0,00	0,00
D.1.01.4d,h	AVT	0,00	0,00
. 10			

SMLOUVA

REVIZE 01

ROZDÍLOVÝ

0,00	418 451,10
0,00	322 985,75
0,00	141 415,75
0,00	7 623,00
0,00	-58 724,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	###
0,00	5 150,60
0,00	0,00

477 175,10
-58 724,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt:
D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis:
D.1.01.4d,h_1 - SK

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení	
Objekt:		D.1.01.4d,h - Slaboproud	
Soupis:		D.1.01.4d,h_1 - SK	
Místo:		Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:		Fakultní nemocnice Olomouc	
Uchazeč:		Projektant:	
		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		0,00	
D1 - SK - Strukturovaná kabeláž		0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_1 - SK

Misto: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	0,00	
D D1 SK - Strukturovaná kabeláž						0,00	0,00	
0	K	1	Montáž - 19" rozvaděč stojanový jednodílný 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	1,000		0,00	
0	M	2	Dodávka - 19" rozvaděč stojanový jednodílný 47U/800x800mm, dveře síto 80%-6mm, RAL7035	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109					1,000			
0+0+0+0+1					1,000			
Součet								
0	K	3	Montáž - 19" ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil., termostat	ks	1,000		0,00	
0	M	4	Dodávka - 19" ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil., termostat	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	5	Montáž - 19" patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	16,000		0,00	změná počtů
0	M	6	Dodávka - 19" patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	16,000		0,00	změná počtů
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+16					16,000			
Součet					16,000			
0	K	7	Montáž - 19" propojovací panel telefonní, 25 port	ks	1,000		0,00	
0	M	8	Dodávka - 19" propojovací panel telefonní, 25 port	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	8	Montáž - 19" vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	9,000		0,00	
0	M	9	Dodávka - 19" vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	9,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+9					9,000			
Součet					9,000			
0	K	10	Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, dvouřadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	1,000		0,00	
0	M	11	Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, dvouřadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	12	Montáž - Odnímatelný kryt 45U pro vyvazovací vertikální panel	ks	1,000		0,00	
0	M	13	Dodávka - Odnímatelný kryt 45U pro vyvazovací vertikální panel	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	14	Montáž - 19" zemnicí lišta	ks	1,000		0,00	
0	M	15	Dodávka - 19" zemnicí lišta	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	16	Montáž - 19" políčka 1U/650mm	ks	1,000		0,00	
0	M	17	Dodávka - 19" políčka 1U/650mm	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	18	Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepětová ochrana	ks	1,000		0,00	
0	M	19	Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 5 pozic, přepětová ochrana	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	20	Montáž - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	29,000		0,00	změná počtů
0	M	21	Dodávka - Montážní sada (4x šroub, podložka a plovoucí matice)	ks	29,000		0,00	změná počtů
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
29					29,000			
Součet					29,000			
0	K	22	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	72,000		0,00	
0	M	23	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	72,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
72					72,000			
Součet					72,000			
0	K	24	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	271,000		0,00	změná počtů
0	M	25	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	271,000		0,00	změná počtů
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
271					271,000			
Součet					271,000			
0	K	26	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 3m	ks	24,000		0,00	
0	M	27	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 3m	ks	24,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
24					24,000			
Součet					24,000			
0	K	28	Montáž - Zálohovaný zdroj UPS 1500VA, LCD RM 2U, 1 kW, SmartSlot, USB, hl. 457mm	ks	1,000		0,00	
0	M	29	Dodávka - Zálohovaný zdroj UPS 1500VA, LCD RM 2U, 1 kW, SmartSlot, USB, hl. 457mm	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+1					1,000			
Součet					1,000			
0	K	30	Montáž - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 1x 125W, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	3,000		0,00	
0	M	31	Dodávka - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, 1x 125W, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	3,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+3					3,000			
Součet					3,000			
0	K	32	Montáž - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, POE+, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	2,000		0,00	
0	M	33	Dodávka - Switch 48x 10/100/1000 RJ-45, 4x 10G SFP, POE+, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	2,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
0+0+0+0+3					3,000			
Součet					3,000			

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11

		0,00	322 985,75		
		0,00	322 985,75		
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
17,000		0,00	1,00	1 223,20	1 223,20
17,000		0,00	1,00	2 216,20	2 216,20
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
32,000		0,00	3,00	20,10	60,30
32,000		0,00	3,00	36,00	108,00
72,000		0,00	0,00	0,00	0,00
72,000		0,00	0,00	0,00	0,00
296,000		0,00	25,00	7,30	182,50
296,000		0,00	25,00	67,60	1 690,00
24,000		0,00	0,00	0,00	0,00
24,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
			Nápaděcí konektor: Konektor AC-IN Podpora napájení po Ethernetu (PoE, kompatibilní se systémem FNOL								
			Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
			0+0+0+0+2		2,000						
			Součet		2,000						
0	K	34	Montáž - Sada síťových modulů pro stackování	ks	5,000		0,00	5,000	0,00	0,00	0,00
0	M	35	Dodávka - Sada síťových modulů pro stackování	ks	5,000		0,00	5,000	0,00	0,00	0,00
			obsahuje dva adaptéry datového zásobníku a jeden kabel zásobníku dat (STACK-KIT)								
			Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
			0+0+0+0+5		5,000						
			Součet		5,000						
0	K	36	Montáž - 10G SFP LC LX Transceiver, duplexní	ks	8,000		0,00	8,000	0,00	0,00	0,00
0	M	37	Dodávka - 10G SFP LC LX Transceiver, duplexní	ks	8,000		0,00	8,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109								
			8		8,000						
			Součet		8,000						
0	K	38	Montáž - Access Point - 4x4 MIMO (802.11n / ac / ax) a Bluetooth 5. Rozhraní: 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45), 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	6,000		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00
0	M	39	Dodávka - Access Point - Access Point - 4x4 MIMO (802.11n / ac / ax) a Bluetooth 5. Rozhraní: 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45), 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	6,000		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00
			Access Point - s interním anténním systémem, obsahuje integrovaný bezdrátový řadič; podporuje technologie 4x4 MIMO (802.11n / ac / ax)								
			a Bluetooth 5. Rozhraní: 1x100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE802.3bz; konzolový port (RJ-45); USB 2.0;								
			Frekvenční rozsah (GHz): 2,4, 5; Přenosové rychlosti pro WLAN (WiFi) [Mbps]: 1 800; management;								
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			0+3+3+0+0		6,000						
			Součet		6,000						
0	K	40	Montáž - Základnová stanice FreeSet systému DECT (pokrytí objektu signálem bezdrátového telefonu) vč. licence, kompatibilní se systémem FNOL	ks	6,000		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00
0	M	41	Dodávka - Základnová stanice FreeSet systému DECT (pokrytí objektu signálem bezdrátového telefonu) vč. licence, kompatibilní se systémem FNOL	ks	6,000		0,00	6,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			0+3+3+0+0		6,000						
			Součet		6,000						
0	K	42	Montáž - Karta pro připojení 8 základových stanic	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	43	Dodávka - Karta pro připojení 8 základových stanic	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	44	Montáž - Synchronizační kabel	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	45	Dodávka - Synchronizační kabel	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	46	Montáž a oživení příslušných karet včetně rozšíření stávajícího systému o nový magazín, připojení základových stanic k ústředně a jejich oživení	kpl	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	47	Montáž - Zesilovač pro indukční smyčku	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	48	Dodávka - Zesilovač pro indukční smyčku	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Zesilovač - výkon 300 VA; pro buzení plochy smyčky 400 – 800 m2; impedance smyčky 0,1 – 1 Ω;								
			2 vstupy Mic konektorem XLR se sepruteným fantómo-vým napájením 12 V; 1 vstupy Mic / Line konektorem XLR, přepínatelný, se sepruteným fantómovým napájením 12 V; nastavitelné úrovně všech vstupů + nastavení celkového zesílení šroubovákem;								
			celkový monitorovací signálový výstup 0 dB; indikace celkové hlasitosti a funkce limiteru LED bargrafem; frekvenční rozsah 250 – 12 000 kHz / – 3 dB								
			Výměry dle výkresu: D.1.14.6								
			0+1+0+0+0		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	49	Montáž - Přijímač signálu indukční smyčky vč. sluchátka, filtr pro omezení nízkých kmitočtů, nastavitelná hlasitost, indikace vybití, frekv. rozsah 85 – 6 000 Hz, doba provozu 100 h	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	50	Dodávka - Přijímač signálu indukční smyčky vč. sluchátka, filtr pro omezení nízkých kmitočtů, nastavitelná hlasitost, indikace vybití, frekv. rozsah 85 – 6 000 Hz, doba provozu 100 h	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.14.6								
			0+1+0+0+0		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	51	Montáž - Přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení, gong; prioritá, audio modul pro 6 hlášení, upload hlášení přes USB jako Mp3 soubory; indikace, nastavení hlasitosti vstupu	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	52	Dodávka - Přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení, gong; prioritá, audio modul pro 6 hlášení, upload hlášení přes USB jako Mp3 soubory; indikace, nastavení hlasitosti vstupu	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.14.6								
			0+1+0+0+0		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	53	Montáž - Zřízení indukční smyčky o ploše 5m2	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	54	Dodávka - Zřízení indukční smyčky o ploše 5m2	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.14.6								
			0+1+0+0+0		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	55	Montáž - IP sestava dveřního komunikátoru, 1 tlačítko, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	56	Dodávka - IP sestava dveřního komunikátoru, 1 tlačítko, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.14.6								
			0+0+1+0+0		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	57	Montáž - IP sestava dveřního komunikátoru, 3 tlačítka, licence k TÚ	ks	3,000		0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
0	M	58	Dodávka - IP sestava dveřního komunikátoru, 3 tlačítka, licence k TÚ	ks	3,000		0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.14.6								
			0+1+2+0+0		3,000						
			Součet		3,000						
0	K	59	Montáž - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
0	M	60	Dodávka - Sestava IP dveřního komunikátoru, licence k TÚ	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
			Sestava IP dveřního komunikátoru - základní jednotka s kamerou, klávesnice, modul indukční smyčky, modul 5 tlačítek, infopanel,								
			4x záseпка 11L, krabice pod omítkou pro 2 a 3 moduly, rámeček pro 2 a 3 moduly černý, propojovací kabel 1m, licence								
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			0+0+1+0+0		1,000						
			Součet		1,000						
0	K	61	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, vč. rámečku a krytu	ks	18,000		0,00	18,000	0,00	0,00	0,00
0	M	62	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, vč. rámečku a krytu	ks	18,000		0,00	18,000	0,00	0,00	0,00
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			0+15+3+0+0		18,000						
			Součet		18,000						
0	K	62	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, vč. rámečku a krytu	ks	149,000		0,00	161,000	0,00	12,00	115,10
0	M	63	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, vč. rámečku a krytu	ks	149,000		0,00	161,000	0,00	12,00	322,90
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
			3+76+75+0+0		149,000						
			Součet		149,000						
0	K	64	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	2,000		0,00	2,000	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava				
0	M	65	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, podlahová krabice	ks	2,000		0,00	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+0+2+0+0		2,000							
	VV		Součet		2,000							
0	K		Nová položka Úprava rozmištění datových zásuvek	kpl	0,000		0,00	1,000	0,00	1,00	10 820,00	10 820,00
	VV		Úprava rozmištění datových zásuvek vyvolaná přestavbou laboratoře na výukovou místnost a pracovní; demontáž 16ks dvoj zásuvek, instalace 6x 2xRJ45 a 1x 1xRJ45, měření sedmi portů									
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0		0,000							
	VV		Součet		0,000							
0	K	66	Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	16,000		0,00	18,000	0,00	2,00	93,60	187,20
0	M	67	Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - kompletní na DIN lištu	ks	16,000		0,00	18,000	0,00	2,00	151,20	302,40
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		6+2+2+0+6		16,000							
	VV		Součet		16,000							
0	K	68	Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát (CCTV, Interkom ...)	ks	31,000		0,00	31,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	69	Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát (CCTV, Wifi...)	ks	31,000		0,00	31,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.1.4.6									
	VV		0+20+11+0+0		16,000							
	VV		Součet		16,000							
0	K	70	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	25 162,000		0,00	32 719,000	0,00	7 557,00	13,00	98 241,00
0	M	71	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	25 162,000		0,00	32 719,000	0,00	7 557,00	20,10	151 895,70
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		180+8894+12427+2560+168		25 162,000							
	VV		Součet		25 162,000							
0	K	72	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 25x2x0,5mm2, bezhalogenový	m	48,000		0,00	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	73	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 25x2x0,5mm2, bezhalogenový	m	48,000		0,00	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		26+4+8+4+6		48,000							
	VV		Součet		25 162,000							
0	K	74	Montáž - Uzemňovací vodič ži.žel. 10mm2, bezhalogenový	m	26,000		0,00	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	75	Dodávka - Uzemňovací vodič ži.žel. 10mm2, bezhalogenový	m	26,000		0,00	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+0+0+0+26		26,000							
	VV		Součet		26,000							
0	K		Nová položka Montáž - Kabelový žlab drátěný 150/100, kompletní, uchycení strop/stěna, bez vika	m	0,000		0,00	28,000	0,00	28,00	275,00	7 700,00
0	M		Nová položka Dodávka - Kabelový žlab drátěný 150/100, kompletní, uchycení strop/stěna, bez vika	m	0,000		0,00	28,000	0,00	28,00	490,60	13 736,80
P			v postupu před výhledem budou dva nad sebou na výložnicích a jedné společně závlkové typy									
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0		0,000							
	VV		Součet		0,000							
0	K	76	Montáž - Kabelový žlab drátěný 250/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez vika	m	112,000		0,00	112,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	77	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 250/50, kompletní, uchycení ke stropu, bez vika	m	112,000		0,00	112,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+48+64+0+0		112,000							
	VV		Součet		112,000							
0	K	78	Montáž - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez vika	m	82,000		0,00	82,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	79	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez vika	m	82,000		0,00	82,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+52+30+0+0		82,000							
	VV		Součet		82,000							
0	K		Nová položka Montáž - Dočasná instalace kabelového žlabu 250/100, bez dodávky žlabu, pouze nosníky, uchycení ke zdi (nosníky) s přeložením kabeláže	m	0,000		0,00	20,000	0,00	20,00	600,00	12 000,00
0	M		Nová položka Dodávka - Dočasná instalace kabelového žlabu 250/100, bez dodávky žlabu, pouze nosníky, uchycení ke zdi (nosníky) s přeložením kabeláže	m	0,000		0,00	20,000	0,00	20,00	284,40	5 688,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0		0,000							
	VV		Součet		0,000							
0	K	80	Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez vika	m	48,000		0,00	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	81	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, uchycení ke stropu, bez vika	m	48,000		0,00	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+10+6+16+16		48,000							
	VV		Součet		48,000							
0	K	82	Montáž - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke zdi, stoupací vedení	m	4,000		0,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	83	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 250/100, kompletní, uchycení ke zdi, stoupací vedení	m	4,000		0,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+4+0+0+0		4,000							
	VV		Součet		4,000							
0	K	84	Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, uchycení ke zdi, sloupací vedení	m	36,000		0,00	36,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	85	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/100, kompletní, uchycení ke zdi, sloupací vedení	m	36,000		0,00	36,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		4+8+8+8+8		36,000							
	VV		Součet		36,000							
0	K	86	Montáž - Skupinový držák kabelů	ks	349,000		0,00	349,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	87	Dodávka - Skupinový držák kabelů	ks	349,000		0,00	349,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+187+162+0+0		349,000							
	VV		Součet		349,000							
0	K	88	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 049,000		0,00	1 164,000	0,00	115,00	14,40	1 656,00
0	M	89	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	1 049,000		0,00	1 164,000	0,00	115,00	15,00	1 725,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		46+484+519+0+0		1 049,000							
	VV		Součet		1 049,000							
0	K	90	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítkou, vč. vysekání a zapravení	ks	149,000		0,00	161,000	0,00	12,00	64,80	777,60
0	M	91	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítkou, vč. vysekání a zapravení	ks	149,000		0,00	161,000	0,00	12,00	31,10	373,20
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		3+76+75+0+0		149,000							
	VV		Součet		149,000							
0	K	92	Montáž - Krabice univerzální pod omítkou	ks	17,000		0,00	17,000	0,00	0,00	0,00	0,00
0	M	93	Dodávka - Krabice univerzální pod omítkou	ks	17,000		0,00	17,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105									
	VV		0+13+4+0+0		17,000							
	VV		Součet		17,000							
0	K	94	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítkou	m	611,000		0,00	647,000	0,00	36,00	14,40	516,40
0	M	95	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítkou	m	611,000		0,00	647,000	0,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet		1,000			
0	K	102	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	517,500		0,00	změna počtů
0	K	103	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	517,500		0,00	změna počtů
0	K	104	Průraz stropem, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109					
			vv 1+1+0+0+0		2,000			
			vv Součet		2,000			
0	K	104.1	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	54,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 2+26+26+0+0		54,000			
			vv Součet		54,000			
0	K	105	Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	8,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 1+4+3+0+0		8,000			
			vv Součet		8,000			
0	K	106	Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení	ks	3,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 0+1+2+0+0		3,000			
			vv Součet		3,000			
0	K	107	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
0	M	108	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
0	M	109	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
0	K	110	Demontáž stávajících nosných tras, kabeláže a koncových prvků - úprava rozvodů s rušením rozvaděče v 1. np	hod	80,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 80		80,000			
			vv Součet		80,000			
0	K	111	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	367,000		0,00	změna počtů
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 367		367,000			
			vv Součet		367,000			
0	K	112	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday)	MD	1,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
0	K	113	Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému (Interkom)	hod	6,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 6		6,000			
			vv Součet		6,000			
0	K	114	Měření, výchozí revize, spolupráce s revízním technikem	kpl	1,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
0	K	115	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	12,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 12		12,000			
			vv Součet		12,000			
0	K	116	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
			vv Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			

548,000		0,00	30,50	83,40	2 543,70
548,000		0,00	30,50	48,90	1 491,45
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
54,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
80,000		0,00	0,00	0,00	0,00
392,000		0,00	25,00	86,30	2 157,50
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_2 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h_2 - EPS**

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - EPS - Elektrická požární signalizace	0,00

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h,_2 - EPS**

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Uchazeč: _____ Vyplň údaj _____ Zpracovatel: _____

REVIZE 01		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		141 415,75
		141 415,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

REVIZE 02		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

REVIZE 03		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

REVIZE 04		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

REVIZE 05		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

REVIZE 06		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

REVIZE 07		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8
		0,00
		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00
1,000		0,00

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	10	11
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		0+0+1+0+0+0		1,000			
		Součet		1,000			
0	K 23	Montáž - Protipožární rozvaděčová skříň pro ústřednu EPS, splňuje EW30, P30, EI30, větrací systém, kabel. prostory z protipožární hmoty (vnitřní rozměr VxŠxH - 1200x500x250)	ks	1,000		0,00	
0	M 24	Dodávka - Protipožární rozvaděčová skříň pro ústřednu EPS, splňuje EW30, P30, EI30, větrací systém, kabel. prostory z protipožární hmoty (vnitřní rozměr VxŠxH - 1200x500x250)	ks	1,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+1+0+0+0		1,000			
		Součet		1,000			
0	K 25	Montáž - Protipožární rozvaděčová skříň pro koppler, splňuje EW30, P30, EI30, kabel. prostory z protipožární hmoty (Vnitřní rozměry 600x500x200 vřxšh)	ks	1,000		0,00	
0	M 26	Dodávka - Protipožární rozvaděčová skříň pro koppler, splňuje EW30, P30, EI30, kabel. prostory z protipožární hmoty (Vnitřní rozměry 600x500x200 vřxšh)	ks	1,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+1+0+0+0		1,000			
		Součet		1,000			
0	K 27	Montáž - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník (450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny	ks	1,000		0,00	
0	M 28	Dodávka - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník (450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny	ks	1,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+1+0+0+0		1,000			
		Součet		1,000			
0	K 29	Montáž - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	2,000		0,00	
0	M 30	Dodávka - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	2,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+2+0+0+0		2,000			
		Součet		2,000			
0	K 31	Montáž - Deska izolátoru pro koppler	ks	4,000		0,00	
0	M 32	Dodávka - Deska izolátoru pro koppler	ks	4,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+4+0+0+0		4,000			
		Součet		4,000			
0	K 33	Montáž - Koppler 12 relé (8 bit)	ks	2,000		0,00	
0	M 34	Dodávka - Koppler 12 relé (8 bit)	ks	2,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+2+0+0+0		2,000			
		Součet		2,000			
0	K 35	Montáž - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	4,000		0,00	
0	M 36	Dodávka - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	4,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		4		4,000			
		Součet		4,000			
0	K 37	Montáž - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	4,000		0,00	
0	M 38	Dodávka - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	4,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		0+0+4+0+0+0		4,000			
		Součet		4,000			
0	K 39	Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max. instalační výška 12m; EN 54-7	ks	205,000		0,00	změna počtů
0	M 40	Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max. instalační výška 12m; EN 54-7	ks	205,000		0,00	změna počtů
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		11+90+84+6+3+11		205,000			
		Součet		205,000			
0	K 41	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	205,000		0,00	
0	M 42	Dodávka - Patice pro hlásiče	ks	205,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		11+90+84+6+3+11		205,000			
		Součet		205,000			
0	K 43	Montáž - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	21,000		0,00	
0	M 44	Dodávka - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	21,000		0,00	
		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
		21		21,000			

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00

4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00

2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00

4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00

4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00

206,000		0,00	1,00	64,80	64,80
206,000		0,00	1,00	1 829,80	1 829,80

205,000		0,00	0,00	0,00	0,00
205,000		0,00	0,00	0,00	0,00

21,000		0,00	0,00	0,00	0,00
21,000		0,00	0,00	0,00	0,00

77,000		0,00	0,00	0,00	0,00
77,000		0,00	0,00	0,00	0,00

24,000		0,00	0,00	0,00	0,00
24,000		0,00	0,00	0,00	0,00

23,000		0,00	0,00	0,00	0,00
23,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

18.000		0.00	0.00	0.00	0.00
--------	--	------	------	------	------

[illegible]

2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava			
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		0+0+2+0+0+0		2,000						
	VV		Součet		2,000						
0	M	61	Dodávka - Náhradní skliko pro tlačítkový hlásič, balení 10ks	ks	3,000		0,00	3,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		3		3,000						
	VV		Součet		3,000						
0	M	62	Dodávka - Kovový klíček pro tlačítkový hlásič	ks	5,000		0,00	5,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		5		5,000						
	VV		Součet		5,000						
0	K		Montáž - Klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového zámku - Olomoucký kraj, 24v	ks	0,000		0,00	1,000	0,00	1,00	3 981,25
0	M		Dodávka - Klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového zámku - Olomoucký kraj), 24v	ks	0,000		0,00	1,000	0,00	1,00	40 218,75
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		0		0,000						
	VV		Součet		0,000						
0	K	63	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1	m	3 536,000		0,00	3 839,000	0,00	303,00	14,40
0	M	64	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1	m	3 536,000		0,00	3 839,000	0,00	303,00	21,40
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		282+1398+1252+223+192+189		3 536,000						
	VV		Součet		3 536,000						
0	K	65	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	1 711,000		0,00	2 214,000	0,00	503,00	14,40
0	M	66	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	1 711,000		0,00	2 214,000	0,00	503,00	39,20
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		36+341+1036+60+114+124		1 711,000						
	VV		Součet		1 711,000						
0	K	67	Montáž - Kabel optický dvouplášťový 12 vl., G.657.A1, LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, s funkční integritou 180min.	m	606,000		0,00	656,000	0,00	50,00	30,20
0	M	68	Dodávka - Kabel optický dvouplášťový 12 vl., G.657.A1, LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, s funkční integritou 180min.	m	606,000		0,00	656,000	0,00	50,00	55,20
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		566+8+32+0+0+0+0		606,000						
	VV		Součet		606,000						
0	K	69	Montáž - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	552,000		0,00	812,000	0,00	260,00	25,90
0	M	70	Dodávka - Přichytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	552,000		0,00	812,000	0,00	260,00	44,50
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		48+168+96+144+96+0		552,000						
	VV		Součet		552,000						
0	K	71	Montáž - Kabelový perforovaný žlab 80/60, P-120, normová požární odolná instalace (ČSN 73 0895), vč. nosníků, tyčí - kompletní	m	516,000		0,00	516,000	0,00	0,00	0,00
0	M	72	Dodávka - Kabelový perforovaný žlab 80/60, P-120, normová požární odolná instalace (ČSN 73 0895), vč. nosníků, tyčí - kompletní	m	516,000		0,00	516,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		516+0+0+0+0+0		516,000						
	VV		Součet		516,000						
0	K	73	Montáž - Kabelová lávka kovová 150/60mm P90-R, vč. spojek a stěnového úchytu, stoupací vedení	m	20,000		0,00	20,000	0,00	0,00	0,00
0	M	74	Dodávka - Kabelová lávka kovová 150/60mm P90-R, vč. spojek a stěnového úchytu, stoupací vedení	m	20,000		0,00	20,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		4+4+4+4+4+0		20,000						
	VV		Součet		20,000						
0	K	75	Montáž - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	7 561,000		0,00	7 593,000	0,00	32,00	14,40
0	M	76	Dodávka - Kabelová přichytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	7 561,000		0,00	7 593,000	0,00	32,00	15,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		234+3660+3268+184+215+0		7 561,000						
	VV		Součet		7 561,000						
0	K	77	Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	2 578,000		0,00	3 320,000	0,00	742,00	14,40
0	M	78	Dodávka - Přichytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	2 578,000		0,00	3 320,000	0,00	742,00	15,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		96+769+1583+24+0+106		2 578,000						
	VV		Součet		2 578,000						
0	K	79	Montáž - Přichytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	428,000		0,00	736,000	0,00	308,00	14,40
0	M	80	Dodávka - Přichytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	428,000		0,00	736,000	0,00	308,00	17,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		0+158+228+0+0+42		428,000						
	VV		Součet		428,000						
0	K	81	Montáž - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. šroubu do betonu	ks	253,000		0,00	253,000	0,00	0,00	0,00
0	M	82	Dodávka - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. šroubu do betonu	ks	253,000		0,00	253,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		253		253,000						
	VV		Součet		253,000						
0	K	83	Montáž - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. přichytek	m	46,000		0,00	46,000	0,00	0,00	0,00
0	M	84	Dodávka - Trubka pevná, ø 25mm, bezhalogenová, vč. přichytek	m	46,000		0,00	46,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		46		46,000						
	VV		Součet		46,000						
0	K	85	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	ks	231,000		0,00	231,000	0,00	0,00	0,00
0	M	86	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	ks	231,000		0,00	231,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		26+48+51+6+26+32		189,000						
	VV		Součet		189,000						
0	K	88	Zaprvění vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	189,000		0,00	189,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		26+48+51+6+26+32		189,000						
	VV		Součet		189,000						
0	K	89	Průraz stěnou do 15cm, vč. zaprvění	ks	130,000		0,00	130,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		8+55+52+5+6+4		130,000						
	VV		Součet		130,000						
0	K	90	Průraz stěnou do 30cm, vč. zaprvění	ks	20,000		0,00	20,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		2+8+6+3+0+1		20,000						
	VV		Součet		20,000						
0	K	91	Průraz stěnou do 60cm, vč. zaprvění	ks	11,000		0,00	11,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		2+1+5+0+0+3		11,000						
	VV		Součet		11,000						
0	K	92	Prostup mezi šachtou a teplovodním kolektorem do ø 110mm	ks	1,000		0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106								
	VV		1+0+0+0+0+0+0		1,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
0	K	92.1	Montáž - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	1,000		0,00	
0	M	93	Dodávka - Průraz do objektu vč. izolace proti průniku vody	kpl	1,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			1+0+0+0+0+0		1,000			
VV			Součet		1,000			
0	K	94	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
0	M	95	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
0	M	96	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
0	K	97	Demontáž stávajících nosných tras, kabeláže a koncových prvků	hod	48,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			48		48,000			
VV			Součet		48,000			
0	K	98	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	36,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			36		36,000			
VV			Součet		36,000			
0	K	99	Funkční zkouška systému	hod	24,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			
0	K	100	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
0	K	101	Tvorba mapy dle podkladů (půdorys)	kpl	6,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
0	K	102	Konfigurace symbolu na půdorysu	ks	229,000		0,00	změna počtů
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			229		229,000			
VV			Součet		229,000			
0	K	103	Koordináční práce s ostatními profesemi	hod	24,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			24		24,000			
VV			Součet		24,000			
0	K	104	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EPS	kpl	1,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
0	K	105	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
VV			Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

48,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

36,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

24,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

230,000		0,00	1,00	215,90	215,90
---------	--	------	------	--------	--------

24,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt:
D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis:
D.1.01.4d,h_3 - CCTV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení		Datum:		5. 10. 2022	
Objekt:		D.1.01.4d,h - Slaboproud		Projektant:			
Soupis:		D.1.01.4d,h_3 - CCTV		Zpracovatel:			
Místo:							
Zadavatel:		Fakultní nemocnice Olomouc					
Uchazeč:		Vyplň údaj					
Kód dílu - Popis						Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací						0,00	
D1 - CCTV - Kamerový systém						0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_3 - CCTV

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					0,00		
D	D1	CCTV - Kamerový systém			0,00		
0	K	1	Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67	ks	13,000	0,00	změna počtů
0	M	2	Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, VCA, IP67	ks	13,000	0,00	změna počtů
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		13,000			
	vv	0+6+7+0+0		13,000			
	vv	Součet		13,000			
0	K	3	Montáž - Instalační krabice pro montáž dome kamery	ks	13,000	0,00	změna počtů
0	M	4	Dodávka - Instalační krabice pro montáž dome kamery	ks	13,000	0,00	změna počtů
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		13,000			
	vv	0+6+7+0+0		13,000			
	vv	Součet		13,000			
0	K	5	Montáž - Venkovní bullet IP kamera, 4MP, 6mm, WDR 120dB, IR 80m, VCA, IP67, VA, IP67	ks	1,000	0,00	
0	M	6	Dodávka - Venkovní bullet IP kamera, 4MP, 6mm, WDR 120dB, IR 80m, VCA, IP67, VA, IP67	ks	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	0+1+0+0+0		1,000			
	vv	Součet		1,000			
0	K	7	Montáž - Instalační krabice pro montáž bullet kamer	ks	1,000	0,00	
0	M	8	Dodávka - Instalační krabice pro montáž bullet kamer	ks	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	0+1+0+0+0		1,000			
	vv	Součet		1,000			
0	K	9	Montáž - Záznamové NVR pro pro 16 IP kamer, záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 8MP a kodekem H264 a H.265, HDMI, 4K, I/O, max. počet 4 HDD, bez HDD	ks	1,000	0,00	
0	M	10	Dodávka - Záznamové NVR pro pro 16 IP kamer, záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 8MP a kodekem H264 a H.265, HDMI, 4K, I/O, max. počet 4 HDD, bez HDD	ks	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	0+0+0+0+1		1,000			
	vv	Součet		1,000			
0	K	11	Montáž - Přídavný HDD s kapacitou 4TB k DVR/NVR	ks	2,000	0,00	
0	M	12	Dodávka - Přídavný HDD s kapacitou 4TB k DVR/NVR	ks	2,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		2,000			
	vv	0+0+0+0+2		2,000			
	vv	Součet		2,000			
0	K	13	Montáž - Licence pro připojení 1 kamery	ks	14,000	0,00	změna počtů
0	M	14	Dodávka - Licence pro připojení 1 kamery	ks	14,000	0,00	změna počtů
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		14,000			
	vv	14		14,000			
	vv	Součet		14,000			
0	K	15	Montáž - Montážní deska do zateplení	ks	1,000	0,00	
0	M	16	Dodávka - Montážní deska do zateplení	ks	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	0+1+0+0+0		1,000			
	vv	Poznámka k položce: Kabelové a nosné trasy jsou řešeny v rámci					
	vv	Strukturované kabeláže					
	vv	Součet		1,000			
0	M	17	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	1		1,000			
	vv	Součet		1,000			
0	K	18	Programování a zprovoznění systému CCTV	hod	8,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		8,000			
	vv	8		8,000			
	vv	Součet		8,000			
0	K	19	Funkční zkouška systému	hod	4,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		4,000			
	vv	4		4,000			
	vv	Součet		4,000			
0	K	20	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	1		1,000			
	vv	Součet		1,000			
0	K	21	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	6,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		6,000			
	vv	6		6,000			
	vv	Součet		6,000			
0	K	22	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.1.4.6		1,000			
	vv	1		1,000			
	vv	Součet		1,000			
0	K	23	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení CCTV	kpl	1,000	0,00	
	vv	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105		1,000			
	vv	1		1,000			
	vv	Součet		1,000			

REVIZE 01			ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11

0,00			7 623,00		
0,00			7 623,00		
14,000		0,00	1,00	791,50	791,50
14,000		0,00	1,00	4 504,40	4 504,40

14,000		0,00	1,00	273,40	273,40
14,000		0,00	1,00	453,40	453,40

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00

15,000		0,00	1,00	74,90	74,90
15,000		0,00	1,00	1 525,40	1 525,40

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00

4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h,_4 - EKV**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:	IČ:	
Fakultní nemocnice Olomouc	DÍČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DÍČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DÍČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DÍČ:	
Poznámka:		

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení	
Objekt:		D.1.01.4d,h - Slaboproud	
Soupis:		D.1.01.4d,h_4 - EKV	
Místo:		Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		0,00	
D1 - EKV - Elektronická kontrola vstupu		0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_4 - EKV

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	ř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
	D	D1	EKV - Elektronická kontrola vstupu				0,00	
0	K	1	Montáž - Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	6,000		0,00	
0	M	2	Dodávka - Dveřní jednotka Merit access připojená přes ethernet vč. instalační krabice	ks	6,000		0,00	
			Dveřní jednotka - ovládání jedné dveří oboustranné nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN					
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			0+6		6,000			
			Součet		6,000			
0	K	3	Montáž - Bezkontaktní úzká čtečka (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT) a pigtailem	ks	12,000		0,00	
0	M	4	Dodávka - Bezkontaktní úzká čtečka (iClass, SEOS, SIO, CSN, PROX a BT) a pigtailem	ks	12,000		0,00	
			Bezkontaktní úzká čtečka - v úzkém provedení, profil Standard čte karty iCLASS (SE), Seos a Mifare / DESFire (se SIO objektem i obecné CSN / UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s virtuálními kartami systému HID Mobile Access.					
			načítá je přes NFC i Bluetooth. Zalitý připojovací kabel (pigtail).					
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			7+5		12,000			
			Součet		12,000			
0	K	5	Montáž - Switch 8x100/1000 ethernetových portů, 2x100/1000 SFP/RJ45 combo	ks	1,000		0,00	
0	M	6	Dodávka - Switch 8x100/1000 ethernetových portů, 2x100/1000 SFP/RJ45 combo	ks	1,000		0,00	
			Switch - max. plénosová rychlost [Gbps]: 20; Podporované rychlosti [Mb/s]: 1 000; Tabulka MAC adres: 16 ; Web management: Ano; Funkce: QoS; VLAN; PoE: Ano; Podporované PoE standardy: 802.3af, 802.3at; Počet PoE Out portů: 8; PoE budget [W]: 67; Tabulka MAC adres: 16 000; Počet VLAN ID 4096; CPU ARM v7 800MHz; RAM 512 MB; Flash 256 MB; Rackmount					
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			0+1		1,000			
			Součet		1,000			
0	K	7	Montáž - Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel cat.5e, DIN lišta, svorky, el. materiál ...)	ks	1,000		0,00	
0	M	8	Dodávka - Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel cat.5e, DIN lišta, svorky, el. materiál ...)	ks	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			0+1		1,000			
			Součet		1,000			
0	K	8	Montáž - Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A, 12V DC s patičí na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
0	M	9	Dodávka - Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A, 12V DC s patičí na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			0+1		1,000			
			Součet		1,000			
0	K	10	Montáž - Kličový vypínač (spínací jednotka, hlavice se zámkem, skříň, klíč), kompatibilní se systémem FNOL	ks	1,000		0,00	
0	M	11	Dodávka - Kličový vypínač (spínací jednotka, hlavice se zámkem, skříň, klíč), kompatibilní se systémem FNOL	ks	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			0+1		1,000			
			Součet		1,000			
0	M	12	Dodávka - Licence pro přístupový systém na jednu čtečku	ks	12,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			7+5		12,000			
			Součet		12,000			
0	K	13	Montáž - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek	ks	7,000		0,00	změna počtu
0	M	14	Dodávka - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek	ks	7,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+4		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	15	Montáž - Bezpečnostní kování klíka x klíka	ks	7,000		0,00	změna počtu
0	M	16	Dodávka - Bezpečnostní kování klíka x klíka	ks	7,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+4		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	17	Montáž - Universální protiplech	ks	7,000		0,00	změna počtu
0	M	18	Dodávka - Universální protiplech	ks	7,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+4		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	19	Montáž - Kabelová průchodka	ks	7,000		0,00	změna počtu
0	M	20	Dodávka - Kabelová průchodka	ks	7,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+4		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	21	Montáž - 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	ks	7,000		0,00	změna počtu
0	M	22	Dodávka - 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	ks	7,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+4		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	23	Montáž - Dělený čtyřhran 9 mm	ks	7,000		0,00	změna počtu
0	M	24	Dodávka - Dělený čtyřhran 9 mm	ks	7,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+4		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	25	Montáž - Elektrický otvirač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, nastavitelná západka	ks	3,000		0,00	změna počtu
0	M	26	Dodávka - Elektrický otvirač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, nastavitelná západka	ks	3,000		0,00	změna počtu
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			3+0		3,000			
			Součet		3,000			
0	K	27	Montáž - Elektrický otvirač 12V/AC/DC stavitelná střelka, mikrospínač	ks	2,000		0,00	
0	M	28	Dodávka - Elektrický otvirač 12V/AC/DC stavitelná střelka, mikrospínač	ks	2,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
			1+1		2,000			
			Součet		2,000			

REVIZE 01			ROZDÍLOVÝ ROZPOČET		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	15	16	17
0,00			-58 724,00		
0,00			-58 724,00		
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
12,000		0,00	0,00	0,00	0,00
5,000		0,00	-2,00	1 180,10	-2 360,20
5,000		0,00	-2,00	17 075,00	-34 150,00
5,000		0,00	-2,00	72,00	-144,00
5,000		0,00	-2,00	6 087,40	-12 174,80
5,000		0,00	-2,00	50,40	-100,80
5,000		0,00	-2,00	647,60	-1 295,20
5,000		0,00	-2,00	86,30	-172,60
5,000		0,00	-2,00	906,60	-1 813,20
5,000		0,00	-2,00	302,20	-604,40
5,000		0,00	-2,00	1 079,30	-2 158,60
5,000		0,00	-2,00	36,00	-72,00
5,000		0,00	-2,00	400,00	-800,00
2,000		0,00	-1,00	935,40	-935,40
2,000		0,00	-1,00	1 942,80	-1 942,80
3,000		0,00	1,00	0,00	0,00
3,000		0,00	1,00	0,00	0,00

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K 29	Montáž - Zálohovaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah	ks	2,000		0,00	
0	M 30	Dodávka - Zálohovaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah	ks	2,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	0+2		2,000			
	VV	Součet		2,000			
0	K 31	Montáž - Akumulátor 12V/38Ah	ks	2,000		0,00	
0	M 32	Dodávka - Akumulátor 12V/38Ah	ks	2,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	0+2		2,000			
	VV	Součet		2,000			
0	K 33	Montáž - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1	m	793,000		0,00	
0	M 34	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1	m	793,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	430+363		793,000			
	VV	Součet		793,000			
0	K 35	Montáž - Kabel datový Cat.6, UTP, B2ca-s1,d1,a1	m	866,000		0,00	
0	M 36	Dodávka - Kabel datový Cat. 5e, FTP, B2ca-s1,d1,a1	m	866,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	427+439		866,000			
	VV	Součet		866,000			
0	K 37	Montáž - Skupinový držák kabelů, vč. šroubu do betonu	ks	29,000		0,00	
0	M 38	Dodávka - Skupinový držák kabelů, vč. šroubu do betonu	ks	29,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	29+0		29,000			
	VV	Součet		29,000			
0	K 39	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	240,000		0,00	
0	M 40	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	240,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	138+102		240,000			
	VV	Součet		240,000			
0	K 41	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	43,000		0,00	
0	M 42	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	43,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	23+20		43,000			
	VV	Součet		43,000			
0	K 43	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	36,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	21+15		36,000			
	VV	Součet		36,000			
0	K 44	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	36,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	21+15		36,000			
	VV	Součet		36,000			
0	K 45	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	13,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	7+6		13,000			
	VV	Součet		13,000			
0	K 46	Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	1+1		2,000			
	VV	Součet		2,000			
0	K 47	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
0	M 48	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
0	M 49	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
0	K 50	Programování a zprovoznění systému EKV	hod	16,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	16		16,000			
	VV	Součet		16,000			
0	K 51	Funkční zkouška systému EKV	hod	8,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	8		8,000			
	VV	Součet		8,000			
0	K 52	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
0	K 53	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	8,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	8		8,000			
	VV	Součet		8,000			
0	K 54	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV	kpl	1,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
0	K 55	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
	VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV	1		1,000			
	VV	Součet		1,000			

2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
793,000		0,00	0,00	0,00	0,00
793,000		0,00	0,00	0,00	0,00
866,000		0,00	0,00	0,00	0,00
866,000		0,00	0,00	0,00	0,00
29,000		0,00	0,00	0,00	0,00
29,000		0,00	0,00	0,00	0,00
240,000		0,00	0,00	0,00	0,00
240,000		0,00	0,00	0,00	0,00
43,000		0,00	0,00	0,00	0,00
43,000		0,00	0,00	0,00	0,00
36,000		0,00	0,00	0,00	0,00
36,000		0,00	0,00	0,00	0,00
13,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
16,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h, 5 - STA**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:	IČ:	
Fakultní nemocnice Olomouc	DIC:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIC:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIC:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIC:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis: **D.1.01.4d,h_5 - STA**

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - STA - Společná televizní anténa	0,00
	0,00

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h_5 - STA**

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11
0,00			0,00		
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
285,000		0,00	0,00	0,00	0,00
285,000		0,00	0,00	0,00	0,00
622,000		0,00	0,00	0,00	0,00
622,000		0,00	0,00	0,00	0,00
11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
141,000		0,00	0,00	0,00	0,00
141,000		0,00	0,00	0,00	0,00
33,000		0,00	0,00	0,00	0,00
33,000		0,00	0,00	0,00	0,00
28,000		0,00	0,00	0,00	0,00
28,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	30	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000	0,00	
		VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105; 106				
		VV	1	1,000			
		VV	Součet	1,000			
0	K	31	Programování a zprovoznění systému	hod	6,000	0,00	
		VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105; 106				
		VV	6	6,000			
		VV	Součet	6,000			
0	K	32	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	3,000	0,00	
		VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105; 106				
		VV	3	3,000			
		VV	Součet	3,000			
0	K	33	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	5,000	0,00	
		VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105; 106				
		VV	5	5,000			
		VV	Součet	5,000			
0	K	34	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	0,00	
		VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105; 106				
		VV	1	1,000			
		VV	Součet	1,000			
0	K	35	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000	0,00	
		VV	Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105; 106				
		VV	1	1,000			
		VV	Součet	1,000			

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
5,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:
D.1.01.4d,h_6 - JC

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Strana 26 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení	
Objekt:		D.1.01.4d,h - Slaboproud	
Soupis:		D.1.01.4d,h_6 - JČ	
Místo:		Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:		Fakultní nemocnice Olomouc	
Uchazeč:		Projektant:	
		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		0,00	
D1 - JČ - Jednotný čas		0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_6 - JČ

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D1	JČ - Jednotný čas					0,00	
0	K	1	Montáž - Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů jednotného času, LCD display 2×16 znaků; jedna podružná linka 24 V / 600 mA (do 100 ks hodin); 1x programovatelný reléový kontakt (např. spínání osvětlení); napájení 230 V~	ks	1,000		0,00	
0	M	2	Dodávka - Univerzální hlavní hodiny pro řízení systémů jednotného času, LCD display 2×16 znaků; jedna podružná linka 24 V / 600 mA (do 100 ks hodin); 1x programovatelný reléový kontakt (např. spínání osvětlení); napájení 230 V~	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+0+1+0+0					1,000			
VV Součet					1,000			
0	K	3	Montáž - Přijímač radiosignálu DCF	ks	1,000		0,00	
0	M	4	Dodávka - Přijímač radiosignálu DCF	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+0+1+0+0					1,000			
VV Součet					1,000			
0	K	5	Montáž - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselniku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	34,000		0,00	
0	M	6	Dodávka - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé akrylátové krycí sklo, ø číselniku 28cm, podružný strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, číselník C2	ks	34,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+16+18+0+0					34,000			
VV Součet					34,000			
0	K	7	Montáž - Bateriový záložní zdroj 12V / 0,8Ah	ks	1,000		0,00	
0	M	8	Dodávka - Bateriový záložní zdroj 12V / 0,8Ah	ks	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+0+1+0+0					1,000			
VV Součet					1,000			
0	K	9	Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1	m	594,000		0,00	
0	M	10	Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1	m	594,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+288+306+0+0					594,000			
VV Součet					594,000			
0	K	11	Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám, vč. vysekání a zapravení	ks	34,000		0,00	
0	M	12	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a svorkovnicí k odbočení linky k hodinám, vč. vysekání a zapravení	ks	34,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+16+18+0+0					34,000			
VV Součet					34,000			
0	K	13	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	409,000		0,00	
0	M	14	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	409,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+178+231+0					409,000			
VV Součet					409,000			
0	K	15	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	51,000		0,00	
0	M	16	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	51,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+24+27+0+0					51,000			
VV Součet					51,000			
0	K	17	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	34,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+16+18+0+0					34,000			
VV Součet					34,000			
0	K	18	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	34,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+16+18+0+0					34,000			
VV Součet					34,000			
0	K	19	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	40,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 0+21+19+0+0					40,000			
VV Součet					40,000			
0	K	20	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
0	M	21	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
0	M	22	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
0	K	23	Programování a zprovoznění systému JČ	hod	8,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 8					8,000			
VV Součet					8,000			
0	K	24	Funkční zkouška systému	hod	3,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 3					3,000			
VV Součet					3,000			
0	K	25	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
0	K	26	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	9,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 9					9,000			
VV Součet					9,000			
0	K	27	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení JČ	kpl	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
0	K	28	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105								
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11
0,00			0,00		
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
594,000		0,00	0,00	0,00	0,00
594,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
409,000		0,00	0,00	0,00	0,00
409,000		0,00	0,00	0,00	0,00
51,000		0,00	0,00	0,00	0,00
51,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
40,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt:
D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis:
D.1.01.4d,h_7 - VS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis: **D.1.01.4d,h_7 - VS**

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - VS - Vyvolávací systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_7 - VS

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	ⁱʸ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00		
	D	D1	VS - Vyyolávací systém			0,00		
0	M	1	Dodávka - Hlavní displej (3mi-kl,2mi-př,2řádky,ENET, gong, RGB, PoE)100SMD	ks	3,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			3+0		3,000			
			Součet		3,000			
0	M	2	Dodávka - Závěs hlavního displeje (standart-podhled)	ks	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			1+0		1,000			
			Součet		1,000			
0	M	2.1	Dodávka - Přepážkový displej (3miR-kl,Folie-pr,ENET,POE)5TSMD	ks	8,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			8+0		8,000			
			Součet		8,000			
0	M	3	Dodávka - Přepážkový displej (3miR-kl,ENET,PoE)5TSMD	ks	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			1+0		1,000			
			Součet		1,000			
0	M	3.1	Dodávka - Závěs přepážkového displeje (standart-podhled)	ks	2,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
0	M	4	Dodávka - Přepážková klávesnice BPL s grafickým displejem (12 tlačítek, ENET, PoE)	ks	6,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
0	M	4.1	Dodávka - Reproduktr k RK GONG do podhledu	ks	4,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
0	M	5	Dodávka - Externí gong VS, WAWE player, RS, ETH, POE	ks	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
0	M	4.2	Dodávka - Tiskárna touch-small s 15" dotykovou obrazovkou	ks	2,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			2+0		2,000			
			Součet		2,000			
0	M	5.1	Dodávka - Stojan tiskárny touch-small - kovový	ks	2,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			2+0		2,000			
			Součet		2,000			
0	M	6	Dodávka - Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	2,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			2+0		2,000			
			Součet		2,000			
0	M	7	Napájecí zdroj spinaný 24V/5A/120W desktop	ks	2,000		0,00	
0	K	8	Montáž - Elektrický otvirač 12V/230mA stav.střelka, momentový kolík	ks	7,000		0,00	
0	M	9	Dodávka - Elektrický otvirač 12V/230mA stav.střelka, momentový kolík	ks	7,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			7+0		7,000			
			Součet		7,000			
0	K	10	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5mm2, B2ca-s1d1a1	m	336,000		0,00	
0	M	11	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5mm2, B2ca-s1d1a1	m	336,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			294+42		336,000			
			Součet		336,000			
0	K	12	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	68,000		0,00	
0	M	13	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	68,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			68+0		68,000			
			Součet		68,000			
0	K	14	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	25,000		0,00	
0	M	15	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku	m	25,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			25+0		25,000			
			Součet		25,000			
0	K	16	Výsekaní drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	18,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			18+0		18,000			
			Součet		18,000			
0	K	17	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	18,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			18+0		18,000			
			Součet		18,000			
0	K	18	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	2,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			2+0		2,000			
			Poznámka - Hlavní nosné trasy a datová kabeláže jsou řešeny v rámci Strukturované kabeláže					
			Součet		2,000			
0	M	19	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
0	K	20	Demontáž stávajících nosných tras, kabeláže a koncových prvků	hod	16,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			16		16,000			
			Součet		16,000			
0	K	21	Montáž koncových komponentů	hod	22,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			22		22,000			
			Součet		22,000			
0	K	22	Oživení systému (IT specialista)	hod	14,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					
			14		14,000			
			Součet		14,000			
0	K	23	Školení, měření, asisistence, konfigurace	hod	4,000		0,00	
			Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103					

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11
		0,00			0,00
		0,00			0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000					
1,000					
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000					
8,000					
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000					
1,000					
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000					
2,000					
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000					
6,000					
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000					
4,000					
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000					
1,000					
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000					
2,000					
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000					
2,000					
2,000					
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
7,000		0,00	0,00	0,00	0,00
7,000		0,00	0,00	0,00	0,00
7,000					
7,000					
336,000		0,00	0,00	0,00	0,00
336,000		0,00	0,00	0,00	0,00
336,000					
336,000					
68,000		0,00	0,00	0,00	0,00
68,000		0,00	0,00	0,00	0,00
25,000		0,00	0,00	0,00	0,00
25,000		0,00			
25,000					
25,000					
18,000		0,00	0,00	0,00	0,00
18,000					
18,000					
18,000		0,00	0,00	0,00	0,00
18,000					
18,000					
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000					
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000					
1,000					
16,000		0,00	0,00	0,00	0,00
16,000					
16,000					
22,000		0,00	0,00	0,00	0,00
22,000					
22,000					
14,000		0,00	0,00	0,00	0,00
14,000					
14,000					
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv	4			4,000			
vv		Součet		4,000			
0	K	24	Zkušební provoz, revize	hod	4,000	0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103		4,000			
vv	4			4,000			
vv		Součet		4,000			
0	K	25	Dopravní náklady - přeprava osob včetně nákladů technik na cestě	kpl	3,000	0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103		3,000			
vv	3			3,000			
vv		Součet		3,000			
0	K	26	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000	0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102; 103		1,000			
vv	1			1,000			
vv		Součet		1,000			

4,000					
4,000					
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000					
4,000					
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000					
3,000					
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000					
1,000					

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h, 8 - KS-SP**

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:	IČ:	
Fakultní nemocnice Olomouc	DIC:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIC:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIC:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIC:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		0,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis: **D.1.01.4d,h_8 - KS-SP**

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_8 - KS-SP

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					0,00		
D	D1	KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient			0,00		
0	K	1	Montáž - Hlavní terminál vč. zásuvky terminálu	ks	1,000	0,00	
0	M	2	Dodávka - Hlavní terminál vč. zásuvky terminálu	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	3	Montáž - Zásuvkový modul LAN (Zásuvka terminálu)	ks	1,000	0,00	
0	M	4	Dodávka - Zásuvkový modul LAN (Zásuvka terminálu)	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	5	Montáž - Datový rozvaděč nástěnný 19"/18U	ks	1,000	0,00	
0	M	6	Dodávka - Datový rozvaděč nástěnný 19"/18U	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	7	Montáž - Napájecí zdroj + lokální server	ks	1,000	0,00	
0	M	8	Dodávka - Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	9	Montáž - Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	1,000	0,00	
0	M	10	Dodávka - Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	11	Montáž - SW - licence pro hlavní terminál	ks	1,000	0,00	
0	M	12	Dodávka - SW - licence pro hlavní terminál	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	13	Montáž - SW - licence provozu účastníka	ks	2,000	0,00	
0	M	14	Dodávka - SW - licence provozu účastníka	ks	2,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
2				2,000			
Součet				2,000			
0	K	15	Montáž - SW - databáze historie volání	ks	1,000	0,00	
0	M	16	Dodávka - SW - databáze historie volání	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	17	Montáž - Univerzální police 19"/1U	ks	1,000	0,00	
0	M	18	Dodávka - Univerzální police 19"/1U	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	19	Montáž - Datový switch 24 portů/19"	ks	1,000	0,00	
0	M	20	Dodávka - Datový switch 24 portů/19"	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	21	Montáž - Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	1,000	0,00	
0	M	22	Dodávka - Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	23	Montáž - Svítidlo signalizační LED	ks	5,000	0,00	
0	M	24	Dodávka - Svítidlo signalizační LED	ks	5,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
5				5,000			
Součet				5,000			
0	K	25	Montáž - Pokojový terminál s hovorem s 5 vstupy	ks	4,000	0,00	
0	M	26	Dodávka - Pokojový terminál s hovorem s 5 vstupy	ks	4,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
4				4,000			
Součet				4,000			
0	K	27	Montáž - Pokojový terminál hovorový s displejem	ks	1,000	0,00	
0	M	28	Dodávka - Pokojový terminál hovorový s displejem	ks	1,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
1				1,000			
Součet				1,000			
0	K	29	Montáž - Zásuvka pacienta s úrazkem a ošetřovatelsky bez displeje	ks	2,000	0,00	
0	M	30	Dodávka - Zásuvka pacienta s úrazkem a ošetřovatelsky bez displeje	ks	2,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
2				2,000			
Součet				2,000			
0	K	31	Montáž - Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelsky bez displeje	ks	2,000	0,00	
0	M	32	Dodávka - Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelsky bez displeje	ks	2,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
2				2,000			
Součet				2,000			
0	K	33	Montáž - Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	2,000	0,00	
0	M	34	Dodávka - Kabel vytrhávací - částečně kroucený	ks	2,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
2				2,000			
Součet				2,000			
0	K	35	Montáž - Držák kabelu na hrazdu	ks	2,000	0,00	
0	M	36	Dodávka - Držák kabelu na hrazdu	ks	2,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
2				2,000			
Součet				2,000			
0	K	37	Montáž - Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	8,000	0,00	
0	M	38	Dodávka - Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	8,000	0,00	
Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108							
8				8,000			
Součet				8,000			

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11
		0,00			0,00
		0,00			0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
5,000		0,00	0,00	0,00	0,00
5,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
2,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K 39	Montáž - Router	ks	1,000		0,00	
0	M 40	Dodávka - Router	ks	1,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		1		1,000			
vv		Součet		1,000			
0	K 41	Montáž - Patch kabel Cat. 6	ks	15,000		0,00	
0	M 42	Dodávka - Patch kabel Cat. 6	ks	15,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		15		15,000			
vv		Součet		15,000			
0	K 43	Montáž - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45, Cat 6	ks	30,000		0,00	
0	M 44	Dodávka - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45, Cat 6	ks	30,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		30		30,000			
vv		Součet		30,000			
0	K 45	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	627,000		0,00	
0	M 46	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	627,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		627		627,000			
vv		Součet		627,000			
0	K 47	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	182,000		0,00	
0	M 48	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	182,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		182		182,000			
vv		Součet		182,000			
0	K 49	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka	m	37,000		0,00	
0	M 50	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka	m	37,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		37		37,000			
vv		Součet		37,000			
0	K 51	Výsekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	34,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		34		34,000			
vv		Součet		34,000			
0	K 52	Zaprávení vysekané drážky, hloubka do 50mm, sířka do 35mm	m	34,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		34		34,000			
vv		Součet		34,000			
0	K 53	Průraz stěnou do 15cm, vč. zaprávení	ks	11,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		11		11,000			
vv		Poznámka - hlavní nosné trasy (zaby) jsou reseny v rámci Sítě kabelové a optické					
vv		Součet		11,000			
0	K 54	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
0	M 55	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		1		1,000			
vv		Součet		1,000			
0	M 56	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		1		1,000			
vv		Součet		1,000			
0	K 57	Instalace a konfigurace systému	hod	30,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		30		30,000			
vv		Součet		30,000			
0	K 58	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	hod	22,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		22		22,000			
vv		Součet		22,000			
0	K 59	Funkční zkouška dorozumívacího zařízení	hod	8,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		8		8,000			
vv		Součet		8,000			
0	K 60	Merení, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		1		1,000			
vv		Součet		1,000			
0	K 61	Koordináční práce s ostatními profesemi	hod	6,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		6		6,000			
vv		Součet		6,000			
0	K 62	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000		0,00	
vv		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-108					
vv		1		1,000			
vv		Součet		1,000			

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

15,000		0,00	0,00	0,00	0,00
15,000		0,00	0,00	0,00	0,00

30,000		0,00	0,00	0,00	0,00
30,000		0,00	0,00	0,00	0,00

627,000		0,00	0,00	0,00	0,00
627,000		0,00	0,00	0,00	0,00

182,000		0,00	0,00	0,00	0,00
182,000		0,00	0,00	0,00	0,00

37,000		0,00	0,00	0,00	0,00
37,000		0,00	0,00	0,00	0,00

34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

34,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

11,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

30,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

22,000		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_9 - Monitoring

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_9 - Monitoring

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - MT - Monitorování teplot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_9 - Monitoring

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	ř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	D1		MT - Monitorování teplot				0,00	
0	M	1	Dodávka - Sdružené čísla teplota + vlhkost	ks	9,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		2+7		9,000			
	VV		Součet		9,000			
0	M	2	Dodávka - Teplotní čísla stopkové	ks	12,000		0,00	změna počtu
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		0+12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
0	M	3	Dodávka - Komunikační modul	ks	21,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		2+19		21,000			
	VV		Součet		21,000			
0	M	4	Dodávka - Retranslátor	ks	2,000		0,00	změna počtu
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
0	K	5	Montáž - Napájecí zdroj na DIN lištu, AC/DC, 20 W, 5 V/5,0 A vč. krabice s DIN lištou	ks	1,000		0,00	
0	M	6	Dodávka - Napájecí zdroj na DIN lištu, AC/DC, 20 W, 5 V/5,0 A vč. krabice s DIN lištou	ks	1,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		1+0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	7	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5, B2ca-s1d1a1	m	164,000		0,00	
0	M	8	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 3x2x0,5, B2ca-s1d1a1	m	164,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		52+112		164,000			
	VV		Součet		164,000			
0	K	9	Montáž - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	9,000		0,00	
0	M	10	Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	9,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		2+7		9,000			
	VV		Součet		9,000			
0	K	11	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	89,000		0,00	
0	M	12	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	89,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		22+67		89,000			
	VV		Součet		89,000			
0	K	13	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka	m	69,000		0,00	
0	M	14	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka	m	69,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		15+54		69,000			
	VV		Součet		69,000			
0	K	15	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	63,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		14+49		63,000			
	VV		Součet		63,000			
0	K	16	Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	63,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		14+49		63,000			
	VV		Součet		63,000			
0	K	17	Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení	ks	9,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		2+7		9,000			
	VV		Součet		9,000			
0	K	18	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
0	M	19	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	M	20	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	21	Kompletní montáž prvků monitorovacího systému	hod	24,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
0	K	22	Programátorské práce	hod	8,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
0	K	23	Inženýrská činnost, koordinace prací s ostatními profesemi, technický dozor stavby	hod	6,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
0	K	24	Funkční zkouška	hod	3,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
0	K	25	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	27	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení	kpl	1,000		0,00	
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-106; 107					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11
		0,00			5 150,60
		0,00			5 150,60
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
13,000		0,00	1,00	546,90	546,90
21,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	1,00	4 603,70	4 603,70
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
164,000		0,00	0,00	0,00	0,00
164,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
89,000		0,00	0,00	0,00	0,00
89,000		0,00	0,00	0,00	0,00
69,000		0,00	0,00	0,00	0,00
69,000		0,00	0,00	0,00	0,00
63,000		0,00	0,00	0,00	0,00
63,000		0,00	0,00	0,00	0,00
9,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
24,000		0,00	0,00	0,00	0,00
8,000		0,00	0,00	0,00	0,00
6,000		0,00	0,00	0,00	0,00
3,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

D.1.01.4d,h_10 - AVT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení	
Objekt:		D.1.01.4d,h - Slaboproud	
Soupis:		D.1.01.4d,h_10 - AVT	
Místo:		Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		0,00	
D1 - AVT - Audio-video technika		0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_10 - AVT

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	ř	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		D1	AVT - Audio-video technika				0,00	
0	M	1	Dodávka - Zesilovač s Bluetooth, Wifi, LAN, USB a IR, 2× 30 W / 8 Ω, 2× 50 W / 4 Ω, 1 vstup stereo Line In, 1 výstup stereo Line Out	ks	1,000		0,00	
	vv		Zesilovač - 2× 30 W / 8 Ω, 2× 50 W / 4 Ω, 1 vstup stereo Line In, 1 výstup stereo Line Out, D třída, vysoká účinnost,					
	vv		plně digitální, řízený procesorem, vestavěný Bluetooth receiver ver. 4.0, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu,					
	vv		notebooku nebo tabletu, WiFi, Lan, technologie Smart Audio: internetová rádia, podcasty, přehrávání z lokální sítě,					
	vv		z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací aplikace, sw. equalizér, limiter, ochrany,					
	vv		standby, dálkové ovládání, pasivní chlazení, konzola					
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
0	K	2	Montáž - Reproduktor podhledový plastový, vlhkudolný, 25 W / 8 Ω, 90 dB, 95 – 20 000 Hz, Ø 190 mm	ks	4,000		0,00	
0	M	3	Dodávka - Reproduktor podhledový plastový, vlhkudolný, 25 W / 8 Ω, 90 dB, 95 – 20 000 Hz, Ø 190 mm	ks	4,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
0	K	4	Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	50,000		0,00	
0	M	5	Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	50,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		50		50,000			
	vv		Součet		50,000			
0	K	6	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	74,000		0,00	
0	M	7	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	74,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		74		74,000			
	vv		Součet		74,000			
0	M	8	Dodávka - Konferenční datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení 1920 x 1200, výkon 6200 ANSI lumenů, kontrast 2 500 000 : 1, obrazové vstupy 2 x HDMI, 2 x VGA, HDBaseT, objektiv 1,35-2,26:1, WLAN, hmotnost 8.4 kg, bílý	ks	1,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
0	M	9	Dodávka - Stropní držák projektoru, bílá, (skrýtá montáž kabelu)	ks	1,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
0	M	10	Dodávka - Elektrické plátno standard, šířka 3000 mm, bílé, matte white	ks	1,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
0	M	11	Dodávka - Přípojná místa nástěnná nebo v podlahové krabici	ks	1,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
0	M	12	Dodávka - PremiumCord HDMI matrix switch 4:2 , UHD rozlišení 4Kx2K@60Hz	ks	1,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
0	K	13	Práce technika včetně dopravy	kpl	1,000		0,00	
	vv		Výměry dle výkresu:					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

REVIZE 01			Rozdílový rozpočet		
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	7	8	9	10	11
		0,00			0,00
		0,00			0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
4,000		0,00	0,00	0,00	0,00
50,000		0,00	0,00	0,00	0,00
50,000		0,00	0,00	0,00	0,00
74,000		0,00	0,00	0,00	0,00
74,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
1,000		0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis:
A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO:
Místo:

801 11
Olomouc

CC-CZ:
Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH		83 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 500,00	21,00%	8 085,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	91 585,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: **A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **83 500,00**

VCP Ocelové dveře - rozvaděč

Stavba:

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo:

Olomouc

Datum:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 500,00	
x	K	Z/39	D+M dveře vnitřní ocelové 600+600 x 2000 mm (viz. specifikace)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
x	K	Z/40	D+M dveře vnitřní ocelové 700+700 x 2000 mm (viz. specifikace)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

02 -

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1.NP	2.NP	S	
$\frac{Z}{39}$		Dveře vnitřní dvoukřídlové symetrické, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem, vyplň z minerální desky. Dveře tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní barvou. Ocelová zárubeň pro dvoukřídlové dveře, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a třemi závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Zárubeň pro SDK příčku tl. 150 mm (přesný rozměr nutno zaměřit před dodávkou). Kování: - jednostranně klíka-koule (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - příprava pro elektrický dveřní otvírač (podrobná specifikace viz. PD elektronické komunikace). - zámek v systému generálního klíče elektrotechniků Povrchová úprava: - křídlo - polyuretanový nástřik v barvě dle barevného řešení - zárubeň - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Otevírání dveří: pravé Rozměr dveří: 600+600 x 2000 mm	KS	-	1	-
$\frac{Z}{40}$		Dveře vnitřní dvoukřídlové symetrické, plné, hladké, otočné s polodrážkou, z ocelových profilů včetně opláštění pozinkovaným plechem, vyplň z minerální desky. Dveře tvarově totožné s dveřmi dřevěnými. Základní nátěr reaktivní barvou. Ocelová zárubeň pro dvoukřídlové dveře, vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm. Zárubeň s polodrážkou pro těsnění TPE. Dodávka včetně těsnění a třemi závěsovými kapsami pro křídlo. Zárubeň upravena základní antikorozi barvou. Zárubeň pro SDK příčku tl. 150 mm (přesný rozměr nutno zaměřit před dodávkou).				

		pricku tl. 150 mm (presny rozmer nutno zamerit pred dodavkou). Kování: - jednostranně klika-koule (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů - příprava pro elektrický dveřní otvírač (podrobná specifikace viz. PD elektronické komunikace), - zámek v systému generálního klíče elektrotechniků Povrchová úprava: - křídlo - polyuretanový nástřik v barvě dle barevného řešení - zárubeň - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Otevírání dveří: pravé Rozměr dveří: 700+700 x 2000 mm	1 - -
--	---	---	--------------

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVĚ

202;
—
r
—
Σ
—



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: VZT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 15 Zařízení č. 15 - Technické chlazení mrazících boxů 0 2 126 306,50								
0	K	1845	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka do venkovního prostředí pro chlazení chladicího boxu na teplotu méně jak -25°C	kpl	-2,000	132 890,80	-265 781,60	MNP - BOX S2-II
0	K	N	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka do venkovního prostředí pro chlazení chladicího boxu na teplotu méně jak -30°C, Box S2-II, zařízení č. 15.1.1 a 15.1.2, chladivo R452A, hluk max 46dB(A) v 10-ti metrech, chladivo R452A	kpl	2,000	288 000,00	576 000,00	VCP - Box S2-II
0	K	1857	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení	ks	-2,000	133 787,90	-267 575,80	MNP - BOX S2 - II
0	K	N	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení do -30°C, průtok vzduchu 2 940 m3/h, odstup lamel 6mm, elektrické odtávání 2320W	ks	2,000	255 600,00	511 200,00	VCP - Box S2-II
0	K	1875	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka do venkovního prostředí	kpl	-2,000	132 890,80	-265 781,60	MNP - Box S2 - I
0	K	N	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení do -30°C, průtok vzduchu 2 940 m3/h, odstup lamel 6mm, elektrické odtávání 2320W	ks	2,000	288 000,00	576 000,00	VCP - Box S2-I
0	K	1888	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení chladicího boxu	ks	-2,000	133 787,90	-267 575,80	MNP - Box S2-I
0	K	N	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení do -30°C, průtok vzduchu 2 940 m3/h, odstup lamel 6mm, elektrické odtávání 2320W	ks	2,000	255 600,00	511 200,00	VCP - Box S2-I
0	K	1940	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka do venkovního prostředí pro chlazení chladicího boxu na teplotu méně jak -25°C	kpl	-2,000	53 204,20	-106 408,40	MNP - BOX S10
0	K	N	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka do venkovního prostředí pro chlazení chladicího boxu na teplotu méně jak -30°C, Box S10, zařízení č. 15.1.7 a 15.1.8, chladivo R452A, hluk max 51dB(A) v 10-ti metrech, chladivo R452A	kpl	2,000	312 000,00	624 000,00	VCP - Box S10
0	K	1952	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení chladicího boxu na teplotu -25°C	ks	-2,000	23 668,20	-47 336,40	MNP - Box S10
0	K	N	Vnitřní dvoucestná výparníková jednotka pro technologické chlazení do -30°C, průtok vzduchu 4 740 m3/h, odstup lamel 6mm, elektrické odtávání 4320W	ks	2,000	110 000,00	220 000,00	VCP - Box S10
0	K	2043	Lišta pro vedení chladivového potrubí - plastová	m	-56,000	390,10	-21 845,60	MNP
0	K	N	Žláb pro vedení chladiva po fasádě, pozinkovaný	m	25,000	2 148,00	53 700,00	VCP
0	K	2057	Montáž VZT zař. č. 15	soubor	-1,000	202 702,70	-202 702,70	MNP
0	K	n	Montáž VZT zař. č. 15	soubor	1,000	346 800,00	346 800,00	VCP
0	K		Lešení pro montáž potrubní trasy	soubor	1,000	135 000,00	135 000,00	VCP
D S Společné 0								
0	K	S3	Vetikální transport jeřábem, včetně vazače	hod	4,000	4 353,60	17 414,40	VCP

3 571 314,40
-1 445 007,90
2 126 306,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO: 801 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 10. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!	
31 - Překlady	#ODKAZ!	
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	#ODKAZ!	
61 - Úprava povrchů vnitřních	#ODKAZ!	
62 - Úprava povrchů vnějších	76 551,63	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	#ODKAZ!	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!	
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!	
PSV - Práce a dodávky PSV		#ODKAZ!
712 - Povlakové krytiny	#ODKAZ!	
713 - Izolace tepelné	#ODKAZ!	
763 - Konstrukce suché výstavby	#ODKAZ!	
764 - Konstrukce klempířské	#ODKAZ!	
766 - Konstrukce truhlářské	#ODKAZ!	
767 - Konstrukce zámečnické	#ODKAZ!	
769 - Prvky z plastu	#ODKAZ!	
771 - Podlahy z dlaždic	#ODKAZ!	
776 - Podlahy povlakové	#ODKAZ!	
781 - Dokončovací práce - obklady	#ODKAZ!	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	#ODKAZ!	
OST - Ostatní		#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBR

Soupis:

A01 - Stavebně konstrukční část a PBR

Místo:

Olomouc

Datum:

5. 10. 2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		62	Úprava povrchů vnějších					
			76 551,63					
39	K	622221042	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do pórobetonu tl přes 160 do 200 mm	m2	-120,000	1 030,00	-123 600,00	CS ÚRS 2022 02
40	M	63142011	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	-132,000	1 420,00	-187 440,00	CS ÚRS 2022 02
VV			120*1,1					
N	K	622221062	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do pórobetonu tl přes 240 mm	m2	120,000	1 142,60	137 112,00	CS ÚRS 2022 02
N	M	ISV.8592248036 504	Isover TF PROFÍ 300mm, $\lambda D = 0,035$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), 1000x600x300mm(pro izolaci ostění), pevnost v	m2	132,000	1 897,57	250 479,63	CS ÚRS 2022 02
VV			120*1,1					

387 591,63

-311 040,00

VCP Stoupačka 1-5NP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							209 467,83	
N	K		Zednické zapravení, oprava podlahy	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	nabídka
N	K		Příprava pro dveře v SDK příčce, UA profily	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00	nabídka
N	K		SDK kastlík - požární SDK - odolnost 30 min.	m2	6,500	1 420,00	9 230,00	nabídka
N	K	763121475.RGS	SDK stěna tl. 75 mm, požární SDK, odolnost 30 min.	m2	10,900	1 469,77	16 020,53	URS*koeficient
N	K	977151124	jádrové vrtání pr.160 mm, délka 400 mm	m	0,400	5 288,16	2 115,26	URS*koeficient
N	K	X	dveře vnitřní jednokřídlové plně 700x1970 mm, EI 30 DP1 S200 vč. zárubně	ks	4,000	30 950,00	123 800,00	nabídka
177	K	767_Z23	D+M Z23 Revizní jednokřídla dvířka, PO EI30 DP1-S200, do SDK stěny, 600x600 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kotvení, kování, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	2,000	10 000,00	20 000,00	
217	K	ELE0217	Požární ucpávky	m2	2,000	8 424,00	16 848,00	D104c
174	K	ELE0174	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení J)	m	16,600	59,20	982,72	D104c
N	ELE	X	Spojka smršťovací	ks	4,000	320,00	1 280,00	nabídka
239	K	ELE0239	HZS demontáž a montáž NO	hod	16,000	526,50	8 424,00	D104c
241	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,900	23,50	444,15	
242	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	18,900	75,30	1 423,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis:
A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

KSO: 801 11
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH		319 250,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	154 250,00	21,00%	32 392,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	351 642,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis: **A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
Projektant: #ODKAZ!
Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **319 250,00**

VCP Hliníkové výplně

Stavba:

Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Soupis: A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Místo: OlomoucDatum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice OlomoucProjektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							319 250,00	
x	K	Z1	D+M Vnější dvoukřídle automaticky posuvné dveře z hliníkových profilů 3395 mm x 3000 mm vč. pohonu	soubor	1,000	225 000,00	225 000,00	
x	K	Z2	D+M Vnější dvoukřídle manuálně otočné dveře z hliníkových profilů, prosklené, 3000 mmm c 3000 mm	soubor	1,000	165 000,00	165 000,00	
x	K	Z3	D+M Vnitřní dvoukřídle automaticky posuvné dveře z hliníkových profilů, prosklené 1600 mm x 2100 mm	soubor	1,000	98 750,00	98 750,00	
172	K	767_Z18	D+M Z18 Vnitřní dvoukřídle teleskopické dveře z Al profilů, skleněné, 3200x2700 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	-1,000	169 500,00	-169 500,00	

-169 500,00
488 750,00

NAPOJENÍ KONDENZÁTŮ STÁVAJÍCÍCH Z OBVODOVÉ ZDI

D 721

Vnitřní kanalizace splašková

21 679,12

13	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	16,200	223,00	3 612,60	
VV jakékoliv šířky rýhy,								
14	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	9,600	209,00	2 006,40	
27	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	16,200	148,00	2 397,60	
31	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	33,000	279,00	9 207,00	
VV včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
32	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	2,880	254,00	731,52	
VV včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
VV 2,88 - V PODLAZE - M.Č.2660					2,880			
73	K	721-2.8	Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, (kuličkou), podomítkové provedení, instalace pouze vertikálně	kus	4,000	931,00	3 724,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Elektroinstalace budova L strojovna výtahu č. 62 OSV.
O:	
R:	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl:	1	Elektromontáže				27 556,60		
1	N	LED PC 6400/840 38 W	ks	6,00	1 562,00	9 372,00		
2	ELE0174	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení J)	ks	40,00	59,20	2 368,00		
3	ELE0170	kabelový rošt 50x50 včetně kotvicíh prvků a příslušenství	m	20,00	710,20	14 204,00		
4	ELE0169	Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50	ks	1,00	418,60	418,60		
5	ELE0142	Spínač ř.5	ks	1,000	316,00	316,00		
15	N	Příslušenství	sd	1,00000	878,00	878,00		

Díl:	2	Hodinové zúčtovací sazby				10 825,00		
1	N	Demontáž stávající elektointslace	kpl	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
2	N	Montáž elektointslace	kpl	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
Díl:	3	Ostatní				1 638,00		
	ELE0161	Provedení vých. elektorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	2,00000	819,0	1638,0		Vlastní

Celkem	40 019,60
---------------	------------------

Zakázka: 2022/55

Investor: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Objekt: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC - STAVEBNÍ
ÚPRAVY OBJEKTU L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Systém: D.1.01.4c Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena	
1.	VCP Silnoproud	kpl	1,00	3 892 567,00	

ZL VCP Silnoporud

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4c - Silnoprud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	položka ze SOD
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

3 892 567,00

D 01

Rozvaděč RH

538 480,90

1	K	ELE0004	Pojistkový odpínač 100A	ks	16,000	1 473,80	23 580,80	pol.č. 4
2	K	ELE0005	Pojistkový odpínač 160A	ks	23,000	1 473,80	33 897,40	pol.č. 5
3	K	ELE0006	Pojistkový odpínač 250A	ks	24,000	4 556,90	109 365,60	pol.č. 6
4	K	ELE0012	Pojistka nožová 125A gG	ks	3,000	174,90	524,70	pol.č. 12
5	K	ELE0017	Autoamtický přepínač zdrojů 500A	ks	2,000	97 696,80	195 393,60	pol.č. 17
5	K	ELE0019	SPD T1+T2 TN s integrovaným jištěním	ks	4,000	11 575,90	46 303,60	pol.č. 19
6	K	ELE0020	Výkobnový jistič 400A	ks	3,000	23 424,90	70 274,70	pol.č. 20
7	K	ELE0021	Výkonový vypínač 160A	ks	1,000	9 970,20	9 970,20	pol.č. 21
8	K	ELE0032	Řadová svorka šedá, 95mm ²	ks	3,000	278,90	836,70	pol.č. 32
9	K	ELE0033	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	36 540,00	36 540,00	pol.č. 33
10	K	ELE0034	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	24,000	491,40	11 793,60	pol.č. 34

D 02

Rozvaděč RMS4.1

145 403,60

11	K	ELE0042	automatický přepínač zdrojů 125A	ks	1,000	32 227,40	32 227,40	pol.č. 42
12	K	ELE0045	Proudový chránič 10k 10B-1N-030A	ks	17,000	2 276,20	38 695,40	pol.č. 45

13	K	ELE0046	Proudový chránič 10k 16B-1N-030A	ks	32,000	1 984,40	63 500,80	pol.č. 46
14	K	ELE0047	Pomocný spínač, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontak	ks	6,000	416,90	2 501,40	pol.č. 47
15	K	ELE0049	Zdroj 24V na DIN	ks	2,000	1 399,30	2 798,60	pol.č. 49
16	K	ELE0055	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,000	5 680,00	5 680,00	pol.č. 55

D 08

Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce

3 208 682,50

17	K	ELE0173	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x1.5 (barevné značení O)	m	1 630,000	54,30	88 509,00	pol.č. 173
18	K	ELE0174	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 (barevné značení J)	m	4 980,000	59,20	294 816,00	pol.č. 174
19	K	ELE0175	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x1,5 (barevné značení J)	m	3 850,000	82,00	315 700,00	pol.č. 175
20	K	ELE0176	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J)	m	4 570,000	78,60	359 202,00	pol.č. 176
21	K	ELE0177	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x2,5 (barevné značení J)	m	1 175,000	108,90	127 957,50	pol.č. 177
22	K	ELE0178	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x4 (barevné značení J)	m	1 350,000	153,20	206 820,00	pol.č. 178
23	K	ELE0179	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x6 (barevné značení J)	m	1 460,000	203,50	297 110,00	pol.č. 179
24	K	ELE0180	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x10 (barevné značení J)	m	985,000	303,40	298 849,00	pol.č. 180
25	K	ELE0181	Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x35 (barevné značení J)	m	650,000	968,20	629 330,00	pol.č. 181
26	K	ELE0183	Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x6 P60-R, (barevné značení J)	m	170,000	237,50	40 375,00	pol.č. 183
27	K	ELE0190	Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x50mm2	m	860,000	326,10	280 446,00	pol.č. 190
28	K	ELE0217	Požární ucpávky	m2	32,000	8 424,00	269 568,00	pol.č. 217

VCP D+M rámů pro VZT

D		767	Konstrukce zámečnické	271 713,00				
148	K	767X	D+M Ocelových prvků stropu (rám 9990 x 2300mm - 1072kg; rám 5450 x 2200mm - 490kg; rám stěnový 2500 x 2065 x 4200mm - 691kg)	kg	2 253,000	181,00	407 793,00	
187	K	767_Z33a	D+M Z33a Modulární systém podpory pro VZT, D 600mm, S 1000mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	-23,000	5 040,00	-115 920,00	
188	K	767_Z33b	D+M Z33b Modulární systém podpory pro VZT, D 600mm, S 1800mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	soubor	-2,000	10 080,00	-20 160,00	

407 793,00

-136 080,00

ZL 21 Střešní plášť_klempířské práce				
	<i>množství</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>	<i>Poznámka</i>
Dodávka a montáž prostupů na střeše	4ks	4750	19 000,00 Kč	nabídka + 20%
<i>prostupy kvůli stoupacímu vedení chlazení, el.přívod pro rozvaděč R301</i>				
HI souvrství				
D+M parapetů snížená část	5ks	1200	6 000,00 Kč	nabídka + 20%
<i>chybějící parapety u oken P6,P7, P9, a sjednocení u stávajících oken</i>				
D+M zapravení nosných konstrukcí OK na střeše nad 4.NP	22ks	1950	42 900,00 Kč	nabídka + 20%
<i>izolování prostupů u ocelové konstrukce na střeše pro zařízení 12,13,14,15</i>				
Vícepráce celkem			67 900,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL 22 VCP - VCP spojené s OK na střeše nad 4.NP - demontáže a montáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

90 965,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 965,33	21,00%	19 102,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 068,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: ZL 22 VCP - VCP spojené s OK na střeše nad 4.NP - demontáže a montáže

Místo: Datum:

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 965,33
HSV - Práce a dodávky HSV	90 965,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 965,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt:

ZL 22 VCP - VCP spojené s OK na střeše nad 4.NP - demontáže a montáže

Místo: Datum:
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 90 965,33

D HSV Práce a dodávky HSV 90 965,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 965,33

1	K	0001	Demontáž asfaltové vrstvy a prkeného bednění střechy nad 4.NP, pro montáž ocelové konstrukce zařízení č.12+13	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

P	Poznámka k položce: nabídka						
VV		1			1,000		

2	K	0002	Demontáž asfaltové vrstvy a prkeného bednění střechy nad 4.NP, pro montáž ocelové konstrukce zařízení č.14	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

P	Poznámka k položce: nabídka						
VV		1			1,000		

3	K	0003	Demontáž asfaltové vrstvy a prkeného bednění střechy nad 4.NP, pro montáž ocelové konstrukce zařízení č.15	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

P	Poznámka k položce: nabídka						
VV		1			1,000		

4	K	0004	Zpětná montáž bednění z prken a OSB + provizorní asfaltová izolace na střeše nad 4.NP po montáži ocelové konstrukce zařízení č.12+13	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

P	Poznámka k položce: nabídka						
VV		1			1,000		

5	K	0005	Zpětná montáž bednění z prken a OSB + provizorní asfaltová izolace na střeše nad 4.NP po montáži ocelové konstrukce zařízení č.14	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

P	Poznámka k položce: nabídka						
VV		1			1,000		

6	K	0006	Zpětná montáž bednění z prken a OSB + provizorní asfaltová izolace na střeše nad 4.NP po montáži ocelové konstrukce zařízení č.15	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

P	Poznámka k položce: nabídka						
VV		1			1,000		

7	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	12,032	522,11	6 282,03
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------

PP	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm						
P	Poznámka k položce: URS 2/2022 * 0,958						
VV		1,1*(4,688+3,125+3,125)			12,032		

8	M	62857002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,6mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a skleněných a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	30,000	294,11	8 823,30
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------

PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,6mm s vložkou kombinovanou z různých materiálů a skleněných a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu						
P	Poznámka k položce: URS 2/2022 * 0,958						
VV		3*10			30,000		

9	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	72 000,00	2 160,00
---	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------

P	Poznámka k položce: SOD pol.č. 63						
VV		0,03			0,030		

Krycí list zadání

Zakázka :	Stavební úpravy objektu L - Transfúzní oddělení				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	107vcp	Umístění :	Transfúzní odd. FNOL					
Stavební objekt číslo :		Investor :	FNOL					
Rozpočet číslo :		Objednal :	OHLA ŽS , a.s.					
Dodatek číslo :		Projektant :						
Archivní číslo :		Zpracoval :	STAPTEM RS s.r.o.					
Datum :	04/10/2023	Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!				
PSV								
MON								
VRN								
OST	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!				
Celkem	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!				
Základní rozpočtové náklady			#ODKAZ!					Odsouhlasil:
Přirážky			#ODKAZ!					Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			#ODKAZ!		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň	
21 %	106 874,28 Kč		22 443,60 Kč					
15 %								
0 %	#ODKAZ!		#ODKAZ!					
	#ODKAZ!		#ODKAZ!					Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
#ODKAZ!					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	



ZL 23 ZTI

Zakázka : 107vcp Stavební úpravy objektu L - Transfúzní oddělení

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Poznámka
									115 775,40 Kč	
001	B				ZTI				115 775,40 Kč	
001	O			HSV	VCP				115 775,40 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
P	1				přeložka a dopojení vni. kanalizace DN75 přes dveře II.NP 721171808R00Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm3,000m 721176114R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 702,000m 7212.29aNapojení na stávající potrubí splaškové kanalizace - svislá kanalizace, potrubí z PP-HT d75 na stávající potrubí d751,000kus	1,000	kpl	1 537,32	1 537,32 Kč	nabídka
P	2				Montáž stoupaček mimo možnost pracovní doby - 6x sobota počet lidí (2, 3, 5, 3, 4, 2)	1,000	kpl	8 892,00	8 892,00 Kč	nabídka
P	3				elektro tvarovky PE DN125 vyhýbání se VZT v trase dešťáku	6,000	ks	600,00	3 600,00 Kč	nabídka
P	5				předělání již hotové vni. splašek. kanalizace v I.NP v podhledu dárce krve dál nešlo vést trasu z důvodu křížení VZT, projektant předělal dimenzi kanalizace, proto znovu dmt2 kazet stropu a nový rozvod 721171808R00Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm8,000m 721176114R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 708,000m 721176113R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 504,000m 7212.29aNapojení na stávající potrubí splaškové kanalizace - svislá kanalizace, potrubí z PP-HT d75 na stávající potrubí d751,000kus 767990010RA0Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus4,000kg 909R00Hsz-nezmeritelné stavební práce1,000h "Demontáž a zpětná montáž podhledu ve stávajících místnostech, ve kterých je kanalizace vedena pod stropem. "připojovací a svislé potrubí :"	1,000	kpl	5 467,56	5 467,56 Kč	nabídka
P	6				předělání již hotové trasy vedení pro vni. rozvod SV a TV v II.NP - v podhledu SDK vedle ostatních instalací změněno do příček SDK	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00 Kč	nabídka
P	8				nový rozvod HT DN50 ke klima jednotkám v SDK - změna PD 721176101R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 3012,000m včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 721176102R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 405,000m včetně tvarovek, objímek. 721-2.8Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, (kuličkou), podomítkové provedení, instalace pouze vertikálněkus3,000	1,000	kpl	5 301,12	5 301,12 Kč	nabídka
P	9				výdřeva v SDK	1,000	kpl	2 400,00	2 400,00 Kč	nabídka
P	10				úprava PD - páteřní rozvod vody d32 z SDK do stoupačky WC + umývatko (V41) cca 30 m trasy 7229.1aPotrubí PE-Xc/Al/PE-Xc včetně tvarovek, spojování lisovanými spoji, d20 x 2,3 (DN15)20,000m 7229.1bPotrubí PE-Xc/Al/PE-Xc včetně tvarovek, spojování lisovanými spoji, d25 x 2,8 (DN20)30,000m 7229.1cPotrubí PE-Xc/Al/PE-Xc včetně tvarovek, spojování lisovanými spoji, d32 x 3,2 (DN25)40,000m 7229.31aNapojení na stávající potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody1,000souborpotrubí z PE-Xc/Al/PE-Xc d20 x 2,3 na stávající potrubí (pozinkované nebo plastové) 7229.31bNapojení na stávající potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody1,000soubor potrubí z PE-Xc/Al/PE-Xc d25 x 2,8 na stávající potrubí (pozinkované nebo plastové) 7229.31cNapojení na stávající potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody1,000soubor potrubí z PE-Xc/Al/PE-Xc d32 x 3,2 na stávající potrubí (pozinkované nebo plastové) 722181215RT8Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm30,000m 722181213RU1Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm40,000m 722181215RT7Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm20,000m	1,000	kpl	37 877,40	37 877,40 Kč	nabídka
P	13				nekontinuální průběh prací - zvýšený počet cest na stavbu	1,000	kpl	35 100,00	35 100,00 Kč	nabídka
P	14				prostoje pro umožnění bouracích prací po 13,00h	1,000	kpl	14 400,00	14 400,00 Kč	nabídka

BRADA Interiéry s.r.o.

Název akce: FN OLOMOUC, Tansfuzní oddělení L - VCP 1 Etapa						
Popis položky, stavebního dílu, řemesla	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem za část	Cena celkem	Položka ze SOD
CENA CELKEM bez DPH					675 847,14 Kč	
Sádrokartony VCP 1					39 300,00 Kč	
D+M zárubeň do SDK, základní nátěr, 80/197 P	kus	1,00	2520,00	2 520 Kč		nabídka
Montáž provizorních dveří-80/197 P CPL bílé	kus	2,00	240,00	480 Kč		nabídka
1.NP- UA profily k zárubním	mb	96,00	300,00	28 800,00 Kč		nabídka
MANIPULACE PŘESUN HMOT	soub.	1,00	7500,00	7 500,00 Kč		nabídka
Sádrokartony VCP 4					215 101,920 Kč	
Venkovní obklad stupaček	m2	60,07	3456,00	207 601,92 Kč		nabídka
manipulace přesun hmot	soub	1,00	7500,00	7 500,00 Kč		nabídka
Sádrokartony VCP 5 - změny v interiéru					91 790,266 Kč	
Opláštění sloup v m.č. 2500; (0,34+0,66+0,42)*2,25	m2	3,195	1244,00	3 974,6 Kč		98
Demontáž SDK příčky tl 150 mm v m.č. 2610; (1,5+4,6)*3,15	m2	19,215	264,00	5 072,8 Kč		nabídka
Zpětná montáž SDK příčky tl 150 mm v m.č. 2610; (1,5+4,6)*3,15	m2	19,215	1020,00	19 599,3 Kč		nabídka
SDK tl.100 mm nika pro rozvaděč m.č.2510 chodba; (0,57+0,57)*3,15	m2	3,591	1746,00	6 269,9 Kč		91
UA profily pro nové dveře v m.č.2510 chodba - nika pro rozvaděče	mb	11	300,00	3 300,0 Kč		nabídka
SDK opláštění kolem stupaček v m.č.2680; (0,82+0,28)*2,95	m2	3,245	1244,00	4 036,8 Kč		98
SDK Revizní dvířka 300x400 pro obklad v m.č.2680	kus	1,000	2940,00	2 940,0 Kč		nabídka
SDK opláštění kolem stupaček v m.č.2691; 0,53*2,95	bm	2,950	1244,00	3 669,8 Kč		98
SDK Revizní dvířka 400x400 pro obklad v m.č.2691	kus	1,000	2544,00	2 544,0 Kč		nabídka
SDK opláštění kolem potrubní pošty v m.č.2690; (0,84+0,86)*3,7	m2	6,290	1244,00	7 824,8 Kč		98
SDK předstěna obklad zárubní m.č.2610	m2	4,000	1074,00	4 296,0 Kč		nabídka
SDK kastl m.č.2660	m2	4,300	1452,00	6 243,6 Kč		nabídka
SDK stěna šachtová tl.80mm kce CW a UW 50 m.č.2511	m2	17,700	1 244,00	22 018,800 Kč		ZL bourání šachtové příčky
Sádrokartony VCP 6					32 150,00 Kč	
Doplnění kazetového rastru kolem světlíků v 1.NP - bez dodávky kazet	kus	7	4200,00	29 400,0 Kč		nabídka
doprava manipulace	soub.	1	2750,00	2 750,0 Kč		nabídka
Sádrokartony VCP 7 - doplnění podhledů na chodbách					256 592,67 Kč	
Kazetový podhled na chodbě ve 2.NP (39,12+28,63+31,85)	m2	99,6	1484,10	147 816,4 Kč		106
Demontáž kazetového podhledu na chodbě v 1.NP v m.č.1180	m2	33,56	152,32	5 111,9 Kč		URS 2/2022*0,958
Kazetový podhled na chodbě v 1.NP (33,56+4,9+28,56)	m2	67,02	1484,10	99 464,4 Kč		106
doprava manipulace	soub.	1	4200,00	4 200,0 Kč		nabídka
Sádrokartony VCP 7 - změny v podhledech ve 2.NP					40 912,29 Kč	

SDK skoková změna podhledu s napojením na kazetový strop s F lištou	mb	27,4	750,00	20 550,0 Kč		nabídka
SDK napojení na jiný druh podhledu	mb	163,5	124,54	20 362,3 Kč		URS 2/2022*0,958

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

ZL 25 VCP - Lešení a stavební přípomocce ke stupačce zař. č.15

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

106 957,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 957,38	21,00%	22 461,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 418,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt: **ZL 25 VCP - Lešení a stavební přípomocce ke stupačce zař. č.15**

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum:

Projektant: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 957,38
HSV - Práce a dodávky HSV	106 957,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 957,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt: ZL 25 VCP - Lešení a stavební přípomocce ke stupačce zař. č.15

Místo: Datum:

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 106 957,38

D HSV Práce a dodávky HSV 106 957,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 957,38

1	K	943321122	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	36,500	65,72	2 398,78
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m						
P	Poznámka k položce:						
VV	URS 2/2022 x 0,958						
			36,5		36,500		

2	K	943321139	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	36,500	4,16	151,84
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PP	Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2						
P	Poznámka k položce:						
VV	URS 2/2022 x 0,958						
			36,5		36,500		

3	K	001	Pronájem lešení za každý započatý den	den	90,000	594,00	53 460,00
---	---	-----	---------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

P	Poznámka k položce:						
VV	nabídka						
			90		90,000		

4	K	943321331	Odborná prohlídka lešení prostorového modulového těžkého s podlahami zatížení přes 300 do 450 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	2,000	8 190,90	16 381,80
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

PP	Odborná prohlídka lešení prostorového modulového těžkého pracovního s podlahami výšky do 25 m s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého						
P	Poznámka k položce:						
VV	URS 2/2022 x 0,958						
			2		2,000		

5	K	943321822	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	36,500	57,67	2 104,96
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m						
P	Poznámka k položce:						
VV	URS 2/2022 x 0,958						
			36,5		36,500		

6	K	002	Doprava lešení - vozidlo	kpl	4,000	7 080,00	28 320,00
---	---	-----	--------------------------	-----	-------	----------	-----------

P	Poznámka k položce:						
VV	nabídka						
			4		4,000		

7	K	9X_B12	Výbourání, odvoz a likvidace zdiva, vč. D+M, pro osazení nového překladu do 1500 mm, nový překlad, zapravení, pomocných prací, doplňků, dle Stavební podrobnosti B12	kpl	1,000	4 140,00	4 140,00
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

PP	Výbourání, odvoz a likvidace zdiva, vč. D+M, pro osazení nového překladu do 1500 mm, nový překlad, zapravení, pomocných prací, doplňků, dle Stavební podrobnosti B12						
P	Poznámka k položce:						
VV	SOD pol.č. 11						
			1		1,000		

ZL 26 Změna PVC podlah

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka ze SOD
							95 012,28	
	D	776	Podlahy povlakové				81 528,50	
1	K	7765534R X1a	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	-74,210	310,80	-23 064,47	219
	VV		A_L002691 - NOČNÍ SLUŽBA					
	VV		8,05		8,050			
			wc 1,5 m2		1,500			
	VV		A_L002550 - PRACOVNA INFORMATIKA					
	VV		11,66		11,660			
	VV		Skladba A4					
	VV		A_L002610 - VÝUKOVÁ MÍSTNOST					
	VV		35,51		35,510			
	VV		A_L002620 - PRACOVNA ZÁSTUPCE PRO LP					
	VV		20,33		20,330			
	VV		A_L002630 - PRACOVNA VŠ					
	VV		20,43		20,430			
	VV		A_L002640 - PRACOVNA LÉKAŘŮ					
	VV		24,6		24,600			
	VV		A_L002650 - PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY					
	VV		16,16		16,160			
	VV		A_L002660 - PRACOVNA VRCHNÍ LABORANTKY					
	VV		15,72		15,720			
	VV		Mezisoučet		849,090			
	VV		Skladba B1					
	VV		A_L001330 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST					
	VV		10,56		10,560			
	VV		Skladba B2					
	VV		A_L002500 - ÚKLID					
	VV		2,37		2,370			
	VV		A_L002520 - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,21		2,210			
	VV		A_L002530 - WC MUŽI					
	VV		1,63		1,630			
	VV		A_L002540 - WC ŽENY					
	VV		1,37		1,370			
	VV		Mezisoučet		18,140			
	VV		Součet		867,230			
2	K	7765534R X1a	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	793,020			
			Součet		793,020			
	VV		A_L002691 - NOČNÍ SLUŽBA					
	VV		8,05		-1,500			
			wc 1,5 m2					
	VV		A_L002550 - PRACOVNA INFORMATIKA					
	VV		11,66		-11,660			
	VV		Skladba A4					
	VV		A_L002610 - VÝUKOVÁ MÍSTNOST					
	VV		35,51		-35,510			
	VV		A_L002620 - PRACOVNA ZÁSTUPCE PRO LP					
	VV		20,33		-20,330			
	VV		Mezisoučet		-69,000			
	VV		A_L002520 - PŘEDSÍŇ					
	VV		2,21		-2,210			
	VV		A_L002530 - WC MUŽI					
	VV		1,63		-1,630			
	VV		A_L002540 - WC ŽENY					
	VV		1,37		-1,370			
	VV		Mezisoučet		-5,210			
3	K	7765535 RX1a	Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10cm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové dokument.	m	-87,670	238,80	-20 935,60	220
	VV		A_L002550 - PRACOVNA INFORMATIKA					
	VV		15,2		15,200			
	VV		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002610 - VÝUKOVÁ MÍSTNOST					
	VV		26,6		26,600			
	VV		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002620 - PRACOVNA ZÁSTUPCE PRO LP					
	VV		19,04		19,040			
	VV		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002691 - NOČNÍ SLUŽBA					
	VV		11,95		11,950			
	VV		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		Mezisoučet		729,720			
	VV		Skladba B1 - B2					
	VV		A_L001330 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST					
	VV		14		14,000			
	VV		-1*(2*0,9)		-1,800			
	VV		A_L002500 - ÚKLID					
	VV		7,04		7,040			
	VV		-1*(0,7)		-0,700			
	VV		A_L002520 - PŘEDSÍŇ					
	VV		5,98		5,980			
	VV		-1*(3*0,7)		-2,100			
	VV		A_L002530 - WC MUŽI					
	VV		5,45		5,450			
	VV		-1*(0,7)		-0,700			
	VV		A_L002540 - WC ŽENY					
	VV		4,85		4,850			
	VV		-1*(0,7)		-0,700			
	VV		Mezisoučet		31,320			
	VV		Součet		761,040			

4	K	77655535 RX1a	Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10cm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové dokument.	m	673,370			
			Součet		761,040			
	VV		A_L002550 - PRACOVNA INFORMATIKA					
	VV		15,2		-15,200			
	VE		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002610 - VÝUKOVÁ MÍSTNOST					
	VV		26,6		-26,600			
	VV		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002620 - PRACOVNA ZÁSTUPCE PRO LP					
	VE		19,04		-19,040			
	VE		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002691 - NOČNÍ SLUŽBA					
	VV		11,95					
	VE		4,35		-4,350			
	VV		A_L002520 - PŘEDSÍN					
	VV		5,98		-5,980			
	VV		-1*(3*0,7)		-2,100			
	VE		A_L002530 - WC MUŽI					
	VV		5,45		-5,450			
	VV		-1*(0,7)		-0,700			
	VE		A_L002540 - WC ŽENY					
	VE		4,85		-4,850			
	VE		-1*(0,7)		-0,700			
5	M	2841224Rx A	PVC1 podlahovina vysoce zátěžová homogení vinylová tl. 2mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002	m2	-73,736	538,80	-39 729,17	221
	VV		"plocha" 849,09*1,15		976,454			
	VV		"vytažení" 729,72*0,1*1,15		83,918			
	VV		Součet		1 060,372			
6	M	2841224Rx A	PVC1 podlahovina vysoce zátěžová homogení vinylová tl. 2mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002	m2	986,636			
	VV		"plocha" 793,02*1,15		911,973			
	VV		"vytažení" 649,24*0,1*1,15		74,663			
	VV		Součet		986,636			
7	M	2841224Rx B	PVC2 podlahovina homogení protiskluzová vinylová tl. 2,4mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002	m2	47,231	723,60	34 176,13	222
	VV		"plocha" 18,14*1,15		20,861			
	VV		"vytažení" 31,32*0,1*1,15		3,602			
	VV		Součet		24,463			
8	M	2841224Rx B	PVC2 podlahovina homogení protiskluzová vinylová tl. 2,4mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002	m2	22,768			
	VV		"plocha" 17,48*1,15		20,410			
	VV		"vytažení čistě mytí+úklid" 20,5*0,1*1,15		2,358			
	VV		Součet		22,768			
9	K	77655534R X1d	Lepení homogení podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem	m2	67,500	358,80	24 219,00	223
	VV		Součet		418,260			
10	K	77655534R X1d	Lepení homogení podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem	m2	485,760			
	VV		Součet		418,260			
	VV		A_L002550 - PRACOVNA INFORMATIKA					
	VE		11,66		11,660			
	VE		Sklaďte A4					
	VV		A_L002610 - VÝUKOVÁ MÍSTNOST					
	VE		35,51		35,510			
	VV		A_L002620 - PRACOVNA ZÁSTUPCE PRO LP					
	VE		20,33		20,330			
	VV		Mezisoučet		67,500			
11	K	77655535R X1d	Vytažení homogení podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu vč. dod. příslušenství, dle projektové dokumentace	m	58,140	238,80	13 883,83	224
	VV		Součet		305,630			
12	K	77655535R X1d	Vytažení homogení podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu vč. dod. příslušenství, dle projektové dokumentace	m	363,770			
	VV		Součet		363,770			
	VV		A_L002550 - PRACOVNA INFORMATIKA					
	VE		15,2		15,200			
	VE		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002610 - VÝUKOVÁ MÍSTNOST					
	VE		26,6		26,600			
	VE		-1*(0,9)		-0,900			
	VV		A_L002620 - PRACOVNA ZÁSTUPCE PRO LP					
	VE		19,04		19,040			
	VE		-1*(0,9)		-0,900			
13	M	2841224R 1E	PVCEL elektrostaticky vodivá homogení podlahovina, tl. 2 mm specifikace viz D.1.01.1-002	m2	84,312	1 102,80	92 978,78	225
	VV		"plocha" 418,26*1,15		480,999			
	VV		"vytažení" 305,63*0,1*1,15		35,147			
	VV		Součet		516,146			
14	M	2841224R 1E	PVCEL elektrostaticky vodivá homogení podlahovina, tl. 2 mm specifikace viz D.1.01.1-002	m2	600,458			
	VV		"plocha" 485,76*1,15		558,624			
	VV		"vytažení" 363,77*0,1*1,15		41,834			
	VV		Součet		600,458			
	D	771	Podlahy z dlaždic				13 483,78	
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,710	59,30	397,90	209
16	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	6,710	1 010,00	6 777,10	211
17	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2, přesná specifikace viz D.1.01.1-002	m2	7,381	756,00	5 580,04	212
18	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,600	43,90	728,74	213
19	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	114,930			
			Součet		108,220			
			2,21*1,63*1,37*1,5 - plocha navíc		6,710			
20	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	114,930			
			Součet		108,220			
			2,21*1,63*1,37*1,5 - plocha navíc		6,710			

21	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2, přesná specifikace viz D.1.01.1-002	m2	147,959			
	VV		"plocha" 108,22*1,1		119,042			
	VV		"sokl" 79,6*0,1*1,1		8,756			
	VV		Součet		127,798			
	VV		127,798*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		140,578			
			(2,21+1,63+1,37+1,5)*1,1		7,381			
22	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	162,210			
	VV		Součet		145,610			
			4,36+4,46+4,14+3,64 - místnosti navíc		16,600			

VCP				178 741,52
MNP				-83 729,24
SUMA				95 012,28

ZL 27 EPS stoupačka 1.NP-4.NP						
PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Náklady soupisu celkem				24 104,29 Kč	
1	demontáž a zpětná montáž ochran stěn	ks	3,0	350,00	1 050,00 Kč	nabídka
2	demontáž a zpětná montáž cedulek	ks	1,0	550,00	550,00 Kč	nabídka
ELE0239	HZS demontáž a montáž NO	hod	3,00	526,50	1 579,50 Kč	D104c
763121475.RGS	SDK stěna tl. 75 mm, požární SDK, odolnost 30 min.	m2	10,9	1469,77	16 020,53 Kč	ZL 15, pol.č. 4
	<i>(1,1*3)*4+(0,275*3)*4=13,2+3,3=16,5 m2</i>					
	<i>odečet: (0,7*2)*4=5,6 m2</i>					
977151113	jádrové vrtání pr.50 mm, délka 400 mm 4x	m	0,40	2318,36	927,34 Kč	URS 2/2022*0,958
8	zednické zapravení, oprava podlahy	soubor	1,00	2900,00	2 900,00 Kč	ZL 15, pol.č. 1
9	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,90	23,50	256,15 Kč	241
10	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	10,90	75,30	820,77 Kč	242

NAZEV STAVBY: FN Olomouc- Stavební úpravy objektu L - TO - doplnění SK + EPS do R301, SK do místnosti A_L002680		
OBJEKT: Slaboproud		
ZL 28 VCP 3 SK+EPS do R301 + SK místnost č.A_L002680		
	Název technologie	Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž	22 418,60
EPS	Elektronická požární signalizace	64 156,80
Celkové investiční náklady bez DPH		86 575,40
Základní DPH (21%)		18 180,83
Celkové investiční náklady s DPH		104 756,23

ZL 28 VCP 3 SK+EPS do R301 + SK místnost č.A_L002680

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h_1 - SK

Místo:

Olomouc

Datum:

21.09.2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							22 418,60	
	D	D1	SK - Strukturovaná kabeláž				22 418,60	
0	K	1	Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1,000	1 223,20	1 223,20	5
0	M	2	Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	1,000	2 216,20	2 216,20	6
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	3	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	4,000	7,30	29,20	22
0	M	4	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	4,000	53,20	212,80	23
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
0	K	5	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 3m	ks	4,000	8,70	34,80	26
0	M	6	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 3m	ks	4,000	84,90	339,60	27
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.4.d-109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
0	K	7	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, vč. rámečku a krytu	ks	2,000	115,10	230,20	62
0	M	8	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, vč. rámečku a krytu	ks	2,000	322,90	645,80	63
0	K	9	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	230,000	13,00	2 990,00	70
0	M	10	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	230,000	20,10	4 623,00	71
0	M	11	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	30,000	15,00	450,00	89
0	K	12	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	1,000	64,80	64,80	90
0	M	13	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	1,000	31,10	31,10	91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
0	K	14	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	5,000	14,40	72,00	94
0	M	15	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	5,000	12,10	60,50	95
0	K	16	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	3,000	83,40	250,20	102
0	K	17	Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	1,000	108,00	108,00	105
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	M	18	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000	550,00	550,00	nabídka
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	19	Zakončení kabelů UTP na patch panelu v rozvaděči	ks	4,000	108,00	432,00	nabídka
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
0	K	20	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	4,000	86,30	345,20	111
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
0	K	21	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday)	MD	1,000	5 500,00	5 500,00	nabídka
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	22	Vyvázání do kabelových svazků v celé trase vedení	hod	3,000	670,00	2 010,00	nabídka
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101; 102; 103; 104; 105					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

ZL 28 VCP 3 SK+EPS do R301 + SK místnost č.A_L002680

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h_2 - EPS

Místo:

Olomouc

Datum:

21.09.2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							64 156,80	
	D	D1	EPS - Elektrická požární signalizace				64 156,80	
0	K	1	Montáž - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	1,000	122,40	122,40	35
0	M	2	<i>Dodávka - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)</i>	ks	1,000	448,50	448,50	36
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	3	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, P60	m	90,000	14,40	1 296,00	65
0	M	4	<i>Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1, P60</i>	m	90,000	39,20	3 528,00	66
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
0	K	5	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	300,000	14,40	4 320,00	77
0	M	6	<i>Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný</i>	ks	300,000	15,00	4 500,00	78
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		300,000			
	VV		Součet		300,000			
0	K	7	Montáž - Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení	ks	2,000	103,70	207,40	90
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	8	Montáž - Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	ks	2,000	7 915,10	15 830,20	94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
0	M	9	Dodávka - Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	ks	2,000	11 584,80	23 169,60	95
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	M	10	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	nabídka
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	11	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	1,000	760,50	760,50	98
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	12	Funkční zkouška systému	hod	1,000	760,50	760,50	99
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	13	Tvorba mapy dle podkladů (půdorysu)	ks	1,000	3 597,80	3 597,80	101
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	14	Konfigurace symbolu na půdorysu	ks	1,000	215,90	215,90	102
	VV		Výměry dle výkresu: D.1.01.4h-101; 102; 103; 104; 105; 106					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LT13

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

KSO: 801 11

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přeneseně	21,00%	0,00	0,00
sníž. přeneseně	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZL 29 VCP 4 slaboproud

Vícepráce č.4

Kód: LT13
Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

D.1.01.1- Stavebně konstrukční část a PBŘ

D.1.01.4d,	Slaboproud	62 176,00	62 176,00
D.1.01.4d,h	SK	45 418,80	45 418,80
1			
D.1.01.4d,h	EPS	7 411,40	7 411,40
2			
D.1.01.4d,h	EKV	5 679,60	5 679,60
4			
D.1.01.4d,h	STA	3 115,60	3 115,60
5			
D.1.01.4d,h	JČ	550,60	550,60
6			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h_1 - SK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 418,80

DPH základní	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	#ODKAZ! 0,00
zákl. přenesená		0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená		0,00	21,00%	0,00
nulová		0,00	15,00%	0,00
			0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h_1 - SK**

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 418,80

D1 - SK - Strukturovaná kabeláž

45 418,80

ZL 29 VCP 4 slaboproud

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h_1 - SK

Místo: Datum:
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							45 418,80	
D	D1	SK - Strukturovaná kabeláž						45 418,80
0	K	1	Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke zdi, stoupací vedení bez víka	m	36,000	359,80	12 952,80	76
0	M	2	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, uchycení ke zdi, stoupací vedení bez víka	m	36,000	738,00	26 568,00	nabídka
VV			Výměna stoupacího vedení místo žlabu 300/100 m.č.					
VV			A_L002010					
VV			36		36,000			
VV			Součet		36,000			
0	K	3	Montáž - Kabelový žlab drátěný 50/50, kompletní, uchycení ke zdi, bez víka	m	10,000	359,80	3 598,00	76
0	M	4	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 50/50, kompletní, uchycení ke zdi, bez víka	m	10,000	230,00	2 300,00	nabídka
VV			Výměna stoupacího vedení místo žlabu 300/100 m.č.					
VV			A_L002010					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h,_2 - EPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			7 411,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 789,20	21,00%	795,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			8 207,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h,_2 - EPS**

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 411,40

D1 - EPS - Elektrická požární signalizace

7 411,40

ZL 29 VCP 4 slaboproud

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_2 - EPS

Místo: Datum: 10.10.2023
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							7 411,40	
D	D1	EPS - Elektrická požární signalizace					7 411,40	
0	K	1	Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	2,000	64,80	129,60	39
0	M	2	Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	2,000	1 829,80	3 659,60	40
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
0	K	3	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	2,000	259,00	518,00	41
0	M	4	Dodávka - Patice pro hlásiče	ks	2,000	188,80	377,60	42
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
0	K	5	Montáž - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	1,000	72,00	72,00	43
0	M	6	Dodávka - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	1,000	217,60	217,60	44
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	7	Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	2,000	223,10	446,20	45
0	M	8	Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	2,000	356,50	713,00	46
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
0	K	9	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1	m	5,000	14,40	72,00	63
0	M	10	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca-s1d1a1	m	5,000	21,40	107,00	64
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
0	K	11	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	8,000	14,40	115,20	75
0	M	12	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	8,000	15,00	120,00	76
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
0	K	13	Konfigurace symbolu na půdorysu	ks	4,000	215,90	863,60	102
	VV		Doplnění EPS do místnosti A_L002512 a A_L002500.					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h,_4 - EKV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			5 679,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 570,00	21,00%	749,70
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			6 429,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h,_4 - EKV**

Místo:		Datum:	5. 10. 2022
Zadavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 679,60
D1 - EKV - Elektronická kontrola vstupu	5 679,60

ZL 29 VCP 4 slaboproud

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_4 - EKV

Místo: Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							5 679,60	
D	D1	EKV - Elektronická kontrola vstupu						5 679,60
0	K	1	Montáž - Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm), úprava rozvaděče pro uložení switche	ks	1,000	2 109,60	2 109,60	nabídka
0	M	2	Dodávka - Nástěnný kovový rozvaděč EKV (550x550x150mm)	ks	1,000	3 570,00	3 570,00	nabídka
VV			Doplnění rozvaděče pro uložení switche pro EKV m.č.					
VV			A_L002512					
VV			1					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h,_5 - STA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 115,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 056,80	21,00%	431,93
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			3 547,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h,_5 - STA**

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 115,60

D1 - STA - Společná televizní anténa

3 115,60

ZL 29 VCP 4 slaboproud

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_5 - STA

Místo: Datum: 10.10.2023
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							3 115,60	
D	D1		STA - Společná televizní anténa				3 115,60	
0	K	NP	Montáž - Krabice na stěnu IP 56 vč. DIN lišty a průchodek	ks	1,000	919,20	919,20	nabídka
0	M	NP	Dodávka - Krabice na stěnu IP 56, vč. DIN lišty a průchodek	ks	1,000	1 137,60	1 137,60	nabídka
	VV		Doplnění krabice pro uloženíbleskojistik v m.č. A_L005040					
	VV		0+0+0+0+1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	3	Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2	m	10,000	14,40	144,00	SK -74
0	M	4	Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2	m	10,000	80,80	808,00	SK -75
	VV		Doplnění krabice pro uloženíbleskojistik v m.č. A_L005040					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
0	K	NP	Montáž - Kabelová svorka uzemňovací	ks	2,000	19,80	39,60	nnabídka
0	M	NP	Dodávka - Kabelová svorka uzemňovací	ks	2,000	33,60	67,20	nabídka
	VV		Doplnění krabice pro uloženíbleskojistik v m.č. A_L005040					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

D.1.01.4d,h - Slaboproud

Soupis:

D.1.01.4d,h,_6 - JČ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

550,60

DPH základní	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená		0,00	21,00%	#ODKAZ! 0,00
zákl. přenesená		0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená		0,00	21,00%	0,00
nulová		0,00	15,00%	0,00
			0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: **D.1.01.4d,h,_6 - JČ**

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

550,60

D1 - JČ - Jednotný čas

550,60

ZL 29 VCP 4 slaboproud

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4d,h - Slaboproud
Soupis: D.1.01.4d,h,_6 - JČ

Místo: Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							550,60	
D	D1	JČ - Jednotný čas						550,60
0	K	1	Montáž - Jednostranné interierové hodiny (stávající)	ks	1,000	234,00	234,00	nabídka
	VV		Demontáž stávajících hodin v chodbě A_L002180					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
0	K	2	Montáž - Jednostranné interierové hodiny (stávající)	ks	1,000	316,60	316,60	5
	VV		Přesun stávajících hodin na chodbě A_L002180					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

ZL 30 Ochranné prvky

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.1-3a - Stavebně konstrukční část a PBŘ
Soupis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 856,00
	D		Doplňky				5 856,00
	D	3	Doplňky				5 856,00
1	K	01	Kryt rohu Acrovij SO 50, výška 1500mm, barva 9003 sněhobílá	ks	8,000	352,80	2 822,40
1	K	02	Montáž, dorpava	ks	8,000	379,20	3 033,60
	V/V						



VCP 2 Z.č. 14 - Chlazení technických místností

Stavba:

Fakultní nemocnice Olomouc

Objekt:

L - transfúzní oddělení

Místo:

Olomouc

Datum:

01.09.2023

Zadavatel:

Ohla-ŽS a.s.

Projektant:

Ing. Valenta

Uchazeč:

EP Rožnov a.s.

Zpracovatel:

Ing. Dušan Čaňo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

504 039,60

D 14

Z.č. 14 - Chlazení technických místností

504 039,60

0	K	1	Venkovní kondenzační jednotka Daikin	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	nabídka
			14.1.12 - Qch max. = 4,0kW, 230V chladiivo: R32, technologické chlazení do -20°C,					
0	K	2	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Daikin	ks	1,000	16 950,00	16 950,00	nabídka
			14.2.12 - chladicí výkon: 4,0kW včetně infra ovladače, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství					
0	K	3	Gumové podkladní bloky pod venkovní jedntku	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00	nabídka
0	K	4	Komunikační kabel	bm	20,000	83,60	1 672,00	1802
0	K	5	Montážní materiál	kg	6,000	1 323,40	7 940,40	1808
0	K	6	Požární ucpávka oboustranná	ks	2,000	1 696,20	3 392,40	1814
0	K	7	Izolované Cu potrubí chladiiva	bm	20,000	487,60	9 752,00	1818
			- potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK					
			Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,					
0	K	8	Izolované Cu potrubí chladiiva	bm	20,000	626,90	12 538,00	1825
			- potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK					
			Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,					
0	K	9	Venkovní kondenzační jednotka Daikin	ks	1,000	61 500,00	61 500,00	nabídka
			14.1.13 - Qch max. = 7,1 kW, 400V chladiivo: R32, technologické chlazení od +52°C do -20°C, jištění 3x16A					
0	K	10	Vnitřní kazetová výparníková jednotka Daikin	ks	1,000	39 500,00	39 500,00	nabídka
			14.2.13 - chladicí výkon: 7,1 kW včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství					
0	K	11	Gumové podkladní bloky pod venkovní jedntku	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00	nabídka
0	K	12	Komunikační kabel	bm	25,000	83,60	2 090,00	1802
0	K	13	Montážní materiál	kg	6,000	1 323,40	7 940,40	1808
0	K	14	Požární ucpávka oboustranná	ks	2,000	1 696,20	3 392,40	1814
0	K	15	Izolované Cu potrubí chladiiva	bm	25,000	487,60	12 190,00	1818
			- potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK					
			Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,					
0	K	16	Izolované Cu potrubí chladiiva	bm	25,000	626,90	15 672,50	1825
			- potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK					
			Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,					
0	K	17	Montážní materiál	kg	6,000	1 323,40	7 940,40	1808
0	K	18	Požární ucpávka oboustranná	ks	2,000	1 696,20	3 392,40	1814
			14.P5 - prostupy stropem					
0	K	19	Venkovní kondenzační jednotka Daikin	ks	1,000	61 500,00	61 500,00	nabídka
			14.1.14 - Qch max. = 7,1 kW, 400V chladiivo: R32, technologické chlazení od +52°C do -20°C, jištění 3x16A					
0	K	20	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka Daikin	ks	1,000	39 261,00	39 261,00	nabídka
			14.2.14 - chladicí výkon: 7,1 kW včetně drátového ovladače na stěnu, včetně čerpadla kondenzátu, včetně adaptéru ModBus RTU a příslušenství hluk max 42 dB(A)					
0	K	21	Gumové podkladní bloky pod venkovní jedntku	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00	nabídka
0	K	22	Komunikační kabel	bm	25,000	83,60	2 090,00	1802
0	K	23	Montážní materiál	kg	6,000	1 323,40	7 940,40	1808
0	K	24	Požární ucpávka oboustranná	ks	2,000	1 696,20	3 392,40	1814
0	K	25	Izolované Cu potrubí chladiiva	bm	25,000	487,60	12 190,00	1818
			- potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK					
			Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,					
0	K	26	Izolované Cu potrubí chladiiva	bm	25,000	626,90	15 672,50	1825
			- potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 0,038W/mK					
			Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu,					
0	K	27	Zprovoznění	hod.	5,000	1 057,00	5 285,00	1832
			14.M1 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, zkouška chodu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	28	Montáž VZT zař. 14	soub.	1,000	89 256,00	89 256,00	nabídka
VV			14.M2 - kompletní montáž zařízení, včetně instalace a prokabelování drátového ovladače					
0	K	29	HZS - zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky	hod	5,000	565,00	2 825,00	1840
0	K	30	Vertikální transport jeřábem, včetně vazače	hod	4,000	4 353,60	17 414,40	S3



ZL 32 VCP 3 VZT průběh výstavby

Stavba:

Transfuzní stanice

Objekt:

VZT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							29 000	
	D		Nová revize projektu				10 388,80	
0	K	1	Potrubí průměr 125	m2	1,600	808,00	1 292,80	209
0	K	2	Koleno průměr 125 90st.	ks	4,000	468,00	1 872,00	nabídka
0	K	3	záslepové síto 125	ks	2,000	504,00	1 008,00	nabídka
0	K	4	kovčící materiál	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00	nabídka
0	K	5	Montáž	hod	4,500	808,00	3 636,00	435
0	K	6	doprava	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	nabídka
	VV							
	VV							
	D		Montáž potrubí k přívodu havarijního ventilátoru				9 185,92	
0	K	7	Potrubí průměr 150	m2	1,000	899,52	899,52	nabídka
0	K	8	Koleno průměr 150 90st.	ks	4,000	489,60	1 958,40	nabídka
0	K	9	zásle průměr 150	ks	1,000	516,00	516,00	nabídka
0	K	10	kovčící materiál	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00	nabídka
0	K	11	Montáž	hod	4,000	808,00	3 232,00	435
0	K	12	doprava	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	nabídka
	VV		1					
	VV							
	D		Z důvodu nemožnosti pohybu v místnosti ozařovna krve, klapky nutno doizolovat na chodbě				7 001,60	
0	K	13	Protipožární a tepelná izolace čtyřhranné a kruhové přívodní části potrubí.	ks	4,000	905,60	3 622,40	203
0	K		Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé provedení, na povrchu s Al-polepem, uchycená na potrubí lepením a trny. Min. odolnost 45 min.					
0	K		5.20.3 - Tloušťka vrstvy izolace min.: 40 mm, min. součinitel tepelné vodivosti: 0,041W/mK, objemový hmotnost izolace:					
0	K		- kruhové a čtyřhranné potrubí: rohož 65 kg/m3					
0	K	14	Montáž	hod	2,000	969,60	1 939,20	nabídka
0	K	15	doprava	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	nabídka
	VV							
	VV							
	D		Přesun potrubí klimatizace				2 424,00	
0	K	16	Montáž	hod	3,000	808,00	2 424,00	435

ZL 33 Změna materiálu potrubních rozvodů chladu z oceli na plast.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Odpočet ceny potrubí ocel								
0	K	1	Potrubí z ocelových trubek závitových bežešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 15	m	-6,000	412,70	-2 476,20	91
VV					6	-6,000	0,00	
VV					Součet:	-6,000	0,00	
0	K	2	Potrubí z ocelových trubek závitových bežešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 25	m	-38,000	503,20	-19 121,60	92
VV					38	-38,000	0,00	
VV					Součet:	-38,000	0,00	
0	K	3	Potrubí z ocelových trubek závitových bežešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 32	m	-9,000	616,30	-5 546,70	93
VV					9	-9,000	0,00	
VV					Součet:	-9,000	0,00	
0	K	4	Potrubí z ocelových trubek závitových bežešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 40	m	-36,000	746,30	-26 866,80	94
VV					36	-36,000	0,00	
VV					Součet:	-36,000	0,00	
0	K	5	Potrubí z ocelových trubek závitových bežešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 50	m	-74,000	921,60	-68 198,40	95
VV					74	-74,000	0,00	
VV					Součet:	-74,000	0,00	
0	K	6	Potrubí z ocelových trubek bežešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek např HILTI MIP-M atd.): DN 65	m	-15,000	1 029,00	-15 435,00	96
VV					15	-15,000	0,00	
VV					Součet:	-15,000	0,00	
0	K	7	Potrubí z ocelových trubek bežešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek např HILTI MIP-M atd.): DN 80	m	-96,000	1 549,20	-148 723,20	97
VV					96	-96,000	0,00	
VV					Součet:	-96,000	0,00	
0	K	8	Potrubí z ocelových trubek bežešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek např HILTI MIP-M atd.): DN 100	m	-67,000	1 600,10	-107 206,70	98
VV					67	-67,000	0,00	
VV					Součet:	-67,000	0,00	
0	K	9	Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací	m2	-22,000	226,20	-4 976,40	117
VV					22	-22,000	0,00	
VV					Součet:	-22,000	0,00	
CELKEM ODPOČET CENY POTRUBÍ OCEL							-398 551,00	

Přípočet ceny potrubí plast

0	K	1	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 15	m	6,000	540,93	3 245,58	nabídka
VV					6	6,000		
VV					Součet:	6,000		
0	K	2	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 25	m	38,000	598,50	22 743,00	nabídka
VV					38	38,000		
VV					Součet:	38,000		
0	K	3	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 32	m	9,000	672,60	6 053,40	nabídka
VV					9	9,000		
VV					Součet:	9,000		
0	K	4	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 40	m	36,000	825,36	29 712,96	nabídka
VV					36	36,000		
VV					Součet:	36,000		
0	K	5	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek - např HILTI MIP-M atd.): DN 50	m	74,000	1 020,30	75 502,20	nabídka
VV					74	74,000		
VV					Součet:	74,000		
0	K	6	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukci, T-kusů, chlaďařských objímek např HILTI MIP-M atd.): DN 65	m	15,000	1 341,78	20 126,70	nabídka
VV					15	15,000		
VV					Součet:	15,000	0,00	

ZL 33 Změna materiálu potrubních rozvodů chladu z oceli na plast.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0	K	7	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek např HILTI MIP-M atd.): DN 80	m	96,000	1 350,90	129 686,40	nabídka
	VV		96		96,000			
	VV		Součet:		96,000			
0	K	8	Potrubí z trubek PE (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, chladařských objímek např HILTI MIP-M atd.): DN 100	m	67,000	1 511,64	101 279,88	nabídka
	VV		67		67,000	0,00		
	VV		Součet:		67,000	0,00		
CELKEM PŘIPOČET CENY POTRUBÍ PLAST							388 350,12	
ROZDÍL CENY OCEL x PLAST							-10 200,88	

VCP stavební práce_mražák S10 v 1.NP

		<i>jednotka</i>	<i>množství</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
1.	Montáž SDK zástěny ve dveřním otvoru	kpl	1	4500	4 500,00 Kč
2.	Bourání betonové vrstvy tl.20-30 mm v ploše včetně vodorovného přemístění do 50 m	kpl	1	20250	20 250,00 Kč
3.	Lokální oprava omítek, vysekání drážky pro kanalizaci, zához drážky	kpl	1	15750	15 750,00 Kč
4.	Odvoz betonové sutě	kpl	1	5150	5 150,00 Kč
5.	Betonáž podlahy kolem kanalizace a úklid místnosti včetně vysátí	kpl	1	2250	2 250,00 Kč
6.	Montáž samonivelační stěrky - srovnání podlahy - do tl. 3 mm	kpl	1	8550	8 550,00 Kč
8.	Dodávka materiálu MAPEI Ultraplan Renovation	ks	1	5040	5 040,00 Kč

CELKEM

61 490,00 Kč

ZL 35 Změna trasy potrubních rozvodů UT ve 2NP.

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: D.1.01.4b - Topení a chlazení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
0	K	1	Měděné potrubí polotvrdé, spojování lisovanými tvarovkami (vč.tvarovek, redukci, spojek atd.). 15x1	bm	1,000	487,40	487,40	43
	VV		18		18,000	0,00		
	VV		Součet:		18,000	0,00		
0	K	2	Stavební přípomoci = prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky	hod	4,000	469,00	1 876,00	111
	VV		16		16,000	0,00		
	VV		Součet:		16,000	0,00		
CELKEM							2 363,40	

Položkový rozpočet ke ZL 004 - Změna váhy demontovaného stávajícího potrubí, regulačních uzlů – včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací.

ZL 36 Změna váhy demontovaného stávajícího potrubí, regulačních uzlů									
Stavba:									
Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení									
Objekt:									
D.1.01.4b - Topení a chlazení									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD	
Chlazení vrchní strojovna									
0	K	1	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 100 / 4,0 mm	kg	631,680	169,60	107 132,93	120	
	VV		631,68		631,680	0,00			
	VV		Součet:		631,680	0,00			
0	K	2	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 80 / 3,6 mm	kg	628,320	169,60	106 563,07	120	
	VV		628,32		628,320	0,00			
	VV		Součet:		628,320	0,00			
0	K	3	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 50 / 3,2 mm	kg	57,400	169,60	9 735,04	120	
	VV		57,4		57,400	0,00			
	VV		Součet:		57,400	0,00			
0	K	4	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - uzly	kg	300,000	169,60	50 880,00	120	
	VV		300		300,000	0,00			
	VV		Součet:		300,000	0,00			
Chlazení spodní strojovna									
0	K	5	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 50 / 3,2 mm	kg	65,600	169,60	11 125,76	120	
	VV		65,6		65,600	0,00			
	VV		Součet:		65,600	0,00			
0	K	6	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 32 / 3,2 mm	kg	19,280	169,60	3 269,89	120	
	VV		19,28		19,280	0,00			
	VV		Součet:		19,280	0,00			
0	K	7	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - uzly	kg	150,000	169,60	25 440,00	120	
	VV		150		150,000	0,00			
	VV		Součet:		150,000	0,00			
Přípočet 10 % na izolace									
0	K	8	10 % z celkové váhy demontovaného potrubí chlazení	kg	185,230	169,60	31 415,01	120	
	VV		185,23		185,230	0,00			
	VV		Součet:		185,230	0,00			
Odpočet demontáží chlazení dle SOD									
0	K	9	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací	kg	-450,000	169,60	-76 320,00	120	
	VV		-450		-450,000	0,00			
	VV		Součet:		-450,000	0,00			
Topení vrchní strojovna									
0	K	10	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - uzly	kg	150,000	169,60	25 440,00	65	
	VV		150		150,000	0,00			
	VV		Součet:		150,000	0,00			
Topení spodní strojovna									
0	K	11	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 50 / 3,2 mm	kg	98,400	169,60	16 688,64	65	
	VV		98,4		98,400	0,00			
	VV		Součet:		98,400	0,00			

Položkový rozpočet ke ZL 004 - Změna váhy demontovaného stávajícího potrubí, regulačních uzlů – včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací.

0	K	12	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - potrubí stávající D 32 / 3,2 mm	kg	38,560	169,60	6 539,78	65
	VV		38,56		38,560	0,00		
	VV		Součet:		38,560	0,00		
0	K	13	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací - uzly	kg	300,000	169,60	50 880,00	65
	VV		300		300,000	0,00		
	VV		Součet:		300,000	0,00		
Přípočet 10 % na izolace								
0	K	14	10 % z celkové váhy demontovaného potrubí topení	kg	58,700	169,60	9 955,52	65
	VV		185,23		185,230	0,00		
	VV		Součet:		185,230	0,00		
Odpočet demontáží topení dle SOD								
0	K	15	Demontáž stávajícího potrubí, regulačních uzlů - včetně odvozu a ekologické likvidace potrubí a izolací	kg	-220,000	169,60	-37 312,00	65
	VV		-220		-220,000	0,00		
	VV		Součet:		-220,000	0,00		
CELKEM							341 433,63	
VCP							455 065,63	
MNP							-113 632,00	

ZL 37 Změna armatur na stávajících R+S ÚT pro VZT ve 4.NP								
Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení								
Objekt:								
D.1.01.4b - Topení a chlazení								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
0	K	1	Šoupě S13 111 606 DN 40 (včetně těsnění a spoj.mat.)	ks	2,000	4 200,00	8 400,00	nabídka
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	2	Šoupě S13 111 606 DN 50 (včetně těsnění a spoj.mat.)	ks	2,000	4 306,80	8 613,60	nabídka
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	3	Kulový kohout, DN 2" - výměna ventilu na stávajícím R+S	ks	-2,000	2 490,00	-4 980,00	11
	VV		-2		-2,000	0,00		
	VV		Součet:		-2,000	0,00		
CELKEM							12 033,60	
						VCP	17 013,60	
						MNP	-4 980,00	

Položkový rozpočet ke ZL 006 - Změna trasy potrubních rozvodů a stupačky pro ÚT ve 2NP.

ZL 38 Změna trasy potrubních rozvodů a stupačky pro ÚT ve 2NP.								
Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení								
Objekt: D.1.01.4b - Topení a chlazení								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
0	K	1	Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem otáček, Q=0,31m3/h, H=2,2m, 1N-230V, 50Hz, P=18W, včetně 2 ks přípojovacích šroubení	kpl	1,000	10 297,32	10 297,32	nabídka
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	2	Měřič tepla ultrazvukový Siemens UH50-A07, PN16, měřič tepla , vč. protipřírub nebo šroubení a těsnění s očkem pro plombu, teplotního čidla, kabelu, varného nátrubku pro čidlo, teplotní čidlo, baterií, teplotní snímač montovan v těle průtokoměru, kalkulátor, Mbus modul WZU-MB - konkrétní typ prověřit s MaR	kpl	1,000	15 365,04	15 365,04	nabídka
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	3	Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 3/4"	ks	1,000	3 064,50	3 064,50	10
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	4	Diferenční tlakoměr se spodním připojením prům. 100mm , rozsah 0 - 600 kPa, připojení G1/2", včetně 2ks připojení, 2ks 3-cestných zkušebních kohoutů DN 1/2" a 1,5m propojovacího potrubí DN 15	kpl	1,000	4 586,50	4 586,50	22
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	5	Automatický odvzdušňovací ventil DN 1/2"	kpl	6,000	329,10	1 974,60	20
	VV		6		6,000	0,00		
	VV		Součet:		6,000	0,00		
0	K	6	Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky	kpl	2,000	782,50	1 565,00	21
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	7	Filtr vodní DN 1"	ks	1,000	482,90	482,90	16
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	8	Zpětná klapka DN 1"	ks	1,000	1 013,78	1 013,78	nabídka
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	9	Kulový kohout, DN 2" - výměna ventilu na stávajícím R+S, DN při relaizaci prověřit	ks	2,000	2 490,00	4 980,00	11
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	10	Kulový kohout,1"	ks	4,000	894,22	3 576,86	nabídka
	VV		4		4,000	0,00		
	VV		Součet:		4,000	0,00		
0	K	11	Kulový kohout,1/2"	ks	22,000	420,40	9 248,71	nabídka
	VV		22		22,000	0,00		
	VV		Součet:		22,000	0,00		
0	K	12	Zaslepení kulového kohoutu 1/2" pevnou zátkou	ks	16,000	354,05	5 664,77	nabídka
	VV		16		16,000	0,00		
	VV		Součet:		16,000	0,00		
0	K	13	Trojcestný regulační ventil Honeywell V5013R závitový,DN 25-10, dodat 3x mosazné závitové šroubení , plynulá regulace, včetně pohonu 24Vac/dc, 0(2)-10Vdc	kpl	1,000	18 193,25	18 193,25	nabídka
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	14	Demontáž zaslení hrdla na R+S, demontáž zátky	kpl	2,000	915,60	1 831,20	nabídka
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	15	Napojení rozvodu 28x1,5 na stávající hrdla R+S, redukce	kpl	2,000	1 831,20	3 662,40	nabídka
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	16	Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C, hygienické, 20/600/900	ks	4,000	7 628,40	30 513,60	31
	VV		4		4,000	0,00		
	VV		Součet:		4,000	0,00		
0	K	17	Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C, hygienické, 20/600/1100	ks	3,000	9 035,10	27 105,30	32
	VV		3		3,000	0,00		
	VV		Součet:		3,000	0,00		
0	K	18	Otopné těleso deskové, s bočním připojením, PN10, Tmax 110°C, hygienické, 30/600/1800	ks	1,000	18 720,00	18 720,00	nabídka
	VV		1		1,000	0,00		
	VV		Součet:		1,000	0,00		
0	K	19	Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, DN15, provedení rohové	ks	8,000	1 032,40	8 259,20	37
	VV		8		8,000	0,00		
	VV		Součet:		8,000	0,00		

Položkový rozpočet ke ZL 006 - Změna trasy potrubních rozvodů a stupačky pro ÚT ve 2NP.

0	K	30	Stavební přípomoci, prostupy přes stavební konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes příčku), včetně zapravení a chráničky	hod	25,000	469,00	11 725,00	55
	VV		4		4,000	0,00		
	VV		Součet:		4,000	0,00		
0	K	31	Provedení protipožárního prostupu certifikovaným materiálem s odolností min EI180, vč. Označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou, prostup vodorovnou kci - nehořlavé potrubí a nehořlavou izolací	kpl	4,000	1 639,70	6 558,80	56
	VV		4		4,000	0,00		
	VV		Součet:		4,000	0,00		
0	K	32	Štítky pro popis zařízení a armatur	ks	6,000	201,30	1 207,80	57
	VV		6		6,000	0,00		
	VV		Součet:		6,000	0,00		
CELKEM							189 596,53	

ZL 39 Výměna armatur na stávajících rozvodech ÚT pro VZT ve 4.NP.								
Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení								
Objekt:								
		D.1.01.4b - Topení a chlazení						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
0	K	75	Kulový kohout, DN 5/4"	ks	2,000	961,20	1 922,40	75
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
0	K	76	Kulový kohout, DN 1"	ks	2,000	542,80	1 085,60	76
	VV		2		2,000	0,00		
	VV		Součet:		2,000	0,00		
CELKEM							3 008,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Objekt:

ZL 41 VCP - Lamely

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

1 343 691,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 343 691,53	21,00%	282 175,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 625 866,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: **ZL 41 VCP - Lamely**

Místo:

Zadavatel: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum:

Projektant: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 343 691,53
HSV - Práce a dodávky HSV		1 343 691,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 796,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 338 894,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
Objekt: ZL 41 VCP - Lamely

Místo: Datum:
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 343 691,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 343 691,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 796,61

5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,900	87,37	4 796,61
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
P			Poznámka k položce: URS 2/2022 * 0,958				
VV			156*0,3+27*0,3		54,900		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 338 894,92

7	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	252,000	39,28	9 898,56
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %				
P			Poznámka k položce: URS 2/2022 * 0,958				
VV			252		252,000		

1	K	985341233.SNX	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn CarboLamela H tl 1,4 mm modul pružnosti 300 kN/mm2 š 100 mm	m	156,000	6 672,70	1 040 941,20
PP			Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn CarboLamela H tl 1,4 mm modul pružnosti 300 kN/mm2 š 100 mm				
P			Poznámka k položce: URS 2/2022 * 0,958				
VV			4*39		156,000		

2	K	001	Demontáž a opětovná montáž rozvodů a koncových prvků elektro	kpl	1,000	86 500,00	86 500,00
PP			Demontáž a opětovná montáž rozvodů a koncových prvků elektro				
P			Poznámka k položce: nabídka				

3	K	002	Vybroušení plochy a vysekání drážek v betonu	kpl	1,000	65 500,00	65 500,00
PP			Demontáž a opětovná montáž rozvodů a koncových prvků elektro				
P			Poznámka k položce: nabídka				

6	K	985341432	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 300 kN/mm2 š 80 mm	m	27,000	5 039,08	136 055,16
PP			Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,4 mm modulu pružnosti 300 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 80 mm				
P			Poznámka k položce: URS 2/2022 * 0,958				
VV			6*4,5		27,000		

ZL 42 Navýšení délky madla Z19								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Položka SOD
Náklady soupisu celkem							13 005,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				13 005,00	
1	K	767_Z19	D+M Z19 Opěrné madlo na schodišti, ocel trubka, pr. 44 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kotvení, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)	m	4,250	3 060,00	13 005,00	173
			Navýšení délky madla: skutečnost 6,25, rozpočet 2m					

vypracoval: Ing. Martin Rozbo