

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2647/2022/OI/VZ

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené  
Ing. Břetislavem Rigerem  
náměstkem primátora

#### Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
zastoupena  
Martinem Krčmou  
prokuristou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

IČO: 28597460  
DIČ: CZ28597460 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Olomouc  
Číslo účtu: 43-4989500207/0100

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby **ORG 6223 Městská nemocnice – rekonstrukce venkovního osvětlení“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“)** z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o změny závazku:
  - dle §222, odst. 4 zákona, přičemž se cena díla snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 88 686,04 Kč bez DPH (tj. 0,64 % původní ceny díla) a navyšuje o cenu víceprací ve výši 186 453,48 Kč bez DPH (tj. 1,34 % původní ceny díla)
  - dle §222, odst. 5 zákona, přičemž se cena díla snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 406 549,80 Kč bez DPH (tj. 2,92 % původní ceny díla) a navyšuje o cenu víceprací ve výši 450 980,16 Kč bez DPH (tj. 3,24 % původní ceny díla)
  - dle §222, odst. 6 zákona, přičemž se cena díla navyšuje o cenu víceprací ve výši 172 124,70 Kč bez DPH (tj. 1,24 % původní ceny díla)
  -

## ČI.II.

### Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – Změnový list č. 1-5, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 2 tohoto dodatku) a příloha č. 6 - Kalkulace nákladů prací na ul. Nemocniční (příloha č. 3 tohoto dodatku)
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14.244 785,61 Kč
DPH	2.991.404,98 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>17.236.190,59 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Článek V. Termín plnění, odst. 2 se doplňuje o text následujícího znění:

Práce související s provedením kabelové trasy mezi stožáry a vlastní repase stávajících stožárů na ul. Nemocniční v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy z důvodu probíhající souběžné stavby ORG 6208 MNO - Modernizace pavilonu E2 budou realizovány až na základě zaslané písemné výzvy objednatelem. Zhotovitel má povinnost tyto práce zrealizovat do 60 dnů ode dne doručení této písemné výzvy. Objednatel se zavazuje, že písemnou výzvu zašle do datové schránky zhotovitele **ncwjmh**, nejpozději do 15.7.2024. Pokud objednatel výzvu k uvedenému datu nezašle, bude o dalším postupu sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude stanoven nový termín zahájení prací.

Ostatní práce dle smlouvy o dílo budou provedeny dle této smlouvy.

## ČI.III.

### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením 02958/RM2226/50 ze dne 5.12.2023. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4. 5 a 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (příloha č. 1 smlouvy)

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1, změny č. 1-5, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 5 smlouvy)

Příloha č. 3 – Kalkulace nákladů prací na ul. Nemocniční (příloha č. 6 smlouvy)

**Za objednatele:**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele:**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava



Digitálně podepsal  
Martin Krčma  
Datum: 2024.01.16  
14:42:04 +01'00'

**Ing. Břetislav Riger**

Náměstek primátora  
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

**Martin Krčma**

prokurista společnosti

„podepsáno elektronicky“

ORG 6223 Městská nemocnice Ostrava  
Venkovní osvětlení - rekonstrukce

	A	B	C
1	Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2647 /2022/OI/VZ		
2			
3	Název	Hodnota A	Hodnota B
4	<b>Základní náklady</b>	<b>CZK</b>	<b>CZK</b>
5	Dodávka	4 905 591,00	
6	Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
7	Montáž - materiál		3 128 475,42
8	Montáž - práce		2 771 516,20
9	<b>Mezisoučet 1</b>	<b>4 905 591,00</b>	<b>5 899 991,62</b>
10	PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
11	Nátěry		0,00
12	Zemní práce		3 439 202,99
13	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
14	<b>Mezisoučet 2</b>	<b>4 905 591,00</b>	<b>9 339 194,61</b>
15	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
16	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
17	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
18	<b>Základní náklady celkem</b>		<b>14 244 785,61</b>
19			
20	<b>Vedlejší náklady</b>		
21	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
22	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
23	<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
24	Kompletační činnost		0,00
25			
26	<b>Náklady celkem</b>		<b>14 244 785,61</b>
27	Základ a hodnota DPH 21%	13 922 953,17	2 923 820,17
28	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
29	<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>17 168 605,78</b>
30			
31	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
32	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
33	<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
34	1.Dodávky	4 905 591,00	0,00
35	1.1 Rozvaděče	470 823,00	0,00
36	1.2 Svítidla venkovního osvětlení	2 851 640,00	0,00
37	1.3 Světelné transparenty	1 583 128,00	0,00
38	2. Montážní materiál a práce	3 128 475,42	2 771 516,20
39	3. Zemní práce	109 671,40	3 329 531,59
40			
41			

Stavba: "ORG Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení"

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ: CZ28597460

# Změnový list č.01

dle smlouvy o dílo č. 2647/2022/OI/VZ

Stavební objekt:  
celé dílo

Počet příloh:

6

**Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„ORG Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení“  
dle smlouvy o dílo č. 2647/2022/OI/VZ

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

celá stavba

Číslo SO/PS /  
číslo změny  
SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 2647/2022/OI/VZ ze dne 14.10.2022

**Objednavatel:**

Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Za objednatele v zastoupení TDS:**

ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Ing. Ladislav Čech

**Zhotovitel:**

Hroší stavby Morava a.s., se sídlem Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

**Autorský dozor:**

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

Počet paré:

3 x tištěné

1 x

1 x

1 x

### Technický popis a zdůvodnění změny:

#### Změna1 - Provedení protlaků pod komunikací

V projektové dokumentaci pro provádění stavby je navrženo provádět křížení kabelových tras osvětlení pouze překopy komunikací. Ve většině míst křížení byly v rámci rekonstrukce vodovodů a kanalizací provedeny nové asfaltové povrchy. Tato realizace proběhla až po zpracování projektové dokumentace pro venkovní osvětlení navrhuje nové řešení čtyř podchodů pod komunikací protlakem, tak aby nedošlo k zásahu do nových asfaltových vrstev komunikací.

#### Změna2 - Změna způsobu provedení přípravy optických tras pro kamery

Vzhledem k záměru Městské nemocnice instalovat na cca 19 sloupech kamerový bezpečnostní systém byla v PD navržena u jednotlivých sloupů příprava pro připojování kamer. K tomuto byla zvoleno řešení pomocí tzv. z odolných mikrotrubiček DB 7/3,5. Vzhledem k tomu, že Městská nemocnice bude kamerový systém rozvíjet, instalovat a připojovat postupně, bylo zvoleno univerzální řešení umožňující tento postupný rozvoj a to pomocí kabelových optických šachet.

#### Změna3 – rekonstrukce poškozeného kabelu u vjezdu od ul. Varenská

V průběhu výstavby byly zjištěny na stávajícím kabelu, který měl být použit jako propojení mezi novým pilířem SPP u spojovacím mostu patologie a mezi stávajícím osvětlovacím bodem s novým označením 3B11, opakované technické poruchy a spojování v místech poruch. Z tohoto důvodu je navrženo rekonstruovat předmětný úsek v celé délce se zvýšením jeho přenosové kapacity a možnosti připojení dalších světelných bodů.

#### Změna4 – doplnění 2ks zábran u osvětlovacích stožárů

Vzhledem k tomu, že 2ks osvětlovacích stožárů jsou umístěny v blízkosti provizorních parkovacích míst, bylo dodatečně navrženo doplnění zábran k těmto stožárům tak, aby se předešlo případnému poškození těchto světelných bodů.

#### Změna5 – doplnění Repase 1ks stožáru na ul. Nemocniční

Na ulici Nemocniční se nachází 4ks stávajících stožárů, které měly být v rámci rekonstrukce VO repasovány. Za spojovacím mostem mezi urologií a ortopedií se nachází ještě 1ks stožáru, v rámci sjednocení stožárů bylo dodatečně navrženo repasovat i tento stožár.

časový vliv na plnění SoD:                      není

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-495 235,84 Kč	-3,56%	-599 235,37 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	809 558,34 Kč	5,81%	979 565,59 Kč

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

TDS: ČECH-ENGINEERING, a.s.,

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s

Objednatel: Statutární město Ostrava

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Rozpis ocenění změn položek".

Kód pol.	Zkrácený popis	MI	Množství dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Množství ve změně	Jedn. cena dle SOD	Jedn. cena dod dle SOD	Jedn. cena mž dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Méněpráce	Cena celkem Vícepráce	Cena celkem Rozdíl Vícepráce Méněpráce
	<b>CELKEM ZA OBJEKT bez DPH</b>									<b>691 302,00</b>	<b>737 606,96</b>	<b>-88 686,04</b>	<b>134 991,00</b>	<b>45 304,96</b>
	<b>3. Zemní práce</b>													
192	ŘEZÁNÍ SPÁRY													
229	V asfaltu nebo betonu													
230	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	m	888,000		74,000	814,00	95,40	84 715,20		77 655,60	-7 059,60	0,00	-7 059,60	
231	Nad výkopem, síla vrstvy 5-7cm													
232	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	m2	226,200		29,600	196,60	188,10	42 548,22		36 980,46	-5 567,76	0,00	-5 567,76	
237	Zemina třídy 3, síře 600mm, hloubka 1200mm	m	241,000		37,000	204,00	787,60	189 811,60		160 670,40	-29 141,20	0,00	-29 141,20	
242	KABEL PROSTUP Z KOFOFLEX TRUBKY 2xDN110													
243	obetonování do d=15 cm	m	241,000		37,000	204,00	266,20	64 154,20		54 304,80	-9 849,40	0,00	-9 849,40	
244	FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC													
245	Do šířky 40cm	m	5 438,000		37,000	5 401,00	12,80	69 606,40		69 132,80	-473,60	0,00	-473,60	
246	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY SE ZHUJNĚNÍM VÝKOPU													
248	Zemina třídy 3, síře 600mm, hloubka 1200mm	m	241,000		37,000	204,00	199,10	47 983,10		40 616,40	-7 366,70	0,00	-7 366,70	
249	Obnova komunikací a chodníků													
252	Podkladová vrstva z betonu nebo hlubetonu	m3	47,300		5,550	41,75	2 462,00	116 452,60		102 788,50	-13 664,10	0,00	-13 664,10	
255	Obalovaný makadám, vrstva do 10cm (vozovky)	m2	144,600		29,600	115,00	525,80	76 030,68		60 487,00	-15 563,68	0,00	-15 563,68	
NP 46063312.1	Řízené horizontální vrstvení při elektromotázích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny I	m	0,000	37,000		37,00	2 470,00	0,00	0,00	91 390,00	91 390,00	0,00	91 390,00	cena URS2023/1
NP 28613132	Trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 160x9 5mm	m	0,000	41,000		41,00	639,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	0,00	26 199,00	cena URS2023/1
NP 46063321.3	Startovací jáma pro protlak výkop včetně záস্যpu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny kus	kus	0,000	2,000		2,00	4 290,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	cena URS2023/1
NP 46063322.3	Koncová jáma pro protlak výkop včetně záস্যpu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny kus	kus	0,000	2,000		2,00	2 150,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	cena URS2023/1
NP 46063333.1.2	Startovací jáma pro protlak výkop včetně záস্যpu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny kus	kus	0,000	2,000		2,00	1 510,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	cena URS2023/1
NP 46063334.1.2	Koncová jáma pro protlak výkop včetně záস্যpu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny kus	kus	0,000	2,000		2,00	751,00	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	cena URS2023/1

šifra výkupu 0,6xh10,25m

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

cena URS2023/1

Rekonstrukce VO MNO - ZMĚNA č.2 - Optická trasa (návrh)

VO MNO změnový list		Zkrácený popis	MU	Množství dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Množství ve změně	Jedn. cena dod dle SOD	Jedn. cena mž dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Méněpráce	Cena celkem Vícepráce	Cena celkem Rozdíl Vícepráce Méněpráce
<b>CELKEM ZA OBJEKT bez DPH</b>														
<b>PŘIPOLOŽ OPTICKÉ TRASY</b>														
147										644 179,00	688 609,36	-406 549,80	450 980,16	44 430,36
148		Chráněná HDPE 40 pro optické kabely zemní, zatažení	m	1 694,00			1 694,00	43,90	34,30	132 470,80	132 470,80	0,00	0,00	0,00
149		Zocelená mikrotrubička DB 7/3,5 - (vnitřní síťná hladká nebo drážkovaná, včetně kluz)	m	4 004,00		4 004,00	0,00	9,90	49,50	237 837,60	237 837,60	-237 837,60	0,00	-237 837,60
150		Mikro kabel k zafouknutí, 8 vláken, LFP tube Z.080x08mm 9/125 Black PE G.657 A.1. z	m	2 102,00		2 102,00	0,00	12,90	24,20	77 984,20	0,00	-77 984,20	0,00	-77 984,20
NP nabCena		Mikro kabel k zafouknutí, 24 vláken, zafouknutí	m	0,00	2 102,00		2 102,00	13,40	24,20	0,00	79 035,20	0,00	79 035,20	79 035,20
NP nabCena		Optický svár	ks	0,00	178,00		178,00	287,50	0,00	0,00	51 175,00	0,00	51 175,00	51 175,00
NP nabCena		optická spojka zemní, pro 24vl.	ks	0,00	29,00		29,00	1 506,50	0,00	0,00	43 688,50	0,00	43 688,50	43 688,50
NP nabCena		optický pigtail	ks	0,00	29,00		29,00	20,70	0,00	0,00	600,30	0,00	600,30	600,30
NP nabCena		optický patchcord vellovní 20m	ks	0,00	15,00		15,00	420,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
151		Kabelová šachta malá 337x337mm pro spoj. optických kabelů, poklop PC, ocelový rám	ks	5,00		5,00	0,00	17 193,00	952,60	90 728,00	0,00	-90 728,00	0,00	-90 728,00
NP nabCena		Kabelová šachta pro optickou spojku 508x400x427, nosnost 150kg	ks	0,00	29,00		29,00	2 860,00	952,60	0,00	110 565,40	0,00	110 565,40	110 565,40
152		Měření na optokabelu za 1 vláknem	ks	232,00	464,00		696,00	0,00	330,00	76 560,00	229 680,00	0,00	153 120,00	153 120,00
153		Spojka optické trubky do DN50 přímá vodotěmá pro ZOK	ks	16,00			16,00	234,30	137,50	5 948,80	5 948,80	0,00	0,00	0,00
154		Koncovka optické trubky DN50 pro ZOK	ks	12,00			12,00	159,50	68,80	2 739,60	2 739,60	0,00	0,00	0,00
155		Kontrola průchodnosti trubek pro ZOK	ks	5,00			5,00	0,00	1 650,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
156		Triková zkouška trubek	ks	5,00			5,00	0,00	1 650,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
157		Označení trubek HDPE ZOK v zemi BALL markerem	ks	10,00			10,00	269,50	71,50	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00
NP SoD pol.č.209		Výkop pro kabelovou komoru	m3	0,00	5,22		0,00	708,00	0,00	0,00	3 695,76	0,00	3 695,76	3 695,76
NP nabCena		Dokumentace - schéma rozvázání	kpl	0,00	1,00		1,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00

mž dle SoD pol.č.150

mž dle SoD pol.č.151



Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Množství dle SOD	Vícepráce	Měněpráce	Množství ve změně	Jedn. cena dod dle SOD	Jedn. cena mtž dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Měněpráce	Cena celkem Vícepráce	Cena celkem Rozdíl Měněpráce
									<b>3 583 494,64</b>	<b>3 755 619,34</b>	<b>0,00</b>	<b>172 124,70</b>	<b>172 124,70</b>
	<b>CELKEM ZA OBJEKT bez DPH</b>												
	<b>3. Montážní materiál a práce</b>												
69	OHEBNÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠTOVA					0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
72	KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 v zemi	m	4 275,000	160,000		4 436,000	40,80	348 086,40	361 090,40	0,00	13 024,00	13 024,00	0,00
84	KABEL SILOVY IZOLACE PVC												
96	CYKY-1,5x16 mm2 - zatážení	m	4 119,000	82,000		4 201,000	228,50	1 125 310,80	1 147 719,20	0,00	22 402,40	22 402,40	0,00
105	SPOJKA 1KV PRO KABELY												
NP	SPOJENÍ 3 KABELU												
NP	nap.Cena přes svorkovnici (krabice IP64 v šachtě)	ks	0,00	1,00		1,00	4 645,00	975,00	0,00	5 620,00		5 620,00	0,00
172	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY												
174	Vyhlcení pripolovavcho misla	hod	38,000	2,000		40,000		385,00	14 690,00	15 400,00	0,00	770,00	770,00
175	Odpojení, demontáže ukončení stáv. vedení se zajištěním bezp. stavu	hod	112,000	2,000		114,000		385,00	43 120,00	43 890,00	0,00	770,00	770,00
192	<b>3. Zemní práce</b>												
222	KABELOVÁ TRASA												
223	SEJMUTI ORNICE												
224	Vrstva přes 15cm.zemina tř.2	m3	148,800	3,500		152,300	217,80	32 408,64	33 170,94	0,00	762,30	762,30	0,00
225	SEJMUTI DRNU												
226	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	992,000	17,500		1 009,500	22,80	22 617,60	23 016,60	0,00	399,00	399,00	0,00
227	VYTRHANI OBRUBY												
228	Stoliaté kladné do betonu	m	149,000	3,000		152,000	119,90	17 865,10	18 224,80	0,00	359,70	359,70	0,00
229	REZANI SPARY												
230	V asfaltu nebo betonu	m	888,000	90,000		978,000	95,40	84 715,20	93 301,20	0,00	8 586,00	8 586,00	0,00
231	BOURANI ŽVIGNYCH POVRCHU												
232	Nad výkopem, síla vrstvy 5-7cm	m2	228,200	54,000		280,200	188,10	42 548,22	52 705,62	0,00	10 157,40	10 157,40	0,00
237	HLOUBENI KABELOVE RYHY												
238	Zemina třidy 3. síře 400mm,hloubka 700mm	m	2 245,000	35,000		2 280,000	258,50	589 332,50	589 380,00	0,00	9 047,50	9 047,50	0,00
239	Zemina třidy 3. síře 600mm,hloubka 1200mm	m	241,000	45,000		286,000	787,60	189 811,60	225 253,60	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00
240	ZRIZENI KABELOVEHO LOZE												
241	Z kopaného písku, bez zkrýtl, síře do 65cm,tloušťka 10cm	m	3 345,000	35,000		3 380,000	119,90	401 065,50	405 262,00	0,00	4 196,50	4 196,50	0,00
242	KABEL PROSTUP Z KOPOFLEX TRUBKY 2xDN110												
243	obetonování do d-15 cm	m	241,000	45,000		286,000	266,20	64 154,20	78 139,20	0,00	11 979,00	11 979,00	0,00
244	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC												
245	Do šířky 40cm												
246	ZÁHOZ KABELOVE RYHY SE ZHUTNENIM VYKOPU	m	3 548,000	35,000		3 583,000	12,80	45 414,40	45 862,40	0,00	448,00	448,00	0,00
247	Zemina třidy 3. síře 400mm,hloubka 700mm	m	3 345,000	35,000		3 380,000	77,30	258 588,50	261 274,00	0,00	2 705,50	2 705,50	0,00
248	Zemina třidy 3. síře 600mm,hloubka 1200mm	m	241,000	45,000		286,000	199,10	47 983,10	56 942,60	0,00	8 959,50	8 959,50	0,00
249	Opnova komunikací a chodníků												
252	Podkladová vrstva z betonu nebo hlinoobetonu	m3	47,300	2,700		50,000	2 462,00	116 452,60	123 100,00	0,00	6 647,40	6 647,40	0,00
254	Obalovaný makadám, vrstva do 10cm (vozovky)	m2	144,600	54,000		198,600	525,80	76 030,68	104 423,88	0,00	28 393,20	28 393,20	0,00
256	Opětne uložení obruby do betonu	m	149,000	3,000		152,000	215,60	32 124,40	32 771,20	0,00	646,80	646,80	0,00
257	UPRAVA POVRCHU, ODVOZ ZEMINY												
258	Naložení, rozhoz zeminy, úprava terénu v zemina třidy 3	m3	148,800	3,500		152,300	112,00	16 865,60	17 057,60	0,00	392,00	392,00	0,00
259	Osetí povrchu travou	m2	992,000	17,500		1 009,500	23,80	23 809,60	24 026,10	0,00	416,50	416,50	0,00

mtž dle pol.č. 107

Rekonstrukce VO MNO - ZMĚNA č.4 - Doplnění zábram u stožárů

VO MNO - změnový list										zpracováno dne: 11.08.2023			
Kód pol.	Zkrácený popis	MJ	Množství dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Množství ve změně	Jedn. cena dod dle SOD	Jedn. cena mtř dle SOD	Cena celkem dle SOD	Cena celkem po změně	Cena celkem Méněpráce	Cena celkem Vícepráce	Cena celkem Rozdíl Vícepráce Méněpráce
	<b>CELKEM ZA OBJEKT bez DPH</b>								<b>0,00</b>	<b>23 972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23 972,28</b>	<b>23 972,28</b>
	<b>OST - Ostatní</b>												
NP 97211121	Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby	kus	0,000	2,000		2,000		377,00	0,00	754,00	0,00	754,00	754,00
NP NabCena	Zabrána U1 včetně šratování	kus	0,000	2,000		2,000	10 534,00		0,00	21 068,00	0,00	21 068,00	21 068,00
SoD pol.č.219	Základ z betonu C20/XC2 do bednění	m3	0,000	0,540		0,540		3 982,00	0,00	2 150,28	0,00	2 150,28	2 150,28



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>ORG 6223 Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení</b>								
2	<b>Práce na ul. Nemocniční - předpoklad realizace jaro 2024</b>				<b>Příloha č. 3 k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2647 /2022/OI/VZ</b>				
3									
4	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
5	35 <b>2. Montážní materiál a práce</b>								
6	44 laminát b. šedá, výška 1000mm	ks	5,00	4 099,00	20 495,00	224,00	1 120,00	4 323,00	21 615,00
7	45 <b>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>								
8	46 3xE14, pro 1-2x5x2,5-25 mm2 nebo 3x5x2,5-16 mm2, IP 54, vč. 2xpojistka E14/10A, Upravená vstupní svorkovnice L1,L2:L3,L53 (stálá fáze)+ PEN ,pro připojení max 3x CYKY 5x16mm, vzor : EKM 2050SKFH-3D1U	ks	5,00	1 113,00	5 565,00	576,00	2 880,00	1 689,00	8 445,00
9	49 <b>Montáž svítidel venkovního osvětlení</b>								
10	50 na stožár nebo výložník výložník se zapojením	ks	5,00	0,00	0,00	359,00	1 795,00	359,00	1 795,00
11	69 <b>OHEBNÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ</b>								
12	72 KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110, v zemi	m	185,00	40,80	7 548,00	40,60	7 511,00	81,40	15 059,00
13	84 <b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
14	93 CYKY-J 3x1.5 mm2 , zatažení do stožáru	m	60,00	13,80	828,00	32,70	1 962,00	46,50	2 790,00
15	96 CYKY-J 5x16 mm2 , zatažení	m	192,00	228,50	43 872,00	44,70	8 582,40	273,20	52 454,40
16	97 <b>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO</b>								
17	100 5x16 mm2	ks	10,00	99,30	993,00	63,80	638,00	163,10	1 631,00
18	135 <b>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</b>								
19	136 FeZn30x4 (0.95 kg/m), volně v zemi	m	180,00	66,00	11 880,00	59,10	10 638,00	125,10	22 518,00
20	147 <b>PŘÍPOLOŽ OPTICKÉ TRASY</b>							0,00	0,00
21	148 Chránička HDPE 40 pro optické kabely zemní, zatažení	m	182,00	43,90	7 989,80	34,30	6 242,60	78,20	14 232,40
22	152 Měření na optokabelu za 1 vlákno	ks	24,00	0,00	0,00	330,00	7 920,00	330,00	7 920,00
23	153 Spojka optické trubky do DN50 přímá vodotěsná pro ZOK	ks	2,00	234,30	468,60	137,50	275,00	371,80	743,60
24	163 <b>Demontáž stávajících zařízení VO</b>								
25	166 Svítidlo parkové, při zachování stožáru	ks	5,00	0,00	0,00	288,00	1 440,00	288,00	1 440,00
26	168 Repase 4 ks silničních stožárů J10m+V1,5m (odrazení, stabilizační základní +2x krycí nátěr, vč. materiálu	ks	5,00	0,00	0,00	6 250,00	31 250,00	6 250,00	31 250,00
27	172 <b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
28	177 Dokončovací práce, vypínání vedení	hod	2,00	0,00	0,00	385,00	770,00	385,00	770,00
29	181 Použití mobilní pracovní plošiny do prac. výšky 12,0m, vč. dopravy	hod	5,00	0,00	0,00	950,00	4 750,00	950,00	4 750,00
30	184 <b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK</b>								
31	185 <b>DLE CSN 331500</b>								
32	186 Revizní technik	hod	6,00	0,00	0,00	610,00	3 660,00	610,00	3 660,00
33	187 Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00
34	189 Geometrické zaměření skutečné trasy vedení a polohy zařízení VO	hod	2,00	0,00	0,00	1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00
35	190 <b>2. Montážní materiál a práce - celkem</b>				99 639,40		87 774,00		194 658,40
36	191								
37	192 <b>3. Zemní práce</b>								
38	193 Vytýčení trasy vedení VO v zastavěném terénu	km	0,18	0,00	0,00	10 600,00	1 908,00	10 600,00	1 908,00
39	222 <b>KABELOVÁ TRASY</b>							0,00	0,00
40	225 <b>SEJMUTÍ DRNU</b>								
41	226 Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	72,00	0,00	0,00	22,80	1 641,60	22,80	1 641,60
42	237 <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>								
43	238 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	180,00	0,00	0,00	258,50	46 530,00	258,50	46 530,00
44	240 <b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>								
45	241 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	180,00	0,00	0,00	119,90	21 582,00	119,90	21 582,00
46	244 <b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>								
47	245 Do šířky 40cm	m	180,00	0,00	0,00	12,80	2 304,00	12,80	2 304,00
48	246 <b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY SE ZHUTNĚNÍM VÝKOPU</b>								
49	247 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 700mm	m	180,00	0,00	0,00	77,30	13 914,00	77,30	13 914,00
50	257 <b>ÚPRAVA POVRCHU, ODVOZ ZEMINY</b>								
51	258 Naložení, rozhoz zeminy, úprava terénu v zemina třídy 3	m3	7,20	0,00	0,00	112,00	806,40	112,00	806,40
52	259 Osetí povrchu travou	m2	72,00	0,00	0,00	23,80	1 713,60	23,80	1 713,60
53	266 <b>3. Zemní práce - celkem</b>				0,00		90 399,60		90 399,60
54									
55	<b>Celkem bez DPH - silnoproud</b>								285 058,00
56									
57	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
58	147 <b>PŘÍPOLOŽ OPTICKÉ TRASY - práce dle ZL č. 2</b>								
59	NP Mikro kabel k zafouknutí, 24 vláken, zafouknutí	m	180,00	13,40	2 412,00	24,20	4 356,00	37,60	6 768,00
60	NP optická spojka zemní pro 24vl.	ks	2,00	1 506,50	3 013,00		0,00		3 013,00
61	NP optický pigtail	ks	2,00	20,70	41,40		0,00		41,40
62	NP Kabelová šachta pro optickou spojku 508x400x427, nostnost 150kg	ks	2,00	2 860,00	5 720,00	952,60	1 905,20		7 625,20
63									
64	<b>Celkem bez DPH - optická trasa</b>								17 447,60
65									
66	<b>Celkem bez DPH - silnoproud + optická trasa</b>								302 505,60
67									
68									
69									