

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 4

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 29. 2. 2024	žst. Česká Třebová - vjezd	Oprava staničních kolejí po MU ze dne 3.12. 2023	nepř. 29.1. - 29.2. 2024	ne	jednorázová	obj. č. 4	7 858 553,61 Kč
Celková cena							7 858 553,61 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
	SO 01 - Oprava kolejí č. 101,102,103,104				
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	85,000		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	25,000		
5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,240		
5906140145	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65	km	0,035		
5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,070		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	852,000		
5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,345		
9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	825,074		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	825,074		
9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	825,074		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	825,074		
5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,240		
5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	0,035		
5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,070		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,800		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	54,400		
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	42,600		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	946,173		
5955101030	Kamenivo drcené dřt frakce 8/16	t	78,810		
9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	1 024,983		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,000		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000		
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	1 650,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	1 650,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
031101031	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	2,200		
022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	2,000		
	Materiál dodávaný OŘ				
	Kolejnice tv. UIC užité	m	250,000		
	Kolejnice tv. R65 užité	m	40,000		
	Kolejnice tv. R65 užité	m	300,000		
	Kolejnice tv. S49 užité	m	75,000		
	Kolejnice tv. S49 užité	m	75,000		
	Pražce betonové užité vystrojené	kus	80,000		
	Pražce betonové užité vystrojené	kus	495,000		
	Drobné kolejiwo	kpl.	1,000		
	SO 02 - Oprava šachet				
5914050040	Demontáž krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty	m	40,000		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	52,000		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	52,000		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	52,000		
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	52,000		
5914055040	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodné šachty	m	40,000		
5964105005	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x500	kus	40,000		
5964105030	Díly pro odvodnění betonové poklop na šachtu 1300/80	kus	40,000		
5964161020	Beton lehce zhutitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	10,000		
9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	55,880		
	Kalkulace				
	Výšková úprava hydrantů ve stezce - snížení	kus	3,000		
	SO 03 - Kabelizace				
7492600240	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x95	m	100,000		
7492103290	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spoisky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 AL smršťovací	kus	2,000		
7492103630	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spoisky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 95 AL smršťovací	kus	2,000		
34113112	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x50mm2	m	100,000		
7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	400,000		
7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	400,000		
7593500020	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Zlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)	kus	100,000		

7593500040	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)	kus	200,000		
7593500025	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový T 2 N 26x31x100cm (HM0592120230000)	kus	100,000		
7593500045	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu T 2 N 6,5x31,4x50cm (HM0592120830000)	kus	200,000		
7590541534	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely XAGA 550-122/30-650	kus	16,000		
5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	64,000		
5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	64,000		
7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm2	kus	4,000		
7590525137	Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 přes 2 do 3 kg/m	m	100,000		
7590525138	Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 přes 3 do 5 kg/m	m	100,000		
7590525232	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	800,000		
7590525561	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil	kus	8,000		
7590525562	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil	kus	8,000		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	9,000		
9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	18,000		
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	9,000		
Celkem				7 858 553,61	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4328652

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 830cc76d-42ec-457e-9505-1ea341b05fc0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2024 12:28:00



72116d60-7c26-4403-9fb3-c1ec1e8bd221