

Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

**Projektová dokumentace pro stavební povolení
Projektová dokumentace pro provádění stavby
Autorský dozor**

**„Modernizace traťového úseku odb. Kanín
– Chlumeck nad Cidlinou (včetně)“**

Datum vydání: 25. 05. 2023

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| SEZNAM ZKRATEK..... | 2 |
| 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA..... | 3 |
| 1.1 Předmět díla | 3 |
| 1.2 Rozsah a členění Dokumentace | 3 |
| 1.3 Umístění stavby | 3 |
| 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ..... | 5 |
| 2.1 Podklady a dokumentace | 5 |
| 2.2 Související podklady a dokumentace..... | 5 |
| 3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI..... | 5 |
| 4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA..... | 5 |
| 4.1 Všeobecně..... | 5 |
| 4.2 Dopravní technologie..... | 8 |
| 4.3 Zabezpečovací zařízení | 8 |
| 4.4 Sdělovací zařízení | 8 |
| 4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení | 10 |
| 4.6 Železniční svršek a spodek | 11 |
| 4.7 Železniční přejezdy | 11 |
| 4.8 Mosty, propustky, zdi | 11 |
| 4.9 Ostatní objekty | 11 |
| 4.10 Pozemní stavební objekty | 11 |
| 4.11 Zásady organizace výstavby | 12 |
| 4.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů)..... | 12 |
| 4.13 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD..... | 12 |
| 4.14 Životní prostředí | 13 |
| 4.15 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS | 14 |
| 5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY..... | 16 |
| 5.1 Všeobecně..... | 16 |
| 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY | 17 |
| 7. PŘÍLOHY..... | 17 |

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

| | |
|--------------------|---|
| CDP | Centrální dispečerské pracoviště |
| DOÚO | Dálkové ovládání úsekových odpojovačů |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System) je evropský systém řízení železniční dopravy |
| ETCS | European Train Control System (Evropský vlakový zabezpečovací systém) |
| JZP | Jednotné záznamové prostředí |
| ZZ | Zabezpečovací zařízení |
| ŽDC | Železniční dopravní cesta |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumeck nad Cidlinou (včetně)**“ je:

- a) **Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- b) **Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- c) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
- d) **Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM** dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součástí Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD.

1.1.2 Dále uváděný pojem „**Dokumentace**“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

1.1.3 Cílem díla je zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení možností sestavy GVD regionální a dálkové dopravy, zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy (alternativní trasa pro I. tranzitní železniční koridor), zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty.

1.2 Rozsah a členění Dokumentace

1.2.1 **Dokumentace ve stupni DSP** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“).

1.2.2 **Dokumentace ve stupni PDPS** bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.

1.3 Umístění stavby

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň, v úseku Velký Osek (odb. Kanín) – Chlumeck nad Cidlinou (včetně).

Údaje o stavbě

| | |
|-------------------|--|
| Označení (S-kód) | S631600092 |
| Kraj | Středočeský, Královéhradecký |
| Okres | Nymburk, Kolín, Hradec Králové |
| Katastrální území | Sány, Opolánky, Opolany, Dobšice u Žehuň, Žehuň, Chořovice, Končice, Lovčice u N. Bydžova, Převýšov, Chlumec n. Cidlinou |
| Správce | OŘ Hradec Králové |

Údaje o trati

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Traťový úsek | Choceň - Velký Osek | Trutnov hlavní nádraží - Chlumec nad Cidlinou | Chlumec nad Cidlinou - Obora odbočka |
| Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | Celostátní | Celostátní | Regionální |
| Kategorie dráhy podle TSI INF | P3/F1 | P5/F3 | P6/F4 |
| Součást sítě TEN-T | ANO | NE | NE |
| Číslo trati podle Prohlášení o dráze | 562 00 | 621 00 | 563 00 |
| Číslo trati podle nákrešného jízdního řádu | 505A | 510A | 541D |
| Číslo trati podle knižního jízdního řádu | 020 | 040 | 062 |
| Číslo traťového a definičního úseku | 130104, 1301C1, 1301CB, 130106, 1301D1, 130108, 1301E1, 130110, 1301FA, 1301FF, 1301FD, 1301FJ, 1301FB, 1301FG, 1301FL, 1301F1, 1301FC, 1301FH, 1301FI, 130202 | 140102, 1401B1 | 141102, 1412C1 |
| Traťová třída zatížení | D4 | C2 | C4 |
| Maximální traťová rychlost | 100 | 100 | 60 |
| Trakční soustava | 3 kV DC, výhled 25 kV AC | - | - |
| Počet traťových kolejí | 1, výhled 2 | 1 | 1 |

1.3.2 Údaje k objektům jednotlivých ŽST a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Hradec Králové:

Údaje k objektu

| Hlavní inventární číslo | Označení | Zastavěná plocha [m ²] | Obestavěný prostor [m ³] | Katastrální území | Parcelní číslo |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| IC6000387369 | „Dobšice nad Cidlinou – výpravní budova“ | 162 | 1961 | Dobšice u Žehuň | 72 |
| IC6000387370 | „Chořovice – výpravní budova“ | 178 | 1755 | Žehuň | 329 |
| IC6000386554 | „Převýšov – výpravní budova“ | 233 | 2837 | Převýšov | 52 |
| IC6000386553 | „Převýšov – budova sociálního zařízení“ | 49 | 171 | Převýšov | 195 |
| IC500096234 | „Převýšov – hradlo č.1“ | 27 | 165 | Převýšov | 73 |
| IC500096226 | „Převýšov – hradlo č.2“ | 27 | 193 | Převýšov | 72 |
| IC6000386556 | „Chlumec nad Cidlinou – výpr. budova (+restaurace)“ | 661 | 4615 | Chlumec nad Cidlinou | 458 |
| IC6000386555 | „Chlumec nad Cidlinou – administrativní budova (dopravní pavilon)“ | 543 | 8471 | Chlumec nad Cidlinou | 457 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----|-----|----------------------|------|
| IC5000096238 | „Chlumeč nad Cidlinou - stavědlo II“ | 46 | 226 | Chlumeč nad Cidlinou | 2121 |
| IC5000096246 | „Chlumeč nad Cidlinou - trafostanice“ | 105 | 370 | Chlumeč nad Cidlinou | 1969 |

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

- 2.1.1 Záměr projektu „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumeč nad Cidlinou (včetně)“, zpracovatel Společnost MM-Prodex: Kanín – Chlumeč, (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.), 07/2022
- 2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumeč nad Cidlinou (včetně)“, zpracovatel Společnost MM-Prodex: Kanín – Chlumeč, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., 11/2022
- 2.1.3 Dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumeč nad Cidlinou (včetně)“, Ecological Consulting a.s., říjen 2019

2.2 Související podklady a dokumentace

- 2.2.1 Územní rozhodnutí, bude předáno po nabytí právní moci.
- 2.2.2 Souhlasné závazné stanovisko MŽP čj. MZP/2019/500/2437 ze dne 10. června 2020.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.
- 3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
 - a) „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky“, investor SŽ, projektant Společnost „MP+MMD – Kolín – Babín“ (METROPROJEKT Praha a.s., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.), zpracován ZP
 - b) „Modernizace traťového úseku Chlumeč nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“, investor SŽ, projektant Společnost „SP+SEU_ChluHra_PD“ (SUDOP PRAHA a.s.), zpracována DUR
 - c) Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumeč nad Cidlinou, investor SŽ, projektant APRIS 3MP s.r.o., zpracovává se DUSP
 - d) Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław, investor SŽ, zpracovává se studie
 - e) Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královéhradecko a Pardubicko“
 - f) „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“, investor SŽ, zpracovává se záměr projektu
 - g) „Rekonstrukce TNS Káranice“, investor SŽ, zpracovává se záměr projektu

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.
- 4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.4 Odstavce 3.2.8, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9, 5.5.15 a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání stavby v rozsahu výkupů a zatížení nemovitých věcí (smlouvy o převodu nemovitých věcí, smlouvy prokazující právo provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene), dočasných záborů (smlouvy o umístění a provedení stavby, budoucí smlouvy nájemní) a smlouvy o právu ke stavebním úpravám nebo demolicím cizích objektů (dále jen „Majetkoprávní vypořádání“) není předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání zajistí Objednatel.

3.3.2 Součástí Díla bude také smluvní zajištění investic vyvolaných stavbou, tedy projednání a uzavření:

- smluv o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického zákona [16], sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní infrastruktury,
- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích [19].

Výše uvedené smlouvy budou vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy a dle pokynů a podkladů Objednatele (viz 3.3.12 těchto VTP).

3.3.3 NEOBSAZENO

3.3.4 Pro účely budoucího sledování postupu Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci, které bude zajišťovat Objednatel, je Zhotovitel povinen zpracovat a do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy předat Objednateli přehlednou „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“ (dále jen „Tabulka záborů“) v rozsahu dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Tabulka záborů bude obsahovat seznam dotčených pozemků a staveb v členění dle jednotlivých vlastníků. U každého dotčeného pozemku bude dále uvedeno katastrální území, druh pozemku a způsob jeho využití, celková výměra, druh záboru, velikost záboru, specifikaci SO nebo PS, který zábor vyvolává a jeho budoucího vlastníka.

V případě, že na základě rozpracovaného technického řešení dojde ke změnám předpokládaných záborů, je Zhotovitel povinen Tabulku záborů průběžně aktualizovat a Objednateli na jeho žádost bezodkladně předat v elektronické editovatelné podobě.

Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro vedení Majetkoprávního vypořádání v majetkoprávní aplikaci zajišťované Objednatel. Zhotovitel je takto zejména povinen průběžně předkládat Objednateli a/nebo dodavateli, který bude zajišťovat Majetkoprávní vypořádání, veškeré aktualizované údaje majetkoprávní části dokumentace či geodetických podkladů, které se mohou týkat či jakkoli ovlivnit Majetkoprávní vypořádání, jako např. informace ze souboru popisných informací katastru nemovitostí, seznamy vlastníků a dotčených nemovitostí či geodetické a mapové podklady ve formátech potřebných pro účely

Majetkoprávního vypořádání a pro účely vedení těchto podkladů v majetkoprávní aplikaci.

- 3.3.8 NEOBSAZENO
- 3.3.9 NEOBSAZENO
- 5.5.15 NEOBSAZENO
- 10.4.8.1 Předmětem plnění Zhotovitel není vyhotovení geometrických plánů pro účely Majetkoprávního vypořádání. Bude-li Objednatel požadovat vypracování geometrického plánu podle článku 10.4.6.11 těchto VTP, platí pro zpracování geometrického plánu podmínky stanovené v článku 10.4.8 přiměřeně. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli a jím vybranému dodavateli, který bude zajišťovat vyhotovení geometrických plánů pro účely Majetkoprávního vypořádání, řádnou a včasnou součinnost nezbytnou pro jejich vyhotovení. Tato součinnost zahrnuje i předání veškerých podkladů nezbytných pro vyhotovení geometrických plánů v potřebných formátech.“.
- 4.1.5 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem zajišťující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání smluvních dokumentů, apod.)
- 4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D realistické vizualizace (včetně reálného okolí) v rozsahu cca 30 snímků a videokompozice v délce cca 10 minut (zkrácená verze cca 5 minut) dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice VTP/DOKUMENTACE/06/23. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavin - <https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8>. V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).
- 4.1.7 Stupeň dokumentace DSP+PDPS podléhá procesu Trackage Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího souboru (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackage Approval a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Appendix A" (viz <https://www.era.europa.eu>) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů (tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackage Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatel (N.5). V tomto souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti schválení v ERA.
- 4.1.8 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace příslušných položek.
- 4.1.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický postup bude poskytnut Objednatel na vyžádání.
- 4.1.10 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne na médiu: USB flash disk.
- 4.1.11 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO).

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchování a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP.

- 4.1.12 Zhotovitel bude koordinovat přípravu akce s akcí „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ tak, aby se minimalizoval časový rozdíl mezi zahájením jejich realizace. Je nutné zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST Chlumec nad Cidlinou, a to s ohledem na provázanost obou akcí z hlediska technologií systému ETCS s benefity, konverze trakce a i s ohledem na nezbytnou koordinaci výluk s cílem jejich rozsah co nejvíce eliminovat.
- 4.1.13 Návrh zábradlí bude v bezúdržbovém provedení, u podchodů nerez (madla), osvětlení nástupišť s využitím úsporné LED technologie. Při návrhu stožárů a stožárků bude uplatněn požadavek na minimalizaci počtu stožárů a stožárků pro různé informační tabule, sdělovací, osvětlovací a jiná zařízení jejich maximálním sdružováním a víceúčelovým využitím.

4.2 Dopravní technologie

- 4.2.1 Dopravní technologie bude vycházet ze zpracované DUR a bude provedena její aktualizace.

4.3 Zabezpečovací zařízení

- 4.3.1 Dokumentace bude zpracována za splnění podmínek TSI v subsystému řízení a zabezpečení (dále jen „TSI CCS“).
- 4.3.2 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238-3, které budou rozmístěny optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii.
- 4.3.3 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí splňovat předpisy SŽDC TS 2/2007-Z, Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I a SŽDC TS 4/2008-Z, Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I.
- 4.3.4 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV.
- 4.3.5 Součástí stavby je výstavba ETCS L2 s umístěním RBC v CDP Praha. Zhotovitel navrhne systém zab. zař. dle nejnovějších praktických zkušeností na základě výsledků implementace ETCS na síti SŽ při splnění požadavků TSI CCS a s respektováním SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače
- 4.3.6 Součástí díla je také realizace systému DOZ z CDP Praha bez úsekového řízení (včetně vybavení dispečerského sálu CDP Praha) pro celé rameno Velký Osek – Hradec Králové – Choceň.

4.4 Sdělovací zařízení

- 4.4.1 Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům umístěným v kolejišti, rozvaděčům EOv a osvětlení, traťový kabel 15xN0,8 a tři HDPE trubky - 1x HDPE pro zafouknutí dálkového optického kabelu (DOK) o kapacitě 72 vláken, 1x HDPE pro zafouknutí traťového optického kabelu (TOK) o kapacitě 48 vláken a 1x HDPE jako rezerva. Optická kabelizace bude navržena v souladu s Technickou specifikací systému SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic. Metalické kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. traťový kabel a místní kabely musí být navrženy s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE. Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí.
- 4.4.2 V celém úseku bude navržen přenosový systém IP/MPLS technologické datové sítě a samostatný přenosový systém IP/MPLS GSM-R.

- 4.4.3 Součástí stavby bude přepojení stávajícího telekomunikačního provozu na nové optické kabely a přenosové zařízení.
- 4.4.4 Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS) s čtečkou karet služebních průkazů, ochrana technologických prostor proti požáru bude zajištěna ASHS, EPS popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do PZTS v závislosti na zpracovaném PBR. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle předpisu TS 2/2008-ZSE v platném znění.
- 4.4.5 V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení.
- 4.4.6 Bude navržen vizuální informační systému v souladu se směrnicí SŽ SM118, Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, a rozhlasové zařízení v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku. Rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění.
- 4.4.7 Pro sledování hran nástupiště, podchodu a příp. nástupních prostor výtahů bude navržen kamerový systém v souladu s dokumentem čj. 18453/2018-SŽDC-O14 (viz příloha 7.1.8 těchto ZTP) s kompresním algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických systémů dle předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE v platném znění.
- 4.4.8 Návrh samostatného bezpečnostního kamerového systému pro monitorování veřejně přístupných prostor VB odděleného od kamerového systému pro řízení dopravy.
- 4.4.9 V případě, že budou navrženy výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle předpisu SŽDC TS 2/2008 – ZSE v platném znění, jejich komunikační část připojena do železniční služební telefonní sítě a kamera v kabině výtahu připojena do kamerového systému.
- 4.4.10 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) dle předpisu TS 2/2008-ZSE v platném znění. Diagnostické informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOVS, osvětlení a další) budou zapojeny do DDTS.
- 4.4.11 V rámci uvedené stavby bude navržena mobilní telefonní síť GSM-R s pokrytím předmětných traťových úseků rádiovým signálem s úrovní a kvalitou dle požadavků specifikace EIRENE a parametrů KPI QoS dle ERTMS/GSM-R O-2475 Quality of Service Test Specification a SubSetu093.
- 4.4.12 Počet BTS bude vycházet z rádiového plánování v souladu s hodnotami podle čl. 4.2.6 směrnice SŽDC SM35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. ledna 2020) v platném znění, tedy stanoven v dokumentaci pro územní řízení stavby pro vykrytí tratě signálovou úrovní dle UIC FRS verze 8.0.0. a SRS verze 16.0.0:
- pro tratě s ETCS úroveň 2 a rychlost do 220 km/hod., tj. 95 % tratí signálovou úrovní -95 dBm v 100 m intervalech.
 - Pro oblast určenou pro režim posunu v železničních stanicích je požadováno 99 % vykrytí min. signálovou úrovní -102 dBm, včetně vytipování lokalit ŽST.
- 4.4.13 Návrh doplnění nebo hardwarové či softwarové povýšení potřebných řídicích a ovládacích komponentů sítě pro rozšiřující infrastrukturu, a to jak na úrovni zálohovaného centra sítě, (tj. vzájemně plně zálohované MSC Praha a MSC Písek – v dalším textu pouze „centrum sítě“), tak i na úrovni vzdálených lokalit (BSC), návrh komunikačního propojení nově zřizovaných základnových radiostanic, resp. komponentů sítě navzájem, s centrem sítě a s lokálními řídicími a ovládacími komponentami (BSC), a to včetně jejich zaokružování a bezvýpadkového zálohování pro eliminaci výpadků způsobených přerušování spojení při zachování principů georedundance sítě.
- 4.4.14 Část RBC pro paketové přenosy (ETCS over GPRS) bude připojena do MPLS GSM-R pro připojení do FPC-R (IP protokol).

- 4.4.15 V případě, že ústředna sítě GSM-R (MSC) bude pro připojení RBC prostřednictvím přenosové datové sítě vyžadovat doplnění některých komponent, bude toto doplnění součástí stavby a v Dokumentaci budou stanoveny potřebné podrobnosti.
- 4.4.16 Návrh rozmístění dispečerských terminálů v IP technologii v úrovních „primary controller“ (řídící dispečer) a „secondary controller“ (výpravčí) v těch železničních stanicích, ze kterých je plánováno trvalé nebo občasné řízení provozu na ŽDC. Dále návrh vybavení a konfigurace těchto terminálů pro funkci „zapojovač“ (tedy specifikace připojených komunikačních kanálů) podle obsazení jednotlivých pracovišť, resp. dopraven, včetně síťových prvků potřebných pro jejich propojení. Všechny dispečerské terminály (zapojovače) musí mít implementovanou funkci „GSM-R STOP“ podle předpisu SŽDC TS 3/2014-S a funkci testovací skupiny.
- 4.4.17 Do konfigurace sítě GSM-R zahrnout příslušné provozní dispečery a elektrodispečery, případně doplnit dispečerské terminály, pokud jimi nejsou vybaveni.
- 4.4.18 Návrh vybavení vybraných hnacích a speciálních hnacích vozidel organizačních složek Správy železnic, státní organizace (OR) v dotčených traťových úsecích vozidlovými radiostanicemi pro kombinovaný provoz (GSM-R + SRD + 150 MHz).
- 4.4.19 Návrh vybavení zaměstnanců SŽ zajišťujících provozuschopnost železniční dopravní cesty a řízení a organizování železniční dopravy v dotčených traťových úsecích mobilními telefony GSM-R (v provedení GPH, OPH, popřípadě „bez ASCII funkcí“ podle potřeby a charakteru činnosti).
- 4.4.20 Návrh míst instalace nových nebo změn dosavadních návěstí (radiovníků), dle předpisu SŽ D1 v platném znění. Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP Praha. Součástí Dokumentace bude návrh vybavení příslušného dispečerského sálu a pracoviště dispečera železniční dopravní cesty odpovídajícím sdělovacím zařízením.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- 4.5.1 Návrh silnoproudých a trakčních zařízení musí být koordinován s připravovanými stavbami „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“.
- 4.5.2 Návrh trakčních zařízení musí být proveden v souladu s TSI pro subsystém energie (TSI ENE) a vnitřními předpisy SŽ TS 1/2020-E, a SŽDC E3.
- 4.5.3 Úsek bude nově elektrizován střídavou trakční napájecí soustavou 25 kV AC, 50 Hz. Stykové místo trakčních soustav bude posunuto směrem k ŽST Velký Osek tak, aby úsek Kanín – Dobšice-Libněves (včetně) nemusel být dočasně elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV s izolační hladinou 25 kV a nebylo nutné vynakládat investiční prostředky na zřízení dočasné trakční měnírny, budované v rámci rekonstrukce trakční napájecí stanice Dobšice na trakční napájecí soustavu 25 kV 50 Hz.
- 4.5.4 Součástí Dokumentace musí být:
- 4.5.4.1 návrh infrastruktury pro napájecí systém 25 kV 50 Hz včetně výpočtů vlivů soustavy 25 kV 50 Hz
 - 4.5.4.2 příprava optické přenosové cesty a vláken pro potřeby měničové technologie a LDSŽ zaústěné do související nové TNS Dobšice včetně přípravy přenosového systému
 - 4.5.4.3 návrh styku soustav 3 kV DC a 25 kV 50 Hz a jeho pozici ve směru Velký Osek
 - 4.5.4.4 návrh polohy neutrálního pole pro připojení TNS Dobšice
 - 4.5.4.5 implementaci napájení netrakčních odběrů prostřednictvím LDSŽ 22kV včetně kabelových vedení a zálohování jednostranně napájených úseků
 - 4.5.4.6 DOÚO ve výhybně Kanín
 - 4.5.4.7 DOÚO pro styk soustav

- 4.5.4.8 prověření a případně zajištění oboustranného napájení budoucích koncových úseků 3kV DC vzniklých ostrovním provozem systému 25 kV 50 Hz Kanín – Chlumeč nad Cidlinou – Hradec Králové

4.6 Železniční svršek a spodek

- 4.6.1 Návrh železničního spodku bude také respektovat provedené průzkumy. Projekt průzkumných prací je součástí zpracované DUR.

4.7 Železniční přejezdy

- 4.7.1 V předmětném úseku trati se nachází 11 úroňových přejezdů. Přejezdy P3968 km 4,792 s III/3289, P3970 km 6,543 s III/32813, P3972 v km 8,427 s III/32818, P3975 v km 17,971 s III/32734 budou rekonstruovány. Přejezdy P3973 v km 9,011 s II/328, P3977 v km 20,63 s III/32414, P3978 v km 21,72 s místní komunikací budou zrušeny a nahrazeny nadjezdy. Přejezd P3980 v km 0,324 s II/327 je zrušen a nahrazen podjezdem. Přejezdy P3969 v km 5,711 s III/32812, P3971 v km 7,768 s účelovou komunikací, P3974 v km 12,321 s účelovou komunikací budou zrušeny.

4.8 Mosty, propustky, zdi

- 4.8.1 Železniční mosty a propustky musí být navrženy s ohledem na minimalizaci provozních nákladů na údržbu (bezúdržbové).
- 4.8.2 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE.
- 4.8.3 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci Dokumentace zpracována.

4.9 Ostatní objekty

- 4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.10 Pozemní stavební objekty

- 4.10.1 V řešení úseku se nacházejí 4 výpravní budovy vč. přidružených objektů.
- 4.10.2 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III.
- 4.10.3 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocenění v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace.
- 4.10.4 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM11. V případě změn, které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min.

zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu.

- 4.10.5 Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční, doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně dokumentace.
- 4.10.6 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.

4.11 Zásady organizace výstavby

- 4.11.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh zásad organizace výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).
- 4.11.2 Při návrhu ZOV a výluk je potřeba zajistit nepřetržitou obsluhu vleček v ŽST Chlumeck nad Cidlinou.
- 4.11.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených kolejí/ ZZ:
- délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních výluk zastavující provoz)
 - vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / kilometricky)
 - činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ)
 - stručný rozsah prací
 - počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout
 - přístup mechanizace na staveniště
 - předpokládaný rozsah NAD

4.12 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů)

- 4.12.1 **Na neelektrizovaných tratích** musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP).
- 4.12.2 V průběhu zpracování Dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správcem příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

4.13 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD

- 4.13.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.5 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky

deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliiáře/AZD.

4.13.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliiář/ADZ použit, bude uvedeno:

„Mobiliiář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliiáře a ADZ je provedeno ze strany SŽ centrálním nákupem.

Jedná se o Mobiliiář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: SO716619, SO 736604, SO 776602 a SO 786603.“

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Mobiliiáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Další pokyny k dodávkám Mobiliiáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“

4.13.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliiář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy součástí podobjektu SO XX-XX-XX.**01** budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně staveništní připravenosti pro osazení Mobiliiáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu s označením SO XX-XX-XX.**02** bude dodávka Mobiliiáře/ADZ.

4.13.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR) budou podobjektu ***.01** zahrnuté do listů 3SO (případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjektu ***.02** do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady způsobilé.

4.13.5 Celková cena za Mobiliiář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

4.13.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliiáře/ADZ včetně cen po podpisu SOD.

4.13.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.4 těchto ZTP.

4.13.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.

4.14 Životní prostředí

4.14.1 Bude plně respektováno, včetně veškerých podmínek „Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí MŽP čj. MZP/2019/500/2437“ ze dne 10. června 2020.

4.14.2 Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi podmínkami výše uvedeného Stanoviska MŽP a v co největší možné podrobnosti, tak aby nedocházelo k takovým změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

4.14.3 Dokumentace bude zpracována v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 12. 2022, čj.: KUKHK-40603/ZP/2022-4 a v souladu s rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO Blaník a sledování stavu biodiverzity, RP Střední Čechy ze dne 4. 1. 2023, čj.: SR/2356/SC/2022-8, včetně plnění veškerých podmínek rozhodnutí.

4.14.4 Součástí Dokumentace bude podrobné vypořádání jednotlivých podmínek stanoviska EIA.

- 4.14.5 Dokumentace bude obsahovat kapitolu Úplný popis změn stavby od stavu, pro který bylo provedeno posouzení z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. Jako podklad bude sloužit vydané závazné stanovisko k ověření změn záměru – verifikační stanovisko, které bude vydáno v součinnosti s územním řízením. Úplný popis změn musí být zpracován pro každé navazující řízení zvlášť, to znamená pro každé povolení řízení zvlášť. Je nutné zpracovat přehled SO/PS, které budou součástí žádosti o povolení předmětné stavby. Dokument bude obsahovat přehlednou tabulku změn. U jednotlivých změn bude uvedeno – podrobné zdůvodnění, SO/PS, kterých se změna týká – jak pro stav dokumentace EIA, tak pro stav DSP, změna bude vyhodnocena na základě všech možných vlivů, součástí budou rovněž situace pro EIA a DSP. Žádost o verifikaci bude zpracována na základě odevzdaných podkladů objednatelem ŽP SSZ. Podklady pro verifikaci budou zpracovány v dostatečném časovém předstihu a předány k případným připomínkám specialistovi ŽP objednatele (nejméně 3 týdny před plánovaným termínem podání předmětných stavebních povolení).
- 4.14.6 V rámci stupně dokumentace DSP budou zpracovány veškeré průzkumy na základě podkladů z předešlého stupně dokumentace.
- 4.14.7 Důraz bude kladen na zpracování hlukové studie dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, ve znění změny č. 433/2022 Sb. Součástí bude i vyhodnocení akustické situace ze stavební činnosti v návaznosti na Zásady organizace výstavby. Hluková studie bude zpracována v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ze dne 2. 11. 2022, čj.: KSHSK 34465/2022/HOK.HK/HR a rovněž v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, ze dne 23. 12. 2022, čj.: KHSSC 55484/2022.
- 4.14.8 Zemědělská příloha bude aktualizována v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ze dne 28. 11. 2022, čj.: MZP/2022/550/1318.
- 4.14.9 Součástí Dokumentace bude rovněž aktualizace průzkumu pražcového podloží, který je součástí zpracovaného geotechnického průzkumu. Podklad předá HIS. Plán vzorkování musí být s dostatečným předstihem předán ke schválení příslušnému odbornému garantovi ŽP Objednatele.

4.15 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS

- 4.15.1 **Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v rozřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.**
- 4.15.2 **Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odstavci 4.15.3.**
- 4.15.3 **Úpravy položkových rozpočtů**
- a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena **R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy“**. Položka bude zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,
 - b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou volené položky, jejichž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,
 - c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

- d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „**Likvidace odpadů [...] včetně dopravy**“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „**NEOCEŇOVAT – Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90).**“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),
- e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.
- f) Kalkulace položky „**Likvidace odpadů [...] včetně dopravy**“ v přípravě bude provedena jako součet položek:
- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku vybrané skládky v přípravě,
 - ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

4.15.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

4.15.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to následovně:

4.15.4.2 Označení a název položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

**R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
VČETNĚ DOPRAVY *)**

4.15.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

4.15.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

- [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

4.15.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

4.15.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v rozřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

4.15.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu,

4.15.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány,

4.15.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění D.9.9 - Odpady.

4.15.6 Souhrnný rozpočet

4.15.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí těchto SO/PS,

4.15.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1 Všeobecně

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

- Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

5.1.2 Součástí Dokumentace bude vypracování/schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) jako součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby.

5.1.3 V případě, že předpokládaná cena (resp. předpokládané stavební náklady) navrhované Stavby se navýší o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně

Stavby (resp. předpokládaným stavebním nákladům) ve schváleném Záměru projektu, bude na základě písemné výzvy Objednatele zpracována aktualizace ZP.

- 5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

- 7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2
- 7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14
- 7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové svítlny pro akce OR“
- 7.1.4 Tabulka CNM-MB
- 7.1.5 Stavební připravenost Mobiláře a ADZ
- 7.1.6 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval
- 7.1.7 Specifikace a zásady uchování a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 07/2022
- 7.1.8 Dopis Ředitele O14, čj. 18453/2018-SŽDC-O14, Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích, 1. aktualizace