



MURSP00DZSOE

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 11.06.2023 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 14.12.2023

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Město Rosice

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu. [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová – starostka

(dále jen „objednatel“)

a

DRS Stavební s.r.o.

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 06324827

DIČ: CZ06324827

bankovní spojení: [REDACTED]

účet č.: [REDACTED] zapsán dne 04.08.2017 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101441

Zastouper [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu č. XIV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 11. 6 .2023 na uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 2 z důvodu změny ceny díla celkem bez DPH

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla.

III. Změnová ustanovení

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku VII. Cena díla, smlouvy ve znění dodatku č. 1 nahrazuje novým textem:

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy	4 477 739,83 Kč
Cena víceprací bez DPH	412 763,18 Kč
Cena díla celkem bez DPH	4 890 503,01 Kč
DPH	1 027 005,63 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 917 508,64 Kč

Plnění naplňuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. „Daň odvede zákazník“.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o ze dne 18.10.2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Rosice dne 22.1.2024 usnesením č. R.M.12024.133/23



Příloha č. 1: Rozpočet k dodatku č. 2

V Rosicích dne 22.1.2024

Za objednatele:

V Brně dne 23.1.2024

Za zhotovitele:



REKAPITULACE CENY DÍLA

Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad

Cena stavby celkem dle SoD bez DPH			4 477 739,83 Kč
Změnový list č.1	Vytápění	VCP	0,00 Kč
		MNP	-15 962,00 Kč
Změnový list č.2	Stavební práce	VCP	299 213,74 Kč
		MNP	-8 494,00 Kč
Změnový list č.3	Chodba	VCP	37 981,66 Kč
		MNP	0,00 Kč
Změnový list č.4	Půda	VCP	91 814,76 Kč
		MNP	0,00 Kč
Změnový list č.5	Podlahová krytina	VCP	243 919,99 Kč
		MNP	-283 158,74 Kč
Změnový list č.6	Anténa	VCP	45 983,55 Kč
		MNP	0,00 Kč
Změnový list č.7	Elektroinstalace	VCP	95 142,00 Kč
		MNP	-126 392,50 Kč
Změnový list č.8	Vzduchotechnika	VCP	0,00 Kč
		MNP	-69 620,00 Kč
Změnový list č.9	Vstupní dveře	VCP	102 334,72 Kč
		MNP	0,00 Kč
CELKEM změnové listy			412 763,18 Kč
CELKEM skutečná cena stavby bez DPH			4 890 503,01 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno [REDAKCE]		

Popis změny:

Vytápění - po zahájení prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	-15 962,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-15 962,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-3 352,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-19 314,02 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[REDAKCE]
	TDI:	04.12.2023	[REDAKCE]
	Projektant:	04.12.2023	[REDAKCE]
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	Mgr. Andrea Trojanová
přílohy	Přílohy: Rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.1
R:	Vytápění - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				-2 318,00
1	734001001	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, přímý (např. Heimeier V-exakt II)	kus	-2,00000	390,00	-780,00
2	734001002	Regulační uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15, přímé s možností vypouštění (např. Heimeier Regulux)	kus	-2,00000	193,00	-386,00
3	734001003	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení (např. Heimeier K 6040-00.500)	kus	-2,00000	495,00	-990,00
4	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	-2,00000	81,00	-162,00
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-13 644,00
8	735001007	Deskové otopné těleso s bočním připojením 22-6120 (např. Korado Radik Klasik)	kus	-2,00000	5 400,00	-10 800,00
11	735156920	Tlaková zkouška otopného dvouřadého tělesa	kus	-2,00000	235,00	-470,00
12	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	-2,00000	1 150,00	-2 300,00
13	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	-2,00000	37,00	-74,00
CELKEM						-15 962,00

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[redacted]	Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno	
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno		[redacted]

Popis změny:

Stavební práce - po odhalení konstrukcí byl zjištěn jejich nevyhovující stav a nutnost provedení celoplošných armovaných omítek.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	299 213,74 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-8 494,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	290 719,74 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	61 051,15 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	351 770,89 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	vliv na prodloužení termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[redacted]
	TDI:	04.12.2023	[redacted]
	Projektant:	04.12.2023	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č. 2
R:	Stavební práce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				298 108,21
3	602016141RU3	Štuk na stěnách vnitřní PROFI Feinputz, ručně	m2	437,44500	278,50	121 828,43
5	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hrubá	m2	35,00000	655,00	22 925,00
6	612451105R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá nezatřená	m2	31,00000	207,00	6 417,00
8	711212311R00	Penetrace savých podkladů např.weberpodklad A	m2	437,44500	52,40	22 922,12
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	437,44500	283,50	124 015,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 105,53
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	1,22837	900,00	1 105,53
CÉLKEM						299 213,74

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.2
R:	Stavební práce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 214,00
2	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	-1,00000	486,00	-486,00
3	553308110R	zárubeň kovová hranatá; pro sádrokarton; š profilu 100	kus	-1,00000	1 728,00	-1 728,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-6 280,00
6	54914590R	Montáž kliky a štítku kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími s ukazatelem; provedení bílá barva; pro dveře WC, koupelen	kus	-1,00000	380,00	-380,00
8	61162102R	Montáž kliky a štítku dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech	kus	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných, otevíravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000	1 100,00	-1 100,00
	61162102R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech	kus	-1,00000	2 400,00	-2 400,00
CELKEM						-8 494,00

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:		Bochořákova 2535/7,	616 00 Brno
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44,	616 00 Brno -	

Popis změny:

Chodba - místnost č. 201 - provedení stavebních úprav na chodbě kde tyto úpravy nebyly uvažovány v PD ani v rozpočtu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6				
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		X	
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		37 981,66 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		37 981,66 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		7 976,15 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		45 957,81 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023		
	TDI:	04.12.2023		
	Projektant:	04.12.2023		
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023		
přílohy	Přílohy: Rozpočet			

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.3
R:	Chodba m.č. 201 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 041,21
1	602016141RU3	Štuk na stěnách vnitřní PROFÍ Feinputz, ručně	m2	64,40000	278,50	17 935,40
2	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou chodba : 3*2,5	m	7,50000	97,50	731,25
				7,50000		
3	711212311R00	Penetrace savých podkladů např.weberpodklad A	m2	64,40000	52,40	3 374,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				870,00
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 15,5*0,1	m2	15,00000	58,00	870,00
				1,55000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				518,37
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,57597	900,00	518,37
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 709,20
7	767130061RA0	Podhledy z minerálních kazet desky tvrdé, 600 x 600 mm, s rovnou hranou, odolné proti relativní vlhkosti 95%	m2	15,50000	626,40	9 709,20
Díl: 784		Malby				4 842,88
8	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	64,40000	1,20	77,28
9	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	64,40000	74,00	4 765,60
CELKEM						37 981,66

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno [REDAKCE]		

Popis změny:

OSB desky na půdě - pro bezpečný pohyb při provádění střechy bylo dohodnuto provedení záklopu stávajících dřevěných půdních vazníků pomocí OSB desek.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6				
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		X	
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	91 814,76 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	91 814,76 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	19 281,10 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	111 095,86 Kč		
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[REDAKCE]	
	TDI:	04.12.2023	[REDAKCE]	
	Projektant:	04.12.2023	[REDAKCE]	
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	[REDAKCE]	
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet			

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.4
R:	OSB desky - půda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 692,00
1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,88000	900,00	1 692,00
Díl: 763		Dřevostavby				90 122,76
2	763613232RT6	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	137,59200	655,00	90 122,76
		půda : 25,2*5,2*1,05		137,59200		

CELKEM	91 814,76
---------------	------------------

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:		Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno	
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno		

Popis změny:

Podlahové krytiny - po odhalení podlahových konstrukcí byl zjištěno, že navrhovaná podlahová krytina v podobě keramické dlažby by výškově přesahovala navazující schodiště a vytvářela nebezpečný schod. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o záměně podlahové krytiny za PVC.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	243 919,99 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-283 158,74 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-39 238,75 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-8 240,14 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-47 478,89 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	vliv na prodloužení termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	
	TDI:	04.12.2023	
	Projektant:	04.12.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	21019	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	02	Změnový list č.5
R:	05	Podlahové krytiny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové	243 919,99			
1	632441491R00	Broušení samonivelační stěrky - odstranění šlemu <i>broušení pro položení PVC : 283,23</i>	m2	283,23000 <i>283,23000</i>	58,20	16 483,99
2	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem <i>skutečnost : 242</i>	m	242,00000 <i>242,00000</i>	104,50	25 289,00
3	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci <i>smluvní : 294,5592</i> <i>bude prováděno : :</i> <i>sociálky vč. chodbičky : -18,5*1,1</i> <i>uklidová místnost : -5*1,1</i>	m2	268,70920 <i>294,55920</i> <i>-20,35000</i> <i>-5,50000</i>	302,00	81 150,18
4	284016555R01	Svařovací šňůra na PVC	100m	2,00000	799,00	1 598,00
5	284101000R	DESINGTIME CONTRACT 22197 - IVOIRE tl. 2,25 mm, nášlap 0,7 mm <i>skutečnost, pouze po celých rolích : 8*40</i>	m2	320,00000 <i>320,00000</i>	330,00	105 600,00
6	614100000R	Soklová lišta, PVC bílá, cca 56 mm, 23 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 242,00000*1,05</i>	m	254,10000 <i>254,10000</i>	52,00	13 213,20
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,00970	580,00	585,63
CELKEM						243 919,99

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.5
R:	Podlahové krytiny - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-283 158,74
1	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	-217,65600	120,00	-26 118,72
2	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-259,73000	505,00	-131 163,65
		smluvní : -283,23		-283,23000		
		bude prováděno: :				
		sociálky vč. chodbičky : 18,5		18,50000		
		uklidová místnost : 5		5,00000		
3	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	-4 021,02050	3,00	-12 063,06
4	59764206R	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-268,70920	330,00	-88 674,04
		smluvní : -294,5592		-294,55920		
		bude prováděno: :				
		sociálky vč. chodbičky : 18,5*1,1		20,35000		
		uklidová místnost : 5*1,1		5,50000		
5	597642412R	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických dlažba keramická sokl; š = 95 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	-380,89800	66,00	-25 139,27
CELKEM						-283 158,74

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[redacted]	Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno	
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno		[redacted]

Popis změny:

Anténa - po zahájení prací na střeše byla zjištěn potřeba nosné ocelové konstrukce pro montáž antén a satelitů.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	45 983,55 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	45 983,55 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	9 656,55 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	55 640,10 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[redacted]
	TDI:	04.12.2023	[redacted]
	Projektant:	04.12.2023	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.6
R:	Anténa - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				45 983,55
1	900 R01	HZS stavební dělník	h	19,00000	360,00	6 840,00
		montáž antény : 3*3		9,00000		
		koordinace elektro - anténa : 10		10,00000		
2	767R01	Jeřábnické práce - demontáž stávající lávky	hod	4,50000	1 850,00	8 325,00
3	767R02	Doprava jeřábu na stavbu a zpět	kpl	1,00000	4 900,00	4 900,00
4	767R03	Výroba atypické antény a dodávka na stavbu	kpl	1,00000	12 478,20	12 478,20
5	14148317RR	Trubka ocelová, pozinkováno uvnitř/vně 88,9 x 4,0 mm ANTÉNA	m	8,00000	1 335,00	10 680,00
6	14148317RRR	Objímka - stupadla na anténu	ks	4,00000	418,56	1 674,24
8	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	462,17440	2,35	1 086,11

Celkem	45 983,55
---------------	------------------

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[redacted]	Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno	
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno -		[redacted]

Popis změny:

Elektroinstalace - po zahájení prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	95 142,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	-126 392,50 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-31 250,50 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-6 562,61 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-37 813,11 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1	
přilohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[redacted]
	TDI:	04.12.2023	[redacted]
	Projektant:	04.12.2023	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.7
R:	Elektroinstalace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				95 142,00
1	741 37-1021	LED svítidlo Nástěnné/stropní LED svítidlo, kulaté, 1x 18 W, 1700 lm, Ra 80, 4000K, IP54; (MOON LED 18W 4000K) - materiál	ks	9,00000	1 550,00	13 950,00
2	742 37-1021	LED svítidlo Nástěnné/stropní LED svítidlo, kulaté, 1x 18 W, 1700 lm, Ra 80, 4000K, IP54; (MOON LED 18W 4000K) - práce	ks	9,00000	192,00	1 728,00
3	742 37-1031	LED svítidlo přisazené 1x 44 W, 4800 lm, Ra 80, 4000K IP20; (GLOBAL PAR 44W) - materiál	ks	22,00000	3 420,00	75 240,00
4	743 37-1031	LED svítidlo přisazené 1x 44 W, 4800 lm, Ra 80, 4000K IP20; (GLOBAL PAR 44W) - práce	ks	22,00000	192,00	4 224,00
Celkem						95 142,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.7
R:	Elektroinstalace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-126 392,50
1	741 37-1031	LED svítidlo přisazené 1x 44 W, 4800 lm, Ra 80, 4000K IP20, s NO; (GLOBAL PAR 44W s NO) - materiál	ks	-14,00000	4 980,00	-69 720,00
2		LED svítidlo přisazené 1x 44 W, 4800 lm, Ra 80, 4000K IP20, s NO; (GLOBAL PAR 44W s NO)- práce	ks	-14,00000	192,00	-2 688,00
3	741 37-1031	LED svítidlo Batten, 1200mm, 4890,84 lm, Ra 80, 4000K, IP20; (BTN006 36W LED Batten, 4Ft, 840 s NO) - materiál	ks	-8,00000	2 800,00	-22 400,00
4		LED svítidlo Batten, 1200mm, 4890,84 lm, Ra 80, 4000K, IP20; (BTN006 36W LED Batten, 4Ft, 840 s NO) - práce	ks	-8,00000	192,00	-1 536,00
5	741 37-1031	LED svítidlo Batten, 1200mm, 4890,84 lm, Ra 80, 4000K, IP20; (BTN006 36W LED Batten, 4Ft, 840) - materiál	ks	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
6		LED svítidlo Batten, 1200mm, 4890,84 lm, Ra 80, 4000K, IP20; (BTN006 36W LED Batten, 4Ft, 840) - práce	ks	-2,00000	192,00	-384,00
7	741 37-1102	LED svítidlo průmyslové, 1x 55 W, 6800 lm, Ra 80, 4000K, IP66; (ERP-LED-E-7500-258-4K) - materiál	ks	-2,00000	1 181,00	-2 362,00
8		LED svítidlo průmyslové, 1x 55 W, 6800 lm, Ra 80, 4000K, IP66; (ERP-LED-E-7500-258-4K) - práce	ks	-2,00000	192,00	-384,00
9	742 37-1102	LED svítidlo průmyslové, 1x 37 W, 4533 lm, Ra 80, 4000K, IP66; (ERP-LED-E-5000-236-4K s NO) - materiál	ks	-1,00000	2 484,00	-2 484,00
10		LED svítidlo průmyslové, 1x 37 W, 4533 lm, Ra 80, 4000K, IP66; (ERP-LED-E-5000-236-4K s NO) - práce	ks	-1,00000	192,00	-192,00
11	743 37-1102	LED svítidlo průmyslové, 1x 37 W, 4533 lm, Ra 80, 4000K, IP66; (ERP-LED-E-5000-236-4K) - materiál	ks	-1,00000	1 042,00	-1 042,00
12		LED svítidlo průmyslové, 1x 37 W, 4533 lm, Ra 80, 4000K, IP66; (ERP-LED-E-5000-236-4K) - práce	ks	-1,00000	192,00	-192,00
13	741 37-0034	Nouzové LED svítidlo s piktogramem 3hod., 3x 1,7 W, 18,29 lm, Ra 70, 6500K, IP65; (EMG019) - materiál	ks	-8,00000	647,00	-5 176,00
14		Nouzové LED svítidlo s piktogramem 3hod., 3x 1,7 W, 18,29 lm, Ra 70, 6500K, IP65; (EMG019) - práce	ks	-8,00000	192,00	-1 536,00
15		Osazení a zapojení ventilátorů - materiál	ks	-1	1015	-1 015,00
16		Osazení a zapojení ventilátorů - práce	ks	-1	385	-385,00
17		Domácí videotelefon 2x venkovní jednotka s ovl.dveř, 3x vnitřní jednotka včetně zapojení. - materiál	kpl	-1	9916,5	-9 916,50
18		Domácí videotelefon 2x venkovní jednotka s ovl.dveř, 3x vnitřní jednotka včetně zapojení. - práce	kpl	-1	980	-980,00
Celkem						-126 392,50

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[redacted]	Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno	
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno -		[redacted]

Popis změny:

Vzduchotechnika - po zahájení prací bylo provedeno odlišné řešení vzduchotechniky.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-69 620,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-69 620,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-14 620,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-84 240,20 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[redacted]
	TDI:	04.12.2023	[redacted]
	Projektant:	04.12.2023	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č.8
R:	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-69 620,00
1	8880001/R	Ventilátor radiální potrubní DN160 s doběhem, výkon 290-345m ³ /h při exp=150-200Pa; 230V, příkon 96W, proud 0,4A, hmotnost 5kg	ks	-2,00000	6 100,00	-12 200,00
2	8880002/R	Kruhový tlumič DN160, délka 600mm	ks	-2,00000	195,00	-390,00
3	8880003/R	Zpětná klapka těsná, DN160	ks	-2,00000	415,00	-830,00
4	8880005/R	Talířový ventil odvodní plastový DN100	ks	-6,00000	415,00	-2 490,00
5	8880006/R	Požární kouřotěsná větrací mřížka, rozměr 200x200mm	ks	-5,00000	4 900,00	-24 500,00
6	8880008/R	Plastová žaluziová klapka na fasádu DN160	ks	-2,00000	800,00	-1 600,00
7	8880009/R	Kruhové potrubí spirálně vinuté s těsněním f 160, 30%	m	-12,00000	480,00	-5 760,00
8	8880010/R	Kruhové potrubí spirálně vinuté s těsněním f 125, 30% tvarovek	m	-15,00000	440,00	-6 600,00
9	8880011/R	Kruhové potrubí spirálně vinuté s těsněním f 100, 30% tvarovek	m	-3,00000	400,00	-1 200,00
10	8880013/R	Ohebná hliníková tepelně a hlukově izolovaná hadice, f 102	m	-20,00000	235,00	-4 700,00
11	8880014/R	Montážní materiál	ks	-1,00000	2 600,00	-2 600,00
12	8880014/R	Ostatní nespecifikované práce, koordinace s ostatními profesemi	hod	-15,00000	450,00	-6 750,00
Celkem						-69 620,00

Předmět díla:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 - rozšíření prostor pro městský úřad		
Objekt:	Palackého náměstí 45, Rosice		
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, Rosice 665 01		
Zhotovitel:	DRS Stavební s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno		
TDI:	[redacted]	Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno	
Projektant:	AD plan & design, s.r.o. - Dunajevského 44, 616 00 Brno	[redacted]	

Popis změny:

Vstupní dveře do objektu a výměna dvou oken - po zahájení prací byl zjištěn jejich nevyhovující stav.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizace hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X
		§ 222 odst. 5		
§ 222 odst. 6				
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		X	
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		102 334,72 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		102 334,72 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		21 490,29 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		123 825,01 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD Dodatek č. 1		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (jednatel):	04.12.2023	[redacted]	
	TDI:	04.12.2023	[redacted]	
	Projektant:	04.12.2023	[redacted]	
	Objednatel (statutární zástupce):	04.12.2023	[redacted]	
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet			

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy Palackého nám. 45 Rosice
O:	Změnový list č. 9
R:	Vstupní dveře do objektu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 100,00
13	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	2,00000	550,00	1 100,00
		nové okna : 2		2,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 030,12
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	11,80	23,60
		okna stávající : 2		2,00000		
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	35,00	35,00
		14+4				
		nad rámeček - 1x venkovní : 1		1,00000		
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000	210,00	420,00
		nad rámeček - 1x venkovní : 2*1		2,00000		
17	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,88000	191,50	551,52
		vybourání stávajících oken : 2*1,2*1,2		2,88000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 164,00
19	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	2,00000	582,00	1 164,00
		nové okna : 2		2,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				99 040,60
20	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	2,00000	65,80	131,60
		stáv. okna : 2*1		2,00000		
21	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00000	1 601,00	3 202,00
		nové okna : 2		2,00000		
22	766711021RT2	Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a hmoždinky	m	1,00000	553,00	553,00
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				
23	01R01	Dodávka okenních výplní 1100 x 2070, trojsklo, otevíravé, sklopné	kus	2,00000	9 500,00	19 000,00
26	6111R01	Hliníkové prosklené dveře s elektrickým tříbodovým zámkem 1000/2050 mm,bezpečnostní sklo se samozavíračem šedá, panika	kpl	1,00000	76 154,00	76 154,00
CELKEM						102 334,72