

# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**telefon, fax:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech technických:** [redacted]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

a

### Zhotovitel:

**Název:** Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.  
**Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.**  
**Sídlo:** Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
**Zastoupený:** [redacted]  
**představenstva**  
**IČ:** 25567225  
**DIČ:** CZ25567225  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

**Společník - Zlínstav a.s.**  
**Sídlo:** Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:** [redacted]  
**IČ:** 28315669  
**DIČ:** CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce**“ ze dne 22.09. 2021 (dále jen smlouva“).

## III.

### Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 12. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:  
*„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 650 827 496,80 Kč bez DPH.“*
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 - ve změnových listech č. 1 - 6 tohoto dodatku č. 1.

Celkové zvýšení ceny je o 2 557 418,25 Kč bez DPH (3 094 476,08 Kč včetně DPH), tedy na celkovou částku 650 827 496,80 Kč bez DPH (787 501 271,13 Kč vč. DPH).

## IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv Tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č. 1 -6

**Za Zhotovitele**

**VW WACHAL a.s.**

V Kroměříži, dne .....

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem, dne.....

.....

Funkce: místopředseda představenstva

.....

generální ředitel

**Zlínstav a.s.**

Ve Zlíně, dne .....

.....

Funkce: předseda představenstva  
Za Zhotovitele

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

6

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D2\_02\_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ



Popis a lokalizace Změny:

Přeložka kanalizace z důvodu existence stávajících nevyužívaných tras a objektů, které jsou v kolizi s navrhovanou trasou realizace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 6

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02\_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Přeložka kanalizace z důvodu existence stávajících nevyužívaných tras a objektů, které jsou v kolizi s navrhovanou trasou realizace.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

134 615,39 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL006

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.12.2021	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02_R5 Kanalizace - Revize 5	
Specifikace změny	D2_02_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ	
Zdůvodnění změny	Při realizaci ručních a strojních výkopů pro kanalizační větev "A" u pavilonu "D" bylo zjištěno, že v trase kanalizační větve se nalézají původní objekty, které nebyly zohledněny v projektové dokumentaci. Při výkopech byla objevena kaverna v areálové komunikaci, kabeláže v chráničkách i mimo ně neznámého původu v trase kanalizace. Současně se v trase nachází starý kolektor. Vzhledem ke kolizi s nově budovaným objektem D2_02 Kanalizace je nutné stávající konstrukce vybourat, zazdít. Tato změna vyplývá ze skutečností zjištěných v průběhu zemních prací a nebylo jí možné při zpracování projektové dokumentace zohlednit.	
Finanční dopad změny	134 615,39 Kč	
Změny ceny po schválení	650 827 486,80 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace s vedením přeložky kanalizační přípojky	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 6

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02\_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ

Popis a lokalizace Změny:

Přeložka kanalizace z důvodu existence stávajících nevyužívaných tras a objektů, které jsou v kolizi s navrhovanou trasou realizace.


Vliv na specifikaci ceny:

134 615,39 Kč



Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL006</b>	<b>ZL006 D2_02_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 134 615,39 Kč
		DPH 28 269,23 Kč
		DPH 21% 28 269,23 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 162 884,62 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>134 615,39</b>	<b>28 269,23</b>	<b>162 884,62</b>
<b>ZL006: D2_02: Přeložka kanalizační přípojky a RŠ</b>	<b>134 615,39</b>	<b>28 269,23</b>	<b>162 884,62</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>	<b>134 615,39</b>	<b>28 269,23</b>	<b>162 884,62</b>
<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>	<b>134 615,39</b>	<b>28 269,23</b>	<b>162 884,62</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>134 615,39</b>		
<b>DPH</b>		<b>28 269,23</b>	
DPH 21 % ze základny: 134 615		28 269,23	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>162 884,62</b>



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>						<b>134 615,39</b>
<b>ZL006: D2_02: Přeložka kanalizační přípojky a RŠ</b>						<b>134 615,39</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>134 615,39</b>
<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>						<b>134 615,39</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>114 615,39</b>
<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>93 279,49</b>
5 396.	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	20,0	277,67	5 553,40
		Výkaz výměr: řezání asfaltu pro potrubí; 10*2		20,000		
5 524.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,25	54,63	505,33
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B; 1,5*5*0,5		3,750		
		zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění; 4+1,5		5,500		
5 532.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,25	56,45	522,16
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B; 1,5*5*0,5		3,750		
		zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění; 4+1,5		5,500		
5 533.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,25	198,47	1 835,85
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B; 1,5*5*0,5		3,750		
		zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění; 4+1,5		5,500		
5 535.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	17,575	113,80	2 000,04
		Výkaz výměr: "viz pol.č.162701103:" ; 9,25*1,9		17,575		
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	249,75	18,03	4 502,97
		Výkaz výměr: 9,25*27; 'Přepočtené koeficientem množství		249,750		
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	15,0	1 400,00	21 000,00
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci 2 - D2.06 - u objektu B; 10*1,5		15,000		
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	15,0	1 330,00	19 950,00
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci 2 - D2.06 - u objektu B; 10*1,5		15,000		
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	15,0	619,00	9 285,00
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci 2 - D2.06 - u objektu B; 10*1,5		15,000		
10 018.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	9,25	1 420,00	13 135,00
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B; 1,5*5*0,5		3,750		
		zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění; 4+1,5		5,500		
10 019.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	9,25	187,00	1 729,75
		Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B; 1,5*5*0,5		3,750		
		zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění; 4+1,5		5,500		
10 020.	87000-R01	Zaslepení požární vody na litinovém potrubí DN100	kpl	1,0	7 100,00	7 100,00
10 027.	130951101	Bourání kčv v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC strojně	m3	1,2	1 380,00	1 656,00
		Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace ; (1,5*0,2*2)*2		1,200		
10 028.	130951121	Bourání kčv v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,4	3 920,00	1 568,00
		Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace - dno; 1*0,2*2		0,400		
10 029.	130951123	Bourání kčv v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	0,4	7 340,00	2 936,00
		Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace - strop; 1*0,2*2		0,400		
<b>63: Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>2 976,52</b>
6 458.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,5	5 953,04	2 976,52
		Výkaz výměr: Podkladní beton betonové lože pro revizní šachtu RŠ2; 0,5		0,500		
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>326,75</b>
5 231.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,227	266,30	326,75
		Výkaz výměr: betonové lože pro revizní šachtu RŠ2; 1,227		1,227		
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>18 032,63</b>
9.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,507	22,76	148,10
		Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace; 6,507		6,507		
10.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,437	113,80	3 577,53

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: vybourání kolektorů v místě křížení s přeložkou kanalizace; 6,507		6,507		
		hmotnost sutí z odd. 11		-		
		"pol. 113107025:" ; 11,25		11,250		
		"pol. 113107036:" ; 4,95		4,950		
		"pol. 113107145:" ; 8,73		8,730		
11.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 068,858	8,10	8 657,75
		Výkaz výměr: vybourání kolektorů v místě křížení s přeložkou kanalizace; 6,507*34		221,238		
		hmotnost sutí z odd. 11		-		
		"pol. 113107025:" ; 11,25*34		382,500		
		"pol. 113107036:" ; 4,95*34		168,300		
		"pol. 113107145:" ; 8,73*34		296,820		
12.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	11,457	250,37	2 868,49
		Výkaz výměr: Hmotnost sutí z odd. 001		-		
		pol.č.130951101, 130951121, 130951123; 6,507		6,507		
		hmotnost sutí z odd. 11		-		
		"pol. 113106036:" ; 4,95		4,950		
18.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	31,437	22,76	715,51
		Výkaz výměr: vybourání kolektorů v místě křížení s přeložkou kanalizace; 6,507		6,507		
		hmotnost sutí z odd. 11		-		
		"pol. 113107025:" ; 11,25		11,250		
		"pol. 113107036:" ; 4,95		4,950		
		"pol. 113107145:" ; 8,73		8,730		
5 500.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	8,73	89,92	785,00
		Výkaz výměr: hmotnost sutí z odd. 11		-		
		"pol. 113107145:" ; 8,73		8,730		
5 501.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	11,25	113,80	1 280,25
		Výkaz výměr: hmotnost sutí z odd. 11		-		
		"pol. 113107025:" ; 11,25		11,250		
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 000,00</b>
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>				<b>20 000,00</b>
6 359.	VRN7002-R2	Provozní vlivy	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00
		Výkaz výměr: přejezdové plechy pro zachování provozu (jeden jízdní pruh) pro vozy IZS		-		
		oplocení; bezpečnostní pásy, reflexní spreje, informační tabulky pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i pacientů		-		
		1; výměra poločky		1,000		

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

5

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D2\_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD



Popis a lokalizace Změny:

Dodatečné kácení vzrostlé zeleně v zájmovém území staveniště v době vegetačního klidu na základě odborného dendrologického posudku.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 5

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dodatečné kácení vzrostlé zeleně v zájmovém území staveniště v době vegetačního klidu na základě odborného dendrologického posudku.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

88 638,89 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL005

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.12.2021	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_05 Sadové úpravy	
Specifikace změny	D2_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD	
Zdůvodnění změny	Dodatečné kácení vzrostlé zeleně v zájmovém území staveniště v době vegetačního klidu. Stav zeleně je ve stavu ohrožujícím zdraví pracovníků stavby i samotný provoz stavby. Na základě odborného dendrologického posudku je doporučeno stromy odstranit.	
Finanční dopad změny	88 638,89 Kč	
Změny ceny po schválení	650 692 871,41 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace s umístěním kácených stromů	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 5

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	██████████	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	██████████	_____	_____

Předmět Změny: D2\_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD

Popis a lokalizace Změny: Dodatečné kácení vzrostlé zeleně v zájmovém území staveniště v době vegetačního klidu na základě odborného dendrologického posudku.


Vliv na specifikaci ceny:

88 638,89 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL005</b>	<b>ZL005 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VV WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Za objednatele: [REDACTED]	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 88 638,89 Kč
		DPH 18 614,17 Kč
		DPH 21% 18 614,17 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 107 253,06 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>88 638,89</b>	<b>18 614,17</b>	<b>107 253,06</b>
ZL005: D2_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD	88 638,89	18 614,17	107 253,06
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	88 638,89	18 614,17	107 253,06
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>88 638,89</b>		
<b>DPH</b>	<b>18 614,17</b>		
DPH 21 % ze základny: 88 639		18 614,17	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>107 253,06</b>



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL: Změnové listy</b>				<b>88 638,89</b>
		<b>ZL005: D2_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD</b>				<b>88 638,89</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>88 638,89</b>
		<b>D2_05: Sadové úpravy</b>				<b>88 638,89</b>
		<b>D2_05: Sadové úpravy</b>				<b>88 638,89</b>
		<b>D3_00: Montáž</b>				<b>88 638,89</b>
5 815.	Pol690	<b>dtto přes 500 do 600 mm</b>	kus	1,0	11 744,47	11 744,47
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		Pokácení stromů postupně se spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše		-		
		PD Situace kácení - strom č. 38; 1		1,000		
5 816.	Pol691	<b>dtto přes 600 do 700 mm</b>	kus	1,0	16 569,72	16 569,72
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		Pokácení stromů postupně se spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše		-		
		PD Situace kácení - strom č. 36; 1		1,000		
5 818.	Pol693	<b>dtto přes 900 do 1000 mm</b>	kus	1,0	36 690,09	36 690,09
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		Pokácení stromů postupně se spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše		-		
		PD Situace kácení - strom č. 34; 1		1,000		
5 820.	Pol695	<b>Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km</b>	kus	3,0	91,04	273,12
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		PD Situace kácení - stromy č. 34, 36, 38; 3		3,000		
5 826.	Pol701	<b>dtto přes 500 do 600 mm</b>	kus	1,0	3 687,22	3 687,22
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše		-		
		PD Situace kácení - strom č. 38; 1		1,000		
5 827.	Pol702	<b>dtto přes 600 do 700 mm</b>	kus	1,0	5 034,65	5 034,65
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše		-		
		PD Situace kácení - strom č. 36; 1		1,000		
5 829.	Pol704	<b>dtto přes 900 do 1000 mm</b>	kus	1,0	11 289,26	11 289,26
		Výkaz výměr: Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše		-		
		dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		PD Situace kácení - strom č. 34; 1		1,000		
5 831.	Pol706	<b>Drcení ořezaných větví strojně</b>	m3	1,0	3 304,84	3 304,84
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		1		1,000		
5 832.	Pol707	<b>Odvoz a složení biologického odpadu na vzdálenost do 20 km</b>	m3	1,0	45,52	45,52
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavku z místního šetření MMDC - dendrologicky nebezpečné stromy		-		
		1		1,000		

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

4

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

---

---

---

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

---

---

---

Předmět změny:

D2\_09 Vedení přeložky medi plynu v zemním výkopu

Popis a lokalizace Změny:

Vedení provizorní přeložky medi plynu v zemním výkopu a korekce trasy na současné budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky medi plynu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 4

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

D2\_09 Vedení přeložky medi plynu v zemním výkopu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vedení provizorní přeložky medi plynu v zemním výkopu a korekce trasy na současné budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky medi plynu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

245 682,05 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL004

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.12.2021	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_09 Provizorní přípojka (a přeložka) kyslíku	
Specifikace změny	D2_09 Vedení přeložky medioplýnů v zemním výkopu	
Zdůvodnění změny	Vedení provizorní přeložky medioplýnů v zemním výkopu a korekce trasy na současné budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky medioplýnů.	
Finanční dopad změny	245 682,05 Kč	
Změny ceny po schválení	650 604 232,52 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace se zakreslenou trasou provizorní přeložky kyslíku	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 4

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	██████████	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	██████████	_____	_____

Předmět Změny:

D2\_09 Vedení provizorní přeložky kyslíku v zemním výkopu

Popis a lokalizace Změny:

Vedení provizorní přeložky mediplýnů v zemním výkopu a korekce trasy na současné budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky mediplýnů.

Vliv na specifikaci ceny:

245 682,05 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL004</b>	<b>ZL004 D2_09 Vedení přeložky mediiplynů v zemním výkopu</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Za objednatele: [REDACTED]	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">245 692,05 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">51 595,33 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">51 595,33 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;">297 287,39 Kč</span></b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>245 692,05</b>	<b>51 595,33</b>	<b>297 287,39</b>
ZL004: D2_09: Vedení přeložky mediiplynů v zemním výkopu	245 692,05	51 595,33	297 287,39
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	245 692,05	51 595,33	297 287,39
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>245 692,05</b>		
<b>DPH</b>	<b>51 595,33</b>		
DPH 21 % ze základny: 245 692		51 595,33	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>297 287,39</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rožpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL: Změnové listy</b>				<b>245 692,05</b>
		<b>ZL004: D2_09: Vedení přeložky mediiplynů v zemním výkopu</b>				<b>245 692,05</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>245 692,05</b>
		<b>D2_09: Provizorní přípojka (a přeložka) kyslíku</b>				<b>245 692,05</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>149 638,02</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>68 427,01</b>
98.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,616	209,40	4 945,19
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6		4,320		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2		8,280		
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6		0,216		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*1,2		10,800		
99.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,616	191,19	4 515,14
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6		4,320		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2		8,280		
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6		0,216		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*1,2		10,800		
5374.	161101101_01	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,4	68,28	1 597,75
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6		4,320		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2		8,280		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 15*0,6*1,2		10,800		
5376.	171201201_01	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,038	19,01	133,79
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,3		2,160		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*0,3		2,070		
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,3		0,108		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*0,3		2,700		
5377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,435	248,09	5 565,95
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6*0,95		4,104		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,95		7,866		
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,95		0,205		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*1,2*0,95		10,260		
5378.	162701153_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,965	248,09	239,36
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6*0,05		0,216		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,05		0,414		
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,05		0,011		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*1,2*0,05		0,324		
5379.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,066	113,80	2 738,71
		Výkaz výměr:				
		"pol. 162701103:" ; 11,970*1,9		22,743		
		"pol. 162701153:" ; 0,630*2,1		1,323		
5380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	23,616	70,56	1 666,34
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6		4,320		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2		8,280		
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6		0,216		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*1,2		10,800		
5383.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,23	110,28	466,48
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,3		2,160		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*0,3		2,070		
5383.	583312000	Štěrkořísek netříděný zásypaný materiál	t	8,037	398,31	3 201,22
		Výkaz výměr:				
		4,23*1,9; 'Přepočtené koeficientem množství		8,037		
5384.	174101-R2	Příplatek za vyřídění vhodné zeminy pro záscopy	m3	4,23	73,97	312,89
		Výkaz výměr:				
		stavební příprava pro ostatní objekty		-		
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,3		2,160		
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*0,3		2,070		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	605,745	18,03	10 921,53
		Výkaz výměr: 22,435*27; 'Přepočtené koeficientem množství		605,745		
10 001.	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	14,17	898,00	12 724,30
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty - D2-09-provizorní přípojka kyslíku - přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6*0,6 přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 15,0*0,6*1,2*0,6 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,6 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6*0,6		- - 2,592 6,480 4,968 0,130		
10 002.	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,085	212,00	1 501,98
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty - D2-09-provizorní přípojka kyslíku - přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9,0)*0,6*0,6*0,6*0,5  přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,6*0,5  přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 15*0,6*1,2*0,6*0,5  výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6*0,6*0,5		- - 1,296  2,484  3,240  0,065		
10 003.	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 4	m3	8,266	1 520,00	12 563,71
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty - D2-09-provizorní přípojka kyslíku - přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6*0,35  přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,35 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 15*0,6*1,2*0,35 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6*0,35		- - 1,512  2,898 3,780 0,076		
10 004.	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,133	310,00	1 281,17
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty - D2-09-provizorní přípojka kyslíku - přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby; (3+9)*0,6*0,6*0,35*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,35*0,5  přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 15*0,6*1,2*0,35*0,5  výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6*0,35*0,5		- - 0,756  1,449  1,890  0,038		
10 005.	132412102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 5	m3	1,181	2 080,00	2 456,06
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty - D2-09-provizorní přípojka kyslíku - přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; (3+9)*0,6*0,6*0,05  přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6*1,2*0,05 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 15*0,6*1,2*0,05 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200; 0,6*0,6*0,6*0,05		- - 0,216  0,414 0,540 0,011		
10 006.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m2	19,25	48,50	933,63
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - "asfaltové vozovky:" ; (9+11,5)*0,5 "vozovky dlážděné:" ; 3*0,5 "travní porost:" ; 15*0,5		- 10,250 1,500 7,500		
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,055	25,40	661,80
		Výkaz výměr: 0,965*27; 'Přepočtené koeficientem množství		26,055		
		<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>				<b>34 386,17</b>
5 387.	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,8	48,24	86,83
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty - D2-09-provizorní přípojka kyslíku - přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby; 3*0,6		- - 1,800		
5 396.	919735114	Řezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm	m	20,5	277,67	5 692,24
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5		9,000 11,500		
10 007.	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	12,3	918,00	11 291,40
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,6 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6		5,400 6,900		
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	1,8	1 400,00	2 520,00
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby; 3*0,6		1,800		
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	5,4	1 330,00	7 182,00
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby; 9*0,6		5,400		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	12,3	619,00	7 613,70
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,6 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,6		5,400 6,900		
		<b>27: Zakládání - základy</b>				<b>838,08</b>
10 017.	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,216	3 880,00	838,08
		<b>45: Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>				<b>6 942,60</b>
5 422.	451573111_01	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,115	1 217,69	2 575,41
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-09-provizorní přípojka kyslíku 3*0,6*0,15 9*0,6*0,15 11,5*0,6*0,15		0,270 0,810 1,035		
5 423.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,455	447,97	1 547,51
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-09-provizorní přípojka kyslíku 3*0,6*(1,2-0,5)*0,35 9*0,6*(1,2-0,5)*0,35 11,5*0,6*(1,2-0,5)*0,35		- - 0,441 1,323 1,691		
5 424.	583373030_01	Štěrkopísek frakce 0-8	t	6,564	389,21	2 554,60
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-09-provizorní přípojka kyslíku 3*0,6*(1,2-0,5)*0,35*1,9 9*0,6*(1,2-0,5)*0,35*1,9 11,5*0,6*(1,2-0,5)*0,35*1,9		- - 0,838 2,514 3,212		
5 425.	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	23,5	11,28	265,08
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-09-provizorní přípojka kyslíku 3+9+11,5		23,500		
		<b>5: Komunikace pozemní</b>				<b>19 000,66</b>
5 430.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	10,25	518,49	5 314,52
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,5		4,500 5,750		
5 431.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	10,25	364,11	3 732,13
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,5		4,500 5,750		
5 433.	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	20,5	17,92	367,36
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,5*2 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,5*2		9,000 11,500		
5 434.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,25	340,32	3 488,28
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,5		4,500 5,750		
5 435.	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,25	472,90	4 847,23
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 9*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B; 11,5*0,5		4,500 5,750		
5 440.	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1,5	405,14	607,71
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 3*0,5		1,500		
5 441.	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	1,575	408,53	643,43
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D; 3*0,5*1,05		1,575		
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>2 885,76</b>
10 031.	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,432	6 680,00	2 885,76
		Výkaz výměr: drobné objekty pod terémem 0,6*0,6*0,6*2		- 0,432		
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>17 157,75</b>
5 231.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	19,598	266,30	5 218,95
		Výkaz výměr: 19,598; výměra položky		19,598		
5 493.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,703	17,06	267,89
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113107023:" ; 5,412 "pol. 113107025:" ; 1,35 "pol. 113107036:" ; 1,782 "pol. 113107145:" ; 7,159		- 5,412 1,350 1,782 7,159		
5 494.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	533,902	17,06	9 108,37
		Výkaz výměr: 15,703*34; 'Přepočtené koeficientem množství		533,902		
5 495.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,531	8,10	4,30
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 139911121:" ; 0,531		0,531		
5 496.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	18,054	8,10	146,24
		Výkaz výměr: 0,531*34; 'Přepočtené koeficientem množství		18,054		
5 499.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,646	250,37	662,48
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113106036:" ; 1,782 tonáž sutě z odd. 96 - bourání zdiva betonového 0,864		1,782 0,864		
5 500.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	7,159	89,92	643,74

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113107145:" ; 7,159		7,159		
5 501.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	6,762	113,80	769,52
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113107023:" ; 5,412 "pol. 113107025:" ; 1,35		5,412 1,350 -		
5 639.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,864	113,80	98,32
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 96 0,864; výměra položky		- 0,864		
5 640.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,376	8,10	237,95
		Výkaz výměr: 0,864*34; 'Přepočtené koeficientem množství		29,376		
		<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>51 054,03</b>
		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>51 054,03</b>
2 028.	767-03_01	Doplňkové kce. složene z ocel.mat.	kg	262,0	194,60	50 985,20
		Výkaz výměr: doplňková konstrukce pro uložení vedení provizorní přeložky kyslíku; (2,5*2+5)*26,2		262,000		
6 969.	998767201_03	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	50,99	68,83
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>45 000,00</b>
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>				<b>30 000,00</b>
6 359.	VRN7002-R3	Provozní vlivy	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00
		Výkaz výměr: 1; výměra položky oplocení; bezpečnostní pásky, reflexní spreje, informační tabulky pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i pacientů		1,000 -		
6 360.	VRN7003-R2	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	10 000,00	10 000,00
		Výkaz výměr: "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních prací "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu nemocnice v areálu po dobu výstavby - přechodové plechy, reflexní spreje 1; výměra položky		- - - 1,000		
		<b>VRN9: Ostatní náklady</b>				<b>15 000,00</b>
6 362.	VRN9002-R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	15 000,00	15 000,00
		Výkaz výměr: Zpracování a kompletace projektové dokumentace pro realizaci provizorní přeložky kyslíku 1; výměra položky		1,000		

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

3

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D2\_06 Provizorní přeložky NN kabeláží



Popis a lokalizace Změny:

Vytvoření provizorní přeložky rozvodů NN pro zachování provozu nemocnice a odklonění rozvodů mimo zájmové území staveniště pro zahájení zemních prací.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 3

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_06 Provizorní přeložky NN kabeláží

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vytvoření provizorní přeložky rozvodů NN pro zachování provozu nemocnice a odklonění rozvodů mimo zájmové území staveniště pro zahájení zemních prací.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 643 422,46 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL003

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.1.2022	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06 Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Provizorní přeložky NN kabeláží	
Zdůvodnění změny	Během provádění sond za účelem zmapování vedení kabeláže a rozvodů v oblasti bourání a zřizování pilot byla objevena kabeláž neznámého původu, která nebyla uvedena v projektové dokumentaci. Z důvodu zachování provozu nemocnice byla projednána realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodů a odklonění rozvodů NN mimo zájmové území staveniště.	
Finanční dopad změny	1 643 422,46 Kč	
Změny ceny po schválení	650 358 550,47 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace se zakreslenou trasou přeložky NN kabeláží _____ _____ _____	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 3

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	██████████	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	██████████	_____	_____

Předmět Změny: D2\_06 Přeložka VDO kabeláží

Popis a lokalizace Změny: Vytvoření provizorní přeložky rozvodů NN pro zachování provozu nemocnice a odklonění rozvodů mimo zájmové území staveniště pro zahájení zemních prací.

Vliv na specifikaci ceny: 1 643 422,46 Kč Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL003</b>	<b>ZL003 D2_06 Provizorní přeložky NN kabeláží</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) <span style="float: right;">1 643 422,46 Kč</span>
		DPH <span style="float: right;">345 118,72 Kč</span>
		DPH 21% <span style="float: right;">345 118,72 Kč</span>
		DPH 15% <span style="float: right;">0,00 Kč</span>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) <span style="float: right;"><b>1 988 541,17 Kč</b></span>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>1 643 422,46</b>	<b>345 118,72</b>	<b>1 988 541,17</b>
ZL003: D2_06: Provizorní přeložky NN kabeláží	1 643 422,46	345 118,72	1 988 541,17
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 643 422,46	345 118,72	1 988 541,17
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 643 422,46</b>		
<b>DPH</b>	<b>345 118,72</b>		
DPH 21 % ze základny: 1 643 422		345 118,72	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>1 988 541,17</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL: Změnové listy</b>						<b>1 643 422,46</b>
<b>ZL003: D2_06: Provizorní přeložky NN kabeláží</b>						<b>1 643 422,46</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>1 643 422,46</b>
<b>D2_06: Rozvody NN</b>						<b>1 643 422,46</b>
<b>D2.06: Rozvody NN</b>						<b>1 522 422,46</b>
<b>EM: Elektromontáže</b>						<b>1 482 110,62</b>
1.	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	850,0	24,58	20 893,00
2.	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	402,0	81,94	32 939,88
14.	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	18,0	221,92	3 994,56
16.	210102310	Propojení kabelů sílových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	6,0	739,72	4 438,32
26.	34343128	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 38,0/19,0	m	12,0	71,70	860,40
32.	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	262,0	88,77	23 257,74
33.	34113223	kabel sílový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm2	m	301,3	190,26	57 325,34
Výkaz výměr: 262*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství				301,300		
40.	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	1 060,0	103,56	109 773,60
41.	34113241	kabel sílový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	m	1 219,0	342,48	417 483,12
Výkaz výměr: 1060*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství				1 219,000		
58.	35825260	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17.20 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	9,0	204,85	1 843,65
59.	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	6,0	768,17	4 609,02
61.	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,0	29,59	473,44
63.	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,0	88,77	1 331,55
65.	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,0	118,36	2 367,20
67.	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,0	221,92	6 657,60
10 000.	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	867,0	53,10	46 037,70
10 001.	1000287633	TRUBKA DUOFLEX 200/25m červená	m	173,0	129,40	22 386,20
10 002.	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika Gg	kus	9,0	142,00	1 278,00
10 003.	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	879,0	69,00	60 651,00
10 004.	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	1 010,85	242,00	244 625,70
Výkaz výměr: 879*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství				1 010,850		
10 005.	741122152	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	867,0	58,00	50 286,00
10 006.	34111150	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	997,05	136,00	135 598,80
Výkaz výměr: 867*1,15; 'Přepočtené koeficientem množství				997,050		
10 007.	34567310	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 120x12	kus	20,0	73,30	1 466,00
10 008.	34567325	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 240x12	kus	30,0	174,00	5 220,00
10 009.	34567300	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 70x10	kus	15,0	61,60	924,00
10 010.	34567030	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8	kus	8,0	13,60	108,80
10 021.	EM-001	Měřicí vůz - pronájem 2 dny á 10h	kpl	1,0	85 280,00	85 280,00
Výkaz výměr: včetně dopravy na staveniště a zpět; 1				1,000		
10 022.	EM-002	Externí dieselagregát pro přeložky NN	den	10,0	5 000,00	50 000,00
Výkaz výměr: denní pronájem, zaškolená obsluha, včetně dopravy na staveniště a zpět; 10				10,000		
10 024.	EM-003	Odpojování stávajících kabelů v rozvaděči RH v rámci energocentra	kpl	1,0	40 000,00	40 000,00
10 025.	EM-004	Vytažení stávajících kabelů před objekt Energocentra	kpl	1,0	50 000,00	50 000,00
<b>ZP: Zemní práce</b>						<b>40 311,84</b>
112.	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	906,0	36,99	33 512,94
Výkaz výměr: 254+402+250						
906; výměra položky				906,000		
10 011.	460742113	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 15 do 20 cm	m	173,0	39,30	6 798,90
Výkaz výměr: 173						
173; výměra položky				173,000		
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>121 000,00</b>
<b>VRN9: Ostatní náklady</b>						<b>121 000,00</b>
10 023.	VRN9002-R2	Prováděcí dokumentace k provizorním přeložkám NN	kpl	1,0	80 000,00	80 000,00
10 026.	VRN9002-R3	Koordinace při přepojování kabelů NN na provizorní přeložce	kpl	1,0	41 000,00	41 000,00

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

2

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

---

---

---

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

---

---

---

Předmět změny:

D2\_06 Přeložka VDO kabeláží



Popis a lokalizace Změny:

Realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodů za účelem zachování provozu nemocnice a eliminace případné havárie na elektrorozvodech.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 2

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D2\_06 Přeložka VDO kabeláží

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodů za účelem zachování provozu nemocnice a eliminace případné havárie na elektrorozvodech.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

176 621,45 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL002

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL

## Změnový list překládá

Charakter změny Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.1.2022

Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06 Rozvody NN
------------------------	---

Specifikace změny	D2_06 Přeložka VDO kabeláží
-------------------	-----------------------------

Zdůvodnění změny	Z důvodu zachování provozu nemocnice byla projednána realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodů, zokruhování velmi důležitých okruhů pro eliminaci mimořádného stavu havárie na elektrorozvodech.
------------------	---

Finanční dopad změny	176 621,45 Kč
----------------------	---------------

Změny ceny po schválení	648 715 128,01 Kč
-------------------------	-------------------

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektanta:

Přílohy

Situace se zakreslenou trasou přeložky VDO kabeláží

## SCHVALOVACÍ PROCES

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
---	--

Jméno:

Jméno:

Datum:

Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
------------------------------	--

Jméno:

Datum:

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 2

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: D2\_06 Přeložka VDO kabeláží

Popis a lokalizace Změny: Realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodů za účelem zachování provozu nemocnice a eliminace případné havárie na elektrorozvodech.


Vliv na specifikaci ceny:

176 621,45 Kč



Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL002</b>	Název rozpočtu <b>D2_06: Přeložka VDO kabeláží</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	176 621,45 Kč
		DPH	37 090,50 Kč
		DPH 21%	37 090,50 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>213 711,95 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL002: D2\_06: Přeložka VDO kabeláží

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL002: D2_06: Přeložka VDO kabeláží</b>	<b>176 621,45</b>	<b>37 090,50</b>	<b>213 711,95</b>
ZL: Změnové listy	176 621,45	37 090,50	213 711,95
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	176 621,45	37 090,50	213 711,95
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>176 621,45</b>		
<b>DPH</b>	<b>37 090,50</b>		
DPH 21 % ze základny: 176 621		37 090,50	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>213 711,95</b>		



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL002: D2\_06: Přeložka VDO kabeláží

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL002: D2_06: Přeložka VDO kabeláží</b>				<b>176 621,45</b>
		<b>ZL: Změnové listy</b>				<b>176 621,45</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>176 621,45</b>
		<b>D2_06: Rozvody NN</b>				<b>176 621,45</b>
		<b>D2.06: Rozvody NN</b>				<b>176 621,45</b>
		<b>EM: Elektromontáže</b>				<b>176 621,45</b>
5 875.	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,0	221,92	665,76
5 878.	35825260	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17.20 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,0	204,85	614,55
5 890.	34113124	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x50mm <sup>2</sup>	m	100,0	115,23	11 523,00
5 891.	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm <sup>2</sup> uložený pevně (AYKY)	m	100,0	81,37	8 137,00
5 897.	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm <sup>2</sup> uložený volně (AYKY)	m	115,0	103,56	11 909,40
5 902.	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm <sup>2</sup>	m	115,0	342,48	39 385,20
5 917.	210102309	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0256	kus	1,0	517,80	517,80
5 918.	35436025	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus	1,0	563,32	563,32
5 919.	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	1,0	739,72	739,72
5 920.	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	1,0	768,17	768,17
5 923.	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,0	73,97	295,88
5 928.	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	221,92	1 775,36
5 950.	HZS-1	Kompletace	hod	6,0	455,21	2 731,26
5 952.	HZS-3_01	Koordinace	hod	13,0	512,11	6 657,43
10 000.	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	215,0	53,10	11 416,50
10 001.	HZS-2_01	Práce na připojení VDO a DO	hod	10,0	512,11	5 121,10
10 002.	P2_00015	Mobilizace materiálu, osob a strojů	kpl	1,0	73 800,00	73 800,00

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

1

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D2\_06 Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů



Popis a lokalizace Změny:

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy jsou prováděné ručním výkopem.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 1

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_06 Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy jsou prováděné ručním výkopem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

268 428,01 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL001

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.1.2022	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06 Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů	
Zdůvodnění změny	Během počátečních zemních prací bylo zjištěno, že na hranici řešeného území, v místě realizace hlavního vjezdu do staveniště, se nachází několik rozvodů neznámého původu, které nebyly zastiženy v projektové dokumentaci a zhotovitel tak o nich nemohl vědět. Byly provedeny další sondy na západní části výkopové jámy formou ručních výkopů pro lepší zmapování. Změna vyplývá ze zjištění učiněných v průběhu zemních prací a nebylo možné jí zohlednit při zpracování projektové dokumentace.	
Finanční dopad změny	268 428,01 Kč	
Změny ceny po schválení	648 538 506,56 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace se zakresleným umístěním sond	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 1

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	██████████	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	██████████	_____	_____

Předmět Změny: D2\_06 Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

268 428,01 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL001</b>	<b>ZL001 - D2_06 Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Za objednatele: [REDACTED]	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 268 428,01 Kč
		DPH 56 369,88 Kč
		DPH 21% 56 369,88 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 324 797,89 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL: Změnové listy</b>	<b>268 428,01</b>	<b>56 369,88</b>	<b>324 797,89</b>
ZL001: D2_06: Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů kopané ručně	268 428,01	56 369,88	324 797,89
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	268 428,01	56 369,88	324 797,89
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>268 428,01</b>		
<b>DPH</b>	<b>56 369,88</b>		
DPH 21 % ze základny: 268 428		56 369,88	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>324 797,89</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rožpočet:** ZL: Změnové listy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>ZL: Změnové listy</b>				<b>268 428,01</b>
		<b>ZL001: D2_06: Sondy pro zařtižení kabeláží a rozvodů kopané ručně</b>				<b>268 428,01</b>
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>268 428,01</b>
		<b>D2_06: Rozvody NN</b>				<b>268 428,01</b>
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>238 428,01</b>
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>189 112,75</b>
98.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	57,064	209,40	11 949,20
		Výkaz výměr: sondy pro zařtižení kabeláže		-		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zařtižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zařtižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zařtižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zařtižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
		výkop pro zařtění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8		8,000		
99.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	57,064	191,19	10 910,07
		Výkaz výměr: sondy pro zařtižení kabeláže		-		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zařtižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zařtižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zařtižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zařtižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
		výkop pro zařtění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8		8,000		
5 377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,064	248,09	14 157,01
		Výkaz výměr: sondy pro zařtižení kabeláže		-		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zařtižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zařtižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zařtižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zařtižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
		výkop pro zařtění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8		8,000		
5 379.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	108,422	113,80	12 338,38
		Výkaz výměr: sondy pro zařtižení kabeláže		-		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra; (5*2*0,9+6*1,7*0,9)*1,9		34,542		
		sondy pro zařtižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; (1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7)*1,9		3,021		
		sondy pro zařtižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; (3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6)*1,9		13,148		
		sondy pro zařtižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*1,9*2		9,975		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*1,9*2		25,650		
		sondy pro zařtižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8*1,9		3,466		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6*1,9		1,368		
		sondy pro zařtižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6*1,9		2,052		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		výkop pro zaústění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8*1,9		15,200		
5380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	57,064	70,56	4 026,44
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže		-		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zastižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zastižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zastižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zastižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
		výkop pro zaústění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8		8,000		
5981.	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	59,18	221,92	13 133,23
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže		-		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2+6*1,7		20,200		
		sondy pro zastižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1+1,8*0,5		2,500		
		sondy pro zastižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1+2,5*0,8+3*0,4		6,200		
		sondy pro zastižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*2		3,000		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*2		15,000		
		sondy pro zastižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6		2,280		
		výkop pro zaústění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1		10,000		
6380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 540,728	18,03	27 779,18
		Výkaz výměr: 57,064*27; *Přepočtené koeficientem množství		1 540,728		
6897.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	57,064	54,63	3 117,41
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže		-		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zastižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zastižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zastižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zastižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		výkop pro zaústění provizorních přeložek NN; 10*1,0*0,8		8,000		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	57,064	1 420,00	81 030,88
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže		-		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zastižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zastižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zastižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zastižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
		výkop pro zaústění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8		8,000		
10 016.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	57,064	187,00	10 670,97
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže		-		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra; 5*2*0,9+6*1,7*0,9		18,180		
		sondy pro zastižení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická; 1,6*1*0,6+1,8*0,5*0,7		1,590		
		sondy pro zastižení kabeláže v oblasti stávající opěrné zdi; 3*1*1,2+2,5*0,8*1,3+3*0,4*0,6		6,920		
		sondy pro zastižení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ; 2,5*0,6*1,75*2		5,250		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E; 5*1,5*0,9*2		13,500		
		sondy pro zastižení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního zakládání u budovy E; 3,8*0,6*0,8		1,824		
		obnažení RIS; 3*0,4*0,6		0,720		
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející z energocentra na J objektu; 3*0,6*0,6		1,080		
		výkop pro zaústění provizorní přeložky NN rozvodů; 10*1*0,8		8,000		
<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>26 219,70</b>
5 396.	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	10,0	277,67	2 776,70
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B; 10		10,000		
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	7,0	1 400,00	9 800,00
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B; 7*1		7,000		
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	7,0	1 330,00	9 310,00
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B; 7*1		7,000		
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	7,0	619,00	4 333,00
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B; 7*1		7,000		
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>14 606,76</b>
450.	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,25	8 609,54	2 152,39
		Výkaz výměr: vybourání otvoru pro zaústění provizorní přeložky NN do energocentra; 0,5*1*0,5		0,250		
465.	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,5	202,46	101,23
		Výkaz výměr: vysekání drážky do zdiva u SO2; 0,5		0,500		
5 631.	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,0	483,44	483,44
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B		-		
		"poklapy šachet:" 1				
		1; výměra položky		1,000		
5 633.	358315115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	2,5	2 949,77	7 374,43
		Výkaz výměr: bourání revizní šachty u energocentra 2,5*1		2,500		
5 638.	997013111_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,27	20,48	128,41
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B a provedení provizorní přeložky NN		-		
		demontáž poklopu šachty; 0,15		0,150		
		bourání šachty; 5,5		5,500		
		vybourání otvoru a řezání armatury; 0,6		0,600		
		vysekání rýhy; 0,02		0,020		
5 639.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,27	113,80	713,53
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B a provedení provizorní přeložky NN		-		
		demontáž poklopu šachty; 0,15		0,150		
		bourání šachty; 5,5		5,500		
		vybourání otvoru a řezání armatury; 0,6		0,600		
		vysekání rýhy; 0,02		0,020		
5 640.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,18	8,10	1 726,76
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B a provedení provizorní přeložky NN		-		
		demontáž poklopu šachty; 0,15*34		5,100		
		bourání šachty; 5,5*34		187,000		
		vybourání otvoru a řezání armatury; 0,6*34		20,400		
		vysekání rýhy; 0,02*34		0,680		
5 643.	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	6,27	307,27	1 926,58
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže u objektu B a provedení provizorní přeložky NN		-		
		demontáž poklopu šachty; 0,15		0,150		
		bourání šachty; 5,5		5,500		
		vybourání otvoru a řezání armatury; 0,6		0,600		
		vysekání rýhy; 0,02		0,020		
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>8 488,80</b>
5 493.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,634	17,06	198,48
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11		-		
		"pol. 113107025:" ; 5,25		5,250		
		"pol. 113107036:" ; 2,31		2,310		
		"pol. 113107145:" ; 4,074		4,074		
5 494.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	395,556	17,06	6 748,19
		Výkaz výměr: 11,634*34; 'Přepočtené koeficientem množství		395,556		
5 499.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,31	250,37	578,35
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11		-		
		"pol. 113106036:" ; 2,31		2,310		
5 500.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	4,074	89,92	366,33
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11		-		
		"pol. 113107145:" ; 4,074		4,074		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5 501.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	5,25	113,80	597,45
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11 "pol. 113107025:" ; 5,25		5,250		
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>30 000,00</b>
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>				<b>30 000,00</b>
6 359.	VRN7002-R2	Provozní vlivy	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00
		Výkaz výměr: oplocení; bezpečnostní pásky, reflexní spreje, informační tabulky pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i pacientů 1; výměra položky		1,000		
6 360.	VRN7003-R2	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	10 000,00	10 000,00
		Výkaz výměr: "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních prací  "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu nemocnice v areálu po dobu výstavby - přechodové plechy, reflexní spreje 1; výměra položky		1,000		