


# **Dodatek č. 3** **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## **I.**

### **Objednatel:**

**Název:** **Krajská zdravotní, a. s.**  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**


Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen „*Objednatel*“)

a

### **Zhotovitel:**

**Název:** **Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.**  
**Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.**  
**Sídlo:** Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
**Zastoupený:** Ing. Ondřejem Wachalem – místopředsedou  
**představenstva**  
**IČ:** 25567225  
**DIČ:** CZ25567225  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

**Sídlo:** **Společník - Zlínstav a.s.**  
Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
**Zastoupený:**   
**IČ:** 28315669  
**DIČ:** CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022 (dále jen smlouva“).

## III.

### Cena díla a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 13 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 8 031 421,44 Kč bez DPH, tj. 9 718 019,95 Kč vč. DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 13 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 1, 6 a 13 tohoto dodatku, tj. změnových listů č. 8, 13 a 22. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 754 983,91 Kč bez DPH.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle příloh č. 2 až 5 a 7 až 12 (změnové listy č. 9 až 12, 14 až 17, 20 a 21), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 6 700 255,57 Kč bez DPH

## IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 8 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 2: Oznámení změny č. 9 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 3: Oznámení změny č. 10 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 4: Oznámení změny č. 11 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

- Příloha č. 5: Oznámení změny č. 12 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 6: Oznámení změny č. 13 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 7: Oznámení změny č. 14 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 8: Oznámení změny č. 15 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 9: Oznámení změny č. 16 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 17 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 11: Oznámení změny č. 20 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 12: Oznámení změny č. 21 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu  
Příloha č. 13: Oznámení změny č. 22 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

**Za Zhotovitele**  
**VW WACHAL a.s.**

V Kroměříži, dne .....

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem, dne.....

.....  
.....  



**Zlínstav a.s.**

Ve Zlíně, dne .....



.....  


Za Zhotovitele

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL008</b>	Název rozpočtu <b>D2_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitele: 	Za TDS: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	180 925,85 Kč
		DPH	37 994,43 Kč
		DPH 21%	37 994,43 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>218 920,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL008: D2\_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL008: D2_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou</b>	<b>180 925,85</b>	<b>37 994,43</b>	<b>218 920,28</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	180 925,85	37 994,43	218 920,28
D2_03: Vodovod	157 425,85	33 059,43	190 485,28
D2_03.: Vodovod	157 425,85	33 059,43	190 485,28
HSV: Práce a dodávky HSV	157 425,85	33 059,43	190 485,28
8: Trubní vedení	147 397,42	30 953,46	178 350,88
96: Bourání konstrukcí	9 962,88	2 092,20	12 055,08
998: Přesun hmot	65,55	13,77	79,31
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	23 500,00	4 935,00	28 435,00
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	23 500,00	4 935,00	28 435,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00	4 935,00	28 435,00
VRN4: Inženýrská činnost	3 500,00	735,00	4 235,00
VRN7: Provozní vlivy	20 000,00	4 200,00	24 200,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>180 925,85</b>		
<b>DPH</b>		<b>37 994,43</b>	
DPH 21 % ze základny: 180 926		37 994,43	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>218 920,28</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL008: D2\_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL008: D2_03: Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou</b>						<b>180 925,85</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>180 925,85</b>	
<b>D2_03: Vodovod</b>						<b>157 425,85</b>	
<b>D2_03.: Vodovod</b>						<b>157 425,85</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>157 425,85</b>	
<b>8: Trubní vedení</b>						<b>147 397,42</b>	
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	110,0	52,03	5 723,30	SOD
Výkaz výměr: 110				110,000			
102.	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	110,0	60,24	6 626,40	SOD
Výkaz výměr: 110				110,000			
82.	877265218	Montáž elektrozásepek na potrubí z PE trub d 110	kus	2,0	274,49	548,98	SOD
Výkaz výměr: 2				2,000			
84.	28614_R2	příruba DN 100/PE110	kus	2,0	4 552,12	9 104,24	SOD
Výkaz výměr: 2				2,000			
25.	871161141	Montáž potrubí z PE SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	79,0	49,57	3 916,03	SOD
Výkaz výměr: 79				79,000			
26.	28613595	potrubí dvouvrstvé PE s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	86,9	36,36	3 159,68	SOD
Výkaz výměr: 79*1,1; 'Přepočtené koeficientem množství				86,900			
29.	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	8,0	197,68	1 581,44	SOD
Výkaz výměr: 8				8,000			
43.	891267211	Montáž hydrantů nadzemních do DN 100	kus	1,0	758,95	758,95	SOD
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu				-			
1				1,000			
58.	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	110,0	48,34	5 317,40	SOD
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie				-			
110				110,000			
10 068.	44981630	nástavec hydrantový	kus	1,0	6 590,00	6 590,00	ÚRS
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu				-			
1				1,000			
10 069.	871181141	Montáž potrubí z PE SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	180,0	85,10	15 318,00	ÚRS
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie				-			
180				180,000			
10 070.	28613683	potrubí dvouvrstvé PE se signalizační vrstvou SDR11 50x4,6mm dl 12m	m	198,0	100,00	19 800,00	ÚRS
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie				-			
180*1,1				198,000			
10 071.	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	8,0	247,00	1 976,00	ÚRS
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie				-			
8				8,000			
10 072.	28615657	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	8,0	29,50	236,00	ÚRS
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie				-			
8				8,000			
10 073.	28616603	objímka z PE plastových trubek D 32mm	kus	8,0	23,30	186,40	ÚRS
Výkaz výměr: provizorní přeložka vodovodu z křižovatky k objektu prádelna, patologie				-			
8				8,000			
10 074.	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	259,0	19,40	5 024,60	ÚRS
Výkaz výměr: natlakování, zkouška a spuštění provizorní vodovodní přípojky				-			
DN32; 79				79,000			
DN50; 180				180,000			
10 075.	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	79,0	120,00	9 480,00	ÚRS
Výkaz výměr: ochrana přeložky vodovodu izolací proti mrazu				-			
79				79,000			
10 076.	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	180,0	170,00	30 600,00	ÚRS
Výkaz výměr: ochrana přeložky vodovodu izolací proti mrazu				-			
180				180,000			
10 078.	X114	Soubor tvarovek pro zapojení provizorního potrubí a ukončení stávajícího	kpl	3,0	2 300,00	6 900,00	R-pol
Výkaz výměr: Soubor tvarovek pro zapojení provizorního potrubí - Ms, PPr tvarovky, uzávěry pro přepoj 3 ks objektů na provizorní vodovod				-			
ukončení stávajícího				-			
3				3,000			
10 128.	877251213	Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,0	780,00	1 560,00	ÚRS
Výkaz výměr: zokruhování zásobování vodou; 2				2,000			
10 129.	28615178	T-kus SDR11 PE D 110mm	kus	2,0	1 080,00	2 160,00	ÚRS
Výkaz výměr: zokruhování zásobování vodou; 2				2,000			
10 130.	891261522	Montáž vodovodních šoupaték vevařovacích PE konec a příruba otevřený výkop DN 100/110	kus	1,0	1 360,00	1 360,00	ÚRS
Výkaz výměr: zokruhování zásobování vodou; 1				1,000			
10 131.	42221182	šoupě s hrdly pro PVC PN16 DN 110	kus	1,0	9 470,00	9 470,00	ÚRS
Výkaz výměr: zokruhování zásobování vodou; 1				1,000			
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>9 962,88</b>	
131.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,5	113,80	170,70	SOD

		Výkaz výměr: vyhotovení prostupů do třech objektů 3*0,5			-	1,500		
132.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t		51,0	8,10	413,10	SOD
		Výkaz výměr: vyhotovení prostupů do třech objektů 3*0,5*34			-	51,000		
135.	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t		1,5	307,27	460,91	SOD
		Výkaz výměr: vyhotovení prostupů do třech objektů 3*0,5			-	1,500		
62.	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t		1,5	612,49	918,74	SOD
		Výkaz výměr: vyhotovení prostupů do třech objektů 3*0,5			-	1,500		
76.	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m		1,5	2 332,96	3 499,44	SOD
		Výkaz výměr: vyhotovení prostupů do třech objektů 3*0,5			-	1,500		
10 079.	X115	Úprava stávajícího potrubí v objektech	kpl		3,0	1 500,00	4 500,00	R-pol.
		998: Přesun hmot					65,55	
66.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		0,384	170,70	65,55	SOD
		Výkaz výměr: 0,384			-	0,384		
		<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>					<b>23 500,00</b>	
		<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>					<b>23 500,00</b>	
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>23 500,00</b>	
		<b>VRN4: Inženýrská činnost</b>					<b>3 500,00</b>	
10 127.	013002000	Přepřepování projektu	hod		5,0	700,00	3 500,00	R-pol.
		Výkaz výměr: přepřepování projektu k provizorní přeložce vodovodu; 5			-	5,000		
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>					<b>20 000,00</b>	
10.	VRN7002-R08	Provozní vlivy	Kč		1,0	20 000,00	20 000,00	SOD

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

9

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

[REDACTED]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D2\_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

Popis a lokalizace Změny:

Provizorní přeložka vodovodu v jižní a jihozápadní části zájmového území za účelem zachování zásobování areálu vodou.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 9

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			

Předmět Změny:

D2\_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Provizorní přeložka vodovodu za účelem zachování zásobování areálu vodou. Vedení vodovodního potrubí od křižovatky u objektu "D" k objektu prádelny vč. napojení na provizorní hydrant, vyhotovení prostupů do třech objektů a jejich napojení (zokruhování vodovodního vedení).

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

180 925,85 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL008

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_03 Vodovod	
Specifikace změny	D2_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou	
Zdůvodnění změny	Úprava dočasného vedení vodovodu v jižní a jihozápadní části zájmového území. Tato změna vyplynula z nutnosti zachovat zásobování vodou všech částí areálu nemocnice, zejména pak objektu "E" a "D".	
Finanční dopad změny	180 925,85 Kč	
Změny ceny po schválení	658 769 851,80 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 9

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_03 Provizorní přeložka vodovodu pro zásobování areálu vodou

Popis a lokalizace Změny:

Provizorní přeložka vodovodu za účelem zachování zásobování areálu vodou. Vedení vodovodního potrubí od křižovatky u objektu "D" k objektu prádelny vč. napojení na provizorní hydrant, vyhotovení prostupů do třech objektů a jejich napojení (zokruhování vodovodního vedení).


Vliv na specifikaci ceny:

180 925,85 Kč



Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL009</b>	Název rozpočtu <b>D1_01: Štěrková koryta pro odvod vody</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitele: 	Za TDS: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	3 086 283,81 Kč
		DPH	648 119,60 Kč
		DPH 21%	648 119,60 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 734 403,41 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL009: D1\_01: Štěrková koryta pro odvod vody

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL009: D1_01: Štěrková koryta pro odvod vody</b>	<b>3 086 283,81</b>	<b>648 119,60</b>	<b>3 734 403,41</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	3 086 283,81	648 119,60	3 734 403,41
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	3 030 483,81	636 401,60	3 666 885,41
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	3 030 483,81	636 401,60	3 666 885,41
HSV: Práce a dodávky HSV	3 030 483,81	636 401,60	3 666 885,41
1: Zemní práce	1 241 211,87	260 654,49	1 501 866,36
4: Vodorovné konstrukce	1 075 200,00	225 792,00	1 300 992,00
91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	90 904,00	19 089,84	109 993,84
99: Přesuny hmot a suti	623 167,94	130 865,27	754 033,21
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	55 800,00	11 718,00	67 518,00
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	55 800,00	11 718,00	67 518,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	55 800,00	11 718,00	67 518,00
VRN7: Provozní výlvy	55 800,00	11 718,00	67 518,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 086 283,81</b>		
<b>DPH</b>	<b>648 119,60</b>		
DPH 21 % ze základny: 3 086 284	648 119,60		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 734 403,41</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL009: D1\_01: Štěrková koryta pro odvod vody

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL009: D1_01: Štěrková koryta pro odvod vody</b>						<b>3 086 283,81</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>3 086 283,81</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>3 030 483,81</b>
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>3 030 483,81</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>3 030 483,81</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>1 241 211,87</b>
13.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	576,0	161,15	92 822,40
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,6	540,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,6	36,000	
14.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	288,0	9,10	2 620,80
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,6*0,5	270,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,6*0,5	18,000	
18.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	336,0	198,47	66 685,92
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,35	315,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,35	21,000	
19.	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	168,0	9,10	1 528,80
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,35*0,5	157,500	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,35*0,5	10,500	
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	48,0	528,96	25 390,08
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,05	45,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,05	3,000	
39.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	912,0	54,63	49 822,56
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,95	855,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,95	57,000	
40.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,0	54,63	2 622,24
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,05	45,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,05	3,000	
44.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	912,0	198,47	181 004,64
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,95	855,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,95	57,000	
45.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	48,0	198,47	9 526,56
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,05	45,000	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,05	3,000	
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 833,6	113,80	208 663,68
Výkaz výměr:				90*2,5*4*0,95*1,9	1 624,500	
				90*2,5*4*0,05*2,1	94,500	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,95*1,9	108,300	
				odtok staveništní drenáže; 6*2,5*4*0,05*2,1	6,300	
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31 008,0	18,03	559 071,39
Výkaz výměr:				29 070,000		
				1 938,000		
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 632,0	25,40	41 452,80
Výkaz výměr:				1 530,000		
				102,000		
<b>4: Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 075 200,00</b>
10 044.	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	960,0	1 120,00	1 075 200,00
Výkaz výměr:				912+48	960,000	
<b>91: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>						<b>90 904,00</b>
74.	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná	m2	800,0	52,03	41 624,00
Výkaz výměr:				80*10	800,000	
10 043.	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	880,0	56,00	49 280,00
Výkaz výměr:				80*10*1,1	880,000	
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>623 167,94</b>
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	1 564,53	398,31	623 167,94
Výkaz výměr:				1564,53	1 564,530	
<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>						<b>55 800,00</b>
<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>						<b>55 800,00</b>
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>55 800,00</b>
<b>VRN7: Provozní vlivy</b>						<b>55 800,00</b>
10.	VRN7002-R09	Provozní vlivy	Kč	1,0	55 800,00	55 800,00

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

10

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

D1\_01: Drenáž stavení jámy



Popis a lokalizace Změny:

Realizace štěrkových koryt v zájmovém území pro odvod podzemní vody. Drenáž je vedena příčně přes staveniště směrem k budově 20 a dále rovnoběžně s budoucím pavilonem emergency, vč. odtoku směrem k budově "E".

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 10

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01: Drenáž stavení jámy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výkopové práce a odvoz zvodnělé zeminy ze zájmového území a následná realizace ochranné vrstvy z textílie a návoz vhodného kameniva pro odvod podzemní vody.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

3 086 283,81 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.





## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL009

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01: Drenáž stavení jámy	
Zdůvodnění změny	Realizace štěrkových koryt v zájmovém území pro odvod podzemní vody příčně přes staveniště směrem k budově 20 a rovnoběžně s budoucím pavilonem emergency.	
Finanční dopad změny	3 086 283,81 Kč	
Změny ceny po schválení	661 856 135,61 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - Situace se zákresem vedení drenáže	
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 10

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: D1\_01: Drenáž stavení jámy

Popis a lokalizace Změny: Realizace štěrkových koryt v zájmovém území pro odvod podzemní vody. Drenáž je vedena příčně přes staveniště směrem k budově 20 a dále rovnoběžně s budoucím pavilonem emergency, vč. odtoku směrem k budově "E".


Vliv na specifikaci ceny:

3 086 283,81 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL010</b>	<b>D1_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	[REDACTED]
<b>Rozpočtoval:</b>	[REDACTED]

Za zhotovitele: Dolejš Josef Datum:	Za TDS: Ing. Jiří Pacovský Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 104 597,75 Kč
		DPH 21 965,53 Kč
		DPH 21% 21 965,53 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 126 563,28 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL010: D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL010: D1_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží</b>	<b>104 597,75</b>	<b>21 965,53</b>	<b>126 563,28</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	104 597,75	21 965,53	126 563,28
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	104 597,75	21 965,53	126 563,28
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5	104 597,75	21 965,53	126 563,28
HSV: Práce a dodávky HSV	94 597,75	19 865,53	114 463,28
1: Zemní práce	17 259,90	3 624,58	20 884,48
23: Zakládání - piloty	42 861,77	9 000,97	51 862,74
27: Zakládání - základy	21 088,88	4 428,66	25 517,54
99: Přesuny hmot a suti	13 387,20	2 811,31	16 198,51
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	2 100,00	12 100,00
VRN7: Provozní vlivy	10 000,00	2 100,00	12 100,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>104 597,75</b>		
<b>DPH</b>	<b>21 965,53</b>		
DPH 21 % ze základny: 104 598		21 965,53	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>126 563,28</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL010: D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL010: D1_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží</b>						<b>104 597,75</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>104 597,75</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>104 597,75</b>
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>104 597,75</b>
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>94 597,75</b>
<b>1: Zemní práce</b>						<b>17 259,90</b>
44.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,7	198,47	3 115,98
		Výkaz výměr: Vytěžená zemina z průzkumného vrtu (3,14*1,0*1,0*20)/4		- 15,700		
46.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,7	56,45	886,27
		Výkaz výměr: Vytěžená zemina z průzkumného vrtu (3,14*1,0*1,0*20)/4		- 15,700		
47.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,7	15,20	238,64
		Výkaz výměr: Vytěžená zemina z průzkumného vrtu (3,14*1,0*1,0*20)/4		- 15,700		
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,83	113,80	3 394,65
		Výkaz výměr: 15,7*1,9		29,830		
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	533,8	18,03	9 624,36
		Výkaz výměr:		533,800		
<b>23: Zakládání - piloty</b>						<b>42 861,77</b>
58.	226213313	Vrty velkoprofilové vvislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III	m	20,0	1 811,74	36 234,80
		Výkaz výměr: průzkumný vrt; 20		20,000		
10 067.	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	1,413	4 690,00	6 626,97
		Výkaz výměr: Uzavření průzkumného vrtu betonem (3,14*1,0*1,0*1,8)/4		- 1,413		
<b>27: Zakládání - základy</b>						<b>21 088,88</b>
10 132.	231113113	Zřízení pilot vvislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z kameniva	m	18,2	257,00	4 677,40
		Výkaz výměr: průzkumný vrt; 18,2		18,200		
10 133.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	30,003	547,00	16 411,48
		Výkaz výměr: průzkumný vrt; (3,14*1,0*1,0*18,2)/4*2,1		30,003		
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>13 387,20</b>
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	33,61	398,31	13 387,20
		Výkaz výměr: 33,61		33,610		
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>10 000,00</b>
<b>VRN7: Provozní vlivy</b>						<b>10 000,00</b>
10 064.	VRN7002-R10	Provozní vlivy	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00
		Výkaz výměr: 1		1,000		

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

11

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží



Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k výskytu vody v základové spáře bylo provedeno místní šetření hydrogeologem a zadán požadavek na provedení průzkumného vrtu pro zjištění stávajícího podloží pro efektivní řešení odvodnění základové spáry. Průzkumný vrt proveden v místech budoucího podzemního koridoru, přibližně v polovině zájmového území.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 11

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vyvrtní průzkumného vrtu průměru do 1050 mm pro zjištění stávajícího podloží a následná výplň vrtu kamenivem a uzavření betonem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

104 597,75 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL010

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k výskytu vody v základové spáře a masivnímu zvodnění šterkopiskových vrstev na pláni bylo provedeno místní šetření hydrogeologem. Na jeho doporučení byl zadán požadavek na provedení průzkumného vrtu pro zjištění stávajícího podloží pro efektivní řešení odvodnění základové spáry. Průzkumný vrt proveden v místech budoucího podzemního koridoru, přibližně v polovině zájmového území.	
Finanční dopad změny		104 597,75 Kč
Změny ceny po schválení		661 960 733,36 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - Situace se zákresem vedení drenáže	
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Jméno:		
Datum:		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 11

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01: Průzkumný vrt pro zjištění stávajícího podloží

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k výskytu vody v základové spáře bylo provedeno místní šetření hydrogeologem a zadán požadavek na provedení průzkumného vrtu pro zjištění stávajícího podloží pro efektivní řešení odvodnění základové spáry. Průzkumný vrt proveden v místech budoucího podzemního koridoru, přibližně v polovině zájmového území.



Vliv na specifikaci ceny:

104 597,75 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	 
Označení rozpočtu <b>ZL011</b>	Název rozpočtu <b>D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody</b>	

Název stavby:	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Za TDS: [REDACTED]	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	776 233,53 Kč
		DPH	163 009,04 Kč
		DPH 21%	163 009,04 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>939 242,57 Kč</b>
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL011: D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL011: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody</b>	<b>776 233,53</b>	<b>163 009,04</b>	<b>939 242,57</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	776 233,53	163 009,04	939 242,57
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	776 233,53	163 009,04	939 242,57
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5	776 233,53	163 009,04	939 242,57
HSV: Práce a dodávky HSV	714 233,53	149 989,04	864 222,57
1: Zemní práce	53 283,43	11 189,52	64 472,95
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	93 729,60	19 683,22	113 412,82
45_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	28 239,34	5 930,26	34 169,60
8: Trubní vedení	432 710,72	90 869,25	523 579,97
96: Bourání konstrukcí	69 384,00	14 570,64	83 954,64
99: Přesuny hmot a sutí	4 751,84	997,89	5 749,72
99_00: Přesun hmot	116,08	24,38	140,45
997: Přesun sutě	32 018,52	6 723,89	38 742,41
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	62 000,00	13 020,00	75 020,00
VRN7: Provozní vlivy	62 000,00	13 020,00	75 020,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>776 233,53</b>		
<b>DPH</b>	<b>163 009,04</b>		
DPH 21 % ze základny: 776 234	163 009,04		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>939 242,57</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL011: D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL011: D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody</b>						<b>776 233,53</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>776 233,53</b>	
<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>						<b>776 233,53</b>	
<b>D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5</b>						<b>776 233,53</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>714 233,53</b>	
<b>1: Zemní práce</b>						<b>53 283,43</b>	
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,85	248,09	4 428,41	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7*0,7		17,850			
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	33,915	113,80	3 859,53	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7*0,7*1,9		33,915			
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,85	70,56	1 259,50	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7*0,7		17,850			
34.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	25,5	10,38	264,69	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7		25,500			
16.	583373030_01	Štěrkopisec frakce 0-8	t	7,371	389,21	2 868,87	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 (1,7*1,7*2-1*1*2)*1,95		7,371			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	606,9	18,03	10 942,35	SOD
		Výkaz výměr:		606,900			
12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,85	54,63	975,15	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7*0,7		17,850			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	17,85	1 420,00	25 347,00	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7*0,7		17,850			
10 016.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	17,85	187,00	3 337,95	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7*0,7		17,850			
<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>93 729,60</b>	
45.	919735114	Řezání stávajícího živního krytu hl do 200 mm	m	30,0	277,67	8 330,10	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*2		30,000			
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech ručně	m2	25,5	1 400,00	35 700,00	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7		25,500			
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	25,5	1 330,00	33 915,00	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7		25,500			
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živního tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	25,5	619,00	15 784,50	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 15*1,7		25,500			
<b>45_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</b>						<b>28 239,34</b>	
52.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	3,78	442,47	1 672,54	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 1,7*1,7*2-1*1*2		3,780			
70.	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	10,625	1 338,32	14 219,65	SOD
		Výkaz výměr: sanace kaverny u RŠ 2 2,5*2,5*1,7		10,625			
87.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,8	5 953,04	4 762,43	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 betonování křižovatky; 0,8		0,800			
55.	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	20,513	251,00	5 148,72	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 8/1,95/0,2		20,513			
10 053.	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,2	2 030,00	2 436,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 2*2*0,3		1,200			
<b>8: Trubní vedení</b>						<b>432 710,72</b>	
67.	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	18,0	478,31	8 609,58	SOD
		Výkaz výměr: oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky"; 18		18,000			
68.	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	10,0	883,91	8 839,10	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 10		10,000			
88.	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	9,0	281,09	2 529,81	SOD
		Výkaz výměr: oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky"; 7 přepojování stávající kanalizace do RŠ4; 2		7,000			
91.	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	10,0	269,37	2 693,70	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 10		10,000			
99.	28611371	koleno kanalizační PVC 250x45°	kus	7,0	747,69	5 233,83	SOD
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do RŠ3 7		7,000			
19.	733-07_02	Výstražná folie na šířku výkopu, délky	m	30,0	29,39	881,70	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 30		30,000			
10 080.	X116	Přečerpávání vody z provizorní šachty u objektu prádelny	den	171,0	1 625,00	277 875,00	R-pol.

		Výkaz výměr: měsíc 02/2022; 7			7,000			
		měsíc 03/2022; 31			31,000			
		měsíc 04/2022; 30			30,000			
		měsíc 05/2022; 31			31,000			
		měsíc 06/2022; 30			30,000			
		měsíc 07/2022; 31			31,000			
		měsíc 08/2022; 11			11,000			
10 081.	871445251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 600	m		7,0	13 500,00	94 500,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby			-			
		trubka DN600 délky 6m			-			
		7			7,000			
10 082.	X117	Očištění kabelů mezi křižovatkou a patologií	kpl		1,0	3 000,00	3 000,00	R-pol.
10 084.	X118	D+M vyvážení provizorní vodovodní přípojky vč. materiálu	kpl		1,0	15 000,00	15 000,00	R-pol.
10 085.	28611532	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250	kus		3,0	3 010,00	9 030,00	ÚRS
		Výkaz výměr: provizorní napojení kanalizace a zaústění do R53			-			
		3			3,000			
10 087.	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousóse DN 200	kus		9,0	452,00	4 068,00	ÚRS
		Výkaz výměr: přepojování stávající kanalizace do R54;2			2,000			
		oprava kanalizačního potrubí před objektem "Matky"; 7			7,000			
10 093.	X121	D+M podvěsu kanalizačního potrubí	kpl		1,0	450,00	450,00	R-pol.
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>					<b>69 384,00</b>	
130.	997013111_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t		50,0	20,48	1 024,00	
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 20*2500/1000			50,000			
10 031.	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3		10,0	6 680,00	66 800,00	DOD1
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby; 10			10,000			
10 083.	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m		15,0	104,00	1 560,00	DOD1
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>					<b>4 751,84</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t		11,93	398,31	4 751,84	SOD
		Výkaz výměr: 11,930			11,930			
		<b>99_00: Přesun hmot</b>					<b>116,08</b>	
139.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		0,68	170,70	116,08	SOD
		Výkaz výměr: 0,680			0,680			
		<b>997: Přesun suti</b>					<b>32 018,52</b>	
10.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		55,881	113,80	6 359,26	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby			-			
		hmotnost suti z odd. 11			-			
		"pol. 113107025;" ; 19,125			19,125			
		"pol. 113107036;" ; 8,415			8,415			
		"pol. 113107145;" ; 14,841			14,841			
		hmotnost suti z odd. 96			-			
		"pol. 966008221;" ; 13,5			13,500			
11.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1 899,954	8,10	15 389,63	SOD
		Výkaz výměr: provizorní odkanalizování budovy 20 a údržby			-			
					-			
12.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t		21,915	250,37	5 486,86	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11			-			
		"pol. 113106036;" ; 8,415			8,415			
		hmotnost suti z odd. 96			-			
		"pol. 966008221;" ; 13,5			13,500			
18.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t		55,881	22,76	1 271,85	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11			-			
		"pol. 113107025;" ; 19,125			19,125			
		"pol. 113107036;" ; 8,415			8,415			
		"pol. 113107145;" ; 14,841			14,841			
		hmotnost suti z odd. 96			-			
		"pol. 966008221;" ; 13,5			13,500			
149.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t		14,841	89,92	1 334,50	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11			-			
		"pol. 113107145;" ; 14,841			14,841			
					-			
150.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t		19,125	113,80	2 176,43	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11			-			
		"pol. 113107025;" ; 19,125			19,125			
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>62 000,00</b>	
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>					<b>62 000,00</b>	
19.	VRN7002-R11	Provozní vlivy	Kč		1,0	30 000,00	30 000,00	SOD
20.	VRN7003-R11	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč		1,0	32 000,00	32 000,00	SOD

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

12

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody



Popis a lokalizace Změny:

Během provádění zemních prací byla zjištěna kanalizace z budovy 20 v hloubce o 1,5 m nižší než předpokládala DPS a docházelo k podmáčení a sesuvu zeminy do stavební jámy. Z důvodu ohrožení stavby a osob sesuvem celého svahu a stávající asfaltové komunikace bylo stanoveno provizorní řešení, a sice provizorní odkanalizování budovy 20 a zřízení přečerpávací šachty do RŠ 3.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 12

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Realizace výkopových přípravných a přidružených prací pro umístění provizorního vedení kanalizace, provizorního napojení na stávající kanalizaci vč. zaústění do RŠ 3, dále vyhotovení provizorní šachty a její přečerpávání.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

776 233,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL011

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	
Specifikace změny	D2_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody	
Zdůvodnění změny	Během provádění zemních prací byla zjištěna kanalizace z budovy 20 v hloubce o 1,5 m nižší než předpokládala DPS a docházelo k podmáčení a sesuvu zeminy do stavební jámy. Z důvodu ohrožení stavby a osob sesuvem celého svahu a stávající asfaltové komunikace bylo stanoveno provizorní řešení, a sice provizorní odkanalizování budovy 20 a zařízení přečerpávací šachty do RŠ 3.	
Finanční dopad změny	776 233,53 Kč	
Změny ceny po schválení	662 736 966,89 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 12

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Provizorní odkanalizování budovy 20 a přečerpávání vody

Popis a lokalizace Změny:

Během provádění zemních prací byla zjištěna kanalizace z budovy 20 v hloubce o 1,5 m nižší než předpokládala DPS a docházelo k podmáčení a sesuvu zeminy do stavební jámy. Z důvodu ohrožení stavby a osob sesuvem celého svahu a stávající asfaltové komunikace bylo stanoveno provizorní řešení, a sice provizorní odkanalizování budovy 20 a zřízení přečerpávací šachty do RŠ 3.


Vliv na specifikaci ceny:

776 233,53 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL012</b>	<b>D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	[REDACTED]
<b>Rozpočtoval:</b>	[REDACTED]

Za zhotovitele: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Datum:	Za TDS <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 816 280,01 Kč
		DPH 171 418,80 Kč
		DPH 21% 171 418,80 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 987 698,82 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL012: D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL012: D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5</b>	<b>816 280,01</b>	<b>171 418,80</b>	<b>987 698,82</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	816 280,01	171 418,80	987 698,82
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	816 280,01	171 418,80	987 698,82
D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5	816 280,01	171 418,80	987 698,82
HSV: Práce a dodávky HSV	769 280,01	161 548,80	930 828,82
1: Zemní práce	523 393,93	109 912,73	633 306,66
45_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	59 394,42	12 472,83	71 867,25
8: Trubní vedení	137 423,00	28 858,83	166 281,83
96: Bourání konstrukcí	17 551,58	3 685,83	21 237,41
99: Přesuny hmot a suti	24 177,64	5 077,31	29 254,95
99_00: Přesun hmot	7 339,44	1 541,28	8 880,72
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	47 000,00	9 870,00	56 870,00
VRN7: Provozní výlvy	47 000,00	9 870,00	56 870,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>816 280,01</b>		
<b>DPH</b>	<b>171 418,80</b>		
DPH 21 % ze základny: 816 280	171 418,80		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>987 698,82</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL012: D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZL012: D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5</b>				<b>816 280,01</b>	
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>816 280,01</b>	
		<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>816 280,01</b>	
		<b>D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5</b>				<b>816 280,01</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>769 280,01</b>	
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>523 393,93</b>	
13.	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	300,348	161,15	48 401,08	SOD
		Výkaz výměr: Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.4 - 35%, tř.5 - 5% zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,6		300,348			
14.	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	150,174	9,10	1 366,58	SOD
		Výkaz výměr: zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,6*0,5		150,174			
18.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	175,203	198,47	34 772,54	SOD
		Výkaz výměr: Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.4 - 35%, tř.5 - 5% zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,35		175,203			
19.	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	87,602	9,10	797,17	SOD
		Výkaz výměr: zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,35*0,5		87,602			
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	25,029	528,96	13 239,34	SOD
		Výkaz výměr: Roztřídění zeminy tř.3 - 60%, tř.4 - 35%, tř.5 - 5% zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,05		25,029			
30.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	68,49	601,47	41 194,68	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A"; (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,6		20,490			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,6		48,000			
31.	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	34,245	9,10	311,63	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A"; (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,6*0,5		10,245			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,6*0,5		24,000			
34.	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,953	851,25	34 009,57	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,35		11,953			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,35		28,000			
35.	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,976	9,10	181,78	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,35*0,5		5,976			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,35*0,5		14,000			
38.	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,708	1 392,95	7 950,26	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,05		1,708			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,05		4,000			
39.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	703,994	54,63	38 459,16	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,95		32,443			
		svahování mezi revizními šachtami; 120		120,000			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,95		76,000			
		zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,95		475,551			
40.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopku do 2,5 m	m3	30,737	54,63	1 679,13	SOD
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A" (5*1,5*3+2*3+1,7*2+1,5*1,5)*0,05		1,708			
		snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1*0,05		4,000			
		zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*0,05		25,029			
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,18	209,40	2 131,69	SOD
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně		-			
		zrušení šachty (septikové jímky)		-			
		12*0,8*0,8		7,680			
		2,5*2*1-2,5		2,500			
43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,18	191,19	1 946,31	SOD
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně		-			
		zrušení šachty (septikové jímky)		-			
		12*0,8*0,8		7,680			
		2,5*2*1-2,5		2,500			
52.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	13,6	442,47	6 017,59	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		1,5*1,5*2-1*1*2		2,500			
		úprava stávajícího potrubí k RŠ4		-			
		10*0,6*0,6		3,600			
		šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		1,5*1,5*2-1*1*2		2,500			
		šachta RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ		-			
		1,5*1,5*2-1*1*2		2,500			

		šachta RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ 1,5*1,5*2-1*1*2		- 2,500			
53.	583373030	Štěrkopísk frakce 0-8	t	25,84	389,21	10 057,19	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ (1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9 úprava stávajícího potrubí k RŠ4 10*0,6*0,6*1,9 šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ (1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9 šachta RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ (1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9 šachta RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ (1,5*1,5*2-1*1*2)*1,9		- 4,750 - 6,840 - 4,750 - 4,750 - 4,750			
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,18	248,09	3 766,01	SOD
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5 2,5*2,5		- - 7,680 2,500 5,000			
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	28,842	113,80	3 282,22	SOD
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky) 12*0,8*0,8*1,9 (2,5*2*1-2,5)*1,9 (2,5*2,5)*1,9		- - 14,592 4,750 9,500			
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	705,58	70,56	49 785,72	SOD
		Výkaz výměr: zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5 svahování mezi revizními šachtami; 130		500,580 75,000 130,000 -			
8.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	130,0	193,92	25 209,60	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130		130,000			
9.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	65,0	9,10	591,50	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130*0,5		65,000			
23.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	705,58	64,37	45 418,18	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5		130,000 500,580 75,000			
24.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	705,58	15,20	10 724,82	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5		130,000 500,580 75,000			
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	705,58	88,22	62 246,27	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5		130,000 500,580 75,000			
30.	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	705,58	73,97	52 191,75	SOD
		Výkaz výměr: svahování mezi revizními šachtami; 130 zpětný zásyp (nad vodovodní a pod vodovodní potrubí); (35*5*1,5+38*2,56*1,5+24*2,56*1,5)*1 snížení terénu u šachet RŠ3 a RŠ4; 16*5*1-2,5-2,5		130,000 500,580 75,000			
120.	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	9,0	221,92	1 997,28	SOD
		Výkaz výměr: úprava stávajícího potrubí k RŠ4 9		- 9,000			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	516,12	18,03	9 305,60	SOD
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky)		516,120 -			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	10,18	1 420,00	14 455,60	DOD1
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5		- - 7,680 2,500			
10 016.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	10,18	187,00	1 903,66	DOD1
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně zrušení šachty (septikové jímky) 12*0,8*0,8 2,5*2*1-2,5		- - 7,680 2,500			
		<b>45_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</b>				<b>59 394,42</b>	
71.	451573111_01	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	22,2	1 217,69	27 032,70	SOD
		Výkaz výměr: lože pro přepojování stávající kanalizace do RŠ3; 35*0,6*0,2  zapískování kaverny u RŠ4; 9 vytvoření spadiště; 9		4,200  9,000 9,000			
87.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,2	5 953,04	19 049,73	SOD
		Výkaz výměr: šachta RŠ2, obsyp štěrskem, betonový základ betonování pod šachtu RŠ2; 0,8 zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrskem, betonový základ betonování pod šachtu RŠ3; 0,8 šachtu RŠ4, obsyp štěrskem, betonový základ betonování pod šachtu RŠ4; 0,8 šachtu RŠ5, obsyp štěrskem, betonový základ betonování pod šachtu RŠ5; 0,8		- 0,800 - 0,800 - 0,800 - 0,800			
10 086.	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	6,4	2 080,00	13 312,00	ÚRS

		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ 2*2*0,4			-			
		šachta RŠ2, obsyp štěrkem, betonový základ 2*2*0,4			1,600			
		šachta RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ 2*2*0,4			-			
		šachta RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ 2*2*0,4			1,600			
					-			
					1,600			
					-			
					1,600			
					-			
					1,600			
		<b>8: Trubní vedení</b>						<b>137 423,00</b>
66.	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m		35,0	381,01	13 335,35	SOD
		Výkaz výměr: přepojování stávající kanalizace do RŠ3;24			24,000			
		šachta údržba;3			3,000			
		šachta R4;3			3,000			
		vytvoření spadiště;5			5,000			
90.	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus		2,0	196,88	393,76	SOD
		Výkaz výměr: přepojování stávající kanalizace do RŠ3			-			
		2			2,000			
110.	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus		7,0	2 253,30	15 773,10	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		3			3,000			
111.	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus		7,0	2 980,50	20 863,50	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		3			3,000			
		zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
117.	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus		17,0	205,87	3 499,79	SOD
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		5			5,000			
		zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		6			6,000			
		zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		6			6,000			
10 087.	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus		5,0	444,00	2 220,00	ÚRS
		Výkaz výměr: přepojování stávající kanalizace do RŠ3;2			2,000			
		šachta údržba;3			3,000			
10 088.	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus		32,0	474,00	15 168,00	ÚRS
		Výkaz výměr: přepojování stávající kanalizace do RŠ3; 9			9,000			
		šachta údržba; 3			3,000			
		šachta R4; 5			5,000			
		vytvoření spadiště; 8+7			15,000			
10 089.	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus		35,0	420,00	14 700,00	ÚRS
		Výkaz výměr: šachta údržba; 3+2			5,000			
		šachta R4; 5			5,000			
		vytvoření spadiště; 8+7+1			16,000			
		přepojování stávající kanalizace do RŠ3; 9			9,000			
10 090.	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus		2,0	154,00	308,00	ÚRS
		Výkaz výměr: šachta údržba			-			
		2			2,000			
10 091.	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus		3,0	1 440,00	4 320,00	ÚRS
		Výkaz výměr: šachta údržba			-			
		3			3,000			
10 092.	892383122_R00	Proplach a dezinfekce kanalizačního potrubí	m		15,0	86,50	1 297,50	ÚRS
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A"			-			
		15			15,000			
10 094.	X123	Šanace kanalizačního prostupu do šachty RŠ4	kpl		1,0	3 550,00	3 550,00	R-pol.
10 095.	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus		1,0	444,00	444,00	ÚRS
		Výkaz výměr: vytvoření spadiště; 1			1,000			
10 096.	X125	Napojení na stávající potrubí a výstup ze šachty	kpl		1,0	5 850,00	5 850,00	R-pol.
10 134.	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus		7,0	1 720,00	12 040,00	ÚRS
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		3			3,000			
10 135.	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus		7,0	3 380,00	23 660,00	ÚRS
		Výkaz výměr: zvýšení šachty RŠ3, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		zvýšení šachty RŠ4, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		3			3,000			
		zvýšení šachty RŠ5, obsyp štěrkem, betonový základ			-			
		2			2,000			
		<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>17 551,58</b>
125.	358315115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3		3,515	2 949,77	10 368,65	SOD
		Výkaz výměr: bourání revizní šachty u energocentra; 3,5*1			3,500			
		vytvoření prostupu do šachty - spadiště; 0,2*0,2*3,14*0,12			0,015			
130.	997013111_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t		7,733	20,48	158,37	SOD
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně			-			
		zrušení šachty (septikové jímky)			-			

		hmotnost suti z oddílu 96		-				
		7,733		7,733				
131.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,733	113,80	880,02	SOD	
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně		-				
		zrušení šachty (septikové jímky)		-				
		hmotnost suti z oddílu 96		-				
		7,733		7,733				
132.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	262,922	8,10	2 129,67	SOD	
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně		-				
		zrušení šachty (septikové jímky)		-				
		hmotnost suti z oddílu 96		-				
				262,922				
135.	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,733	307,27	2 376,12	SOD	
		Výkaz výměr: obnažení šachty a potrubí - ručně		-				
		zrušení šachty (septikové jímky)		-				
		hmotnost suti z oddílu 96		-				
		7,733		7,733				
136.	99800-R1	Výčerpání obsahu septiků, odvoz na ČOV, poplatek stočné	m3	15,0	109,25	1 638,75	SOD	
		Výkaz výměr: změna vedení kanalizační větve "A"		-				
		15		15,000				
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>24 177,64</b>		
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	90,791	266,30	24 177,64	SOD	
		Výkaz výměr: 101,748-10,957		90,791				
				-				
		<b>99_00: Přesun hmot</b>				<b>7 339,44</b>		
138.	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	10,957	669,84	7 339,44	SOD	
		Výkaz výměr: 10,957		10,957				
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>47 000,00</b>		
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>				<b>47 000,00</b>		
19.	VRN7002-R12	Provozní vlivy	Kč	1,0	47 000,00	47 000,00	SOD	

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

13

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

Popis a lokalizace Změny:







Změna vedení kanalizační větve "A", dále vzhledem ke stavu podloží byl zadán požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 13

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):			

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výkopové práce před umístěním upravené kanalizační větve "A", následné zásypání a svahování mezi jednotlivými revizními šachtami. Vzhledem ke stavu podloží byl zadán požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5 a šachty založeny ve větší hloubce než bylo předpokladem DPS. Součástí úpravy kanalizace na větví A je také vytvoření spadiště.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

816 280,01 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL012

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	
Specifikace změny	D2_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5	
Zdůvodnění změny	Vzhledem ke zjištění stavu a hloubky stávající kanalizační sítě a stavu podloží byl zadán požadavek na provedení úpravy kanalizační větve A, přesun šachty RŠ 3 a 4, dále požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5. Šachty založeny ve větší hloubce než bylo předpokladem DPS, proto je nutné šachty zvýšit. Součástí úpravy kanalizace na větví A je také vytvoření spadiště.	
Finanční dopad změny	816 280,01 Kč	
Změny ceny po schválení	663 553 246,90 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - Soubor s fotodokumentací	
	Příloha 2 - Situace se zákresem změny	
SCHVALOVACÍ PROCES		
	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 13

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Kanalizace - úprava větve A a RŠ1-RŠ5

Popis a lokalizace Změny:

Změna vedení kanalizační větve "A", dále vzhledem ke stavu podloží byl zadán požadavek na provedení betonového lože pod dna revizních šachet RŠ1-RŠ5.


Vliv na specifikaci ceny:

816 280,01 Kč



Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL013</b>	Název rozpočtu <b>D2_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20</b>	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za TDS: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	377 878,65 Kč
		DPH	79 354,52 Kč
		DPH 21%	79 354,52 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>457 233,17 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL013: D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL013: D2_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20</b>	<b>377 878,65</b>	<b>79 354,52</b>	<b>457 233,17</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	377 878,65	79 354,52	457 233,17
D2_06: Rozvody NN	377 878,65	79 354,52	457 233,17
D2_06.: Rozvody NN	377 878,65	79 354,52	457 233,17
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>377 878,65</b>		
<b>DPH</b>	<b>79 354,52</b>		
DPH 21 % ze základny: 377 879	79 354,52		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>457 233,17</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL013: D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL013: D2_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20</b>						<b>377 878,65</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>377 878,65</b>	
<b>D2_06: Rozvody NN</b>						<b>377 878,65</b>	
<b>D2_06.: Rozvody NN</b>						<b>377 878,65</b>	
<b>D2.06: Rozvody NN</b>						<b>198 703,72</b>	
<b>EM: Elektromontáže</b>						<b>182 613,07</b>	
307.	6.1	Revizní práce, měření	hod	55,0	658,13	36 197,15	SOD
Výkaz výměr: 55				55,000			
1.	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	435,0	24,58	10 692,30	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 410				410,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25				25,000			
32.	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	250,0	88,77	22 192,50	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 225				225,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25				25,000			
33.	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm2	m	250,0	190,26	47 565,00	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 225				225,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25				25,000			
58.	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	28,0	739,72	20 712,16	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 3				3,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25				25,000			
59.	35436026	spojka kabelová smršňovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	6,0	768,17	4 609,02	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 3				3,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 3				3,000			
65.	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	9,0	118,36	1 065,24	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 6				6,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 3				3,000			
89.	HZS-1	Kompletace	hod	6,0	455,21	2 731,26	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 3				3,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 3				3,000			
90.	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	2,0	512,11	1 024,22	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 1				1,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 1				1,000			
91.	HZS-3	Koordinace	hod	2,0	512,11	1 024,22	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 1				1,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 1				1,000			
10 099.	X126	Trasování kabelů MDO	m	435,0	80,00	34 800,00	R-pol.
Výkaz výměr: trasování kabelů MDO pro objekt "I": 435				435,000			
<b>ZP: Zemní práce</b>						<b>16 090,65</b>	
112.	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obšypu, průměru do 10 cm	m	435,0	36,99	16 090,65	SOD
Výkaz výměr: doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG; 410				410,000			
stálé propojení mezi rozvaděči R11.1 - R11.2; 25				25,000			
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>179 174,93</b>	
<b>1: Zemní práce</b>						<b>67 325,53</b>	
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	209,40	4 188,00	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	191,19	3 823,80	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
47.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,8	15,20	194,56	SOD
Výkaz výměr: Pro zásyp							
16*0,8				12,800			
49.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,0	88,22	1 411,52	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*0,8				16,000			
50.	583373680	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	6,72	225,79	1 517,31	SOD
Výkaz výměr: 10% zásypu				6,720			
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,0	248,09	4 961,80	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	38,0	113,80	4 324,40	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1*1,9				38,000			
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,0	70,56	1 411,20	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	680,0	18,03	12 260,34	SOD
Výkaz výměr:				680,000			
12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,0	54,63	1 092,60	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	20,0	1 420,00	28 400,00	DOD1
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
10 016.	132232209	Příplatek za lepvost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	20,0	187,00	3 740,00	DOD1
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1*1				20,000			
<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>78 086,80</b>	
45.	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	40,0	277,67	11 106,80	SOD
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*2				40,000			

10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	20,0	1 400,00	28 000,00	DOD1
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1				20,000			
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	20,0	1 330,00	26 600,00	DOD1
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1				20,000			
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	20,0	619,00	12 380,00	DOD1
Výkaz výměr: přípojka NN u budovy 20; 20*1				20,000			
<b>45_00: Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb</b>						<b>6 088,45</b>	
71.	451573111 01	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,0	1 217,69	6 088,45	SOD
Výkaz výměr: lože pod chráničky kabeláže přípojky NN u budovy 20; 20*1*0,25				5,000			
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>27 674,16</b>	
453.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	33,2	22,76	755,63	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11				-			
"pol. 113107025:" ; 15				15,000			
"pol. 113107036:" ; 6,6				6,600			
"pol. 113107145:" ; 11,6				11,600			
99.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	10,11	266,30	2 692,29	SOD
Výkaz výměr: 10,11				10,110			
142.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,2	17,06	566,39	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11				-			
"pol. 113107025:" ; 15				15,000			
"pol. 113107036:" ; 6,6				6,600			
"pol. 113107145:" ; 11,6				11,600			
143.	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 128,8	17,06	19 257,33	SOD
Výkaz výměr:				1 128,800			
148.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,6	250,37	1 652,44	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11							
"pol. 113106036:" ; 6,6				6,600			
149.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	11,6	89,92	1 043,07	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11							
"pol. 113107145:" ; 11,6				11,600			
150.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	15,0	113,80	1 707,00	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11							
"pol. 113107025:" ; 15				15,000			

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

14

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět změny:

D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

Popis a lokalizace Změny:



Realizace přeložky VDO a DO kabeláže, doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG a dále propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2. Součástí přeložky je i přípojka NN u budovy 20 vč. zemních prací s ní spojených.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 14

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení: Doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG, propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2, trasování kabelů MDO. Zemní práce hlavní, přípravné i přidružené k realizaci přípojky NN u budovy 20, včetně revizních prací a měření.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**377 878,65 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL013

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06: Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20	
Zdůvodnění změny	Realizace přeložky VDO a DO kabeláže, doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG a dále propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2. Součástí přeložky je i přípojka NN u budovy 20 vč. zemních prací s ní spojených. Změna je realizována z důvodu zachování provozu nemocnice a pro eliminaci případné havárie na elektrorozvodech.	
Finanční dopad změny	377 878,65 Kč	
Změny ceny po schválení	663 931 125,55 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 14

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____


Předmět Změny: D2\_06 Přeložka VDO a DO kabeláže s přípojkou NN u budovy 20

Popis a lokalizace Změny: Realizace přeložky VDO a DO kabeláže, doplnění kabelů pro přepojení WL17, KG a dále propojení mezi rozvaděči R11.1 a R11.2. Součástí přeložky je i přípojka NN u budovy 20 vč. zemních prací s ní spojených.

Vliv na specifikaci ceny: **377 878,65 Kč** Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL014</b>	<b>D2_06: Ruční výkopy pro zastižení kabeláže</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	[REDACTED]
<b>Rozpočtoval:</b>	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum:	Za TDS: [REDACTED] Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 206 941,22 Kč
		DPH 43 457,66 Kč
		DPH 21% 43 457,66 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 250 398,88 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL014: D2\_06: Ruční výkopy pro zastižení kabeláže

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL014: D2_06: Ruční výkopy pro zastižení kabeláže</b>	<b>206 941,22</b>	<b>43 457,66</b>	<b>250 398,88</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	206 941,22	43 457,66	250 398,88
D2_06: Rozvody NN	206 941,22	43 457,66	250 398,88
D2_06.: Rozvody NN	206 941,22	43 457,66	250 398,88
HSV: Práce a dodávky HSV	186 541,22	39 173,66	225 714,88
1: Zemní práce	163 986,77	34 437,22	198 423,99
99: Přesuny hmot a suti	15 681,84	3 293,19	18 975,03
997: Přesun suti	6 872,61	1 443,25	8 315,86
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 400,00	4 284,00	24 684,00
VRN7: Provozní vlivy	20 400,00	4 284,00	24 684,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>206 941,22</b>		
<b>DPH</b>	<b>43 457,66</b>		
DPH 21 % ze základny: 206 941		43 457,66	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>250 398,88</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL014: D2\_06: Ruční výkopy pro zastižení kabeláže

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZL014: D2_06: Ruční výkopy pro zastižení kabeláže</b>				<b>206 941,22</b>	
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>206 941,22</b>	
		<b>D2_06: Rozvody NN</b>				<b>206 941,22</b>	
		<b>D2_06.: Rozvody NN</b>				<b>206 941,22</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>186 541,22</b>	
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>163 986,77</b>	
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	37,4	209,40	7 831,56	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6				- 0,600	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	37,4	191,19	7 150,51	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6				- 0,600	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,4	248,09	9 278,57	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6				- 0,600	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	51,26	113,80	5 833,39	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; (3*2*1)*1,9				11,400	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; (10*1*1)*1,9				19,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6*1,9				- 1,140	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	37,4	70,56	2 638,94	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6				- 0,600	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
32.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	38,0	110,28	4 190,64	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
6.	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	79,8	398,31	31 785,14	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; (3*2*1)*2,1				12,600	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; (10*1*1)*2,1				21,000	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1*2,1				46,200	
120.	460620013	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 3	m2	38,0	221,92	8 432,96	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1				10,000	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2				22,000	
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 009,8	18,03	18 206,60	SOD
		Výkaz výměr:				1 009,800	
12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,4	54,63	2 043,16	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6				- 0,600	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	37,4	1 420,00	53 108,00	DOD1
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	
		odpočet bourání ve výkopech;-0,6				- 0,600	
		sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11*2*1				22,000	
10 016.	132232209	Příplatek za lepvost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	37,4	187,00	6 993,80	DOD1
		Výkaz výměr: sondy pro zastižení kabeláže				-	
		sondy pro zastižení kabeláže vycházející spojkořiště; 3*2*1				6,000	
		odkrytí kabeláže u kotelny ; 10*1*1				10,000	

odpočet bourání ve výkopech;-0,6 - 0,600  
sondy pro odkop kabeláže v místech energocentra; 11\*2\*1 22,000

10 028.	139951121	Bourání kč v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	1,35	4 810,00	6 493,50	DOD1
		Výkaz v ýměr: Bourání betonových konstrukcí ve výkopu		-			
		spojkoviště; 0,6*0,4*1		0,240			
		odkrytí kabeláže; 3*0,2*0,6*1		0,360			
		betonový základ zastižený ve výkopu u energocentra; 0,5*1*1,5		0,750			
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>15 681,84</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 36 m	t	39,371	398,31	15 681,84	SOD
		Výkaz v ýměr: 79,8		79,800			
		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>6 872,61</b>	
442.	997013217_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24m	t	2,97	1 650,14	4 900,92	SOD
		Výkaz v ýměr: beton		-			
		1,35*2,2		2,970			
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,97	113,80	337,99	SOD
		Výkaz v ýměr: beton		-			
		1,35*2,2		2,970			
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,89	8,10	890,11	SOD
		Výkaz v ýměr:		109,890			
445.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,97	250,37	743,60	SOD
		Výkaz v ýměr: beton		-			
		1,35*2,2		2,970			
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 400,00</b>	
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>				<b>20 400,00</b>	
6 359.	VRN7002-R2_01	Provozní vlivy	Kč	1,0	13 600,00	13 600,00	SOD
6 360.	VRN7003-R2_01	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	6 800,00	6 800,00	SOD

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

15

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět změny:

D2\_06 Ruční výkopy pro zastižení kabeláže - II. etapa

Popis a lokalizace Změny:



Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděné ručním výkopem.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 15

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D2\_06 Ruční výkopy pro zastižení kabeláže - II. etapa

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděné ručním výkopem.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

206 941,22 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL014

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06: Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Ruční výkopy pro zastížení kabeláže - II. etapa	
Zdůvodnění změny	Během zemních prací bylo zjištěno, že v zájmovém území se nachází několik rozvodů neznámého původu, které nebyly zastíženy v projektové dokumentaci a zhotovitel tak o nich nemohl vědět. Byly provedeny další sondy na severní i jižní části výkopové jámy formou ručních výkopů pro lepší zmapování. Změna vyplývá ze zjištění učiněných v průběhu zemních prací a nebylo možné ji zohlednit při zpracování projektové dokumentace.	
Finanční dopad změny	206 941,22 Kč	
Změny ceny po schválení	664 138 066,77 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 15

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_06 Ruční výkopy pro zastižení kabeláže - II. etapa

Popis a lokalizace Změny:

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště, které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděné ručním výkopem.


Vliv na specifikaci ceny:

206 941,22 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL015</b>	Název rozpočtu <b>D1_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotoví Datum:	Za TDS: Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
		Celkem (bez DPH)	189 754,51 Kč
		DPH	39 848,45 Kč
		DPH 21%	39 848,45 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>229 602,95 Kč</b>

Razítko a podpis

Razítko a podpis

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL015: D1\_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL015: D1_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot</b>	<b>189 754,51</b>	<b>39 848,45</b>	<b>229 602,95</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	189 754,51	39 848,45	229 602,95
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>189 754,51</b>		
<b>DPH</b>	<b>39 848,45</b>		
DPH 21 % ze základny: 189 755		39 848,45	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>229 602,95</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL015: D1\_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZL015: D1_01: Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot</b>				<b>189 754,51</b>	
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>189 754,51</b>	
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>189 754,51</b>	
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>189 754,51</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>170 104,51</b>	
		<b>1: Zemní práce</b>				<b>138 504,31</b>	
98.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	31,542	209,40	6 604,89	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
99.	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	31,542	191,19	6 030,51	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
5 377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,542	248,09	7 825,25	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
5 379.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	59,93	113,80	6 820,03	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E 31,542*1,9 Součet 59,93; výměra položky		59,930			
5 380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	31,542	70,56	2 225,60	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
32.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	32,43	110,28	3 576,38	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E 28,2*1,15*1 Součet 32,43; výměra položky		32,430			
6.	583312000	šterkopísek netříděný záspový materiál	t	68,103	398,31	27 126,11	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)*2,1 Součet 68,103; výměra položky		68,103			
5 981.	460620013_01	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř.3	m2	28,2	221,92	6 258,14	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E 28,2*1 Součet 28,2; výměra položky		28,200			
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	851,634	18,03	15 354,96	SOD
		Výkaz výměr: Součet 851,634; výměra položky		851,634			
6 897.	161101101_02	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5m	m3	31,542	54,63	1 723,14	SOD
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
10 015.	132212221	Hloubení rýh do 10m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při výkopu překopecch inž. sítí	m3	31,542	1 420,00	44 789,64	DOD1
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
10 016.	132232209_01	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2m v hornině tř.3 při překopecch sítí	m3	31,542	187,00	5 898,35	DOD1
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E (28,2*1,15*1)-0,888 Součet 31,542; výměra položky		31,542			
10 028.	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,888	4 810,00	4 271,28	DOD1
		Výkaz výměr: Přeložky kabelů za budovou E 0,75*0,6*0,8 1,1*0,6*0,8 Součet 0,888; výměra položky		0,888			
		<b>99: Přesuny hmot a suti</b>				<b>27 126,11</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	68,103	398,31	27 126,11	SOD
		Výkaz výměr: 68,103		68,103			
		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>4 474,09</b>	
442.	997013217_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24m	t	1,954	1 650,14	3 224,37	SOD
		Výkaz výměr: 1,954		1,954			

443.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,954	113,80	222,37	SOD
				Výkaz výtěr: 1,954	1,954		
444.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,436	8,10	538,13	SOD
				Výkaz výtěr:	66,436		
445.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,954	250,37	489,22	SOD
				Výkaz výtěr: 1,954	1,954		
						<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>19 650,00</b>
						<b>VRN7: Provozní vlivy</b>	<b>19 650,00</b>
6 359.	VRN7002-R2_01	Provozní vlivy	Kč	1,0	13 100,00	13 100,00	SOD
6 360.	VRN7003-R2_01	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	6 550,00	6 550,00	SOD

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

16

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

D1\_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

Popis a lokalizace Změny:



V rámci ručních sond pro zastižení kabeláže byly objeveny datové kabely v místech budoucích pilot, které byly ověřeny jako funkční a bylo potřeba je přeložit pro zachování funkčnosti. Přeložka je realizována u budovy E.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 16

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D1\_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Přeložky jsou realizovány u budovy E hloubením rýh, vykopaná zemina bude odvezena na skládku a po přeložení datových kabelů budou rýhy zasypány a provizorně upraven terén.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

189 754,51 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL015

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot	
Zdůvodnění změny	Během ručních sond pro zastižení kabeláže byly objeveny datové kabely v místech budoucích pilot, které byly ověřeny jako funkční. Tyto datové kabely je potřeba přeložit pro zachování funkčnosti.	
Finanční dopad změny		189 754,51 Kč
Změny ceny po schválení		664 327 821,28 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha - Situace s vyznačením vedení přeložky	
SCHVALOVACÍ PROCES		
	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 16

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01 Přeložky datových kabelů v místech budoucích pilot

Popis a lokalizace Změny:

Během ručních sond pro zastižení kabeláže byly objeveny datové kabely v místech budoucích pilot, které byly ověřeny jako funkční a bylo potřeba je přeložit pro zachování funkčnosti. Přeložka je realizována u budovy E.


Vliv na specifikaci ceny:

**189 754,51 Kč**

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL016</b>	<b>D2_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	[REDACTED]
<b>Rozpočtoval:</b>	[REDACTED]

Za zhotovitele: Dolejš Josef Datum:	Za TDS: Ing. Jiří Pacovský Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 76 049,10 Kč
		DPH 15 970,31 Kč
		DPH 21% 15 970,31 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 92 019,42 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL016: D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL016: D2_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy</b>	<b>76 049,10</b>	<b>15 970,31</b>	<b>92 019,42</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	76 049,10	15 970,31	92 019,42
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>76 049,10</b>		
<b>DPH</b>	<b>15 970,31</b>		
DPH 21 % ze základny: 76 049		15 970,31	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>92 019,42</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL016: D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL016: D2_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy</b>						<b>76 049,10</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>76 049,10</b>	
<b>D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5</b>						<b>76 049,10</b>	
<b>D2_02-R5.: Kanalizace - Revize 5</b>						<b>76 049,10</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>70 249,10</b>	
<b>1: Zemní práce</b>						<b>50 569,97</b>	
1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	36,0	66,37	2 389,32	SOD
		Výkaz výměr: 36,0		36,000			
42.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25	209,40	2 355,75	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
43.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25	191,19	2 150,89	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
26.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25	248,09	2 791,01	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
28.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,375	113,80	2 432,48	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5*1,9		21,375			
29.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,25	70,56	793,80	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
6.	583312000	šterkopiesek netříděný zásypový materiál	t	23,625	398,31	9 410,07	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5*2,1		23,625			
29.	174101101_01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,25	88,22	992,48	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
120.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	7,5	221,92	1 664,40	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5		7,500			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	382,5	18,03	6 896,44	SOD
		Výkaz výměr:		382,500			
12.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,25	54,63	614,59	SOD
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	11,25	1 420,00	15 975,00	DOD1
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
10 016.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m3	11,25	187,00	2 103,75	DOD1
		Výkaz výměr: Ruční odkopání pro zajištění potrubí; 5*1,5*1,5		11,250			
<b>11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>7 100,00</b>	
10 020.	87000-R01	Zaslepení požární vody na litinovém potrubí DN100	kpl	1,0	7 100,00	7 100,00	R-pol.
<b>96: Bourání konstrukcí</b>						<b>3 167,07</b>	
130.	997013111_01	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,24	20,48	4,92	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100		-			
		hmotnost suti z oddílu 96		-			
		0,24		0,240			
131.	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,24	113,80	27,31	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100		-			
		hmotnost suti z oddílu 96		-			
		0,24		0,240			
132.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,16	8,10	66,10	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100		-			
		hmotnost suti z oddílu 96		-			
				8,160			
135.	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,24	307,27	73,74	SOD
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100		-			
		hmotnost suti z oddílu 96		-			
		0,24		0,240			
10 045.	722110815	Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125	m	5,0	599,00	2 995,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Demontáž stávajícího litinového potrubí DN100		-			
		svislé potrubí; 2		2,000			
		ležaté potrubí; 3		3,000			
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>9 412,07</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	23,63	398,31	9 412,07	SOD
		Výkaz výměr: 23,63		23,630			
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>5 800,00</b>	
<b>VRN7: Provozní vlivy</b>						<b>5 800,00</b>	
6 359.	VRN7002-R2_01	Provozní vlivy	Kč	1,0	3 800,00	3 800,00	SOD
6 360.	VRN7003-R2_01	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	2 000,00	2 000,00	SOD

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

17

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy



Popis a lokalizace Změny:

Během zemních prací bylo zjištěno litinové potrubí pod budovou bývalého dětského oddělení neuvedené v DPS, které bude ručně odkopáno, odkopaná zeminy odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a zaslepeno.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 17

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Realizace ručních odkopů zjištěného litinového potrubí DN100 v místech pod budovou bývalého dětského oddělení. Odkopaná zeminy bude odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a zaslepeno.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

76 049,10 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL016

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.		
Správce stavby	[REDAKCE]		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL		
Změnový list překládá	[REDAKCE]		
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5		
Specifikace změny	D2_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy		
Zdůvodnění změny	Během zemních prací bylo zastiženo litinové potrubí pod budovou bývalého dětského oddělení neuvedené v DPS. Z důvodu vyvěrající netlakové vody z potrubí bude potrubí ručně odkopáno, odkopaná zemina odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a provizorně zaslepeno.		
Finanční dopad změny			76 049,10 Kč
Změny ceny po schválení			664 403 870,38 Kč
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy	Příloha - Situace se zakreslením umístění zastiženého litinového potrubí		
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:			
Datum:			

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 17

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D2\_02-R5: Zjištění litinového potrubí DN100, zaslepení, ruční výkopy

Popis a lokalizace Změny:

Během zemních prací bylo zjištěno litinové potrubí pod budovou bývalého dětského oddělení neuvedené v DPS, které bude ručně odkopáno, odkopaná zeminy odvezena, stávající litinové potrubí demontováno a zaslepeno.

Vliv na specifikaci ceny:

76 049,10 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL017: D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL017: D1_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni</b>	<b>1 143 139,64</b>	<b>240 059,32</b>	<b>1 383 198,96</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 143 139,64	240 059,32	1 383 198,96
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 143 139,64</b>		
<b>DPH</b>	<b>240 059,32</b>		
DPH 21 % ze základny: 1 143 140		240 059,32	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>1 383 198,96</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL017: D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>ZL017: D1_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni</b>						<b>1 143 139,64</b>	
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>1 143 139,64</b>	
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>1 143 139,64</b>	
<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>						<b>1 143 139,64</b>	
<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>						<b>1 143 139,64</b>	
<b>1: Zemní práce</b>						<b>624 642,27</b>	
18.	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	336,0	198,47	66 685,92	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,8				336,000			
19.	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	168,0	9,10	1 528,80	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,8*0,5				168,000			
24.	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	84,0	528,96	44 432,64	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,2				84,000			
39.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	336,0	54,63	18 355,68	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,8				336,000			
40.	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	84,0	54,63	4 588,92	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,2				84,000			
44.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	336,0	198,47	66 685,92	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,8				336,000			
45.	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	84,0	198,47	16 671,48	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12*0,2				84,000			
46.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	420,0	56,45	23 709,00	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 336*84				420,000			
47.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	420,0	15,20	6 384,00	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12				420,000			
48.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	814,8	113,80	92 724,24	SOD
Výkaz výměr: "viz pol.č.162701103 ; 336*1,9				638,400			
"viz pol.č.162701153; 84*2,1				176,400			
54.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	420,0	10,38	4 359,60	SOD
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12				420,000			
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 424,0	18,03	205 973,67	SOD
Výkaz výměr:				11 424,000			
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 856,0	25,40	72 542,40	DOD1
Výkaz výměr:				2 856,000			
<b>2: Zakládání</b>						<b>305 760,00</b>	
10 049.	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	420,0	355,00	149 100,00	ÚRS
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12				420,000			
10 050.	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	420,0	373,00	156 660,00	ÚRS
Výkaz výměr: vnitrostaveništní komunikace; 35*12				420,000			
<b>99: Přesuny hmot a suti</b>						<b>212 737,37</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	534,1	398,31	212 737,37	SOD
Výkaz výměr: 357,090+177,01				534,100			

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

18

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni



Popis a lokalizace Změny:

Realizace příjezdových cest na zvodnělé pláni na základě návrhu geotechnika pro lepší zásobování stavby materiálem a všeobecnou vnitrostaveništní dopravu.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 18

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Výkop stavební jámy s odvozem zvodnělé zeminy na skládku (nehodná pro zásypy) a návoz vhodného kameniva pro zpevnění vnitrostaveništní komunikace.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 143 139,64 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST



Změnový list č. : ZL017

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni	
Zdůvodnění změny	Realizace příjezdových cest na zvodnělé pláni na základě návrhu geotechnika pro lepší zásobování stavby materiálem a všeobecnou vnitrostaveništní dopravu. Změna byla vyvolána stavem podloží a masivním zvodněním stavební jámy.	
Finanční dopad změny	1 143 139,64 Kč	
Změny ceny po schválení	665 547 010,02 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - Situace se zakreslením příjezdové cesty	
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Jméno:		
Datum:		



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 18

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01: Zajištění příjezdových cest na zvodnělé pláni

Popis a lokalizace Změny:

Realizace příjezdových cest na zvodnělé pláni na základě návrhu geotechnika pro lepší zásobování stavby materiálem a všeobecnou vnitrostaveništní dopravu.

Vliv na specifikaci ceny:

1 143 139,64 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL020</b>	<b>D1_01: Doprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy</b>	

<b>Název stavby:</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</b>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	[REDACTED]
<b>Rozpočtoval:</b>	[REDACTED]

Za zhotovitele: Dolejš Josef Datum:	Za TDS: Ing. Jiří Pacovský Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">201 590,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">42 334,05 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">42 334,05 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Cena celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>243 924,75 Kč</b></td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	201 590,70 Kč	DPH	42 334,05 Kč	DPH 21%	42 334,05 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>243 924,75 Kč</b>
Celkem (bez DPH)	201 590,70 Kč											
DPH	42 334,05 Kč											
DPH 21%	42 334,05 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>243 924,75 Kč</b>											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>											

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL020: D1\_01: Doprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>jámy</b>	<b>201 590,70</b>	<b>42 334,05</b>	<b>243 924,75</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	201 590,70	42 334,05	243 924,75
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	201 590,70	42 334,05	243 924,75
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>201 590,70</b>		
<b>DPH</b>	<b>42 334,05</b>		
DPH 21 % ze základny: 201 591	42 334,05		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>243 924,75</b>		

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL020: D1\_01: Doprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZL020: D1_01: Doprava betonu (betonpumpa) pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy</b>				<b>201 590,70</b>	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				201 590,70	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP				201 590,70	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5				201 590,70	
		HSV: Práce a dodávky HSV				201 590,70	
		23: Zakládání - piloty				201 590,70	
10 065.	X109	Příplatek za čerpání betonu	m3	547,402	350,00	191 590,70	R-pol.
		Výkaz výměr: Čerpání betonu pro piloty				-	
		547,402				547,402	
						-	
10 066.	X1001	Úprava území pro vjezd a manipulaci betonpumpy	kpl	1,0	10 000,00	10 000,00	R-pol.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

19

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy



Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únostnosti zeminy pro příjezd autodomíchávače při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 19

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D1\_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únostnosti zeminy pro příjezd autodomíchávače při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

**201 590,70 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL020

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy	
Zdůvodnění změny	Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únosnosti zeminy pro příjezd autodomíhávače při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.	
Finanční dopad změny	201 590,70 Kč	
Změny ceny po schválení	665 748 600,72 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 19

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01 Doprava betonu pro betonáž pilot z důvodu stavu zavodnění stavební jámy

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem ke zvodněnému stavu stavební jámy a nevyhovující únostnosti zeminy pro příjezd autodomíchávače při betonáži pilot je vynuceno použití betonpumpy pro dopravu betonu na místo.

Vliv na specifikaci ceny:


201 590,70 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.



# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
<b>500 080</b>	<b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
<b>ZL021</b>	<b>D1_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	[REDACTED]
<b>Rozpočtoval:</b>	[REDACTED]

Za zhotovitel <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Datum:	Za TDS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Datum:	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>
		Celkem (bez DPH) 99 385,30 Kč
		DPH 20 870,91 Kč
		DPH 21% 20 870,91 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH) 120 256,21 Kč</b>

**Poznámka:**

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL021: D1\_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL021: D1_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)</b>	<b>99 385,30</b>	<b>20 870,91</b>	<b>120 256,21</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	99 385,30	20 870,91	120 256,21
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	96 885,30	20 345,91	117 231,21
OVN.: Ostatní a vedlejší náklady	2 500,00	525,00	3 025,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>99 385,30</b>		
<b>DPH</b>	<b>20 870,91</b>		
DPH 21 % ze základny: 99 385		20 870,91	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>120 256,21</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZLO21: D1\_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		<b>ZLO21: D1_01: Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování (piloty P20, P31)</b>				<b>99 385,30</b>	
		<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>99 385,30</b>	
		<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>				<b>96 885,30</b>	
		<b>D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5</b>				<b>96 885,30</b>	
		<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>96 885,30</b>	
		<b>23: Zakládání - piloty</b>				<b>79 515,00</b>	
10 065.	X109	Příplatek za čerpání betonu	m3	17,1	350,00	5 985,00	R-pol.
		Výkaz výměr: Čerpání betonu pro vyplnění kaverny				-	
		17,1		17,100			
10 067.	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	17,1	4 300,00	73 530,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Sanace kaverny u piloty P20 Rozměr kaverny: 3,0*3,0*1,9				17,100	
		<b>99: Přesuny hmot a sutí</b>				<b>17 370,30</b>	
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	43,61	398,31	17 370,30	SOD
		Výkaz výměr: 43,61				43,610	
		<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>2 500,00</b>	
		<b>OVN.: Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>2 500,00</b>	
		<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 500,00</b>	
		<b>VRN7: Provozní vlivy</b>				<b>2 500,00</b>	
10.	VRN7002-R21	Provozní vlivy	Kč	1,0	2 500,00	2 500,00	SOD

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

20

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

D1\_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování



Popis a lokalizace Změny:

Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 20

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny: D1\_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit. Sanace kaverny je provedena vyplněním betonovou směsí.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

99 385,30 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL021

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.		
Správce stavby	[REDAKCE]		
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL		
Změnový list překládá	[REDAKCE]		
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP		
Specifikace změny	D1_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování		
Zdůvodnění změny	Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit. Sanace kaverny je provedena vyplněním betonovou směsí. Změna byla vyvolána situací zjištěnou během realizace a nebylo možné ji předpokládat.		
Finanční dopad změny			99 385,30 Kč
Změny ceny po schválení			665 847 986,02 Kč
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy	Příloha 1 - Situace s vyznačeným místem objevené kaverny		
	Příloha 2 - Soubor s fotodokumentací		
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny <b>bude / nebude</b> mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:			
Datum:			

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 20

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: D1\_01 Zjištění a zajištění kaverny objevené během pilotování

Popis a lokalizace Změny: Během pilotování byla u piloty P20, P31 zjištěna kaverna, kterou je nutno zajistit.


Vliv na specifikaci ceny:

**99 385,30 Kč**



Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

# Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky <b>500 080</b>	Zakázka <b>Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.</b>	
Označení rozpočtu <b>ZL022</b>	Název rozpočtu <b>D1_01_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS</b>	

<b>Název stavby:</b>	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
<b>Objednatel:</b>	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
<b>Zhotovitel:</b>	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
<b>Projektant:</b>	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
<b>Technický dozor:</b>	
<b>Rozpočtoval:</b>	

Za zhotovitele: 	Za TDS: 	<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	772 361,37 Kč
		DPH	162 195,89 Kč
		DPH 21%	162 195,89 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>	<b>934 557,26 Kč</b>

**Poznámka:**



**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL022: D1\_01\_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL022: D1_01_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS</b>	<b>772 361,37</b>	<b>162 195,89</b>	<b>934 557,26</b>
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	772 361,37	162 195,89	934 557,26
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	772 361,37	162 195,89	934 557,26
D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika	772 361,37	162 195,89	934 557,26
P: Oddíly prací PSV	168 576,96	35 401,16	203 978,12
741: Elektromontáže	168 576,96	35 401,16	203 978,12
SIL01: 1.Dodávky	414 241,79	86 990,78	501 232,57
SIL01.: 1.Dodávky	414 241,79	86 990,78	501 232,57
SIL23: 3. Materiál	189 542,62	39 803,95	229 346,57
SIL30: Ostatní práce a materiály	189 542,62	39 803,95	229 346,57
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>772 361,37</b>		
<b>DPH</b>	<b>162 195,89</b>		
DPH 21 % ze základny: 772 361		162 195,89	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>934 557,26</b>

**Zakázka:** Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

**Rozpočet:** ZL022: D1\_01\_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

**Typ:** Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL022: D1_01_4g - Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS</b>						<b>772 361,37</b>
<b>A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>772 361,37</b>
<b>D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP</b>						<b>772 361,37</b>
<b>D1_01_4g: Silnoproudá elektrotechnika</b>						<b>772 361,37</b>
<b>P: Oddíly prací PSV</b>						<b>168 576,96</b>
<b>741: Elektromontáže</b>						<b>168 576,96</b>
10 175.	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,0	34,40	688,00
10 176.	X239	PRAFlaDur-J 4x16 RE	m	20,0	308,10	6 162,00
10 177.	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	30,0	53,60	1 608,00
10 178.	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	20,0	326,00	6 520,00
10 179.	X240	H07RN-F 5G16	m	10,0	357,51	3 575,10
10 180.	X241	OPV22, odpínač válcových pojistek	ks	2,0	2 602,86	5 205,72
10 191.	X292	Seřazení a oživení UPS	ks	1,0	87 563,00	87 563,00
10 192.	X293	Doprava a stěhování UPS v úrovni po bezbarierové trase	ks	1,0	39 220,00	39 220,00
10 193.	X296	Podružný montážní materiál	kpl	1,0	18 035,14	18 035,14
<b>SIL01: 1.Dodávky</b>						<b>414 241,79</b>
<b>SIL01: 1.Dodávky</b>						<b>414 241,79</b>
31.	1.33	Náhradní zdroj pro operační svítidlo 0,7 kVA, doba zálohy 3 hodiny, kompletní, včetně signalizačního - panelu, dopravy, oživení a motáže	ks	- 6,0	35 318,17	- 211 909,02
216.	3.177	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	m	40,0	86,19	3 447,60
		Výkaz výměr:				
		černý ; 10+10		20,000		
		modrý ; 5+5		10,000		
		zelenožlutý ; 5+5		10,000		
				-		
10 173.	X236	Náhradní zdroj UPS Legrand Forte 40kVA / 40kW	ks	1,0	299 516,00	299 516,00
10 174.	X238	Rozvaděč RUPS , projekce vč, výroby	ks	1,0	93 416,21	93 416,21
10 190.	X291	Bateriový modul s bateriemi včetně kabeláže	ks	1,0	229 771,00	229 771,00
<b>SIL23: 3. Materiál</b>						<b>189 542,62</b>
<b>SIL30: Ostatní práce a materiály</b>						<b>189 542,62</b>
305.	5.9	Autorský dozor projektanta	hod	20,0	1 234,01	24 680,20
10 172.	X235	Koordinace prováděných prací	hod	8,0	1 138,03	9 104,24
10 181.	X242	Revize	kpl	1,0	7 200,00	7 200,00
10 182.	X243	Úprava schématu rozvaděče RH	hod	10,0	1 234,01	12 340,10
10 183.	X244	Osazení motorického odpínače- Místní šetření-předpoklad	hod	14,0	1 138,03	15 932,42
10 184.	X245	Osazení motorického odpínače-Realizace osazení mimo pracovní dobu-předpoklad	hod	18,0	1 707,05	30 726,90
10 185.	X246	Osazení motorického odpínače-Podružný materiál-předpoklad	kpl	1,0	7 360,76	7 360,76
10 188.	X289	Doprava	kpl	3,0	9 066,00	27 198,00
10 206.	X310	Příplatek za prodloužení záruky UPS na 60 měsíců	kpl	1,0	55 000,00	55 000,00

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

21

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pokyn obdržen (Zhotovitel):



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Předmět změny:

D1\_01\_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS



Popis a lokalizace Změny:

Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 21

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01\_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

772 361,37 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL022

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP	
Specifikace změny	D1_01_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS	
Zdůvodnění změny	Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.	
Finanční dopad změny	772 361,37 Kč	
Změny ceny po schválení	666 620 347,39 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha - Soubor s fotodokumentací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 21

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

D1\_01\_4g: Dodávka a montáž UPS 40kW, odpočet původních UPS

Popis a lokalizace Změny:

Změna na dodávce UPS. Vzhledem k nemožnosti zrealizovat původní projekční požadavek na přesun stávající UPS do 2.NP energocentra a její následné využití, byla přijata změna na dodávce UPS. Stávající UPS již není provozuschopná a není možné po přesunu vydat revizi na přístroj. Původní požadavek též nevyhovuje z důvodu změny energokoncepce ČEZ.

Vliv na specifikaci ceny:

772 361,37 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.