

Dodatek č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Název: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.
Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.
Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení:
č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Společník - Zlínstav a.s.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený:
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Dále také obecně jako „*smluvní strany*“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce II.**“ ze dne 22. 9. 2021, včetně znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2022, dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2023, dodatku č. 4 ze dne 12. 6. 2023 a dodatku č. 5 ze dne 8. 9. 2023 (dále jen „smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 3 tohoto dodatku. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 28 835 641,65 Kč bez DPH, tj. 34 891 126,40 Kč vč. DPH. Po uzavření tohoto dodatku Celková cena za Dílo, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 727 540 308,72 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (viz příslušné změnové listy) tohoto dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 3 (viz příslušné změnové listy). Změny budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 1 (změnový list č. 27b), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 779 075,74 Kč bez DPH.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly, resp. budou v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 2 (změnový list č. 32), neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 28 972 009,71 Kč bez DPH.

- 6) Smluvní strany zároveň konstatují, že u změnových listů č. 27b a 32 se tímto dodatkem dohodly na rozsahu prací a finančním objemu dotčených stavebních prací. Mezi smluvními stranami je sporné a není mezi nimi shoda, zda stavební práce dle daných změnových listů odůvodňují posun termínu pro provedení Díla či části Díla. K možnému posunu smluvní strany konstatují následující.
- V rámci daných změnových listů byl ze strany Zhotovitele uveden dopad do celkového harmonogramu stavby, tj. termínu realizace prací takto: posunutí termínu pro objekt E do 31. 3. 2024 a posunutí termínu pro modernizaci energocentra-trafostanice včetně umístění náhradního zdroje elektrické energie do 31. 1. 2024, včetně prací souvisejících s dokončením a zprovozněním, tedy uvedení do zkušebního provozu celého Díla je dle Zhotovitele možné ke dni 31. 3. 2024. Zhotovitel dále prohlašuje, že obdržel od Objednatele ve smyslu smlouvy příkaz k provedení změn dle změnových listů tvořících přílohy tohoto dodatku a upozornil Objednatele na dle něj objektivní nezbytnost posunu termínu pro provádění díla. Zhotovitel na uvedené nezbytnosti posunu termínu prací trvá.
 - Objednatel prohlašuje, že s požadovaným posunutím v současné době nesouhlasí a rozhodl se zadat zpracování odborného posudku, kterým bude posouzeno, zda stavební práce provedené dle dotčených změnových listů odůvodňují prodloužení termínu pro provedení Díla (zejména termínů uvedených v odst. 3.2 a 3.4 dané smlouvy), případně prodloužení termínu pro provedení části Díla dotčeného danými změnovými listy.
 - Smluvní strany konstatují, že po zpracování odborného posudku bez zbytečného odkladu budou pokračovat v jednáních o termínech uvedených ve smlouvě.
 - Dotčené změnové listy nemají vliv na postup stavebních prací na pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče v termínech stanovených smlouvou.
 - S ohledem na potřebu právní jistoty a možnosti fakturování prováděných změn, k nimž byl udělen příkaz ke změně Díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku s tím, že dopad do termínu díla bude řešen výše uvedeným postupem.
- 7) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy jsou provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Oznámení změny č. 27b vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Oznámení změny č. 32 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Seznam změnových listů

Za Zhotovitele
VW WACHAL a.s.

V Kroměříži, dne

.....
[Redacted signature]

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne.....

.....
[Redacted signature]

Zlínstav a.s.

Ve Zlíně, dne

.....
[Redacted signature]

Za Zhotovitele

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

35

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL027b - D2_06:_ Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění



Popis a lokalizace Změny:

Změna obsahuje doplnění změny ZL027 týkající se úpravy hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra a úpravu areálových rozvodů NN. Doplnění změny ze dne 16.3.2023 se věnuje dodávce a montáži transformátoru pro energocentrum a změně řešení rozvodů NN, a sice odpočtu spojovací šachty s náhradou za systémovou desku.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 35

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL027b - D2_06:_ Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna obsahuje doplnění změny ZL027 týkající se úpravy hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra a úpravu areálových rozvodů NN. Doplnění změny ze dne 16.3.2023 se věnuje dodávce a montáži transformátoru pro energocentrum a změně řešení rozvodů NN, a sice odpočtu spojovací šachty s náhradou za systémovou desku.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

259 667,58 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.



ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL027b

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a požadavcích objednavatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL027b - D2_06:_ Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění	
Zdůvodnění změny	Změna obsahuje doplnění změny ZL027 týkající se úpravy hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra a úpravy areálových rozvodů NN. Doplnění změny ze dne 16.3.2023 se věnuje dodávce a montáži transformátoru pro energocentrum a změně řešení rozvodů NN, a sice odpočtu spojovací šachty s náhradou za systémovou desku.	
Finanční dopad změny		259 667,58 Kč
Změny ceny po schválení		701 240 020,29 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - nákres změny na rozvodech NN	
SCHVALOVACÍ PROCES		
	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny -bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 35

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL027b - D2_06:_ Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění

Popis a lokalizace Změny:

Změna obsahuje doplnění změny ZL027 týkající se úpravy hlavního rozvaděče NN RH-EC v objektu energocentra a úpravu areálových rozvodů NN. Doplnění změny ze dne 16.3.2023 se věnuje dodávce a montáži transformátoru pro energocentrum a změně řešení rozvodů NN, a sice odpočtu spojovací šachty s náhradou za systémovou desku.


Vliv na specifikaci ceny:

259 667,58 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL027b	D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED] Datum:	Za TDS: [REDACTED] Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">259 667,58 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">54 530,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">54 530,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">314 197,77 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	259 667,58 Kč	DPH	54 530,19 Kč	DPH 21%	54 530,19 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	314 197,77 Kč
Celkem (bez DPH)	259 667,58 Kč											
DPH	54 530,19 Kč											
DPH 21%	54 530,19 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	314 197,77 Kč											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>											

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL027b: D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL027b: D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění	259 667,58	54 530,19	314 197,77
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	- 54 849,33	- 11 518,36	- 66 367,68
A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice	314 516,90	66 048,55	380 565,45
Celkem (bez DPH)	259 667,58		
DPH	54 530,19		
DPH 21 % ze základny: 259 668		54 530,19	
Celkem (včetně DPH)	314 197,77		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL027b: D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL027b: D2_06: Rozvody NN a D2_51_1: TS1 - Změna Z3 - doplnění						259 667,58
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						- 54 849,33
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						3 532,73
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						3 532,73
H: Oddíly prací HSV						985,60
003: Svislé konstrukce						985,60
10 372.	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,077	12 800,00	985,60
		Výkaz výměr: 1,02*0,3*0,25		-		
		0,077		0,077		
HSV: Práce a dodávky HSV						2 547,13
96: Bourání konstrukcí						662,93
394.	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,077	8 609,54	662,93
		Výkaz výměr: 1,02*0,3*0,25		-		
		0,077		0,077		
99: Přesuny hmot a sutí						1 884,20
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,185	1 650,14	305,28
		Výkaz výměr: 0,185		0,185		
443.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,185	113,80	21,05
		Výkaz výměr: 0,185		0,185		
444.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,29	8,10	50,95
				6,290		
446.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,185	250,37	46,32
		Výkaz výměr: 0,185		0,185		
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	3,667	398,31	1 460,60
		Výkaz výměr: 3,667		3,667		
D2_06: Rozvody NN						- 58 382,06
D2_06.: Rozvody NN						- 58 382,06
D2.06: Rozvody NN						- 58 382,06
EM: Elektromontáže						- 71 053,72
2.	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	4,2	81,94	344,15
		Výkaz výměr: 1,4*3		4,200		
4.	34573125	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1400 x 800x1220 mm	kus	- 3,0	36 872,17	- 110 616,51
		Výkaz výměr: -3		- 3,000		
5.	34573301R	segment kabelové komory 1400x800x200mm	kus	- 4,0	5 803,95	- 23 215,80
		Výkaz výměr: -4		- 4,000		
6.	34573129	víko přístupové komory kabelovodu 800x1400 BETON	kus	- 3,0	34 140,90	- 102 422,70
		Výkaz výměr: -3		- 3,000		
10 373.	X504	Dodávka + osazení systémové desky	kpl	1,0	164 857,14	164 857,14
		Výkaz výměr: Pažnice HRD 2x6x100 FUFU/250/100 - 1ks		-		
		Manžeta AD Bettra 100-115/100-115 - 12 ks		-		
		Spinací kroužek Cliprings 100 - 12 ks		-		
		Těsnění HSD 100 SSG 1x18-65 - 12 ks		-		
		Kotvicí šroub SxRL 10x80 TA4 - 8 ks		-		
		1		1,000		
ZP: Zemní práce						12 671,66
98.	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	19,875	665,75	13 231,78
		Výkaz výměr: 5,3*3,75*1,0		19,875		
99.	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	17,888	295,89	5 292,88
		Výkaz výměr: . 5,3*3,75*1,0*0,9		-		
		17,888		17,888		
101.	460531124	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	- 3,0	5 917,76	- 17 753,28
		Výkaz výměr: -3		- 3,000		
102.	460531291R	Příplatek k osazení přídavného segmentu komory z dílců HDPE plochy do 1,5 m2 hl, komorový díl hl 0,2 - m	kus	- 4,0	369,86	- 1 479,44
		Výkaz výměr: -4		- 4,000		
103.	460531182	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	- 3,0	813,69	- 2 441,07
		Výkaz výměr: -3		- 3,000		
104.	460531811	Výřiznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu	kus	- 12,0	147,94	- 1 775,28
		Výkaz výměr: -12		- 12,000		
112.	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	4,2	36,99	155,36
		Výkaz výměr: 1,4*3		4,200		
120.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	19,875	221,92	4 410,66

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 5,3*3,75*1,0		19,875		
10 374.	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	47,7	134,00	6 391,80
		Výkaz výměr: 9*5,3		47,700		
10 375.	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	39,75	167,00	6 638,25
		Výkaz výměr: 5,3*3,75*1,0*2		39,750		
		A 40-18-P: Modernizace energocentra - trafostanice				314 516,90
		D2_51_00: Technologie energocentra				314 516,90
		D2_51_1: Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění				314 516,90
		D2.51.1: Technologické rozvody - VN, NN, uzemnění				314 516,90
		TR02: Transformátory				314 516,90
10 369.	omxtr630/10	Repasovaný transformátor 630 kVA, 10/0,4kV	ks	2,0	149 255,95	298 511,90
10 370.	OMX_Tr_doprava	Doprava TR, nákl. auto s manipulační rukou	km	100,0	58,30	5 830,00
10 371.	OMX_Tr_stojne	Doprava - stojné + práce s rukou	hod	5,0	2 035,00	10 175,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

34

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

ZL032 - D1_01-R5: Stavební úpravy a sanace zdíva a stropů stávající budovy E



Popis a lokalizace Změny:

Stavební úpravy a kompletní sanace Pavilónu E v rozsahu všech nadzemních podlaží a vnitřních i obvodových nosných konstrukcí včetně podlah a stropů. Dále demontáže stávající TZB vč. rozvodů potrubí a demontáže čistých vestaveb ve 2.NP a částečně 3.NP.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 34

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL032 - D1_01-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů stávající budovy E

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Stavební úpravy a kompletní sanace Pavilónu E v rozsahu všech nadzemních podlaží a vnitřních i obvodových nosných konstrukcí včetně podlah a stropů. Dále demontáže stávající TZB vč. rozvodů potrubí a demontáže čistých vestaveb ve 2.NP a částečně 3.NP. Postup sanací bude prováděn na základě doporučení statika a dle požadavků objednatele.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

28 575 974,07 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : ZL032

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací a na doporučení statika	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D1_01-R5: Pavilon emergency	
Specifikace změny	ZL032 - D1_01-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů stávající budovy E	
Zdůvodnění změny	Změnový list obsahuje ocenění stavebních úprav a kompletní sanace Pavilónu E vzhledem k narušení celkové statiky objektu v rozsahu všech nadzemních podlaží a vnitřních i obvodových nosných konstrukcí včetně podlah a stropů - nedalo se předpokládat v rámci přípravy stavby a DPS, sondy možno provádět až po celkovém ukončení zdravotního provozu jednotlivých podlaží viz TZ a místní šetření ze 4.4.2023. Další části, které jsou součástí předkládaného změnového listu obsahují mimojiné demontáže stávající TZB vč. rozvodů potrubí, které nebyly do projektu zmapovány a rozsahy demontáží čistých vestaveb ve 2.NP a částečně 3.NP, které vzhledem k nemožnosti provedení sond byly odhaleny až po započetí demontáží.	
Finanční dopad změny		28 575 974,07 Kč
Změny ceny po schválení		700 828 554,53 Kč
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Příloha 1 - Zápis z místního šetření 4.4.2023	
SCHVALOVACÍ PROCES		
	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny -bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby. Viz Příloha 1 - Zápis z místního šetření 4.4.2023.		
	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 34

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny:

ZL032 - D1_01-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů stávající budovy E

Popis a lokalizace Změny:

Změnový list obsahuje ocenění stavebních úprav a kompletní sanace Pavilónu E v rozsahu všech nadzemních podlaží a vnitřních i obvodových nosných konstrukcí včetně podlah a stropů. Dále demontáže stávající TZB vč. rozvodů potrubí a demontáže čistých vestaveb ve 2.NP a částečně 3.NP.


Vliv na specifikaci ceny:

28 575 974,07 Kč



Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 500 080	Zakázka Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu ZL032	Název rozpočtu D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů - pavilon E	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	Za TDS 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	28 575 974,07 Kč
		DPH	6 000 954,56 Kč
		DPH 21%	6 000 954,56 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	34 576 928,63 Kč

Poznámka:

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL032: D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů - pavilon E

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL032a: D1_01_1-R5: Demontáže TZB pavilon E	2 106 531,47	442 371,61	2 548 903,08
ZL032b: D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů stávající budovy E	25 318 971,13	5 316 983,94	30 635 955,06
ZL032c: D1_01_1-R5: Oprava fasády objektu E bez zateplení	1 150 471,47	241 599,01	1 392 070,48
Celkem (bez DPH)	28 575 974,07		
DPH	6 000 954,56		
DPH 21 % ze základny: 28 575 974		6 000 954,56	
Celkem (včetně DPH)			34 576 928,63

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL032: D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů - pavilon E

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL032: D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů - pavilon E						28 575 974,07	
ZL032a: D1_01_1-R5: Demontáže TZB pavilon E						2 106 531,47	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						2 106 531,47	
D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP						2 106 531,47	
D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5						2 106 531,47	
H: Oddíly prací HSV						96 532,50	
009: Ostatní konstrukce a práce						96 532,50	
10 264.	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	72,0	139,00	10 008,00	ÚRS
		Výkaz výměr: kanalizační stoupačky 4ks		-			
		2*20,5		41,000			
		2*15,5		31,000			
				-			
10 265.	969021112	Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100	m	154,9	235,00	36 401,50	ÚRS
		Výkaz výměr: 30,98*5		154,900			
				-			
10 266.	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	152,0	124,00	18 848,00	ÚRS
		Výkaz výměr: Vybourání vodovodního potrubí		-			
		1.np		-			
		2*11		22,000			
		2.np		-			
		2*29		58,000			
		3.np		-			
		2*22		44,000			
		4.np		-			
		2*14		28,000			
10 267.	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	750,0	41,70	31 275,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 5*150		750,000			
				-			
HSV: Práce a dodávky HSV						1 335 763,74	
94: Lešení a stavební výtahy						107 479,55	
299.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížením do 150 kg/m2	m2	1 717,2	62,59	107 479,55	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp-5 n.p		-			
		6*286,2		1 717,200			
96: Bourání konstrukcí						595 811,28	
365.	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	8 726,0	68,28	595 811,28	SOD
		Výkaz výměr: VZT potrubí vč. jednotek, konzolí, akumulací nádrže		-			
		8726		8 726,000			
				-			
99: Přesuny hmot a suti						632 472,92	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	103,649	1 650,14	171 035,36	SOD
		Výkaz výměr: 103,649		103,649			
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	103,649	113,80	11 795,26	SOD
		Výkaz výměr: 103,649		103,649			
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	813,192	8,10	6 586,86	SOD
		Výkaz výměr: 101,649*8; výměra položky		813,192			
				-			
454.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	103,649	73,97	7 666,92	SOD
		Výkaz výměr: 103,649		103,649			
455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	829,192	11,38	9 436,20	SOD
		Výkaz výměr: 103,649*8; výměra položky		829,192			
10 268.	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	486,0	383,00	186 138,00	ÚRS
		Výkaz výměr: VYKLIZENÍ OBJEKTU, DEMONTÁŽ ZBÝVAJÍCÍHO VYBAVENÍ VČ. LIKVIDACE		-			
		486HOD		-			
		486		486,000			
				-			
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	103,649	1 650,00	171 020,85	ÚRS
		Výkaz výměr: 103,649		103,649			
10 400.	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	22,58	670,00	15 128,60	ÚRS
		Výkaz výměr: 22,58		22,580			
				-			
10 401.	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	699,98	65,10	45 568,70	ÚRS
		Výkaz výměr: 22,58*31		699,980			
				-			
10 402.	997241536	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	98,135	82,50	8 096,17	ÚRS
M: Oddíly montážních prací						452 297,40	
921: Silnoproud						452 297,40	
10 240.	218040098	Demontáž nosiče svítidel	kus	325,0	131,00	42 575,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 325		325,000			
10 241.	218021093	Demontáž přichytek plastových pro řadové upevnění kabelů průměru 10-33 mm spodní díl	kus	768,0	12,40	9 523,20	ÚRS
		Výkaz výměr: 768		768,000			
10 245.	228410933	Demontáž pojistkového rozvaděče nástěnného BRD pětiokružového	kus	12,0	953,00	11 436,00	ÚRS

		Výkaz výměr: 12			12,000			
10 246.	218190431	Demontáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg bez odpojení vodičů	kus		12,0	3 450,00	41 400,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 12			12,000			
10 269.	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m		540,0	17,90	9 666,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 4*135			540,000			
					-			
10 271.	741122821	Demontáž kabel Cu plný kulatý 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 v trubkách	m		11 636,0	25,50	296 718,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 11636			11 636,000			
10 272.	741122823	Demontáž kabel Cu plný kulatý 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 v trubkách	m		798,0	30,00	23 940,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 798			798,000			
10 277.	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus		294,0	27,70	8 143,80	ÚRS
		Výkaz výměr: 294			294,000			
10 278.	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus		158,0	56,30	8 895,40	ÚRS
		Výkaz výměr: 158			158,000			
		P: Oddíly prací PSV					74 594,50	
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					66 330,40	
10 260.	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m		478,0	50,30	24 043,40	ÚRS
		Výkaz výměr: Technické plyny			-			
		478			478,000			
					-			
10 279.	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m		686,0	50,50	34 643,00	ÚRS
		Výkaz výměr: stávající rozvody ÚT			-			
		2-4.NP			-			
		686			686,000			
					-			
10 280.	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m		105,0	72,80	7 644,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 105			105,000			
		734: Ústřední vytápění - armatury					5 672,10	
10 262.	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1	kus		111,0	51,10	5 672,10	ÚRS
		Výkaz výměr: 111			111,000			
		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					2 592,00	
10 261.	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2		64,0	40,50	2 592,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 64			64,000			
		PSV: Práce a dodávky PSV					36 810,33	
		713: Izolace tepelné					24 198,00	
10 263.	713490821	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m		111,0	218,00	24 198,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 111			111,000			
		725: Zdravotechnika - zařízení předměty					12 612,33	
26.	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor		10,0	284,51	2 845,10	SOD
		Výkaz výměr: 1.np			-			
		2			2,000			
		2.np			-			
		2			2,000			
		3.np			-			
		2			2,000			
		4.np			-			
		4			4,000			
28.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		15,0	284,51	4 267,65	SOD
		Výkaz výměr: 1.np			-			
		1			1,000			
		2.np			-			
		8			8,000			
		3.np			-			
		1			1,000			
		4.np			-			
		5			5,000			
32.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus		18,0	46,66	839,88	SOD
		Výkaz výměr: 1			1,000			
		1; výměra položky			1,000			
34.	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor		23,0	89,90	2 067,70	SOD
		Výkaz výměr: 1			1,000			
		1; výměra položky			1,000			
10 251.	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus		23,0	17,00	391,00	ÚRS
		Výkaz výměr: umyvadlo			-			
		15			15,000			
		dřez			-			
		3			3,000			
		sprchová vanička			-			
		5			5,000			
					-			
10 273.	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor		5,0	171,00	855,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 1.np			-			
		1			1,000			
		2.np			-			
		1			1,000			
		3.np			-			
		2			2,000			
		4.np			-			
		1			1,000			
					-			
10 274.	725320821	Demontáž dřez dvojité na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor		3,0	176,00	528,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 3.np			-			

					3,000			
10 275.	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor		2,0	254,00	508,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 2.np			-			
		2			2,000			
10 276.	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor		1,0	310,00	310,00	ÚRS
		Výkaz výměr: 5.-np			-			
		1			1,000			
					-			
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					110 533,00	
		VRN3: Zařízení staveniště					42 468,00	
6 345.	VRN3003-R_04	Zařízení staveniště	Kč		1,0	32 477,00	32 477,00	SOD
6 348.	VRN3009-R100	Vykližení prostorů staveniště	Kč		1,0	4 850,00	4 850,00	SOD
6 349.	VRN3010-R100	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	Kč		1,0	5 141,00	5 141,00	SOD
		VRN4: Inženýrská činnost					34 846,00	
6 351.	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč		1,0	34 846,00	34 846,00	SOD
		VRN7: Provozní vlivy					33 219,00	
6 359.	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč		1,0	14 772,00	14 772,00	SOD
6 360.	VRN7003-R	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč		1,0	18 447,00	18 447,00	SOD
		ZL032b: D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů stávající budovy E					25 318 971,13	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP					25 318 971,13	
		D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP					25 318 971,13	
		D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5					25 318 971,13	
		HSV: Práce a dodávky HSV					22 669 294,98	
		3: Svislé a kompletní konstrukce					2 745 376,71	
88.	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3		30,625	4 219,82	129 233,97	SOD
		Výkaz výměr: 4.np-středová zeď			-			
		8,1*3,05*0,45			11,117			
		1,5*0,45*2,35			1,586			
		3.np			-			
		Nosná zeď			-			
		7,56*4,21*0,45			14,322			
		středová zeď			-			
		1,90*4,21*0,45			3,600			
91.	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2		30,506	1 894,82	57 802,43	SOD
		Výkaz výměr: Nová nadezdívka obvodového zdiva nad římsou 5.np			-			
		2*(17,1+16,795)*0,45			30,506			
					-			
118.	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus		12,0	636,05	7 632,60	SOD
		Výkaz výměr: 6x2ks nad dveřmi výtahu V3			-			
		12			12,000			
					-			
122.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t		1,669	43 119,96	71 956,99	SOD
		Výkaz výměr: nosníky 5.np včetně prořezu			-			
		I120			-			
		1,75*5*14*0,0111*1,05			1,428			
		6*1,3*0,0111*1,05			0,091			
		4.np			-			
		8*1,61*0,0111*1,05			0,150			
					-			
123.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t		1,355	42 300,58	57 312,92	SOD
		Výkaz výměr: 3.NP.			-			
		5*4,4*0,0188*1,05			0,434			
		m.č.370/379			-			
		4*3,5*0,0158*1,05			0,232			
		5.np			-			
		4*2,78*0,0129*1,05			0,151			
		4.np			-			
		4*2,8*0,0129*1,05			0,152			
		3.np			-			
		4*2,8*0,0129*1,05			0,152			
		2.np			-			
		4*2,8*0,0129*1,05			0,152			
		1.np			-			
		2*3,05*0,0129*1,05			0,083			
					-			
125.	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2		2 986,19	296,00	883 912,24	SOD
		Výkaz výměr: 3.NP			-			
		(5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31			158,177			
		130,*4,31			560,300			
		5.np			-			
		65*2,3			149,500			
		1.np			-			
		257+254,1+120			631,100			
		1.pp			-			
		120			120,000			
		2.np			-			
		559			559,000			
		4.np			-			
		442			442,000			
		Výtah V3			-			
		-(2,445*2+2,5)*6,98+6,1			- 45,482			
		Výtah V4			-			
		-(3,12+2,1)*2*3,43+6,6			- 29,209			
		Výtah V3 50% plochy			-			
		2*(2,65+2,8)*22,58			246,122			
		-4*1,38*2,14			- 11,813			

		Výtah V4		-			
		2*(2,1+2,8)*22,58		221,284			
		-4*1,58*2,34		- 14,789			
126.	319202331	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdžením	m2	191,407	528,50	101 158,65	SOD
		Výkaz výměr:					
		3.NP					
		(9,35+5,705+7,15)*4,31		95,704			
		4.NP		-			
		(9,35+5,705+7,15)*4,31		95,704			
				-			
130.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	6,937	5 602,52	38 865,80	SOD
		Výkaz výměr:					
		3.N.P.		-			
		2*4,4*0,18*0,6		0,950			
		2*2,2*0,12*0,6		0,317			
		5.np		-			
		2*1,75*14*0,6*0,12		3,528			
		1.pp		-			
		2*1,3*0,3*0,1		0,078			
		1.np		-			
		2*3,05*0,3*0,14		0,256			
		2.np		-			
		2*2,7*0,3*0,14		0,227			
		3.np		-			
		2*2,8*0,3*0,14		0,235			
		2*3,5*0,6*0,16		0,672			
		4.np		-			
		2*2,7*0,3*0,14		0,227			
		5.np		-			
		2*2,75*0,3*0,14		0,231			
		4.np		-			
		4*1,5*0,3*0,12		0,216			
				-			
131.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	14,064	677,01	9 521,47	SOD
		Výkaz výměr:					
		3.N.P.		-			
		2*4,4*0,18		1,584			
		2*2,2*0,12		0,528			
		5.np		-			
		14*2*0,12*1,75		5,880			
		2*2,75*0,14		0,770			
		4.np		-			
		2*2,7*0,14		0,756			
		3.np		-			
		2*3,5*0,16		1,120			
		2*2,8*0,14		0,784			
		2.np		-			
		2*2,7*0,14		0,756			
		1.np		-			
		2*3,05*0,14		0,854			
		1.pp		-			
		2*1,3*0,12		0,312			
		4.np		-			
		4*1,5*0,12		0,720			
				-			
10 384.	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	524,0	752,00	394 048,00	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		2620m2 *20% plochy		-			
				-			
		Výkaz výměr:					
		524		524,000			
10 385.	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	65,115	1 040,00	67 719,60	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		28*0,6		16,800			
		14*0,9		12,600			
		38,5*0,3		11,550			
		42,7*0,15		6,405			
		16,8*0,45		7,560			
		2.np parapety		-			
		1,5*0,85*4		5,100			
		4.np parapety		-			
		1,5*0,85*4		5,100			
				-			
10 393.	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	159,51	2 270,00	362 087,70	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		3.NP		-			
		2,35*0,45*2*2		4,230			
		4.np		-			
		2,35*0,45*2*2		4,230			
		1.pp		-			
		2*0,3*2,2*2		2,640			
		okna 1-4.np		-			
		18*(2,8+2,8+1,5)*0,45*2		115,020			
		7*(1,9+1,9+1,5)*0,45*2		33,390			
				-			
10 407.	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	14,237	7 510,00	106 918,59	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		Parapety		-			
		3.np		-			
		4*1,5*0,85*0,3		1,530			
		5.np		-			
		1,25*1,05*3*0,3*2		2,363			
		1,0*1,05*0,45*2		0,945			
		1*1,05*0,3*6		1,890			
		1,25*1,05*11*0,3		4,331			
		1*1,05*4*0,3		1,260			
		1.np		-			

1,48*0,45*0,72*4

1,918

10 408.	310239411	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	64,486	7 090,00	457 205,74	ÚRS
		Výkaz výměr: 3.NP-zazdívka arkýže		-			
		4,47*4,2-(1,48*2,8*2)		10,486			
		zpětné zazdívky rozebraného nesoudržného zdiva		-			
		5,6		5,600			
		zazdívka rýh ve zdivu (komíny, po DMTŽ ZTI a rozvaděčů)		-			
		6,5		6,500			
		1.np		-			
		zazdívka rýh ve zdivu (komíny, po DMTŽ ZTI a rozvaděčů)		-			
		6,2		6,200			
		2.np		-			
		zazdívka rýh ve zdivu (komíny, po DMTŽ ZTI a rozvaděčů)		-			
		6,5		6,500			
		4.np		-			
		6,8		6,800			
		5.np		-			
		zazdívka rýh ve zdivu (komíny, po DMTŽ ZTI a rozvaděčů)		-			
		2,3		2,300			
		zazdívky nesoudržného postupně rozebraného zdiva		-			
		viz. pol.985221021		-			
		20,1		20,100			
		4: Vodorovné konstrukce				495 677,01	
152.	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	113,2	625,92	70 854,14	SOD
		Výkaz výměr: 1-4.NP - dobetonávky otvorů ve stropěch po demontáži instalačních rozvodů		-			
		8*12		96,000			
		5.np - sonda v podlaze		-			
		1*1,2		1,200			
		1-4 np dobetonávka po VZT šachtách		-			
		2*4*2*1		16,000			
				-			
153.	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	113,2	136,56	15 458,59	SOD
		Výkaz výměr: 1-4.NP - dobetonávky otvorů ve stropěch po demontáži instalačních rozvodů		-			
		8*12		96,000			
		5.np - sonda v podlaze		-			
		1*1,2		1,200			
		1-4 np dobetonávka po VZT šachtách		-			
		2*4*2*1		16,000			
				-			
156.	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	113,2	136,56	15 458,59	SOD
		Výkaz výměr: 1-4.NP - dobetonávky otvorů ve stropěch po demontáži instalačních rozvodů		-			
		8*12		96,000			
		5.np - sonda v podlaze		-			
		1*1,2		1,200			
		1-4 np dobetonávka po VZT šachtách		-			
		2*4*2*1		16,000			
				-			
157.	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	113,2	68,28	7 729,30	SOD
		Výkaz výměr: 1-4.NP - dobetonávky otvorů ve stropěch po demontáži instalačních rozvodů		-			
		8*12		96,000			
		5.np - sonda v podlaze		-			
		1*1,2		1,200			
		1-4 np dobetonávka po VZT šachtách		-			
		2*4*2*1		16,000			
				-			
160.	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	258,141	284,51	73 443,78	SOD
		Výkaz výměr: Strop 5.NP		-			
		tl.250 mm		-			
		Dodatečné podstojkování stropu ve 4.np		-			
		(16,795-0,88)*(17,1-0,88)		258,141			
				-			
161.	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	m2	258,141	170,70	44 064,72	SOD
		Výkaz výměr: Strop 5.NP		-			
		tl.250 mm		-			
		Dodatečné podstojkování stropu ve 4.np		-			
		(16,795-0,88)*(17,1-0,88)		258,141			
				-			
164.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,111	43 245,14	48 047,08	SOD
		Výkaz výměr: 1-4.NP - stropní otvory		-			
		15,872*0,07		1,111			
				-			
10 394.	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	15,872	13 900,00	220 620,80	ÚRS
		Výkaz výměr: 1-4NP-oprava stávající stropní desky po vybourání instalací		-			
		8*12*0,14		13,440			
		5.np-sonda v podlaze		-			
		1*1,2*0,16		0,192			
		1-4.np dobetonávka po VZT šachtě		-			
		2*4*2*1*0,14		2,240			
				-			
		61: Úprava povrchů vnitřní				3 442 331,43	
243.	617131101	Cementový potřísk světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	340,713	67,83	23 110,56	SOD
		Výkaz výměr: Výtah V3		-			
		-((2,445*2+2,5)*6,98+6,1)		- 57,682			
		Výtah V4		-			
		-((3,12+2,1)*2*3,43+6,6)		- 42,409			
		Výtah V3 50% plochy		-			
		2*(2,65+2,8)*22,58		246,122			
		-4*1,38*2,14		- 11,813			

Výtah V4
 $2 * (2,1+2,8) * 22,58$
 $-4 * 1,58 * 2,34$

-
221,284
- 14,789
-

188.	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	331,69	63,73	21 138,60	SOD
	Výkaz výměr:	2.n.p. 50% výměry (27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		3.n.p. 50% výměry (27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		4.n.p. 50% výměry (27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		odpočet plocha pod uhlíkové lamely -219,2*0,3		- 65,760			
		1.np (38,3+3,6)/2		20,950			
190.	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	397,45	341,41	135 693,41	SOD
	Výkaz výměr:	2.n.p. 50% výměry (27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		3.n.p. 50% výměry (27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		4.n.p. 50% výměry (27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		1.np (38,3+3,6)/2		20,950			
192.	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	511,1	55,99	28 616,49	SOD
	Výkaz výměr:	1.np 257+254,1		511,100			
195.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	511,1	318,65	162 862,02	SOD
	Výkaz výměr:	1.np 257+254,1		511,100			
255.	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	340,713	318,65	108 568,20	SOD
	Výkaz výměr:	Výtah V3 $-((2,445*2+2,5)*6,98+6,1)$ Výtah V4 $-((3,12+2,1)*2*3,43+6,6)$ Výtah V3 50% plochy $2*(2,65+2,8)*22,58$ $-4*1,38*2,14$ Výtah V4 $2*(2,1+2,8)*22,58$ $-4*1,58*2,34$		- 57,682 - 42,409 246,122 - 11,813 221,284 - 14,789			
260.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	114,72	39,13	4 488,99	SOD
	Výkaz výměr:	1.NP Vnitřní rohy+vnější rohy 114,72		114,720			
207.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	128,5	372,82	47 907,37	SOD
	Výkaz výměr:	Po vybourání stávajících rozvodů 128,5		128,500			
208.	612456152	Vnitřní omítka stěn torkretová dvourstvá tl 10+10 mm	m2	2 620,077	399,45	1 046 589,76	SOD
	Výkaz výměr:	3.NP (5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31 130,*4,31 5,np 65*2,3 1.np 257+254,1+120 1.pp 120 2.np 559 4.np 442		158,177 560,300 - 149,500 - 631,100 - 120,000 - 559,000 - 442,000			
209.	612456155	Příplatek ZKD vrstvy tl 10 mm u vnitřní omítky stěn torkretové	m2	2 358,0	186,41	439 554,78	SOD
	Výkaz výměr:	2620*3*30%'Přepočtené koeficientem množství 2358; výměra položky		2 358,000			
10 386.	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2	2 986,19	154,00	459 873,26	URS
	Výkaz výměr:	3.NP (5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31 130,*4,31 5,np 65*2,3 1.np 257+254,1+120 1.pp 120 2.np 559 4.np		158,177 560,300 - 149,500 - 631,100 - 120,000 - 559,000 -			

442	442,000
Výtah V3	-
-(2,445*2+2,5)*6,98+6,1	- 45,482
Výtah V4	-
-(3,12+2,1)*2*3,43+6,6	- 29,209
Výtah V3 50% plochy	-
2*(2,65+2,8)*22,58	246,122
-4*1,38*2,14	- 11,813
Výtah V4	-
2*(2,1+2,8)*22,58	221,284
-4*1,58*2,34	- 14,789

10 390.	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5 240,154	83,70	438 600,89	ÚRS
---------	-----------	--	----	-----------	-------	------------	-----

Výkaz výměr:	3.NP	-
	(5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31*2	316,354
	130,*4,31*2	1 120,600
	5,np	-
	65*2,3*2	299,000
	1.np	-
	(257+254,1+120)*2	1 262,200
	1.pp	-
	120*2	240,000
	2.np	-
	559*2	1 118,000
	4.np	-
	442*2	884,000
		-

10 412.	617321191	Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	681,426	88,40	60 238,06	ÚRS
---------	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

Výkaz výměr:	Výtah V3	-
	-2*((2,445*2+2,5)*6,98+6,1)	- 115,364
	Výtah V4	-
	-2*((3,12+2,1)*2*3,43+6,6)	- 84,818
	Výtah V3 50% plochy	-
	2*(2,65+2,8)*22,58*2	492,244
	-4*1,38*2,14*2	- 23,626
	Výtah V4	-
	2*(2,1+2,8)*22,58*2	442,568
	-4*1,58*2,34*2	- 29,578

10 433.	611331199R	Protipožární ochrana stropních konstrukcí omítkou Vermiplaster	m2	109,6	793,00	86 912,80	ÚRS
---------	------------	--	----	-------	--------	-----------	-----

Výkaz výměr:	omítka uhlíkových lamel	-
	219,2*0,5	109,600

10 699.	611135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	794,9	116,00	92 208,40	ÚRS
---------	-----------	---	----	-------	--------	-----------	-----

Výkaz výměr:	2.n.p. 50% výměry	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2*2	251,000
	3.n.p. 50% výměry	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2*2	251,000
	4.n.p. 50% výměry	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2*2	251,000
	1.np	-
	(38,3+3,6)/2*2	41,900
	vyrovnávka tl. do 10mm	-

10 701.	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	794,9	91,20	72 494,88	ÚRS
---------	-----------	--	----	-------	-------	-----------	-----

Výkaz výměr:	2.n.p.	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)	251,000
	3.n.p.	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)	251,000
	4.n.p.	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)	251,000
	1.np	-
	(38,3+3,6)	41,900

10 702.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 960,79	72,10	213 472,96	ÚRS
---------	-----------	--	----	----------	-------	------------	-----

Výkaz výměr:	Výtah V3	-
	-(2,445*2+2,5)*6,98+6,1	- 57,682
	Výtah V4	-
	-(3,12+2,1)*2*3,43+6,6	- 42,409
	Výtah V3 50% plochy	-
	2*(2,65+2,8)*22,58	246,122
	-4*1,38*2,14	- 11,813
	Výtah V4	-
	2*(2,1+2,8)*22,58	221,284
	-4*1,58*2,34	- 14,789
	3.NP	-
	(5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31	158,177
	130,*4,31	560,300
	5,np	-
	65*2,3	149,500
	1.np	-
	257+254,1+120	631,100
	1.pp	-
	120	120,000
	2.np	-
	559	559,000
	4.np	-
	442	442,000

257.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,8	6 815,66	5 452,53	SOD
	Výkaz výměr: 3.np			-			
	10*0,08			0,800			
258.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,8	102,42	81,94	SOD
	Výkaz výměr: 0,800; výměra položky			0,800			
259.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,8	102,42	81,94	SOD
	Výkaz výměr: 0,800; výměra položky			0,800			
260.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	33,212	5 953,04	197 713,56	SOD
	Výkaz výměr: 2.np			-			
	157,34*0,1			15,734			
	1.np			-			
	157,34*0,1			15,734			
	1.pp			-			
	1,7*5,13*0,2			1,744			
263.	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	33,212	102,42	3 401,59	SOD
	Výkaz výměr: 2.np			-			
	157,34*0,1			15,734			
	1.np			-			
	157,34*0,1			15,734			
	1.pp			-			
	1,7*5,13*0,2			1,744			
265.	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	33,212	102,42	3 401,59	SOD
	Výkaz výměr: 2.np			-			
	157,34*0,1			15,734			
	1.np			-			
	157,34*0,1			15,734			
	1.pp			-			
	1,7*5,13*0,2			1,744			
270.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,519	56 901,50	86 434,61	SOD
	Výkaz výměr: Kari síť 6/6-100/100:						
	3.np			-			
	10*0,00444			0,044			
	1.np+2.np			-			
	157,34*0,00444*2			1,397			
	1.pp			-			
	1,7*5,13*0,00444*2			0,077			
10 704.	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	23,745	760,00	18 046,20	ÚRS
	Výkaz výměr: Vyrovnávací potěr pod okenní parapety			-			
	79,15*0,3			23,745			
				-			
	94: Lešení a stavební výtahy					589 309,39	
299.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 631,0	62,59	102 084,29	SOD
	Výkaz výměr: 1.pp			-			
	2*20,6			41,200			
	2.n.p.			-			
	2*(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)			502,000			
	3.n.p.			-			
	2*(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)			502,000			
	4.n.p.			-			
	2*(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)			502,000			
	1.np			-			
	2*(38,3+3,6)			83,800			
10 397.	949321113	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m	m	45,16	825,00	37 257,00	ÚRS
	Výkaz výměr: S101 a S104			-			
	2*22,58			45,160			
10 398.	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	4 154,72	22,80	94 727,62	ÚRS
	Výkaz výměr: S101 a S104			-			
	2*22,58*92			4 154,720			
10 399.	949321813	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 20 do 30 m	m	45,16	578,00	26 102,48	ÚRS
	Výkaz výměr: S101 a S104			-			
	2*22,58			45,160			
10 540.	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	4,0	2 950,00	11 800,00	ÚRS
	Výkaz výměr: Pojízdné věže 1-4 np			-			
	1*4			4,000			
10 541.	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	368,0	423,00	155 664,00	ÚRS
	Výkaz výměr: 4*92			368,000			
10 542.	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	4,0	1 570,00	6 280,00	ÚRS
	Výkaz výměr: Pojízdné věže 1-4 np			-			
	1*4			4,000			
10 705.	X687	Montáž, demontáž a pronájem stavebního výtahu pro posílení kapacity dopravy materiálu	kpl	1,0	155 394,00	155 394,00	R-pol.

Výkaz výměr: Pomocný stavební výtah pro objekt E	-
montáž 1x25000	-
demontáž 1*19000	-
Doprava výtahu 1*15500	-
Pronájem výtahu 75*1200 t.j. 90000,-	-
Revize a uvedení do provozu 1*5894	-
výměra položky ;1	1,000
	-

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 942 532,00

10 282.	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	165,2	1 380,00	227 976,00	ÚRS
---------	-----------	---	---	-------	----------	------------	-----

Výkaz výměr: 1-4.NP	-
vrty a lepení výztuže pro dobetonávky stropů-0,2m/ks	-
4*12m2/14ks/m2	-
4*12*14*0,2	134,400
5.np-sonda v podlaze	-
0,6m2*14ks/m2	-
0,6*14	8,400
otvory po VZT šachtě	-
4*2*14*0,2	22,400
	-

10 416.	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	1 575,0	1 460,00	2 299 500,00	ÚRS
---------	-----------	--	---	---------	----------	--------------	-----

Výkaz výměr: Sanace rozpraskaného zdiva	-
1.np	-
126	126,000
2.np	-
381	381,000
3.np	-
484	484,000
4.np	-
506	506,000
5.np	-
78	78,000
	-

10 417.	985341433	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 1,4 mm modul pružnosti 300 kN/mm2 š 100 mm	m	219,2	7 280,00	1 595 776,00	ÚRS
---------	-----------	---	---	-------	----------	--------------	-----

Výkaz výměr: Zesílení stropních konstrukcí v místech oslabení po vybouraných prostupech	-
Výkaz výměr: 1-4.NP - dobetonávky otvorů ve stropěch po demontáži instalačních rozvodů	-
4*12*(1+1+1+1)	192,000
5.np - sonda v podlaze	-
1+1+0,6+0,6	3,200
1-4 np dobetonávka po VZT šachtě	-
4*(2+2+1+1)	24,000

10 418.	X506	Informační systém	kpl	1,0	59 500,00	59 500,00	R-pol.
---------	------	-------------------	-----	-----	-----------	-----------	--------

Výkaz výměr: Bannery a informační systém pro oddělení částí stavba pacient	-
1	1,000
	-

10 419.	985421113	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 450 do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	842,0	2 090,00	1 759 780,00	ÚRS
---------	-----------	---	---	-------	----------	--------------	-----

Výkaz výměr: Sanace rozpadlého nosného zdiva	-
1.np	-
68	68,000
2.np	-
222	222,000
3.np	-
264	264,000
4.np	-
288	288,000
	-

96: Bourání konstrukcí

2 729 193,48

344.	762331814	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	230,15	81,71	18 805,56	SOD
------	-----------	---	---	--------	-------	-----------	-----

Výkaz výměr: Plochá střecha nad 4.np	-
2*18,45	36,900
1*18,45	18,450
23*6,9	158,700
23*0,7	16,100

345.	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	127,305	36,76	4 679,73	SOD
------	-----------	---------------------------------	----	---------	-------	----------	-----

Výkaz výměr: Plochá střecha nad 4.np	-
18,45*6,9	127,305

355.	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	29,441	4 065,95	119 706,04	SOD
------	-----------	---	----	--------	----------	------------	-----

Výkaz výměr: 3.n.p.	-
(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)*0,03	7,530
1.np	-
157,34*0,1	15,734
2.np	-
63,5*0,05	3,175
4.np	-
42,6*0,05	2,130
1.pp	-
1,7*5,13*0,1	0,872
	-

359.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	28,662	687,94	19 717,63	SOD
------	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----

Výkaz výměr: Obvodové rozpadlí nosné zdivo nad římsou 5.np	-
2*(17,1+16,795)*0,45*0,45	13,727

1.pp-tel.rozvodna	-
0,9*0,3*2,2	0,594
4.np středová zeď	-
8,1*3,05*0,45	11,117
1*2,35*0,45	1,058
5.np	-
1,25*1,65*0,3*2	1,238
1,25*1,65*0,45	0,928
-	-

362.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	7,179	3 066,99	22 018,29	SOD
------	-----------	---	----	-------	----------	-----------	-----

Výkaz výměr:	3.NP podlaha arkýže	-
	4,47*0,8*0,12	0,429
	5.NP-půda zdvojený strop	-
	6*7,5*0,15	6,750

364.	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,424	7 693,77	3 263,39	SOD
------	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----

Výkaz výměr:	3.NP.	-
	4*4,4*0,0188	0,331
	4*2,2*0,0106	0,093
	-	-

366.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	166,061	68,28	11 338,65	SOD
------	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy žezů A-F a Tech.zpr.

.	-
1.PP	-
1,7*5,13	8,721
1.NP	-
157,34	157,340

369.	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	29,441	1 144,40	33 692,39	SOD
------	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-----

Výkaz výměr:	3.n.p.	-
	(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)*0,03	7,530

1.np	-
157,34*0,1	15,734
2.np	-
63,5*0,05	3,175
4.np	-
42,6*0,05	2,130
1.np	-
1,7*5,13*0,1	0,872
-	-

389.	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm	m3	4,853	2 422,98	11 758,82	SOD
------	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-----

Výkaz výměr:	3.N.P.	-
	1,2*0,8*0,6*4	2,304
	0,88*0,88*0,6	0,465
	1,1*1*0,6	0,660
	0,65*0,78*0,6*2	0,608
	0,55*0,7*0,6	0,231
	0,75*0,65*0,6*2	0,585

390.	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	6,552	1 809,58	11 856,37	SOD
------	-----------	--	----	-------	----------	-----------	-----

Výkaz výměr:	3.NP	-
	4,2*2,6*0,6	6,552

400.	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	1 494,0	297,48	444 435,12	SOD
------	-----------	--	-----	---------	--------	------------	-----

Výkaz výměr:	pro zavázání zazdívek otvorů, rýh , dozdívek	-
5.np	-	-
122	-	122,000
3.np	-	-
436	-	436,000
4.np	-	-
366	-	366,000
2.np	-	-
312	-	312,000
1.np	-	-
242	-	242,000
1.pp	-	-
16	-	16,000
-	-	-

401.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	153,9	264,25	40 668,08	SOD
------	-----------	---	---	-------	--------	-----------	-----

Výkaz výměr:	3,np	-
	4*2,2	8,800
	5,np	-
	4*14*1,75	98,000
	2*2,75	5,500
	4.np	-
	2*2,7	5,400
	3.np	-
	3*3,5	10,500
	2*2,8	5,600
	2.np	-
	2*2,7	5,400
	1.np	-
	2*3,05	6,100
	1.pp	-
	2*1,3	2,600
	4.np	-
	4*1,5	6,000
	-	-

413.	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	65,0	1 792,06	116 483,90	SOD
	Výkaz výměr:	3.NP					
		2+3+6		11,000			
		4.np		-			
		4+3+2+8		17,000			
		2.np		-			
		7+4+2+6+4		23,000			
		1.np		-			
		6+4+2+2		14,000			
				-			
415.	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	206,4	2 453,59	506 420,98	SOD
	Výkaz výměr:	3.NP					
		4+3+2+1,8+3,2+4,4+8,6+12,1+5,9		45,000			
		4.np		-			
		3+4+6+2+1,5+2,2+3,6+5,2+1,7+11,6+7,5		48,300			
		2.np		-			
		2,8+3,6+4,2+5,4+3,6+4,4+1,8+12,6+8,4+6,3+2,8		55,900			
		1.np		-			
		2,8+2,6+3,2+4,2+5,4+1,8+1,2+12,8+8,7+6,5+3,2+4,8		57,200			
				-			
417.	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	121,64	509,15	61 933,01	SOD
	Výkaz výměr:	3.NP					
		;9,095+9,095+3,575+3,575		25,340			
		4.np		-			
		6,65+6,65+3,575+3,575		20,450			
		3.np		-			
		6,65+6,65+3,575+3,575+2,75+2,75		25,950			
		2.np		-			
		2,75+2,75+6,65+6,65		18,800			
		1.np		-			
		2,25+2,25+9,05+9,05+4,25+4,25		31,100			
				-			
431.	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	55,67	460,90	25 658,30	SOD
	Výkaz výměr:	3.NP - podlaha arkýže					
		4,47		4,470			
		1-4.NP-zařiznutí okraje otvorů ve stropěch po vybouraných instalacích		-			
		12ks 1*1m		-			
		12*4		48,000			
		5.np		-			
		Sonda v podlaze		-			
		2*(1+0,6)		3,200			
				-			
432.	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	216,23	460,90	99 660,41	SOD
	Výkaz výměr:	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. původní výměra.					
		2.NP					
		Vestavba OS					
		(4,9+12,1+5,7*3+7,2+4,0+1,1+1,6+1,0+1,8+2,4*2+0,4*2+0,45*2)*3,5		- 200,550			
		-200,55; výměra položky		-			
		Výměra dle skutečnosti		-			
		Obvod vestaveb		-			
		(7,4+2,6+2+5,7+5,7+1+4,9)*4,2		123,060			
		Zdvojené přičky		-			
		2*(4,2+2,4+2,4+2,3+1,5+1,05+7,3+1,75+1,8+3,85)*4,2		239,820			
		podhled vestavby		-			
		27,7+3,9+10,3+12		53,900			
				-			
433.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	257,0	73,86	18 982,02	SOD
	Výkaz výměr:	1.np					
		257		257,000			
				-			
489.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	208,753	73,86	15 418,51	SOD
	Výkaz výměr:	výtah V4					
		2*(2,1+2,85)*22,58		223,542			
		-4*1,58*2,34		- 14,789			
				-			
10 378.	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	2 986,19	205,00	612 168,95	ÚRS
	Výkaz výměr:	3.NP					
		(5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31		158,177			
		130,*4,31		560,300			
		5.np		-			
		65*2,3		149,500			
		1.np		-			
		257+254,1+120		631,100			
		1.pp		-			
		120		120,000			
		2.np		-			
		559		559,000			
		4.np		-			
		442		442,000			
		Výtah V3		-			
		-(2,445*2+2,5)*6,98+6,1		- 45,482			
		Výtah V4		-			
		-(3,12+2,1)*2*3,43+6,6		- 29,209			
		Výtah V3 50% plochy		-			

		2*(2,65+2,8)*22,58		246,122			
		-4*1,38*2,14		-11,813			
		Výtah V4		-			
		2*(2,1+2,8)*22,58		221,284			
		-4*1,58*2,34		-14,789			
10 383.	985221021	Postupné rozebrání cihelného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	20,1	3 110,00	62 511,00	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		1.np		-			
		2,3		2,300			
		2.np		-			
		4,3		4,300			
		3.np		-			
		5,6		5,600			
		4.np		-			
		5,8		5,800			
		5.np		-			
		2,1		2,100			
				-			
10 389.	978021261	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 50 %	m2	397,45	176,00	69 951,20	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		2.n.p. 50% výměry		-			
		(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		3.n.p. 50% výměry		-			
		(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		4.n.p. 50% výměry		-			
		(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		1.np		-			
		(38,3+3,6)/2		20,950			
				-			
10 391.	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	2 986,19	90,20	269 354,34	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		3.NP		-			
		(5,7+13,2+6,1+5,0+2,3*2+2,1)*4,31		158,177			
		130,*4,31		560,300			
		5.np		-			
		65*2,3		149,500			
		1.np		-			
		257+254,1+120		631,100			
		1.pp		-			
		120		120,000			
		2.np		-			
		559		559,000			
		4.np		-			
		442		442,000			
				-			
		Výkaz výměr:					
		Výtah V3		-			
		-(2,445*2+2,5)*6,98+6,1		-45,482			
		Výtah V4		-			
		-(3,12+2,1)*2*3,43+6,6		-29,209			
		Výtah V3 50% plochy		-			
		2*(2,65+2,8)*22,58		246,122			
		-4*1,38*2,14		-11,813			
		Výtah V4		-			
		2*(2,1+2,8)*22,58		221,284			
		-4*1,58*2,34		-14,789			
10 395.	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 10° ZKD vrstvou	m2	1 365,0	3,61	4 927,65	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.		-			
		Příplatek za větší množství vrstev izolačních pásů 3x		-			
		4.NP		-			
		120,0*3		-			
		5.NP		-			
		(290,0+45,0)*3		-			
		1365; výměra položky		1 365,000			
10 404.	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	254,1	275,00	69 877,50	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		1.np m.č.204-211barytové omítky v RTG		-			
		254,1		254,100			
				-			
10 406.	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	2,205	6 620,00	14 597,10	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		5.np - věnec nad okny		-			
		14*1,75*(0,2*0,45)		2,205			
				-			
10 411.	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	234,309	53,30	12 488,68	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		výtah V3		-			
		2*(2,8+2,65)*22,58		246,122			
		-4*1,38*2,14		-11,813			
				-			
10 411.	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	234,309	53,30	12 488,68	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		výtah V3		-			
		2*(2,8+2,65)*22,58		246,122			
		-4*1,38*2,14		-11,813			
				-			
10 420.	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	20,8	689,00	14 331,20	ÚRS
		Výkaz výměr:					
		Zařiznutí hran stropů stávajících výtahových šachet V3 a V4		-			
		2*(2,1+2,85)		9,900			
		2*(2,8+2,65)		10,900			
				-			

442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1 127,981	1 650,14	1 861 326,57	SOD
Výkaz výměr: 1122,369				1 122,369	-	-	
443.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1 127,981	113,80	128 364,24	SOD
Výkaz výměr: 1127,981				1 127,981	-	-	
444.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34 967,411	8,10	283 236,03	SOD
Výkaz výměr:				34 967,411	-	-	
Výkaz výměr:				-	-	-	
454.	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	1 127,981	73,97	83 436,75	SOD
Výkaz výměr: 1122,369				1 122,369	-	-	
455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy sutí a vybouraných hmot	t	9 023,848	11,38	102 691,39	SOD
Výkaz výměr: 1127,971*8 'Přepočtené koeficientem množství 9023,848; výměra položky				9 023,848	-	-	
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1 127,981	1 650,00	1 861 168,65	ÚRS
10 400.	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v přes 10 do 20 m	m	90,32	670,00	60 514,40	ÚRS
Výkaz výměr: 4 sady skluzů na suť 4*22,58				90,320	-	-	
10 401.	997013322	Příplatek k shozu sutí v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	8 309,44	65,10	540 944,54	ÚRS
Výkaz výměr: 4*22,58*92				8 309,440	-	-	
10 402.	997241536	Příplatek za ztížení dopravy sutí při rekonstrukcích	t	1 127,981	82,50	93 058,43	ÚRS
10 738.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1 090,25	1 280,00	1 395 520,00	
PSV: Práce a dodávky PSV							1 536 360,36
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							378 684,30
457.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	423,56	19,35	8 195,89	SOD
Výkaz výměr: 1.pp 1,7*5,13				8,721	-	-	
1.np 157,34				157,340	-	-	
Strop nad 5.np objekt E-pod izolaci (16,795-0,9)*(17,1-0,9)				257,499	-	-	
458.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,914	28,45	1 448,50	SOD
Výkaz výměr: vnitřní atika nad stropem 5.np budova E 0,6*(17,1-0,9)*2				19,440	-	-	
0,6*(16,795-0,9)*2				19,074	-	-	
Stěny výtahových šachet V3 a V4 0,5*(2,85+0,25+0,25+2,1+0,25+0,25)*2				5,950	-	-	
0,5*(2,8+0,25+0,25+2,65+0,25+0,25)*2				6,450	-	-	
459.	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,166	59 177,56	9 827,37	SOD
Výkaz výměr: Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové podlahové kece na terénu (423,56+50,914)*0,00035				0,166	-	-	
460.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	423,56	129,74	54 952,67	SOD
Výkaz výměr: 1.pp 1,7*5,13				8,721	-	-	
1.np 157,34				157,340	-	-	
Výkaz výměr: Strop nad 5.np objekt E-pod izolaci (16,795-0,9)*(17,1-0,9)				257,499	-	-	
461.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,914	142,25	7 242,52	SOD
Výkaz výměr: vnitřní atika nad stropem 5.np budova E 0,6*(17,1-0,9)*2				19,440	-	-	
0,6*(16,795-0,9)*2				19,074	-	-	
Stěny výtahových šachet V3 a V4 0,5*(2,85+0,25+0,25+2,1+0,25+0,25)*2				5,950	-	-	
0,5*(2,8+0,25+0,25+2,65+0,25+0,25)*2				6,450	-	-	
462.	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. - 4 mm, spodní	m2	569,369	185,50	105 617,95	SOD
Výkaz výměr: (423,56+50,914)*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 569,369; výměra položky				569,369	-	-	
463.	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený - polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, horní	m2	199,27	185,50	36 964,59	SOD
Výkaz výměr: 166,061*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 199,27; výměra položky				199,270	-	-	
466.	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	190,97	10,24	1 955,53	SOD
Výkaz výměr: 166,061*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 190,97; výměra položky				190,970	-	-	
467.	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod - vodorovně a svislé hydroizolace - D+M	m	83,031	913,84	75 876,59	SOD
Výkaz výměr: 166,061/2				83,031	-	-	
471.	71111-R08	Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení betonplastem atd.	m2	166,061	207,69	34 489,21	SOD

Výkaz výměr: "711111053:" 166,061
166,061; výměra položky

166,061

481.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	3 661,62	12 522,74	SOD
509.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	166,061	39,83	6 614,21	SOD
		Výkaz výměr: 166,061 Přepočtené koeficientem množství 166,061; výměra položky		- 166,061			
10 381.	711131811	Odstránění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	919,061	25,00	22 976,53	SOD
		Výkaz výměr: 3.n.p. 27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4 4.np 251 2.np 251 1.np 157,34 1,pp 1,7*5,13		- 251,000 - 251,000 - 251,000 - 157,340 - 8,721 -			
		713: Izolace tepelné				278 891,33	
509.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	166,061	39,83	6 614,21	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 1,7*5,13 1.np 157,34		- 8,721 - 157,340			
513.	28375-R06	deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl. 50 mm	m2	169,38	170,70	28 913,17	SOD
		Výkaz výměr: 166,061*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 169,38; výměra položky		- 169,380			
520.	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	83,331	11,38	948,30	SOD
		Výkaz výměr: 166,661/2		83,331			
525.	28340-R08	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 150 mm	m	91,334	47,80	4 365,74	SOD
		Výkaz výměr: 166,061/2*1,1		91,334			
533.	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	166,061	5,69	944,89	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 1,7*5,13 1.np 157,34		- 8,721 - 157,340			
534.	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	182,667	10,24	1 870,51	SOD
		Výkaz výměr: 166,061*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 182,667; výměra položky		- 182,667			
557.	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,44	2 722,48	6 642,85	SOD
10 424.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	257,499	74,70	19 235,18	ÚRS
		Výkaz výměr: Strop nad 5.np objekt E (16,795-0,9)*(17,1-0,9)		- 257,499			
10 425.	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,914	280,00	14 255,92	ÚRS
		Výkaz výměr: vnitřní atika nad stropem 5.np budova E 0,6*(17,1-0,9)*2 0,6*(16,795-0,9)*2 Stěny výtahových šachet V3 a V4 0,5*(2,85+0,25+0,25+2,1+0,25+0,25)*2 0,5*(2,8+0,25+0,25+2,65+0,25+0,25)*2		- 19,440 19,074 - 5,950 6,450			
10 426.	63148154	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 100mm	m2	53,46	221,00	11 814,59	ÚRS
		Výkaz výměr: 50,914*1,05		53,460			
10 427.	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 120mm	m2	540,748	266,00	143 838,94	ÚRS
		Výkaz výměr: 257,499*1,05*2		540,748			
10 428.	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	257,499	47,10	12 128,20	ÚRS
		Výkaz výměr: Strop nad 5.np objekt E-nad izolaci (16,795-0,9)*(17,1-0,9)		- 257,499			
10 429.	713191233	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	50,914	53,80	2 739,17	ÚRS
		Výkaz výměr: vnitřní atika nad stropem 5.np budova E 0,6*(17,1-0,9)*2 0,6*(16,795-0,9)*2 Stěny výtahových šachet V3 a V4 0,5*(2,85+0,25+0,25+2,1+0,25+0,25)*2 0,5*(2,8+0,25+0,25+2,65+0,25+0,25)*2		- 19,440 19,074 - 5,950 6,450			
10 430.	28329046	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2	m2	336,709	69,00	23 232,89	ÚRS
		Výkaz výměr: 257,499*1,1		283,249			
		Výkaz výměr: 50,914*1,05		53,460			
10 432.	28329309	páska spojovací oboustranně lepicí difúzních fólií š 38mm	m	104,4	12,90	1 346,76	ÚRS
		Výkaz výměr: (17,1-0,9+0,6+0,6)*6		104,400			
		722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod				278 156,81	
82.	722140109	Potrubií vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80	m	50,6	4 780,56	241 896,34	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 50,6					

		50,6; výměra položky			50,600			
106.	722230112r	Ventil šikmý G 2 se dvěma závit	kus		2,0	1 901,01	3 802,02	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 2 2; výměra položky						
					2,000			
110.	722231209p	Ventil redukční DN 80 PN 6 do 25°C S MANOMETRM výst.tlak 6,5bar	kus		1,0	24 766,26	24 766,26	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 1; výměra položky						
					1,000			
130.	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m		50,6	102,43	5 182,96	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 50,6; výměra položky						
					50,600			
131.	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m		50,6	45,92	2 323,55	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp 50,6; výměra položky						
					50,600			
133.	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t		0,255	728,17	185,68	SOD
		763: Konstrukce suché výstavby					109 254,15	
651.	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2		39,0	29,02	1 131,78	SOD
		Výkaz výměr: výtah V3 39						
					39,000			
602.	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2		20,6	483,66	9 963,40	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp m.č.S.046 20,6						
					20,600			
604.	59038-R04	Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD	m2		21,63	1 877,75	40 615,73	SOD
		Výkaz výměr: 1.pp m.č.S.046 ;20,6*1,05 ;21,63 výměra položky						
					21,630			
617.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%		2,02	1 070,91	2 163,24	SOD
10 413.	763164767	SDK obklad kčí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDFH2 12,5	m2		39,0	1 420,00	55 380,00	ÚRS
		Výkaz výměr: výtah V3 39						
					39,000			
		766.d: plastové					24 350,34	
695.	76690-R21	Ozn. P21 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, na šířku zdíva 300 mm s čelní hranou 40 - mm - D+M	m		1,25	155,47	194,34	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP - 6.NP a Tech.zpr. Okno P11a . -včetně koncovek -včetně kotvení 1,25						
					1,250			
10 696.	X686	Ozn. P11a - Vícekomorové plastové okno 1250x1800 mm, včetně skleněného zábradlí, D+M	ks		1,0	24 156,00	24 156,00	ÚRS
		767: Konstrukce zámečnické					229 663,06	
698.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%		1,0	2 534,32	2 534,32	SOD
820.	76722-R29a	Ozn. Z179 - Podlahový instalační kanál z nerezového plechu s odnímatelným krytem, D+M	kus		1,0	10 583,68	10 583,68	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr. . - 200/100 mm - 3,1 m 1; výměra položky						
					1,000			
10 403.	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t		0,023	42 400,00	974,87	ÚRS
		Výkaz výměr: Plotny plech tl.15mm 4*0,25*0,42*120*1,08 6*0,25*0,5*0,120*1,08						
					0,054			
					0,097			
10 405.	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2		73,6	457,00	33 635,20	ÚRS
		Výkaz výměr: 2.np demontáž Pb plechů z podlah nad RTG m.č.278-286 28,5+3,9+4,2+2,2+2+1,5+23,5+3,6+4,2						
					73,600			
10 423.	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg		2 194,632	82,90	181 934,99	ÚRS
		Výkaz výměr: Plotny plech tl.15mm 4*0,25*0,42*120*1,08 6*0,25*0,5*120*1,08 svařování překladů 1142 901						
					54,432			
					97,200			
					1 142,000			
					901,000			
		783: Dokončovací práce - nátěry					237 360,38	
10 153.	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2		94,712	128,00	12 123,19	ÚRS
		Výkaz výměr: Nátěr I nosníků 4*I180 (0,18+0,18+0,091+0,091+0,091)*4,4*4 Nosníky 4* I č.120 (0,12+0,12+0,064+0,064+0,064+0,064)*4*2,2 56*(0,12+0,12+0,064+0,064+0,064+0,064)*1,75 (0,12+0,12+0,064+0,064+0,064+0,064)*1,3*2 (0,12+0,12+0,064+0,064+0,064+0,064)*1,5*4 Nosníky I 160 (0,16+0,16+0,074+0,074+0,074+0,074)*3,05*3						
					12,742			
					4,365			
					48,608			
					1,290			
					2,976			
					5,636			

Nosníky I 140	-
(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066)*2*2,75	2,992
(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066)*4*2,7	5,875
(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066)*3*2,8	4,570
(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066)*2*3,05	3,318
plotny	-
2*6*0,25*0,5	1,500
2*4*0,42*0,25	0,840
	-

10 388.	783802821	Odstranění nátěrů z omítek stropů opálením s obroušením	m2	418,4	169,00	70 709,60	ÚRS
Výkaz výměr:		2.n.p. 50% výměry		-			
		(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		3.n.p. 50% výměry		-			
		(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		4.n.p. 50% výměry		-			
		(27,3+44,8+17,8+12,7+4,6+3+2+16,5+40,3+56,7+3,9+8,3+2,5+2+4,6+4)/2		125,500			
		1.n.p. 50% výměry		-			
		38,3+3,6		41,900			

10 700.	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	677,543	106,00	71 819,59	ÚRS
Výkaz výměr:		Výtahy		-			
		"v3:"		-			
		"v4:"		-			
		(2,65+2,65)*2*26,13+2,65*2,65		284,001			
		(2,85+2,1)*2*26,33+2,85*2,1		266,652			
		odpočet SDK stěna		-			
		-39		- 39,000			
		Odpočet míst otlučení omítek		-			
		-2*(2,8+2,65)*22,58		- 246,122			
		4*1,38*2,14		11,813			
				-			
Výkaz výměr:		Stávající objekt-60% výměry		-			
		667,0		-			
		667*0,6; výměra položky		400,200			
				-			

10 703.	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	266,8	310,00	82 708,00	ÚRS
Výkaz výměr:		Stávající objekt- 40% výměry		-			
		667,0		-			
		667*0,4; výměra položky		266,800			
				-			

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1 113 315,79

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 393,35

3.	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	Kč	1,0	9 565,56	9 565,56	SOD
4.	VRN1004-R_01	Detekce plochy	Kč	1,0	32 827,79	32 827,79	SOD

VRN3: Zařízení staveniště

594 839,58

5.	VRN3003-R_01	Zařízení staveniště	Kč	1,0	551 506,89	551 506,89	SOD
6.	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,0	13 131,12	13 131,12	SOD
7.	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	Kč	1,0	15 757,34	15 757,34	SOD
8.	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	Kč	1,0	6 565,56	6 565,56	SOD
9.	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	Kč	1,0	7 878,67	7 878,67	SOD

VRN4: Inženýrská činnost

83 779,53

11.	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,0	32 827,79	32 827,79	SOD
12.	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Kč	1,0	656,56	656,56	SOD
14.	VRN4004-R	Monitoring	Kč	1,0	4 598,89	4 598,89	SOD
15.	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,0	39 393,35	39 393,35	SOD
16.	VRN4007-R	Měření hluku	Kč	1,0	6 302,94	6 302,94	SOD

VRN6: Územní vlivy

24 292,57

17.	VRN6001-R	Klimatické podmínky	Kč	1,0	24 292,57	24 292,57	SOD
-----	-----------	---------------------	----	-----	-----------	-----------	-----

VRN7: Provozní vlivy

132 624,30

18.	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,0	15 757,34	15 757,34	SOD
19.	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,0	19 696,67	19 696,67	SOD
20.	VRN7003-R	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	91 917,82	91 917,82	SOD
21.	VRN7004-R	Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby	Kč	1,0	5 252,47	5 252,47	SOD

VRN9: Ostatní náklady

235 386,46

22.	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	40 706,46	40 706,46	SOD
27.	VRN9009-R	Provizorní zakrytí stropní konstrukce stropu proti zatěžení po odbourání střechy	soubor	1,0	194 680,00	194 680,00	SOD

ZL032c: D1_01_1-R5: Oprava fasády objektu E bez zateplení

1 150 471,47

A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP

1 150 471,47

D1_01: Pavilon emergency, COS, CS a JIP

1 150 471,47

D1_01_1-R5: Stavební - Revize 5

1 150 471,47

HSV: Práce a dodávky HSV

1 016 704,81

3: Svislé a kompletní konstrukce

4 320,00

10 335.	310237261	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	4,0	1 080,00	4 320,00	ÚRS
---------	-----------	---	-----	-----	----------	----------	-----

62: Úprava povrchů vnější

538 979,67

228.	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	187,54	195,63	36 688,45	SOD
------	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

Výkaz výměr:

Jižní pohled	-
(0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4	209,760
odpočet otvorů	-
-7*(1,3+2,7)	- 24,570
-3*(0,6+2,7)	- 4,860

		-2*0,6*1,8)		-			
		-1,4*1,4		- 1,960			
		-1,6*2,3		- 3,680			
		-2*1,3*1,8		- 4,680			
		Ostění		-			
		2* (1,8+1,8+0,6+0,6) *0,2		1,920			
		3* (2,7+2,7+0,6+0,6) *0,2		3,960			
		7* (2,7+2,7+1,3+1,3) *0,1		5,600			
		1* (1,4+1,4+1,4+1,4) *0,25		1,400			
		1* (1,3+1,3+1,8+1,8) *0,1		0,620			
		1* (2,3+2,3+1,6) *0,65		4,030			
237.	62200-R01	Příprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky - odstranění uvolněných částí, očištění	m2	187,54	329,12	61 723,16	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled		-			
		(0,5+8,3+0,5+2,1) *18,4		209,760			
		odpočet otvorů		-			
		-7* (1,3*2,7)		- 24,570			
		-3* (0,6*2,7)		- 4,860			
		-2*0,6*1,8)		-			
		-1,4*1,4		- 1,960			
		-1,6*2,3		- 3,680			
		-2*1,3*1,8		- 4,680			
		Ostění		-			
		2* (1,8+1,8+0,6+0,6) *0,2		1,920			
		3* (2,7+2,7+0,6+0,6) *0,2		3,960			
		7* (2,7+2,7+1,3+1,3) *0,1		5,600			
		1* (1,4+1,4+1,4+1,4) *0,25		1,400			
		1* (1,3+1,3+1,8+1,8) *0,1		0,620			
		1* (2,3+2,3+1,6) *0,65		4,030			
238.	622325313	Oprava vnější vápencementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	- 364,105	486,51	- 177 140,72	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP-6.NP, výkresy pohledů, výkresy řezů A - E a Tech.zpr.					
		Stávající oblekt					
		Pohled jižní					
		1.NP - 4.NP					
		(2,7+0,9+6,9) *18,4-1,5*2,8*3*3-					
		1,2*1,9*3+(1,5+2,8*2) *0,15*9+(1,2+1,9*2) *0,15*3					
		Pohled severní					
		2.NP - 4.NP					
		(12,9+0,65+6,9) * (19,6+20,6) *0,5-1,6*2,8*6-					
		1,25*1,65*7+(1,6+2,8*2) *6+(1,25+1,65*2) *0,15*7					
		odpočet plochy nové omítky:					
		-((4,8+0,65) *8,2+14,5* (4,7+7,2) *0,5+2,9*7,2+5,5* (10,8+11,8) *0,5)					
		-364,105; výměra položky		- 364,105			
239.	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	490,435	64,83	31 794,90	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled		-			
		(0,5+8,3+0,5+2,1) *18,4		209,760			
		odpočet otvorů		-			
		-7* (1,3*2,7)		- 24,570			
		-3* (0,6*2,7)		- 4,860			
		-2*0,6*1,8)		-			
		-1,4*1,4		- 1,960			
		-1,6*2,3		- 3,680			
		-2*1,3*1,8		- 4,680			
		Ostění		-			
		2* (1,8+1,8+0,6+0,6) *0,2		1,920			
		3* (2,7+2,7+0,6+0,6) *0,2		3,960			
		7* (2,7+2,7+1,3+1,3) *0,1		5,600			
		1* (1,4+1,4+1,4+1,4) *0,25		1,400			
		1* (1,3+1,3+1,8+1,8) *0,1		0,620			
		1* (2,3+2,3+1,6) *0,65		4,030			
		stávající objekt		-			
		667		667,000			
		odpočet z rozpočtu		-			
		-364,105		- 364,105			
241.	622321191	Příplatek k vápencementové omítkě vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	921,244	64,53	59 447,88	SOD
		Výkaz výměr: vyrovnání nerovnosti - stávající zdivo					
		; 854,54*2		1 709,080			
		odpočet z rozpočtu		-			
		-787,836		- 787,836			
244.	62353-R22	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších - stěn st. sl.2, s přidáním uhlíkových vláken	m2	187,54	358,48	67 229,34	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled		-			
		(0,5+8,3+0,5+2,1) *18,4		209,760			
		odpočet otvorů		-			
		-7* (1,3*2,7)		- 24,570			
		-3* (0,6*2,7)		- 4,860			
		-2*0,6*1,8)		-			
		-1,4*1,4		- 1,960			
		-1,6*2,3		- 3,680			
		-2*1,3*1,8		- 4,680			
		Ostění		-			
		2* (1,8+1,8+0,6+0,6) *0,2		1,920			
		3* (2,7+2,7+0,6+0,6) *0,2		3,960			
		7* (2,7+2,7+1,3+1,3) *0,1		5,600			

		1*(1,4+1,4+1,4+1,4)*0,25			1,400			
		1*(1,3+1,3+1,8+1,8)*0,1			0,620			
		1*(2,3+2,3+1,6)*0,65			4,030			
247.	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m		93,5	34,21	3 198,64	SOD
		Výkaz výměr:						
		7*(2,7+2,7+1,3)			46,900			
		3*(2,7+2,7+0,6)			18,000			
		2*(1,8+1,8+0,6)			8,400			
		1*(1,4+1,4+1,4)			4,200			
		2*(1,8+1,8+1,3)			9,800			
		1*(2,3+2,3+1,6)			6,200			
248.	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m		98,175	28,99	2 846,09	SOD
		Výkaz výměr:						
		93,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			98,175			
		98,175; výměra položky			-			
249.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m		184,3	39,13	7 211,66	SOD
		Výkaz výměr:						
		7*1,3			9,100			
		3*0,6			1,800			
		2*1,3			2,600			
		1*1,4			1,400			
		2*0,6			1,200			
		1*1,6			1,600			
		10*2,7*2			54,000			
		4*1,8*2			14,400			
		2*1,4			2,800			
		2*2,3			4,600			
		2*18,4			36,800			
		27*2			54,000			
					-			
250.	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m		18,585	33,80	628,17	SOD
		Výkaz výměr:						
		7*1,3*1,05			9,555			
		3*0,6*1,05			1,890			
		2*1,3*1,05			2,730			
		1*1,4*1,05			1,470			
		2*0,6*1,05			1,260			
		1*1,6*1,05			1,680			
251.	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m		174,93	10,21	1 786,04	SOD
		Výkaz výměr:						
		10*2,7*2*1,05			56,700			
		4*1,8*2*1,05			15,120			
		2*1,4*1,05			2,940			
		2*2,3*1,05			4,830			
		2*18,4*1,05			38,640			
		27*2*1,05			56,700			
					-			
252.	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m		69,26	49,78	3 447,76	SOD
		Výkaz výměr:						
		5*0,6			3,000			
		9*1,3			11,700			
		1,4			1,400			
		27*1,48			39,960			
		11*1,2			13,200			
253.	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m		72,723	43,12	3 135,82	SOD
		Výkaz výměr:						
		69,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			72,723			
		72,723; výměra položky			-			
254.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2		39,75	33,90	1 347,53	SOD
		Výkaz výměr:						
		Jižní pohled			-			
		odpočet otvorů			-			
		7*(1,3*2,7)			24,570			
		3*(0,6*2,7)			4,860			
		2*0,6*1,8)			-			
		1,4*1,4			1,960			
		1,6*2,3			3,680			
		2*1,3*1,8			4,680			
10 338.	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m		69,26	96,10	6 655,89	ÚRS
		Výkaz výměr:						
		5*0,6			3,000			
		9*1,3			11,700			
		1,4			1,400			
		27*1,48			39,960			
		11*1,2			13,200			
10 345.	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2		854,54	502,00	428 979,08	ÚRS
		Výkaz výměr:						
		Jižní pohled			-			
		(0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4			209,760			
		odpočet otvorů			-			
		-7*(1,3*2,7)			- 24,570			
		-3*(0,6*2,7)			- 4,860			
		-2*0,6*1,8)			-			
		-1,4*1,4			- 1,960			
		-1,6*2,3			- 3,680			
		-2*1,3*1,8			- 4,680			
		Ostění			-			
		2*(1,8+1,8+0,6+0,6)*0,2			1,920			
		3*(2,7+2,7+0,6+0,6)*0,2			3,960			
		7*(2,7+2,7+1,3+1,3)*0,1			5,600			
		1*(1,4+1,4+1,4+1,4)*0,25			1,400			
		1*(1,3+1,3+1,8+1,8)*0,1			0,620			
		1*(2,3+2,3+1,6)*0,65			4,030			
		Stávající objekt			-			
		667			667,000			
					-			

286.	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	209,76	39,83	8 354,74	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled (0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4		- 209,760			
288.	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	31 464,0	1,37	43 105,68	SOD
		Výkaz výměr: předpoklad - průměr. doba použití 150 dnů: 209,76*150 . 31464; výměra položky		- 31 464,000			
297.	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	209,76	21,71	4 553,89	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled (0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4		- 209,760			
298.	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	31 464,0	1,05	33 037,20	SOD
		Výkaz výměr: předpoklad - průměr. doba použití 150 dnů: 209,76*150 . 31464; výměra položky		- 31 464,000			
302.	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	209,76	28,45	5 967,67	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled (0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4		- 209,760			
308.	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	209,76	14,54	3 049,91	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled (0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4		- 209,760			
		96: Bourání konstrukcí				178 905,01	
341.	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	126,9	108,11	13 719,16	SOD
		Výkaz výměr: 2*11,4 2*2,1 4*(7,5+2,7) 3*19,7		22,800 4,200 40,800 59,100			
342.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	16,1	56,90	916,09	SOD
		Výkaz výměr: Jižní pohled 5*0,6 9*1,3 1,4		- 3,000 11,700 1,400			
418.	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	27,0	94,68	2 556,36	SOD
		Výkaz výměr: 27		27,000			
434.	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	m ²	- 667,0	31,30	-20 877,10	SOD
		Výkaz výměr: Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy žezů A-F a Tech.zpr. . . Stávající objekt - 667,0 -667; výměra položky		- - 667,000			
10 332.	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	854,54	157,00	134 162,78	ÚRS
		Výkaz výměr: Jižní pohled (0,5+8,3+0,5+2,1)*18,4 odpočet otvorů -7*(1,3*2,7) -3*(0,6*2,7) -2*0,6*1,8) -1,4*1,4 -1,6*2,3 -2*1,3*1,8 Ostění 2*(1,8+1,8+0,6+0,6)*0,2 3*(2,7+2,7+0,6+0,6)*0,2 7*(2,7+2,7+1,3+1,3)*0,1 1*(1,4+1,4+1,4+1,4)*0,25 1*(1,3+1,3+1,8+1,8)*0,1 1*(2,3+2,3+1,6)*0,65 stávající objekt 667		- 209,760 - - 24,570 - 4,860 - - 1,960 - 3,680 - 4,680 - 1,920 3,960 5,600 1,400 0,620 4,030 - 667,000 -			
10 336.	767416841	Demontáž skleněné markýzy nad vstupy	m ²	19,92	306,00	6 095,52	ÚRS
		Výkaz výměr: 8,3*2,4		19,920			
10 337.	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	4,0	26,80	107,20	ÚRS
10 339.	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	67,8	173,00	11 729,40	ÚRS
		Výkaz výměr: 2*11,4 2*2,1 7,5*4 4*2,7		22,800 4,200 30,000 10,800 -			
10 414.	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	78,8	387,00	30 495,60	ÚRS
		Výkaz výměr: 19,7*4		78,800 -			
		99: Přesuny hmot a suti				196 431,04	
442.	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	48,512	1 650,14	80 051,59	SOD
443.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	48,512	113,80	5 520,67	SOD
444.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	436,608	8,10	3 536,52	SOD
		Výkaz výměr:		313,092 -			
454.	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	48,512	73,97	3 588,43	SOD

455.	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	388,096	11,38	4 416,53	SOD
Výkaz výměr: 34,788*8 'Přepočtené koeficientem množství							
278,304; výměra položky				278,304			
				-			
456.	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	38,86	398,31	15 478,33	SOD
10 377.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	48,512	1 650,00	80 044,80	ÚRS
Výkaz výměr: připočet za odečtené položky							
344,823+68,965+827,575+41,379				1 282,742			
				-			
10 415.	997241536	Příplatek za zřízení dopravy suti při rekonstrukcích	t	45,99	82,50	3 794,16	ÚRS
PSV: Práce a dodávky PSV							9 184,66
764: Konstrukce klempířské							9 184,66
619.	76422-R02	Ozn. K02 - Oplechování venkovních okenních parapetů pásových hliník. oken z Pz s povrch úpravou - připojené plechem rŠ 300 mm, D+M	m	16,1	561,05	9 032,91	SOD
Výkaz výměr: Jižní pohled							
5*0,6				3,000			
9*1,3				11,700			
1,4				1,400			
640.	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	1,68	90,33	151,75	SOD
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							124 582,00
VRN3: Zařízení staveniště							57 372,00
6 345.	VRN3003-R_03	Zařízení staveniště	Kč	1,0	45 512,00	45 512,00	SOD
8.	VRN3009-R100	Vyklizení prostoru staveniště	Kč	1,0	5 620,00	5 620,00	SOD
9.	VRN3010-R100	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	Kč	1,0	6 240,00	6 240,00	SOD
VRN4: Inženýrská činnost							42 140,00
11.	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,0	42 140,00	42 140,00	SOD
VRN7: Provozní vlivy							25 070,00
19.	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,0	8 860,00	8 860,00	SOD
20.	VRN7003-R	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	16 210,00	16 210,00	SOD

odst	Změnový list	Název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL VČ DPH
6	27b	D2_06 - Rozvody NN a D2_51_1 - TS1 _změna Z3 - DOPLNĚNÍ	259 667,58 Kč	314 197,77 Kč
5	32	D1_01_1-R5: Stavební úpravy a sanace zdiva a stropů stávající budovy E	28 575 974,07 Kč	34 576 928,62 Kč
Celkem Dodatek č. 6			28 835 641,65 Kč	34 891 126,40 Kč