

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.01.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
009	Oprava kabelu č.113 pro napájení Se1 a Se2 v žst. Praha - Čakovice	100 450,86	0,00	21 094,68	121 545,54	60 294,84	40 156,02	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	56 875,73	0,00	11 943,90	68 819,63	51 375,97	5 499,76	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	30 585,76	0,00	6 423,01	37 008,77	0,00	30 585,76	0,00	0,00	0,00
03	VRN	12 989,37	0,00	2 727,77	15 717,14	8 918,87	4 070,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		100450,86	0,00	21094,68	121545,54	60294,84	40156,02	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu č.113 pro napájení Se1 a Se2 v žst. Praha - Čakovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha - Čakovice, Se1, Se2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 19. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							0,00	5 499,76	5 499,76		0,000
5Komunikace pozemní							0,00	5 499,76	5 499,76		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,200	2 146,20	0,00	4 721,64	4 721,64	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,200	353,69	0,00	778,12	778,12	0,00000	0,000
OSTOstatní							13 113,95	38 262,02	51 375,97		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	6,000	1 070,91	0,00	6 425,46	6 425,46	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
5	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	52,000	27,16	0,00	1 412,32	1 412,32	0,00000	0,000
6	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	3 306,90	0,00	3 306,90	3 306,90	0,00000	0,000
7	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000	6 164,85	0,00	12 329,70	12 329,70	0,00000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	28,000	21,35	0,00	597,80	597,80	0,00000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	28,000	22,34	0,00	625,52	625,52	0,00000	0,000
10	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
11	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 565,85	0,00	1 565,85	1 565,85	0,00000	0,000
12	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 529,45	7 588,35	0,00	7 588,35	0,00000	0,000
13	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	50,000	57,82	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00000	0,000
14	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	52,000	102,05	5 306,60	0,00	5 306,60	0,00000	0,000
15	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	50,000	4,38	219,00	0,00	219,00	0,00000	0,000
16	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	432,53	0,00	865,06	865,06	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu č.113 pro napájení Se1 a Se2 v žst. Praha - Čakovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha - Čakovice, Se1, Se2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 19. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	28,000	82,02	0,00	2 296,56	2 296,56	0,00000	0,000
Celkem							13 113,95	43 761,78	56 875,73		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu č.113 pro napájení Se1 a Se2 v žst. Praha - Čakovice
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha - Čakovice, Se1, Se2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 19. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							54,51	30 531,25	30 585,76	0,004	
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							54,51	30 531,25	30 585,76	0,004	
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,270	1 883,40	43,61	464,91	508,52	0,00880	0,002
2	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	481,80	0,00	24 090,00	24 090,00	0,00000	0,000
3	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50,000	106,32	0,00	5 316,00	5 316,00	0,00000	0,000
4	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	164,25	10,90	153,35	164,25	0,00178	0,002
5	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	506,99	0,00	506,99	506,99	0,00000	0,000
Celkem							54,51	30 531,25	30 585,76	0,004	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava kabelu č.113 pro napájení Se1 a Se2 v žst. Praha - Čakovice
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: žst. Praha - Čakovice, Se1, Se2

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 19. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	8 918,87	8 918,87	0,000		
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	3,000	502,61	0,00	1 507,83	1 507,83	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	16,000	463,19	0,00	7 411,04	7 411,04	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	4 070,50	4 070,50	0,000		
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	743,470	5,48	0,00	4 070,50	4 070,50	0,00000	0,000
		Celkem				0,00	12 989,37	12 989,37	0,000		