



Nový sloupek PON32,
nový T-Matrix u PON32.
Nové HDPE zaústit do PON32.

Stavebník předchystá pod základy
ochráničku DN110 pro protežení 2xHDPE40mm.

2xHDPE 40mm vyústí z podlahy.
Nad vyústěním HDPE do objektu
bude instalován rozaděč Huawei
a kábl s rezervou optického kabelu.

Vedení nebude hloubkově
stavbou dotčeno.

2xHDPE40mm v PE110.

Vedení v celé délce uložit do PE110.

Vedení nebude hloubkově
stavbou dotčeno.

Počátek překládky.
Koncovka na HDPE,
spojka na metal. kabelu
v místě stáv. spojky.

Konec překládky.
Koncovka na HDPE,
spojka na metal. kabelu.

**Napojení objektu je v situaci zakresleno,
avšak není touto dokumentací řešeno.**

LEGENDA:

	PROJEKTOVANÁ TRASA-PREKLÁDKA
	PROJEKTOVANÁ TRASA-PŘÍPOJKA
	SOJLOVACÍ KABEL
	SILOVÉ KABELY NN
	SILOVÉ KABELY VN
	PLYNOVOD
	KANALIZACE
	VODOVOD

 K.V.Z. spol. s r.o. teleco projekce	Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178		
	STAVBA:	VPIC Val.Meziříčí, Na Tržnici, revit. tržn.	
KOORDINAČNÍ SITUACE	ČÍSLO ZAKÁZKY:	KVZ-4529/23	
STAVEBNÍK: Město Valošské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valošské Meziříčí	DATUM:	11/2023	
	MĚŘÍTKO:	1 : 500	
		C1	