

Stavebník předchystá pod základy chráničku DN110 pro protežení 2xHDPE40mm.

2xHDPE 40mm vyústí z podlahy. Nad vyústěním HDPE do objektu bude instalován rozvaděč Huawei a kří s rezervou optického kabelu.

Nový sloupek P0N32, nový T-Matrix u P0N32. Nové HDPE zaústit do P0N32.

Vedení nebude hloubkové stavbou dotčeno.

Vedení v celé délce uložit do PE110.

Vedení nebude hloubkové stavbou dotčeno.

Počátek překládky. Konec na HDPE, spojka na metal. kabelu v místě stáv. spojky.


Konec překládky. Konec na HDPE, spojka na metal. kabelu.

Napojení objektu je v situaci zakresleno, avšak není touto dokumentací řešeno.

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÁ TRASA-PŘEKLÁDKA
- PROJEKTOVANÁ TRASA-PŘÍPOJKA
- STÁVĚJÍCÍ TRASA-PŘÍPOJKA
- STÁVĚJÍCÍ TRASA-SOŠEDŮVACÍ KABEL

katastrální území Krásno nad Bečvou

 K.V.Z. spol. s r.o. telco projekce	Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČD 00546178		
	STAVBA:	VPIK Val.Meziříčí,Na Tržnici,revit.tržn. SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ	
STAVEBNÍK: Město Valoňské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valoňské Meziříčí	ČÍSLO ZAKÁZKY:	KVZ-4529/23	
	DATUM:	11/2023	
	MĚŘÍTKO:	1 : 500	
		C2	