

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 2865/21

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Krajská zdravotní, a.s.**
IČO: 254 88 627
DIČ: CZ25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550
zastoupený: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem, na základě pověření
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & M“**
Vedoucí Společník **OHLA ŽS, a.s**
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddíl B, vl. 695
zastoupená: [REDACTED]

- Společník** **METALL QUATRO spol. s r.o.**
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
sídlo: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla, tj. veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací

koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-018523 (dále jen „Dílo“).

- 2) Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZZ“). Změny popsané ve změnových listech (č. 8, 15-21, 24-29, 31) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZVZZ. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 8, 18 – 20, 25 – 26 a 28, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Ve smyslu § 222 odst. 7 ZVZZ byly v rámci provedených změn realizovány stavební práce dle změnového listu č. 31.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29, 31, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Nedílnou součástí změnových listů je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.
- 2) Čl. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto znění:

12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a změnových listů č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31 a činí 694 575 747,63 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a ve změnových listech č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31, které tvoří přílohu č. 14, této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejich příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 3) V Čl. 23. Závěrečná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nově zní takto:

n) Příloha č. 14 – Změnové listy č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31 vč. oceněných výkazů výměr
- 4) Smluvní strany konstatují, že změna závazku uvedená ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29 a 31 nemá jakýkoliv dopad na termíny plnění uvedené ve Smlouvě ani harmonogram plnění (a to i pokud je ve změnových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází k jakémukoli změně termínu plnění dle Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě.

- 3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem

V Brně

Za Objednatele

**Za Zhotovitele Společnost „Emergency
Nemocnice Chomutov – OHL & M“**

Generální ředitel, dle pověření
Krajská zdravotní, a.s.

1. místopředseda představenstva
za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

člen představenstva
za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

Ve Vysoké Peci

jednatel,
za společnost **METALL QUATRO spol. s r.o.**

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

8

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

8

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Po odstranění živičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo štěrkového podkladu. Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č. 1.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 317 491,05 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

8

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna v skladbách komunikací (beton)	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.	
Zdůvodnění změny	Po odstranění živičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo štěrkového podkladu. Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č. 1.	
Finanční dopad změny	1 317 491,05 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Situace	
	př.2 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 317 491,05
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 317 491,05	276 673,12
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 594 164,17
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.**

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 317 491,05

1 594 164,17

ZL Změnové listy

1 317 491,05

1 594 164,17

ZL008 Změna ve skladbě stávající komunikace

1 317 491,05

1 594 164,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 317 491,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 317 491,05	21,00%	276 673,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 594 164,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 317 491,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 317 491,05

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 317 491,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 317 491,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 317 491,05

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 317 491,05

33	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-3 707,930	60,55	-224 515,16
801	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 707,930	264,00	978 893,52
803	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	2 335,996	120,00	280 319,52
802	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 335,996	177,00	413 471,29
46	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-1 631,489	156,24	-254 903,84
90	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	704,507	161,82	114 003,32
VV					2335,996-1631,489	704,507	
91	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	704,507	14,51	10 222,40

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

8

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Emergency Nemocnice Chomutov
- OHL & MQ

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živých krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Vliv na specifikaci ceny:

1 317 491,05 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

15

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Požární prostupy

Popis a lokalizace Změny:

Změna počtu požárních prostupů dle PBR, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

15

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Požární prostupy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle PBŘ bude upraven počet prostupů pro vodovod a teplovod.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- **3 702,15 Kč**

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

15

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Požární prostupy	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna počtu požárních prostupů dle PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti	
Zdůvodnění změny	Dle PBŘ bude upraven počet prostupů pro vodovod a teplovod.	
Finanční dopad změny	- 3 702,15 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Prostupy	
	př.2 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

Příloha č.1 Oceněný soupis prací

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 015	Datum	14.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů	-3 702,15 Kč	
Změny celkem:		-3 702,15 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů

Místo: Chomutov

Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 702,15

D D2 ROZVOD VODY : -13 043,91

1	K	727 11-1333	protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm	ks	-1,000	633,89	-633,89
VV			Položka č. 113 z D2_03				
VV			-1		-1,000		
2	K	727 11-1336	protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm	ks	-2,000	699,96	-1 399,92
VV			Položka č. 114 z D2_03				
VV			-2		-2,000		
3	K	727 11-1338	protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 89 mm	ks	-2,000	862,45	-1 724,90
VV			Položka č. 115 z D2_03				
VV			-2		-2,000		
4	K	727 12-1104	protipožární manžeta EI 90 - d 63 mm vč. montáže	ks	-4,000	1 116,01	-4 464,04
VV			Položka č. 117 z D2_03				
VV			-4		-4,000		
5	K	727 12-1106	protipožární manžeta EI 90 - d 90 mm vč. montáže	ks	-4,000	1 205,29	-4 821,16
VV			Položka č. 116 z D2_03				
VV			-4		-4,000		

D D5 STAVEBNÍ PRÁCE VODOVOD : -2 856,96

6	K	Pol221	prostup stěnou ve zdivu cihelném vč. zapravení tl. do 550 mm - 700x200 mm	ks	-4,000	714,24	-2 856,96
VV			Položka č. 146 z D2_03				
VV			-4		-4,000		

D HSV Práce a dodávky HSV 35 858,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 858,00

7	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,000	6 620,00	6 620,00
VV			Vodovod - nová položka				
VV			"Prostup do průchozí chodby" 2*0,35		0,700		
VV			"Prostup do koridoru" 2*0,15		0,300		
VV			Součet		1,000		
8	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	3,300	8 860,00	29 238,00
VV			Teplovod - nová položka				
VV			"Prostupy do koridoru" 3*0,550		1,650		
VV			"Prostupy do pavilonu C" 3*0,550		1,650		
VV			Součet		3,300		

D 733 ROZVOD POTRUBÍ TEPLOVOD -23 659,28

9	K	733-03	Prostup s chráničkou do DN100 včetně požárního zatěsnění	ks	-4,000	2 790,01	-11 160,04
VV			Položka č. 11 z D2_10				
VV			P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02				
VV			-4,00		-4,000		
VV			Součet		-4,000		
10	K	733-04	Prostup s chráničkou do DN 150 včetně požárního zatěsnění	ks	-4,000	3 124,81	-12 499,24
VV			Položka č. 12 z D2_10				
VV			P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02				
VV			-4,00		-4,000		
VV			Součet		-4,000		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

15

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Krajská zdravotní, a.s

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Požární prostupy

Popis a lokalizace Změny:

Změna počtu požárních vstupů dle PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti

Vliv na specifikaci ceny:

- 3 702,15 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

16

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Napojení pavilonu G na rozvod medicijnálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicijnálních plynů, návaznost na změnový list č.2

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

16

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny: *Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů*

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení *Pavilon G bude nově připojen na rozvod kyslíku v novém napojovacím bodě viz. příloha č.2*

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem *Není nutná modifikace díla*

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

43 902,56 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

16

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicínálních plynů, návaznost na změnový list č.2	
Zdůvodnění změny	Pavilon G bude nově připojen na rozvod kyslíku v novém napojovacím bodě viz. příloha č.2	
Finanční dopad změny	43 902,56 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Návrh napojení rozvodu kyslíku pro pavilon G	
	př.2 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

Příloha č.1 Oceněný soupis prací

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 016	Datum	09.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů	43 902,56 Kč	
Změny celkem:		43 902,56 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Objekt:

D1_01-F1 - Pavilon emergency, COS a JIP - FÁZE 1

Soupis:

Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů

Místo: Chomutov

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 902,56

D	D6	Kyslík					43 902,56
5	K	Pol877	měděná trubka 28x1	m	26,000	448,41	11 658,66
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		26		26,000		
9	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	150,000	11,72	1 758,00
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		150		150,000		
801	K	Pol995	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (1m)	kus	2,000	504,66	1 009,32
16	K	Pol16	tvárovky Cu do pr.28	kus	10,000	128,12	1 281,20
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		10		10,000		
19	K	Pol887	konzole jednoduchá	kus	13,000	161,71	2 102,23
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		13		13,000		
22	K	Pol22	značení potrubí	m	26,000	20,31	528,06
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		26		26,000		
23	K	Pol23	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	26,000	5,47	142,22
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		26		26,000		
24	K	Pol24	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	26,000	13,28	345,28
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		26		26,000		
802	K	Pol996	napojení na stávající rozvod	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
803	K	Pol997	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	1,000	2 519,26	2 519,26
804	K	Pol998	tlaková zkouška	kus	1,000	2 906,08	2 906,08
68	K	Pol917	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	1 652,25	1 652,25
	VV		"Položka z D1_01_4i				
	VV		1		1,000		
805	K	Pol999	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
806	K	Pol1000	přesun hmot	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
807	K	Pol1001	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

16

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: *Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů*Popis a lokalizace Změny: *Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicinálních plynů, návaznost na změnový list č.2*

Vliv na specifikaci ceny:

43 902,56 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

17

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět změny:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis a lokalizace Změny:



Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

17

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

40 587,74 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

17

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úprava příjezdové cesty - vstup ARO	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO	
Finanční dopad změny	40 587,74 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

Příloha č.1 Oceněný soupis prací

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 017	Datum	08.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Úprava příjezdové cesty - vstup ARO	40 587,74 Kč	
Změny celkem:		40 587,74 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Objekt:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Místo:

Datum: 08.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 587,74

D HSV Práce a dodávky HSV

40 587,74

D 1 Zemní práce

6 242,42

801	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,200	192,00	4 262,40
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "Nová položka
74*0,3

22,200

13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,200	72,29	1 604,84
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "Položka č.13 z D2_01
22,2

22,200

14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,200	16,90	375,18
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

VV "Položka č.14 z D2_01
22,2

22,200

D 5 Komunikace pozemní

30 562,00

802	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	74,000	330,00	24 420,00
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV "Nová položka
74

74,000

803	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	74,000	83,00	6 142,00
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "Nová položka
74

74,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 781,40

804	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	74,000	51,10	3 781,40
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV "Nová položka
74

74,000

D 998 Přesun hmot




1,92

805	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,027	71,00	1,92
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

17

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: *Úprava příjezdové cesty - vstup ARO*

Popis a lokalizace Změny: Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO

Vliv na specifikaci ceny:

40 587,74 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

18

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět změny:

Zazdívky otvorů před demolicí objektu staré jídelny

Popis a lokalizace Změny:

Z PD demolice jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 18 - revize č.3

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny: *Zazdívky otvorů před demolicí objektu staré jídelny*

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle SoD položka 8 z D1_04_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdívky otvorů viz. příloha č.2.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

293 037,79 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 18 - revize č.3

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Zazdívky otvorů před demolicí objektu staré jídelny	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle SoD položka 8 z D1_04_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdívky otvorů viz. příloha č.2.	
Zdůvodnění změny	Z PD demolice jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV.	
Finanční dopad změny	293 037,79 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací	
	př. 2 ZL018 - Zdůvodnění	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

Příloha č.1 Oceněný soupis prací

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		rev.3
Soupis prací pro změnový list: ZL 018		Datum 22.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Zazdivka otvorů, objekt C a G	293 037,79 Kč	
Změny celkem:		293 037,79 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Objekt:

Zazdívka otvorů, objekt C a G

Místo:

Datum: 22.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 037,79

D HSV Práce a dodávky HSV 293 037,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 157 857,02

8	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	16,372	9 641,89	157 857,02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV "Pol. č. 8 z D1_04-D05

VV "Objekt C

VV 3,3*2,8*0,6 "01.01 5,544

VV 1,8*2,5*0,3 "01.18 1,350

VV 3,55*3,5*0,5 "1.01 6,213

VV 1,7*2,5*0,5 "1.23 2,125

VV "Objekt G

VV 1,9*1,2*0,5 1,140

VV Součet 16,372

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 121,80

10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,695	1 221,31	39 930,73
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV "Pol. č. 10 z D1_04-D05

VV 32,695 32,695

12	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,415	1 157,03	35 191,07
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV "Pol. č. 12 z D1_04-D05

VV 30,415 30,415

D 61 Úprava povrchů vnitřní 7 891,48

83	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,415	259,46	7 891,48
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "Pol. č.83 z D1_03_1-D03

VV 30,415 30,415

D 62 Úprava povrchů vnější 4 606,96

98	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,415	151,47	4 606,96
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "Pol. č.98 z D1_03_1-D03

VV 30,415 30,415

D 96 Bourání konstrukcí 208,60

202	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000	104,30	208,60
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV "Pol. č. 202 z D1_03_01-D03

VV "Otlučení ostění pavilon G

VV 2 2,000

D 99 Přesuny hmot a suti 250,19

219	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,092	573,38	52,75
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

VV "Pol. č. 219 z D1_03_01-D03

VV 0,092 0,092

220	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,748	7,51	13,13
-----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

VV "Pol. č. 220 z D1_03_01-D03

VV 0,092*19 1,748

221	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,092	243,38	22,39
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

VV "Pol. č. 221 z D1_03_01-D03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,092		0,092		
222	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,092	1 760,00	161,92
	VV		"Pol. č. 228 z D1_03_01-D03				
	VV		0,092		0,092		
	D	998	Přesun hmot				47 101,74
801	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	32,042	1 470,00	47 101,74
	VV		"Nová položka z URS 2022/1				
	VV		32,042		32,042		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

18

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

[REDACTED]

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět Změny:

Zazdívký otvorů před demolicí objektu staré jídelny

Popis a lokalizace Změny:

Z PD demolic jsou zřejmé zazdívký, které scházejí ve VV.

Vliv na specifikaci ceny:

293 037,79 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

19

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):



Pokyn obdržen (Zhotovitel):



Předmět změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis a lokalizace Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G avšak schází ve výkazu výměr, ocenění dle revize GP

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

19

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

88 145,96 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

19

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Odizolování spodní stavby pavilonu G	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník.	
Zdůvodnění změny	Schází ve VV	
Finanční dopad změny	88 145,96 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				88 145,96
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 145,96	18 510,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	106 656,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

88 145,96

106 656,61

ZL Změnové listy

88 145,96

106 656,61

ZL019 Odizolování spodní stavby pavilonu G

88 145,96

106 656,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 145,96

DPH základní
snížená

Základ daně
88 145,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 510,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 656,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 145,96

HSV - Práce a dodávky HSV

63 437,02

1 - Zemní práce

7 146,09

5 - Komunikace

17 430,36

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

25 620,63

998 - Přesun hmot

13 239,94

PSV - Práce a dodávky PSV

24 708,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 708,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 145,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 437,02
D	1		Zemní práce				7 146,09
801	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	41,790	171,00	7 146,09
	VV		Nová položka				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		41,790		
	VV		+4,84-1,2-1,2)*0,6				
	VV		Součet		41,790		
D	5		Komunikace				17 430,36
74	K	184911231	Rozproštění valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	41,790	79,81	3 335,26
	VV		Položka č. 74 z D2_01				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		41,790		
	VV		+4,84-1,2-1,2)*0,6				
	VV		Součet		41,790		
75	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	16,716	697,61	11 661,25
	VV		Položka č. 75 z D2_01				
	VV		plocha *výška násypu*koeficient hmotnosti				
	VV		41,79*0,2*2		16,716		
	VV		Součet		16,716		
93	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	41,790	58,24	2 433,85
	VV		Položka č. 93 z D2_01				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		41,790		
	VV		+4,84-1,2-1,2)*0,6				
	VV		Součet		41,790		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				25 620,63
115	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,650	210,38	15 284,11
	VV		Položka č. 115 z D2_01				
	VV		5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		75,050		
	VV		+4,84+(5*0,6)				
	VV		-1,2*2 "odečet vstupů"		-2,400		
	VV		Součet		72,650		
116	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	80,097	129,05	10 336,52
D	998		Přesun hmot				13 239,94
802	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	30,648	432,00	13 239,94
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 708,94
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 708,94
243	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilíí svislá, nopek v 9,0 mm	m2	57,640	206,80	11 919,95
	VV		Položka č. 243 z D1_03_1-D03				
	VV		(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		57,640		
	VV		+4,84)*0,8				
	VV		Součet		57,640		
244	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	69,650	148,50	10 343,03
	VV		Položka č. 243 z D1_03_1-D03				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28		72,050		
	VV		+4,84				
	VV		-1,2*2 "odečet vstupů"		-2,400		
	VV		Součet		69,650		
245	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2 223,600	1,10	2 445,96
	VV		Položka č. 245 z D1_03_1-D03				
	VV		22236/10		2 223,600		
	VV		Součet		2 223,600		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

19

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní a.s.		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ		

Předmět Změny: Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis a lokalizace Změny: Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník.

Vliv na specifikaci ceny:

88 145,96 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

20

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět změny:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku

Popis a lokalizace Změny:

Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 20 - revize č.1

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny: *Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku*

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musí být hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude předizolovanou tvarovkou vyrovnán výškový rozdíl viz. příloha č.3.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

68 973,22 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 20 - revize č.1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Specifikace změny	Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů
Zdůvodnění změny	Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musí být hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude předizolovanou tvarovkou vyrovnán výškový rozdíl viz. příloha č.3.
Finanční dopad změny	68 973,22 Kč
Změny ceny po schválení	

Stanovisko Správce stavby:	
Stanovisko projektanta:	
Přílohy	<p>př.1 Oceněný soupis prací</p> <p>př.2 ZL020 - Zdůvodnění</p> <p>př.3 ZL020 - Vyrovnání výškového rozdílu</p>

SCHVALOVACÍ PROCES

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
--	---

Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
-----------------------------	--

Jméno:	
Datum:	

Příloha č.1 Oceněný soupis prací

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		rev.1
Soupis prací pro změnový list: ZL 020		Datum
		16.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku	68 973,22 Kč	
Změny celkem:		68 973,22 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

př.1 Oceněný soupis prací

Objekt:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 973,22

D HSV Práce a dodávky HSV 68 973,22

D 1 Zemní práce 37 108,12

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-12,750	60,55	-772,01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

VV Položka č. 33 z D2_01

VV Odečet podkladu

VV -8,5*1,5

-12,750

VV Součet

-12,750

2	K	113107437	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	12,750	702,58	8 957,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV Nová položka ÚRS 2022/1

VV 8,5*1,5

12,750

VV Součet

12,750

3	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12,750	85,80	1 093,95
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položka 3

VV Odstranění provizorního krytu

VV 12,75

12,750

VV Součet

12,750

4	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,500	1 130,00	5 085,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV Položka 5 ze ZL 02

VV Dočištění jámy kolem stávajícího teplovodu

VV 7,5*1,5*0,4

4,500

VV Součet

4,500

5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	15,225	669,71	10 196,33
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV Položka č.8 z D2_01

VV Viz PD - situace a TZ

VV Zatřídění hornin - tř.3 - 100%

VV stavební příprava pro D2.10

VV 27 m3

VV Dopočet skutečné hloubky

VV 14,5*1,5*0,7

15,225

VV Zbývající dokopávka - ručně křížení s teplovodem

VV Součet

15,225

6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,225	18,14	276,18
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,450	72,29	2 201,23
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV Položka č.13 z D2_01

VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ

VV přemístění z výkopiště na mezideponii na staveništi pro další použití

VV 15,225

15,225

VV z mezideponie pro násypy

VV 15,225

15,225

VV Součet

30,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,225	181,38	2 761,51
	VV		Položka č. 15 z D2_01				
	VV		15,225 "odvoz na mezideponii"		15,225		
	VV		Součet		15,225		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,225	83,71	1 274,48
	VV		Položka č. 16 z D2_01				
	VV		zemina na mezideponii pro násypy:				
	VV		15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,225	16,90	257,30
	VV		Položka č.14 z D2_01				
	VV		uložení ornice na mezideponii:				
	VV		15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,225	266,02	4 050,15
	VV		Položka č. 18 z D2_01				
	VV		15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
12	K	174101-R1	Příplatek za vytrídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	15,225	5,58	84,96
	VV		Položka č. 19 z D2_01				
	VV		zemina - pro násypy, zásypy:				
	VV		"pol. 174101101:" 15,225		15,225		
	VV		Součet		15,225		
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,954	236,00	1 641,14
	VV		7,294+0,51-0,85 "výkopy + náhrada za beton - obsyp potrubí"		6,954		
	VV		Součet		6,954		
	D	5	Komunikace				2 141,11
14	K	564730102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm	m2	12,750	167,93	2 141,11
	VV		Nová položka ÚRS 2022/1 použita ve ZL 10 jako položka 10				
	VV		Provizorní kryt - po sednutí bude odstraněn a nahrazen asfalt krytem				
	VV		8,5*1,5		12,750		
	VV		Součet		12,750		
	D	8	Trubní vedení				26 390,00
15	K	801R	PIP 130 A DN 100/200 Z kus 90+90° (1+0,8+1m)	kus	2,000	10 784,00	21 568,00
16	K	802R	PIP 130 A DN 100/200 Spojka (kompletní-letní)	kus	2,000	1 441,00	2 882,00
17	K	803R	Doprava	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
18	K	804R	Přesun hmot	kus	1,000	500,00	500,00
	D	997	Přesun sutě				800,09
19	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového	t	8,033	99,60	800,09
	VV		Nová položka ÚRS 2022/1				
	VV		Hmotnost položky 113107437				
	VV		8,033		8,033		
	VV		Součet		8,033		
	D	998	Přesun hmot				2 533,90
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,731	216,00	2 533,90

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

20

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny: *Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku*

Popis a lokalizace Změny: Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů

Vliv na specifikaci ceny:

68 973,22 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

21

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

[REDACTED]

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

[REDACTED]

Předmět změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis a lokalizace Změny:


Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplívá z ní úspora časová a pro objednatel i úspora finanční.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

21

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrťované, ale jen do hloučky 7 m a patky zápor nebudou zalévané do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 385 563,30 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 21

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Záporové pažení - změna technologie	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Záporové pažení - změna technologie	
Zdůvodnění změny	Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené záporny budou sice odvrátané, ale jen do hloučky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Záporny budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplívá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.	
Finanční dopad změny	-	385 563,30 Kč
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př. 1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	
Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

Příloha č.1 Oceněný soupis prací

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“		
Soupis prací pro změnový list: ZL 021	Datum	08.03.2022

Změna	Název	Cena bez DPH	Poznámka
1	Záporové pažení - změna technologie	-385 563,30 Kč	
Změny celkem:		-385 563,30 Kč	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Objekt:

Záporové pažení - změna technologie

Místo:

Datum: 08.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-385 563,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-385 563,30
D	29		Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				-385 563,30
65	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-66,075	137,50	-9 085,31
	VV		Položka 65 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				
	VV		Z01-Z62				
	VV		-88,1		-88,100		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		88,1*0,25		22,025		
	VV		Součet		-66,075		
66	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-66,075	121,00	-7 995,08
	VV		Položka 66 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		-66,075		-66,075		
67	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-125,542	121,00	-15 190,58
	VV		Položka 67 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		"viz pol.č.162701103:" -88,1*1,9		-167,390		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		88,1*0,25*1,9		41,848		
	VV		Součet		-125,542		
68	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-39,650	181,50	-7 196,48
	VV		Položka 68 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				
	VV		Horní část pilot				
	VV		Z01-Z07				
	VV		-7*0,85*3,14*0,31*0,31		-1,795		
	VV		Z08-Z56				
	VV		-49*3,35*3,14*0,31*0,31		-49,533		
	VV		Z57-Z62				
	VV		-6*0,85*3,14*0,31*0,31		-1,539		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		52,867*0,25		13,217		
	VV		Součet		-39,650		
69	K	226112213	Vrty velkoprofilové svíslé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	-102,500	1 573,40	-161 273,50
	VV		Položka 69 z D1_01_1-F1-D03				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení				
	VV		.				
	VV		Z01-Z07				
	VV		-7*6,0		-42,000		
	VV		Z08-Z56				
	VV		-49*8,5		-416,500		
	VV		Z57-Z62				
	VV		-6*6,0		-36,000		
	VV		Dle skutečnosti				
	VV		56*7		392,000		
	VV		Součet		-102,500		
70	K	278311025	Zálivka kotevnicích otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu nad 1,00 m3	m3	-88,100	2 097,87	-184 822,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Položka 70 z D1_01_1-F1-D03				
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.				
VV			Viz. PD statika - výkres pažení				
VV			.				
VV			Z01-Z62				
VV			Nebylo prováděno				
VV			-88,1			-88,100	
VV			Součet				-88,100

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

21

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s.

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrťované, ale jen do hloučky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplívá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.

Vliv na specifikaci ceny:

- 385 563,30 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

24

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna pilotové technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

24

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Změna pilotové technologie

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu, vč. výskytu podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vývrtů. Při zachování třecích ploch pilot a statických parametrů, se snižuje původní vrtná výška. Eliminací průsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. Na základě metodiky řízení projektu a snahy o časovou úsporu bylo navrženo výše uvedené řešení.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

350 854,24 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 24

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna pilotové technologie	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.	
Zdůvodnění změny	Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu, vč. výskytu podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vývrtů. Při zachování třecích ploch pilot a statických parametrů, se snižuje původní vrtná výška. Eliminací průsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. Na základě metodiky řízení projektu a snahy o časovou úsporu bylo navrženo výše uvedené řešení.	
Finanční dopad změny	350 854,24 Kč	
Vzhledem kde změně vyvolané zhotovitelem budou práce provedené bez nároku na zvýšení ceny.		
Změny ceny po schválení	0,00 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 30.05.2022

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: IČ:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			350 854,24
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	350 854,24	73 679,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	424 533,63
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		350 854,24	424 533,63
ZL	Změnové listy	350 854,24	424 533,63
ZL024	Pilotová technologie dle výrobní dokumentace	350 854,24	424 533,63
ZL024.01	Pavilon Emergency	429 086,76	519 194,98
ZL024.02	Nadzemní koridor	-78 232,52	-94 661,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

429 086,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	429 086,76	21,00%	90 108,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

519 194,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

429 086,76

HSV - Práce a dodávky HSV

429 086,76

23 - Zakládání - piloty

429 086,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

429 086,76

D HSV Práce a dodávky HSV 429 086,76

D 23 Zakládání - piloty 429 086,76

33	M	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	136,306	2 622,33	357 439,31
	VV		0,9*0,9*3,14159/4*(250,6+412,5)*1,1		464,030		
	VV		1,2*1,2*3,14159/4*(448+20,5)*1,1		582,847		
	VV		-910,571 "Odečet původní položky		-910,571		
	VV		Součet		136,306		
35	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	18,087	495,00	8 953,07
	VV		nadbetonování pilot po úroveň podkl. betonu				
	VV		"piloty průměru 900 mm:" 3,14*0,9*0,4*67		75,737		
	VV		"piloty průměru 1200 mm:" 3,14*1,2*0,4*28		42,202		
	VV		-99,852 "Odečet původní položky		-99,852		
	VV		Součet		18,087		
36	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	18,087	132,00	2 387,48
37	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	1,465	34 614,78	50 710,65
	VV		0,985		0,985		
	VV		0,377		0,377		
	VV		7,281		7,281		
	VV		5,347		5,347		
	VV		-12,525 "Odečet původní položky		-12,525		
	VV		Součet		1,465		
39	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm	m	1,000	9 596,25	9 596,25
	VV		67*0,1		6,700		
	VV		28*0,1		2,800		
	VV		-8,5		-8,500		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.02 - Nadzemní koridor

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-78 232,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 232,52	21,00%	-16 428,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-94 661,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.02 - Nadzemní koridor

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 232,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 232,52

23 - Zakládání - piloty

-78 232,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.02 - Nadzemní koridor

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-78 232,52

D HSV Práce a dodávky HSV

-78 232,52

D 23 Zakládání - piloty

-78 232,52

19	M	589329370	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	-14,772	2 622,33	-38 737,06
	VV		0,9*0,9*3,14159/4*100			63,617	
	VV		1,5*1,5*3,14159/4*29			51,247	
	VV		-0,75*0,75*3,14159/4*1*20			-8,836	
	VV		-120,8 "Odečet původní položky			-120,800	
	VV		Součet			-14,772	
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-1,141	34 614,78	-39 495,46
	VV		3,767			3,767	
	VV		2,572			2,572	
	VV		-7,48 "Odečet původní položky			-7,480	
	VV		Součet			-1,141	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

24

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Změna pilotové technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.

Vliv na specifikaci ceny:

- Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

25

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Úprava délky přípojovacího potrubí z rozdělovače

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

25

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny: *Úprava délky přípojovacího potrubí z rozdělovače*Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení
Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) z rozdělovače na stávající rozvod, bude navýšena jeho délka o 11 mNávrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem
Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

19 358,76 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 25

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úprava délky přípojovacího potrubí z rozdělovače	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) z rozdělovače na stávající rozvod, bude navýšena jeho délka o 11 m	
Finanční dopad změny	19 358,76 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Fotodokumentace	
	př.2 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.2 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 02.05.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 358,76
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 358,76	4 065,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	23 424,10
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		19 358,76	23 424,10
ZL	Změnové listy	19 358,76	23 424,10
ZL025	Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče	19 358,76	23 424,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL025 - Úprava délky přípojovacího potrubí z rozvaděče

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 358,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 358,76	21,00%	4 065,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 424,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL025 - Úprava délky přípojovacího potrubí z rozvaděče

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 358,76

D2 - ROZVOD VODY :

19 358,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL025 - Úprava délky přípojovacího potrubí z rozvaděče

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 358,76

D D2

ROZVOD VODY :

19 358,76

74	K	722 14-0107	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	11,000	1 723,11	18 954,21
109	K	722 29-0226	tlakové zkoušky do DN 50	m	11,000	35,18	386,98
124	K	998 72-2101	přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v objektech výšky do 6 m	t	0,040	439,26	17,57

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

25

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. [redacted]	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ [redacted]	_____	_____

Předmět Změny: *Úprava délky přípojovacího potrubí z rozdělovače*

Popis a lokalizace Změny: Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.

Vliv na specifikaci ceny:

19 358,76 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

26

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis a lokalizace Změny:



Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

26

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle stavební připravenosti (příloha č.1) musí být rozšířen výkop jámy o 800 mm na každé straně pro osazení retenční nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

146 575,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 26

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Rozšíření výkopu retenční nádrže	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.	
Zdůvodnění změny	Dle stavební připravenosti (příloha č.1) musí být rozšířen výkop jámy o 800 mm na každé straně pro osazení retenční nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu.	
Finanční dopad změny	146 575,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Stavební připravenost	
	př.2 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.2 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: IČ:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				146 575,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	146 575,00	30 780,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	177 355,75
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		146 575,00	177 355,75
ZL	Změnové listy	146 575,00	177 355,75
ZL026	Rozšíření výkopu retenční nádrže	146 575,00	177 355,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 575,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 575,00	21,00%	30 780,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 355,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 575,00

HSV - Práce a dodávky HSV

146 575,00

1 - Zemní práce

146 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 02.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 575,00

D HSV Práce a dodávky HSV 146 575,00

D 1 Zemní práce 146 575,00

3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,000	194,18	42 719,60
	VV		"4,8*12,6 Dno retenční nádrže dle PD				
	VV		"6,4*14,2 Rozšířené dno				
	VV		"12,4*20,2 Vrch				
	VV		"Průměr:				
	VV		9,4*17,2*5,5		889,240		
	VV		-669,24 "Odpočet původní položky		-669,240		
	VV		Součet		220,000		
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	220,000	25,67	5 647,40
22	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	220,000	320,29	70 463,80
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	220,000	106,02	23 324,40
31	K	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	220,000	20,09	4 419,80

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

26

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. [redacted]	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ [redacted]	_____	_____

Předmět Změny: *Rozšíření výkopu retenční nádrže*

Popis a lokalizace Změny: Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.

Vliv na specifikaci ceny:

146 575,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

27

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis a lokalizace Změny:



Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

27

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

294 300,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 27

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění lékařské technologie (nábytek)	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.	
Zdůvodnění změny	Požadavek KZ	
Finanční dopad změny	294 300,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 09.05.2022

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: IČ:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			294 300,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	294 300,00	61 803,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			356 103,00

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		294 300,00	356 103,00
ZL	Změnové listy	294 300,00	356 103,00
ZL027	Doplnění lékařské technologie (nábytek)	294 300,00	356 103,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

294 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně
294 300,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
61 803,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

356 103,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

294 300,00

DMZ - DMZ

26 400,00

Čistící místnost - Čistící místnost

114 400,00

Sádrovna - Sádrovna

61 100,00

Chirurgická ambulanc - Chirurgická ambulanc

25 400,00

Ambulance dětská - Ambulance dětská

67 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

294 300,00

D	DMZ	DMZ					26 400,00
801	K	460406	sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (10 skříněk)	ks	1,000	26 400,00	26 400,00

P *Poznámka k položce:*
2000/420/1000 mm

D	Čistící místno	Čistící místnost					114 400,00
802	K	446207	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná nerez	ks	1,000	57 200,00	57 200,00

P *Poznámka k položce:*
600/600/1800 mm

803	K	446210	skříň policová 2-dvěřová uzamykatelná, nerez - na dezinfekční prostředky	ks	1,000	57 200,00	57 200,00
-----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:*
600/600/1800 mm

D	Sádrovna	Sádrovna					61 100,00
804	K	42HS23	sestava skříněk nástěnných (nerez)	ks	1,000	61 100,00	61 100,00

P *Poznámka k položce:*
2170/320/560 mm

D	Chirurgická ar	Chirurgická ambulanc					25 400,00
805	K	460800	lékárna 4-dvěřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	ks	1,000	25 400,00	25 400,00

P *Poznámka k položce:*
800/600/2100 mm

D	Ambulance dě	Ambulance dětská					67 000,00
806	K	460402	skříň policová horní část 2-dvěřová uzamyk.,dolní část zásuvky	ks	2,000	20 800,00	41 600,00

P *Poznámka k položce:*
800/600/2100 mm




807	K	460800	lékárna 4-dvěřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře)	ks	1,000	25 400,00	25 400,00
-----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

P *Poznámka k položce:*
800/600/2100 mm

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

27

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 		

Předmět Změny: *Doplnění lékařské technologie (nábytek)*

Popis a lokalizace Změny: Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Vliv na specifikaci ceny:

294 300,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

28

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací



Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna záস্যového materiálu. Součástí změny je také doplnění chybějící geotextílie ve VV pod základovou deskou.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 28 - revize č.1

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextílie. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextílie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

744 022,75 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

28 - revize č.1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextílie. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextílie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna zásypového materiálu. Součástí změny je také doplnění chybějící geotextílie ve VV pod základovou deskou.	
Finanční dopad změny	744 022,75 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 20.07.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				744 022,75
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	744 022,75	156 244,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	900 267,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.07.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		744 022,75	900 267,53
ZL	Změnové listy	744 022,75	900 267,53
ZL028	Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1	744 022,75	900 267,53
A	Kanalizace - stoky	228 397,61	276 361,11
B	Ležatá kanalizace PP	319 369,51	386 437,11
C	Geotextilie pod zákl. deskou	196 255,63	237 469,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

A - Kanalizace - stoky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

228 397,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 397,61	21,00%	47 963,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

276 361,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

A - Kanalizace - stoky

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 397,61

HSV - Práce a dodávky HSV

228 397,61

1 - Zemní práce

71 655,63

2 - Zakládání

80 554,00

99 - Přesun hmot

76 187,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

A - Kanalizace - stoky

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 397,61

D HSV Práce a dodávky HSV 228 397,61

D 1 Zemní práce 71 655,63

5	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	44,179	232,13	10 255,27
	VV		Položka č. 5 z D2_02				
	VV		61,36*1,2*0,6		44,179		
	VV		Součet		44,179		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,179	30,69	1 355,85
	VV		Položka č. 6 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
21	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	22,090	162,94	3 599,34
	VV		Položka č. 21 z D2_02				
	VV		50% objemu výkopu				
	VV		44,179*0,5		22,090		
	VV		Součet		22,090		
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,179	79,35	3 505,60
	VV		Položka č. 23 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,179	292,39	12 917,50
	VV		Položka č. 24 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	839,401	22,54	18 920,10
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	44,179	212,04	9 367,72
	VV		Položka č. 26 z D2_02				
	VV		44,179		44,179		
	VV		Součet		44,179		
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	75,104	156,24	11 734,25
	D	2	Zakládání				80 554,00
801	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	147,264	32,10	4 727,17
	VV		Délka*šířka				
	VV		61,36*1,2 "spodní vrstva"		73,632		
	VV		61,36*1,2 "horní vrstva"		73,632		
	VV		Součet		147,264		
802	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	174,434	39,60	6 907,59
	VV		147,264*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		174,434		
	VV		Součet		174,434		
803	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	44,179	1 560,00	68 919,24
	VV		Nová položka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Délka úseků s nevhodným podložím*šířka výkopu*hloubka				
	VV		"RŠ3-6" 61,36*1,2*0,6		44,179		
	VV		Součet		44,179		
	D	99	Přesun hmot				76 187,98
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	72,089	1 056,86	76 187,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

B - Ležatá kanalizace PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

319 369,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 369,51	21,00%	67 067,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

386 437,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

B - Ležatá kanalizace PP

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 369,51

HSV - Práce a dodávky HSV

319 369,51

1 - Zemní práce

111 943,87

2 - Zakládání

89 180,97

99 - Přesun hmot

118 244,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

B - Ležatá kanalizace PP

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

319 369,51

D HSV Práce a dodávky HSV 319 369,51

D 1 Zemní práce 111 943,87

801	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,248	625,00	36 405,00
23	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,248	79,35	4 621,98
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,248	292,39	17 031,13
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 106,712	22,54	24 945,29

VV 58,248*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 106,712

VV Součet 1 106,712

26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	58,248	212,04	12 350,91
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,248	19,20	1 118,36
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	99,022	156,24	15 471,20

VV 58,248*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 99,022

VV Součet 99,022

D 2 Zakládání 89 180,97

802	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	93,197	32,10	2 991,62
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV délka výkopů*šířka dna*2x hloubka*šířka rýhy vrch 242,7*0,8*2*0,3*0,8 93,197

VV Součet 93,197

803	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	102,517	39,60	4 059,67
-----	---	----------	---	----	---------	-------	----------

VV 93,197*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 102,517

VV Součet 102,517

804	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	58,248	1 410,00	82 129,68
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 99 Přesun hmot 118 244,67

95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	111,883	1 056,86	118 244,67
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

C - Geotextilie pod zákl. deskou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

196 255,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 255,63	21,00%	41 213,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 469,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

C - Geotextilie pod zákl. deskou

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 255,63

HSV - Práce a dodávky HSV

196 255,63

2 - Zakládání

196 255,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

C - Geotextilie pod zákl. deskou

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 255,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 255,63

D 2

Zakládání










196 255,63

801	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	2 823,570	22,60	63 812,68
	VV		(26,0*54,7+7,0*5,5+6,0*1,8) "Dolní deska"		1 471,500		
	VV		(27,25*55,8-7,2*23,4) "horní deska"		1 352,070		
	VV		Součet		2 823,570		
802	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	3 344,519	39,60	132 442,95
	VV		2823,57*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		3 344,519		
	VV		Součet		3 344,519		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

28

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 		

Předmět Změny: *Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací*

Popis a lokalizace Změny: Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextílie. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextílie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.

Vliv na specifikaci ceny:

744 022,75 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

29

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Oprava potrubí pitné vody



Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k jeho překopu při provádění nové trasy kanalizace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 29 - rev.1

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny: *Oprava potrubí pitné vody*

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

54 834,43 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 29 - rev.1

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Oprava potrubí pitné vody	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k jeho překopu při provádění nové trasy kanalizace.	
Finanční dopad změny	54 834,43 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 17.06.2022

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: IČ:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 834,43
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	54 834,43	11 515,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	66 349,66
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 17.06.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		54 834,43	66 349,66
ZL	Změnové listy	54 834,43	66 349,66
ZL029	Oprava potrubí pitné vody - revize č.1	54 834,43	66 349,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL029 - Oprava potrubí pitné vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.06.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 834,43

DPH základní
snížená

Základ daně
54 834,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 515,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 349,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL029 - Oprava potrubí pitné vody

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 834,43

HSV - Práce a dodávky HSV

53 334,43

1 - Zemní práce

10 929,47

8 - Trubní vedení

42 350,00

998 - Přesun hmot

54,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL029 - Oprava potrubí pitné vody

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 834,43

D HSV Práce a dodávky HSV 53 334,43

D 1 Zemní práce 10 929,47

801	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	11,760	625,00	7 350,00
VV				4*2,1*1,4	11,760		
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,760	30,69	360,91
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,960	106,02	949,94
VV				11,76-2,8	8,960		
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,800	229,90	643,72
VV				4*0,5*1,4	2,800		
35	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	5,600	290,16	1 624,90

D 8 Trubní vedení 42 350,00

801	K	850315921	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 při opravách	kus	1,000	4 370,00	4 370,00
802	K	871261941	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm	m	4,000	202,00	808,00
803	M	28613551	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 100m	m	6,000	627,00	3 762,00
804	K	891319931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	2,000	975,00	1 950,00
805	M	31951006R	potrubní spojka jištěná proti posuvu redukováná DN 150/125	kus	2,000	15 730,00	31 460,00

D 998 Přesun hmot 54,96

95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,052	1 056,86	54,96
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------




D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

806	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 29 - rev.1

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Oprava potrubí pitné vody*

Popis a lokalizace Změny: Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.

Vliv na specifikaci ceny:

54 834,43 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

31

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna třídy betonu

Popis a lokalizace Změny:

Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

31

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Změna třídy betonu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Předmětem návrhu je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Bude zpracována výrobní dokumentace pro ŽB monolitické konstrukce

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 1 245 604,20 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 31
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna třídy betonu	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná změna třídy betonu z C40/50 na C30/37	
Zdůvodnění změny	<p>Jedná se o nepodstatnou změnu dle ust. §222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), jelikož:</p> <p>a) beton C 40/50 a beton C 30/37 jsou srovnatelným druhem materiálu s mírně odlišným složením, čímž je tato podmínka splněna,</p> <p>b) cena betonu C 30/37 a prací s ním spojenými je nižší než cena betonu C 40/50, čímž je splněna i tato podmínka,</p> <p>c) a beton C 30/37 splňuje statické podmínky specifikované v dokumentaci pro provedení stavby s názvem: „Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“ zpracovaná společností Atelier PENTA v.o.s, Mrštíkova 12, 586 01 i podmínky společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. MMCH/28633/20220 ze dne 10.2.2020 vydané obecním stavebním úřadem Magistrátu města Chomutov, které nabylo právní moci dne 28.2.2020. Beton C 30/37 má po uzrání nižší hmotnost než beton C 40/50, a tudíž tolik nezatěžuje nosnou konstrukci a prodlužuje tak předpokládanou životnost stavby.</p> <p>Byť má beton C 30/37 mírně odlišné parametry než beton C 40/50, je v komplexu vlastností kvalitativně stejným nebo i lepším materiálem pro provádění prací na tomto díle než beton C 40/50, čímž je splněna i poslední podmínka uvedená v § 222 odst. 7 ZZVZ.</p> <p>Nad rámec výše uvedeného zhotovitel uvádí, že změna je nezbytná rovněž z toho důvodu, že práce s betonem C 40/50 by jinak byly prováděny v letních měsících, tj. v pozdějším období, než předpokládal původní harmonogram provádění díla. Přitom monolitické práce s betonem C 40/50 jsou v letním období podstatně náročnější, jelikož tento beton se při vyšších teplotách velmi složitě zpracovává, rychle tuhne a hrozí riziko vzniku konstrukčních prasklin, které mohou mít fatální důsledky na celou stavbu. Při zpracovávání tohoto betonu dochází k chemické reakci, při které se uvolňuje rozsáhlé množství tepla, proto by se pro správné zpracování musel znatelně dochlazovat, což by mělo za následek jednak vznik dodatečných nákladů s tím spojených, tak i prodloužení doby výstavby oproti době, která těmto pracím byla vyhrazena v harmonogramu a to z důvodu pomalejšího a složitějšího postupu. Vzhledem ke skutečnosti, že se tyto práce nacházejí na kritické cestě, měly by za následek prodloužení výstavby celého díla a vznik dalších vedlejších režijních nákladů spojených s prodloužením doby výstavby na straně zhotovitele i objednatele. Změna betonu tak znamená i citelnou finanční a časovou úsporu při provádění díla.</p> <p>V neposlední řadě zhotovitel podotýká, že změna položek je příznivá i pro životní prostředí, jelikož při výrobě a zpracování betonu C 40/50 dochází k uvolňování podstatně vyššího množství oxidu uhličitého než je tomu u betonu C 30/37</p>	
Finanční dopad změny	-	1 245 604,20 Kč
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 26.07.2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-1 245 604,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 245 604,20	-261 576,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 507 181,08
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 26.07.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-1 245 604,20	-1 507 181,08
ZL	Změnové listy	-1 245 604,20	-1 507 181,08
ZL031	Změna třídy betonu	-1 245 604,20	-1 507 181,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL031 - Změna třídy betonu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 245 604,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 245 604,20	21,00%	-261 576,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 507 181,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL031 - Změna třídy betonu

Místo:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 245 604,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 245 604,20

27 - Zakládání - základy

-506 612,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-45 472,79

4 - Vodorovné konstrukce

-693 518,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL031 - Změna třídy betonu

Místo:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 245 604,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 245 604,20

D 27

Zakládání - základy

-506 612,76

44	K	273323_R1	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 40/50	m3	-868,124	4 785,00	-4 153 973,34
801	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	868,124	4 440,00	3 854 470,56

VV

- beton XC1 - dle PD statika

VV

vodostavební beton - bílá vana

VV

.

VV

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV

Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP

VV

.

VV

Plocha odměřená v programu AutoCad

VV

.

VV

1.PP - SH= -6,850

VV

2,6*2,1*0,3

1,638

VV

1.PP - SH= -6,050

VV

6,45*4,0*0,35

9,030

VV

1.PP - SH= -4,800

VV

23,19*51,75*0,35-5,75*3,3*0,35

413,388

VV

1.PP - SH= -4,600

VV

20,635*2,85*0,35

20,583

VV

1.PP - SH= -4,550

VV

3,16*6,15*0,35

6,802

VV

1.PP - SH= -4,400

VV

3,5*6,0*0,2

4,200

VV

(10,7*1,985+1,85*4,85)*0,35

10,574

VV

1.PP - SH= -4,050

VV

(3,3*5,85+15,85*1,85)*0,35

17,020

VV

(3,3*5,35+16,2*1,85)*0,35

16,669

VV

1.PP - SH= -2,050

VV

3,5*11,6*0,2

8,120

VV

.

VV

1.NP - SH=-1,800

VV

4,2*2,7*0,3

3,402

VV

1.NP - SH= -0,550

VV

(24,21*30,0+18,885*22,5)*0,3-3,5*2,0*0,3

343,264

VV

1.NP - SH= -0,405

VV

(0,63*0,9+12,9*0,9+3,49*1,8+16,4*1,8)*0,28

13,434

VV

Součet

868,124

52	K	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	221,508	3 850,00	852 805,80
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV

.

VV

Výtahové šachty

VV

1.PP

VV

(6,25+3,3)*2*0,25*0,9

4,298

VV

1.NP

VV

(4,0+2,0)*2*0,25*0,9

2,700

VV

.

VV

Čerpací jímka

VV

(2,6+1,5)*2*0,3*1,8

4,428

VV

.

VV

Objekt

VV

1.PP

VV

(51,75+22,59)*2*0,3*4,045-1,25*1,5*5*0,3-2,25*2,7*0,3-

VV

2,9*2,425*0,3-

176,653

2,56*3,0*0,3+0,15*0,45*4,045*18+0,15*0,15*4,045*4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Jihovýchodní kanál - spojovací koridor				
VV			20,635*0,3*2,7*2		33,429		
VV			Součet		221,508		
53	K	279323_R1	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vanťř. C 40/50	m3	-221,508	4 785,00	-1 059 915,78
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-45 472,79
80	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	48,634	3 850,00	187 240,90
VV			- beton XC1				
VV			.				
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
VV			Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP				
VV			.				
VV			1.PP				
VV			(11,7+9,75+8,55)*0,25*4,045-2,3*3,9*0,25		28,095		
VV			(6,25*2+3,3*3)*0,25*4,045-1,68*2,515*0,25*2		20,539		
VV			Součet		48,634		
81	K	311321712	Nosná zeď ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže	m3	-48,634	4 785,00	-232 713,69
D	4		Vodorovné konstrukce				-693 518,65
112	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1 881,256	3 850,00	7 242 835,60
VV			- beton XC1				
VV			.				
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
VV			Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP				
VV			.				
VV			Strop nad 1.PP - SH= -0,405				
VV			23,19*51,75*0,28-2,7*3,3*2*0,28-				
VV			(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28		327,310		
VV			Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575				
VV			3,5*17,235*0,2		12,065		
VV			Strop nad kanálem - SH= -1,550 - bílá vana				
VV			20,635*2,85*0,3		17,643		
VV			.				
VV			Strop nad 1.NP - SH= +4,075				
VV			(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-				
VV			3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-		558,837		
VV			(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28				
VV			Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975				
VV			3,5*16,61*0,2		11,627		
VV			.				
VV			Strop nad 2.NP - SH= +8,555				
VV			(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-				
VV			3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-		558,837		
VV			(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28				
VV			Strop spojovací chodby - SH= +8,555				
VV			3,5*16,61*0,28		16,278		
VV			.				
VV			Strop nad 3.NP - SH= +12,660				
VV			(13,81*38,65+21,56*38,65)*0,28-2,7*3,3*2*0,28-				
VV			(6,65+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28		373,909		
VV			Strop nad výtahem - SH= +12,810				
VV			6,25*3,8*0,2		4,750		
VV			Součet		1 881,256		
113	K	411321818	Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50	m3	-1 881,256	4 235,00	-7 967 119,16
127	K	413321818	Nosníky ze ŽB tř. tř. C 40/50	m3	-186,454	4 235,00	-789 632,69
802	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. tř. C 30/37	m3	186,454	4 400,00	820 397,60
VV			- beton XC1				
VV			.				
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
VV			Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP				
VV			.				
VV			1.PP				
VV			"výtahy:" 1,68*0,25*1,81*2		1,520		
VV			"schodiště:" 2,3*0,25*0,425		0,244		
VV			"kanály:"				
VV			1,25*0,3*0,28*5+1,25*0,3*2,075*4+2,56*0,3*1,075+2,25*0,3*1,375+1,385*0,3*2,075		6,253		
VV			1.NP				
VV			"osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275		14,470		
VV			"osa 1:" 31,075*0,25*0,675		5,244		
VV			"osa E:" 7,225*0,25*0,675		1,219		
VV			"osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275		4,941		
VV			"osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275		12,352		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"osa 9:" (1,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*0,25*1,275		16,256		
VV			"spoj.chodba:" (3,8+5,05+5,335)*0,25*0,5*2		3,546		
VV			"výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215		2,525		
VV			"schodiště:" 2,3*0,25*0,855+2,4*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0 +2,3*0,25*1,555+2,3*0,25*0,855		3,206		
VV			2.NP				
VV			"osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275		14,470		
VV			"osa 1:" (1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25*1,275		9,180		
VV			"osa E:" 6,75*0,25*1,275		2,152		
VV			"osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275		4,941		
VV			"osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275		12,352		
VV			"osa 9:" (1,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*0,25*1,275		16,432		
VV			"výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215		2,525		
VV			"schodiště:" 2,3*0,25*0,855+1,3*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0 +2,3*0,25*0,855*2		2,569		
VV			3.NP				
VV			"osa B:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275		11,274		
VV			"osa 3:" 38,65*0,25*1,275		12,320		
VV			"osa G:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275		11,274		
VV			"osa 9:" 38,65*0,25*1,275		12,320		
VV			"výtahy:" 1,68*0,25*1,91*2		1,604		
VV			"schodiště:" 1,75*0,25*1,84+1,0*0,25*1,84		1,265		
VV			Součet		186,454		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

31

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny: *Změna třídy betonu*

Popis a lokalizace Změny: Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Vliv na specifikaci ceny:

- 1 245 604,20 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.