

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo


Číslo Smlouvy Objednatele: 2865/21


uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Krajská zdravotní, a.s.**
IČO: 254 88 627
DIČ: CZ25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550
zastoupený: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem, na základě pověření
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & M“**
Vedoucí Společník **OHLA ŽS, a.s**
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddíl B, vl. 695
zastoupená: 

- Společník** **METALL QUATRO spol. s r.o.**
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
sídlo: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
zastoupená: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla, tj. veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací

koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-018523 (dále jen „Dílo“).

- 2) Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o změny popsané ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změny popsané ve změnových listech představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 49, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 67 a 68, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 7, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 65, 73 a 80.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve změnových listech č. 7, 45, 47 – 63, 65, 67 – 68, 73 a 80, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Nedílnou součástí změnových listů je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.
- 2) Čl. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto znění:

12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a změnových listů č. 1-22, 24-38, 41-63, 65, 67 – 68, 73 a 80 činí 688 789 650,70 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a ve změnových listech č. 1-22, 24-38, 41-63, 65, 67 – 68, 73 a 80, které tvoří přílohu č. 14 této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 3) V Čl. 23. Závěrečná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nově zní takto:

n) Příloha č. 14 – Změnové listy č. 1-22, 24-38, 41-63, 65, 67 – 68, 73 a 80 vč. oceněných výkazů výměr
- 4) Smluvní strany konstatují, že změna závazku uvedená ve změnových listech nemá jakýkoliv dopad na termíny plnění uvedené ve Smlouvě ani harmonogram plnění (a to i pokud je ve změnových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází k jakékoliv změně termínu plnění dle Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2) Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v elektronické podobě.
- 3) Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem

V Brně

Za Objednatele

**Za Zhotovitele Společnost „Emergency
Nemocnice Chomutov – OHL & M“**

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel, dle pověření
Krajská zdravotní, a.s.


za společnost **OHLA ŽS, a.s.**


za společnost **OHLA ŽS, a.s.**

Ve Vysoké Peci


za společnost **METALL QUATRO spol. s r.o.**

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

7

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

ČEZnet napojení

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ OPI bude provedeno přivedení optického vedení TPS a.s. (ČEZnet) do rozvodny ve 3. patře budovy B namísto předpokládaného ukončení v RD1.4 budovy C.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

7

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

ČEZnet napojení

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci likvidace podzemního koridoru mezi objekty B, C a G dojde k přerušení kabelových tras - optický kabel hlavního přívodu bude přeložen dle podmínek vlastníka TPS a.s. na základě požadavku KZ OPI a zakončen v hlavním rozvaděči, umístěném v objektu B, m.č. 309. Předmětem tohoto ZL je přeložení záložního vedení NN rozvodu pro operační sály. Přeložka představuje vymístění prostoru nové výstavby.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Změna výkresové dokumentace D2_08

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

309 942,05 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Ne

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

7

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.		
Správce stavby	[REDAKCE]		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ		
Změnový list překládá	Zhotovitel		
Charakter změny	ČEZnet napojení		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.		
Specifikace změny	Na základě požadavku KZ OPI bude provedeno přivedení optického vedení TPS a.s. (ČEZnet) do rozvodny ve 3. patře budovy B namísto předpokládaného ukončení v RD1.4 budovy C.		
Zdůvodnění změny	V rámci likvidace podzemního koridoru mezi objekty B, C a G dojde k přerušení kabelových tras - optický kabel hlavního přívodu bude přeložen dle podmínek vlastníka TPS a.s. na základě požadavku KZ OPI a zakončen v hlavním rozvaděči, umístěném v objektu B, m.č. 309. Předmětem tohoto ZL je přeložení záložního vedení NN rozvodu pro operační sály. Přeložka představuje vymístění prostoru nové výstavby.		
Finanční dopad změny	309 942,05 Kč		
Změny ceny po schválení			
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy	Př.1 Oceněný soupis prací		
	Př.2 D2_08_01 Z04 Technická zpráva		
	Př.3 D2_08_02 Z04 Přípojka a přeložky SLP		
	Př.4 Cenový rozbor		
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:			
Datum:			

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

309 942,05 Kč

Vliv na harmonogram:

Ne

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **309 942,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	309 942,05	65 087,83
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	375 029,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.** Datum: 19.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		309 942,05	375 029,88
ZL	Změnové listy	309 942,05	375 029,88
ZL007	ČEZnet napojení	309 942,05	375 029,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL007 - ČEZnet napojení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

309 942,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 942,05	21,00%	65 087,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 029,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL007 - ČEZnet napojení

Místo:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

309 942,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 470,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 470,00
36	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000	147,00	1 470,00
	VV		"D1_01_1-F1-D03 - Stavební - FÁZE 1 - Dotazy 2021-06-21 - pol.č. 299"				
	VV		10*1		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	3		4				-118 862,00
D	ZP		Zemní práce				28 129,50
1	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	450,000	29,02	13 059,00
	VV		"Dle SOD D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů"				
	VV		450*1		450,000		
	VV		Součet		450,000		
16	M	35713000R001	rozvaděč MIS 1B metalický	kus	1,000	1 480,50	1 480,50
	VV		1		1,000		
	VV		"viz. ceník"				
	VV		Součet		1,000		
17	M	34562693	svorkovnice LSA 10P.2/10	kus	100,000	135,90	13 590,00
	VV		1*100		100,000		
	VV		"viz ceník"				
	VV		Součet		100,000		
D	SMAT		Přípojka slaboproud materiál a instalace				-146 991,50
2	M	HDPE40	HDPE trubka/ chránička zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	450,000	30,25	13 612,50
	VV		"3xB-C"450		450,000		
	VV		"27,5*1,1" cena za 1 m				
	VV		Součet		450,000		
3	M	TLFKAB	Telefonní kabel TCEPKPFLE 100X4X0,6 pro přímou pokládku do země	m	-960,000	415,15	-398 544,00
	VV		"D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů"				
	VV		"B-C"-320		-320,000		
	VV		"B-C"-320		-320,000		
	VV		"B-Emergency"-320		-320,000		
	VV		Součet		-960,000		
4	M	TLFKABG	telefonní kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 pro přímou pokládku do země	m	-200,000	214,27	-42 854,00
	VV		"D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů"				
	VV		"G-C"-200		-200,000		
	VV		Součet		-200,000		
5	M	TFKAB04	Telefonní kabel TCEPKPFLE 100x4x0,4 pro přímou pokládku do země	m	960,000	267,48	256 780,80
	VV		"B-C"320		320,000		
	VV		"B-C"320		320,000		
	VV		"B-Emergency"320		320,000		
	VV		Součet		960,000		
6	M	TFKABG04	Telefonní kabel TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	200,000	134,97	26 994,00
	VV		"G-C"200		200,000		
	VV		Součet		200,000		
7	M	ALT51721	Kabel optický k zařouknutí, 48 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	m	-180,000	40,18	-7 232,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů"				
	VV		"G-C"-180		-180,000		
	VV		Součet		-180,000		
8	M	ALT50741	Kabel optický k zafouknutí , 24 vláken(4 trubičky po 6 vl),SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	m	180,000	21,43	3 857,40
	VV		"G-C"180		180,000		
	VV		Součet		180,000		
9	M	OPTMM16	Optický kabel vnitřní 16vl.MM	m	-180,000	60,60	-10 908,00
	VV		"D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů"				
	VV		"MM G-C zrušeno"-180		-180,000		
	VV		Součet		-180,000		
40	M	OPT0000RMAT	Ochranné desky	kus	270,000	41,86	11 302,20
	VV		270*1		270,000		
	VV		Součet		270,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				316 716,73
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				82 752,90
42	K	21001.R02	Montáž kabel AI plný kulatý žíla 2x6 až 16 mm2 uložený pod omítku (např. AYKY)	m	110,000	106,02	11 662,20
	VV		1*110		110,000		
	VV		"Nový pavilon Emergency, Nemocnice Chomutov - vícepráce přepojení operačních sálů"				
	VV		"D2_07 - Přípojka a přeložky NN - pol.č. 73"				
	VV		Součet		110,000		
43	M	342016.M01	kabel typu AYKY 3x240+120 mm2		110,000	317,39	34 912,90
	VV		1*110		110,000		
	VV		"Nový pavilon Emergency, Nemocnice Chomutov - vícepráce přepojení operačních sálů"				
	VV		"D2_07 - Přípojka a přeložky NN - pol.č. 72"				
	VV		Součet		110,000		
44	M	342016.M02	Kabelová spojka AYKY 3x240+120 vč.příslušenství	kus	2,000	18 088,90	36 177,80
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				233 963,83
25	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	-180,000	36,27	-6 528,60
	VV		"Dle SOD D2_08 - Přípojka a přeložky slaboproudů"				
	VV		-180*1		-180,000		
	VV		Součet		-180,000		
19	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	100,000	90,80	9 080,00
	VV		100*1		100,000		
	VV		Součet		100,000		
20	M	34123023	kabel optický OS k zafouknutí 24 vláken 9/125	m	180,000	22,40	4 032,00
	VV		180*1		180,000		
	VV		Součet		180,000		
18	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného (telefonního)	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	742330003	Montáž rozvaděče optického nástěnného	kus	4,000	2 210,00	8 840,00
	VV		4*1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
26	K	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	1,000	4 352,00	4 352,00
	VV		"D1_01_4h1-F1 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - pol.č. 44"				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	M	RMAT0001	Optická vana 24xSC černá 19 vč kazet		5,000	2 381,11	11 905,55
	VV		"D1_01_4h1-F1 - Slaboproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - pol.č. 43"				
	VV		1*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
28	M	35436027R00	Optická spojka SM Duplex	kus	48,000	22,00	1 056,00
	VV		48*1		48,000		
	VV		Součet		48,000		
29	M	35436026R001	SC optická spojka MM	kus	24,000	21,12	506,88
	VV		1*24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
31	M	35436028R003	SC optický picktail 9/125 1M	kus	48,000	66,00	3 168,00
	VV		1*48		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		48,000		
30	M	35436025R002	SC optický picktail 62,5/1255 1M	kus	24,000	77,00	1 848,00
	VV		1*24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
32	M	35436025R004	Trubičková ochrana optického sváru 45 mm	kus	100,000	4,95	495,00
	VV		1*100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
33	M	35436025R005	Vodotěsná kabelová spojka 24 svárů kompletní	kus	1,000	946,00	946,00
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
41	K	00000R008	Připojka a přeložka slaboproudu ZOK TPS, a.s.	kpl	1,000	190 003,00	190 003,00
	VV		"Jedná se o nabídku přeložky firmou Telco Pro Servis, a.s."				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D M Práce a dodávky M							110 617,32
D 21-M Elektromontáže							77 289,12
34	K	210020301	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 50 mm bez víka	kus	12,000	164,54	1 974,48
	VV		12*1		12,000		
	VV		"D1_01_4g2-F1-D06 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 1 - Dotazy 2021-07-14 - pol.č. 81"				
	VV		Součet		12,000		
35	M	RMAT0002	Žlab drátěný 150/50 vč. konzol a příslušenství		12,000	356,22	4 274,64
38	K	210100096R	Přetažení stávajících NN optických kabelů z RD13 a RD 6 do RD 1.4	kus	48,000	380,00	18 240,00
39	K	210190405	Montáž vany pro svorkovnice LSA/SID-C	kus	48,000	1 100,00	52 800,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							10 920,00
37	K	220110186	Montáž vany pro svorkovnice LSA/SID-C	kus	400,000	27,30	10 920,00
	VV		1*400		400,000		
	VV		Součet		400,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							22 408,20
21	K	460631121	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru do 50 mm	m	24,000	623,00	14 952,00
22	M	55283902	trubka plastová 48,3x3,2mm	m	24,720	235,00	5 809,20
	VV		24*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		24,720		
	VV		Součet		24,720		
23	K	460633112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
24	K	460633212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	547,00	547,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

45

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Oprava kanalizace vč. opravy venkovní betonové plochy

Popis a lokalizace Změny:



Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel tento změnový list.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

45

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Oprava kanalizace vč. opravy venkovní betonové plochy

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z důvodu havarijního stavu kanalizace před objektem C (propadlé plochy, prostor téměř neodtéká), do které se napojuje část nově budovaného pavilonu Emergency, musí být tato kanalizace zrekonstruována a opraveny zpevněné plochy dotčené touto opravou.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 474 366,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : 45

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Oprava kanalizace vč. opravy venkovní betonové plochy	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Z důvodu havarijního stavu kanalizace před objektem C (propadlé plochy, prostor téměř neodtéká), do které se napojuje část nově budovaného pavilonu Emergency, musí být tato kanalizace zrekonstruována a opraveny zpevněné plochy dotčené touto opravou.	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel tento změnový list.	
Finanční dopad změny	1 474 366,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

45

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: *Oprava kanalizace vč. opravy venkovní betonové plochy*

Popis a lokalizace Změny: Z důvodu havarijního stavu kanalizace před objektem C (propadlé plochy, prostor téměř neodtéká), do které se napojuje část nově budovaného pavilonu Emergency, musí být tato kanalizace zrekonstruována a opraveny zpevněné plochy dotčené touto opravou.

Vliv na specifikaci ceny:

1 474 366,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 474 366,68
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 474 366,68	309 617,00
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 783 983,68
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 474 366,68	1 783 983,68
ZL	Změnové listy	1 474 366,68	1 783 983,68
ZL045	Rekonstrukce venkovní betonové plochy objekt C	1 474 366,68	1 783 983,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL045 - Rekonstrukce venkovní betonové plochy objekt C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 474 366,68

DPH základní
snížená

Základ daně
1 474 366,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
309 617,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 783 983,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL045 - Rekonstrukce venkovní betonové plochy objekt C

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 474 366,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 474 366,68

D 1 Zemní práce 592 328,60

1	K	113107236	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	413,963	146,00	60 438,60
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	61,950	112,00	6 938,40
VV				413*0,15	61,950		
3	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,391	5 850,00	8 137,35
VV				4*0,6*0,6-(3,14*0,125*0,125)	1,391		
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	400,450	669,71	268 185,37
VV				83,427*(5-0,2)	400,450		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	400,450	18,14	7 264,16
6	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	400,450	320,29	128 260,13
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	72,29	1 734,96
VV				400,45-376,45	24,000		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	19,90	477,60
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	376,450	144,00	54 208,80
VV				400,45-20-4	376,450		
10	K	174101-R1	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m3	376,450	5,58	2 100,59
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	413,963	17,58	7 277,47
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	292,39	7 017,36
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	456,000	22,54	10 278,24
VV				24*19 'Přepočtené koeficientem množství	456,000		
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	43,200	156,24	6 749,57
VV				24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	43,200		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,000	211,00	4 220,00
VV				40*1*0,5	20,000		
16	M	583373030	štěrkopisek frakce 0/8	t	40,000	357,00	14 280,00
VV				20*2 'Přepočtené koeficientem množství	40,000		
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,000	1 190,00	4 760,00
VV				40*1*0,1	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce			200 314,28	
53	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	526,75	2 107,00
56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	136,608	467,61	63 879,27
VV		136,608			136,608		
18	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	136,608	51,70	7 062,63
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 458,944	13,00	31 966,27
VV		136,608*18 'Přepočtené koeficientem množství'			2 458,944		
20	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	136,608	697,61	95 299,11
D 2			Zakládání			10 552,50	
21	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	15,000	311,00	4 665,00
22	K	274313711R	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - podbetonování schodu ručně	m3	1,250	4 710,00	5 887,50
D 4			Vodorovné konstrukce			3 925,67	
23	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	16,155	243,00	3 925,67
VV		Viz Atrium skutečnost -					
VV		10,77*1,5			16,155		
VV		Součet			16,155		
D 5			Komunikace			496 751,04	
24	K	564851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 150 mm	m2	413,963	170,00	70 373,71
25	K	564861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	413,963	222,00	91 899,79
26	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	16,155	393,94	6 364,10
VV		Viz Atrium skutečnost -					
VV		10,77*1,5			16,155		
VV		Součet			16,155		
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,155	265,61	4 290,93
VV		Viz Atrium skutečnost -					
VV		10,77*1,5			16,155		
VV		Součet			16,155		
28	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	413,963	315,00	130 398,35
29	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	434,661	367,00	159 520,59
VV		413,963*1,05 "přepočteno koeficientem množství"			434,661		
30	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	413,963	81,90	33 903,57
D 8			Trubní vedení			80 635,40	
31	K	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	2,000	878,00	1 756,00
32	K	721110964	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000	2 140,00	2 140,00
33	K	85035592R	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 200	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
34	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	40,000	639,00	25 560,00
35	K	890111811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdva kamenného	m3	4,320	2 550,00	11 016,00
VV		4*0,3*(1,2+1,2+0,6+0,6)			4,320		
36	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
37	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	1,000	258,00	258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	59224010	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	199,00	199,00
60	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	986,00	2 958,00
40	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	3,000	3 200,00	9 600,00
61	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
39	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000	1 840,00	1 840,00
42	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
43	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	1,000	622,00	622,00
44	M	28661774	mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník	kus	1,000	5 040,00	5 040,00
45	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	40,000	40,18	1 607,20
46	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	40,000	33,48	1 339,20
47	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
48	M	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				895,71
49	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	12,270	73,00	895,71
VV		10,77+1,5			12,270		
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				19 043,63
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,070	237,00	11 155,59
VV		14,85+21,45+10,77			47,070		
51	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	51,895	152,00	7 888,04
VV		47,07*1,05 "Přepočteno koeficientem množství"			49,424		
VV		49,424*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			51,895		
52	K	91R01	Odstranění stávajícího skladu na obalový materiál (ocelová klec)	soubor	0,000	0,00	0,00
VV		0"Zajistí objednatel			0,000		
D 96			Bourání konstrukcí				0,00
D 998			Přesun hmot				69 919,85
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	323,703	216,00	69 919,85
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN2			Příprava staveniště				0,00
59	K	020001000	Příprava staveniště	...	0,000	0,00	0,00
VV		0"Případnou derazitaci a přípravu staveniště zajistí objednatel			0,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

47

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Pokyn obdržén (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Předmět změny: *Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C*

Popis a lokalizace Změny: V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

47

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci provizorních opatření napojení 2. NP spojovací chodby na pavilon C bude zřízena provizorní přička, zaplachtováno oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) a následně vybourána stěna z prosklených tvárníc.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

71 518,38 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : 47

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	V rámci provizorních opatření napojení 2. NP spojovací chodby na pavilon C bude zřízena provizorní přička, zaplachtováno oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) a následně vybourána stěna z prosklených tvárníc.	
Zdůvodnění změny	V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.	
Finanční dopad změny	71 518,38 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

47

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C*

Popis a lokalizace Změny: V rámci provizorních opatření napojení 2. NP spojovací chodby na pavilon C bude zřízena provizorní příčka, zaplachtováno oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) a následně vybourána stěna z prosklených tvárníc.

Vliv na specifikaci ceny:

71 518,38 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 17.01.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				71 518,38
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	71 518,38		15 018,86
snižovaná	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		86 537,24
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 17.01.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

71 518,38

86 537,24

ZL Změnové listy

71 518,38

86 537,24

ZL047 Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C

71 518,38

86 537,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL047 - Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.01.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 518,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 518,38	21,00%	15 018,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 537,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL047 - Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C

Místo:

Datum: 17.01.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 518,38

HSV - Práce a dodávky HSV

28 886,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 467,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 873,32

61 - Úprava povrchů vnitřní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 394,80

99 - Přesuny hmot a suti

6 151,00

PSV - Práce a dodávky PSV

34 631,88

763 - Konstrukce suché výstavby

20 834,58

766 - Konstrukce truhlářské

6 937,88

767 - Konstrukce zámečnické

5 476,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 382,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL047 - Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C

Místo:

Datum: 17.01.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 518,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 886,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 467,38
801	K	317142428.PFX	Překlád nosný pórobetonový PORFIX 250x100 dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 029,34	1 029,34
802	K	342272245.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,020	941,92	9 438,04
VV			"Odečet dveří" -1,8*2,1			-3,780	
VV			"Plocha" 3*4,6			13,800	
VV			Součet			10,020	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 873,32
83	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,940	259,46	5 433,09
VV			"Odečet dveří" -1,8*2,1*2			-7,560	
VV			"Plocha" 3*4,6*2			27,600	
VV			"Špalety" (2,1+1,8+2,1)*0,15			0,900	
VV			Součet			20,940	
82	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	20,940	164,29	3 440,23
VV			"Odečet dveří" -1,8*2,1*2			-7,560	
VV			"Plocha" 3*4,6*2			27,600	
VV			"Špalety" (2,1+1,8+2,1)*0,15			0,900	
VV			Součet			20,940	
D	61		Úprava povrchů vnitřní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 394,80
803	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2	13,800	246,00	3 394,80
VV			3*4,6			13,800	
VV			Součet			13,800	
D	99		Přesuny hmot a suti				6 151,00
804	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,147	1 630,00	1 869,61
221	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,147	243,38	279,16
220	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,793	7,51	163,67
VV			1,147*19 'Přepočtené koeficientem množství			21,793	
228	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,147	1 760,00	2 018,72
805	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,968	1 880,00	1 819,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 631,88
D	763		Konstrukce suché výstavby				20 834,58
806	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	18,180	918,00	16 689,24
807	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	18,180	63,30	1 150,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
808	K	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	8,000	55,40	443,20
809	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	686,00	686,00
810	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
317	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	206,692	0,80	165,35

D 766 Konstrukce truhlářské 6 937,88

811	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	831,00	831,00
812	M	61160052	<i>dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm</i>	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
813	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	171,00	171,00
814	M	54924010	<i>zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm</i>	kus	1,000	275,00	275,00
815	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00
816	M	54914110	<i>kování bezpečnostní koule/klika R1</i>	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
515	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	68,760	0,90	61,88

D 767 Konstrukce zámečnické 5 476,85

817	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	5 090,00	5 090,00
818	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m ²	kus	1,000	338,00	338,00
333	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	54,280	0,90	48,85

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 382,57

405	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	40,400	6,60	266,64
VV			Stěny				
VV			4*4,6		18,400		
VV			podlahy				
VV			10		10,000		
VV			výplně otvorů				
VV			2*(1,8+2,1+2,1)		12,000		
VV			Součet		40,400		

406	M	581248380	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	50,000	1,10	55,00
410	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m ²	30,140	35,20	1 060,93

VV			"Odečet dveří" -1,8*2,1*2		-7,560		
VV			"Plocha" 3*4,6*2		27,600		
VV			"Špalety" (2,1+1,8+2,1)*0,15		0,900		
VV			"Doplnění na původním zdivu" 4,6*0,5*4		9,200		
VV			Součet		30,140		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

819	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
-----	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

48

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna koncepce systémů rozvodů mediálních plynů

Popis a lokalizace Změny:



Objekt C, G, Emergency - Změna koncepce systémů rozvodů mediálních plynů vycházející z požadavků investora

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

48

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Změna koncepce systémů rozvodů mediálních plynů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Objekt C, G, Emergency - Změna koncepce systémů rozvodů mediálních plynů vycházející z požadavků investora

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 231 562,07 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 48

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna koncepce systémů rozvodů medicíálních plynů	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění odvětrání výtahových šachet	
Zdůvodnění změny	Objekt C, G, Emergency - Změna koncepce systémů rozvodů medicíálních plynů vycházející z požadavků investora	
Finanční dopad změny	1 231 562,07 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 ATO_APN4	
	př.3 sroubovy_kompresor_MicroSE	
	př.4 tlakova_nadoba_500l	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

48

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny: *Změna koncepce systémů rozvodů mediálních plynů*

Popis a lokalizace Změny: Objekt C, G, Emergency - Změna koncepce systémů rozvodů mediálních plynů vycházející z požadavků investora

Vliv na specifikaci ceny:

1 231 562,07 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 231 562,07
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 231 562,07	258 628,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 490 190,10
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 231 562,07

1 490 190,10

ZL	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Změnové listy	1 231 562,07	1 490 190,10
ZL048	Změna medicinálních plynů	1 231 562,07	1 490 190,10
D1_01_4i	Medicinální plyny	1 231 562,07	1 490 190,10
Z12	Doplnění tech. vzduchu	925 972,17	1 120 426,33
Z14	Úprava počtu datových zásuvek zdrojových mostů	49 092,00	59 401,32
Z17	Doplnění změny Z05 napojení pavilonu G na mediaplyny	256 497,90	310 362,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL048 - Změna medicínálních plynů

Úroveň 4:

Z12 - Doplnění tech. vzduchu

KSO:

Místo: Chomutov

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

925 972,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	925 972,17	21,00%	194 454,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 120 426,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL048 - Změna medicínálních plynů

Úroveň 4:

Z12 - Doplnění tech. vzduchu

Místo: Chomutov

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

925 972,17

D D1 kompres.stanice sterilizace

745 041,56

1	K	Pol941	kompresorová jednotka o výkonu 15 m3/hod, 8bar, na zásobníku o objemu 60 l	kus	-2,000	107 492,07	-214 984,14
2	K	Pol920	tlaková hadice ke kompresoru DN15 délka 1500mm	kus	-2,000	1 691,31	-3 382,62
3	K	Pol942	kondenzační sušička o výkonu 36 m3/hod, vč.integr. filtrace	kus	-1,000	43 825,53	-43 825,53
4	K	Pol3	měděná trubka 18x1	m	8,000	271,08	2 168,64
5	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	50,000	11,72	586,00
6	K	Pol963	tvarovky Cu pr.18	kus	8,000	128,12	1 024,96
7	K	Pol887	konzole jednoduchá	kus	6,000	161,71	970,26
8	K	Pol22	značení potrubí	m	8,000	20,31	162,48
9	K	Pol912	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	8,000	5,47	43,76
10	K	Pol24	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	8,000	13,28	106,24
11	K	Pol891	lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	1 224,93	2 449,86
12	K	Pol914	manometr pr.100mm rozsah 0-1MPa	kus	1,000	1 165,56	1 165,56
13	K	Pol897	čidlo signalizace	kus	1,000	4 330,21	4 330,21
14	K	Pol890	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	14,000	1 046,81	14 655,34
815	K	Pol1006	kompresorová jednotka - sestava 2 kompresorů o výkonu 2x 17 m3/hod, 10bar, na zásobníku o objemu 500 l	kus	1,000	549 320,00	549 320,00
816	K	Pol1007	adsorpční sušička o výkonu 35 m3/hod	kus	2,000	167 430,00	334 860,00
817	K	Pol1008	redukce zdvojená 4-6 bar	kus	1,000	24 570,00	24 570,00
818	K	Pol1009	redukce jednoduchá 6-8 bar	kus	1,000	24 712,00	24 712,00
819	K	Pol1010	filtrace zdvojená	kus	1,000	33 908,00	33 908,00
20	K	Pol916	nouzový vstup pro údržbu	kus	1,000	7 405,81	7 405,81
21	K	Pol919	rychlospojka pro odběr vzorků	kus	1,000	2 396,73	2 396,73
822	K	Pol1013	zpětný ventil DN20	kus	2,000	1 199,00	2 398,00

D D2 rozvody

180 930,61

23	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	31,000	200,77	6 223,87
24	K	Pol3	měděná trubka 18x1	m	40,000	271,08	10 843,20
25	K	Pol876	měděná trubka 22x1	m	99,000	324,98	32 173,02
26	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	600,000	11,72	7 032,00
27	K	Pol880	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	kus	1,000	157,02	157,02
28	K	Pol881	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	kus	5,000	213,27	1 066,35
29	K	Pol882	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	kus	11,000	229,67	2 526,37
30	K	Pol938	tvarovky Cu do pr.22	kus	68,000	128,12	8 712,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	Pol887	konzole jednoduchá	kus	70,000	161,71	11 319,70
32	K	Pol20	konzole středně složitá	kus	9,000	361,70	3 255,30
33	K	Pol22	značení potrubí	m	170,000	20,31	3 452,70
34	K	Pol912	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	170,000	5,47	929,90
35	K	Pol24	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	170,000	13,28	2 257,60
36	K	Pol889	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	2 906,08	2 906,08
837	K	Pol1023	kulový kohout DN10 vč.šroubení	kus	7,000	517,00	3 619,00
38	K	Pol890	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	1 046,81	2 093,62
39	K	Pol917	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	5,000	1 652,25	8 261,25
40	K	Pol31	kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	2,000	2 847,49	5 694,98
41	K	Pol891	lahvový uzavírací ventil	kus	4,000	1 224,93	4 899,72
42	K	Pol914	manometr pr.100mm rozsah 0-1MPa	kus	1,000	1 165,56	1 165,56
43	K	Pol897	čidlo signalizace	kus	1,000	4 330,21	4 330,21
844	K	Pol1027	nástěnný panel s rychlospojkou	kus	2,000	3 076,00	6 152,00
845	K	Pol1028	nástěnný panel s průmyslovou rychlospojkou (nerez)	kus	3,000	6 608,00	19 824,00
846	K	Pol1029	nástěnný panel s průmyslovou rychlospojkou (mosaz)	kus	1,000	1 123,00	1 123,00
847	K	Pol1030	flexibilní připojení nástěnného panelu	kus	6,000	5 152,00	30 912,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL048 - Změna medicínálních plynů

Úroveň 4:

Z14 - Úprava počtu datových zásuvek zdrojových mostů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.05.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 092,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 092,00	21,00%	10 309,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 401,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL048 - Změna medicínálních plynů

Úroveň 4:

Z14 - Úprava počtu datových zásuvek zdrojových mostů

Místo:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 092,00

D		D1	instal. komplexy	49 092,00			
1	K	Pol1001	zdrojový most stropní pro 1 lůžko - rozšíření výbavy - příprava pro zásuvky (modul 45mm standard Legrand)	kus	10,000	1 339,20	13 392,00
2	K	Pol1002	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ zdvojený chirurgický - rozšíření výbavy - příprava pro zásuvky (modul 45mm standard Legrand)	kus	10,000	3 570,00	35 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL048 - Změna medicínálních plynů

Úroveň 4:

Z17 - Doplnění změny Z05 napojení pavilonu G na mediplyny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.05.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

256 497,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	256 497,90	21,00%	53 864,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

310 362,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL048 - Změna medicijních plynů

Úroveň 4:

Z17 - Doplnění změny Z05 napojení pavilonu G na medioplyny

Místo:

Krajská zdravotní, a.s.

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

256 497,90

D	D1	rozvody 1. etapa					227 371,21
801	K	Pol1	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	99,000	13,28	1 314,72
802	K	Pol16.1	závěrečná tlaková zkouška	kus	4,000	2 906,08	11 624,32
803	K	Pol17.1	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	10,000	252,33	2 523,30
804	K	Pol22.1	konzole jednoduchá	kus	27,000	161,71	4 366,17
805	K	Pol22.1.1	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1x uzav.ventil, 1xpřip.zálohy, 1xčidlo snímání tlaku)	kus	1,000	21 240,00	21 240,00
806	K	Pol23.1	konzole středně složitá	kus	10,000	361,70	3 617,00
807	K	Pol23.1.1	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	kus	1,000	17 682,55	17 682,55
808	K	Pol24.1	značení potrubí	m	99,000	20,31	2 010,69
809	K	Pol24.1.1	rekonstrukce lékařského panelu	kus	14,000	3 240,00	45 360,00
810	K	Pol26.1	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	99,000	5,47	541,53
811	K	Pol6.1	měděná trubka 18x1	m	6,000	271,08	1 626,48
812	K	Pol877.1	napojení na stávající rozvod	kus	4,000	412,00	1 648,00
813	K	Pol884.1	Ag pájka 45+pasta	g	500,000	11,72	5 860,00
814	K	Pol887.1	tvárovky Cu do pr.28	kus	40,000	128,12	5 124,80
815	K	Pol887.1.1	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	4,000	1 652,25	6 609,00
816	K	Pol9.1	měděná trubka 28x1	m	93,000	448,41	41 702,13
817	K	Pol9.1.1	odstavení části rozvodu	kus	2,000	4 107,26	8 214,52
818	K	Pol917.1	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	13 842,00	13 842,00
819	K	Pol995.1	zaslepení potrubí	kus	1,000	110,00	110,00
820	K	Pol996.1	oprava rychlospojky AIR4bar	kus	1,000	3 726,00	3 726,00
821	K	Pol997.1	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	7 950,00	7 950,00
822	K	Pol998.1	přesun hmot	kus	1,000	14 688,00	14 688,00
823	K	Pol999.1	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	5 990,00	5 990,00

D	D2	rozvody 2. etapa					73 029,25
24	K	Pol6	měděná trubka 42x1.5	m	64,000	786,67	50 346,88
25	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	500,000	11,72	5 860,00
26	K	Pol884	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	4,000	263,27	1 053,08
27	K	Pol17	tvárovky Cu pr.42	kus	22,000	340,60	7 493,20
28	K	Pol887	konzole jednoduchá	kus	32,000	161,71	5 174,72
29	K	Pol22	značení potrubí	m	64,000	20,31	1 299,84
30	K	Pol23	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	64,000	5,47	350,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	Pol24	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	64,000	13,28	849,92
32	K	Pol26	úseková tlaková zkouška	kus	1,000	601,53	601,53

D D6 Kyslík -43 902,56

33	K	Pol1000	přesun hmot	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
34	K	Pol1001	zkoušky a revize plynových částí	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
35	K	Pol16	tvarovky Cu do pr.28	kus	-10,000	128,12	-1 281,20
36	K	Pol22	značení potrubí	m	-26,000	20,31	-528,06
37	K	Pol23	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	-26,000	5,47	-142,22
38	K	Pol24	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	-26,000	13,28	-345,28
39	K	Pol877	měděná trubka 28x1	m	-26,000	448,41	-11 658,66
40	K	Pol887	konzole jednoduchá	kus	-13,000	161,71	-2 102,23
41	K	Pol9	Ag pájka 45+pasta	g	-150,000	11,72	-1 758,00
42	K	Pol917	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	-1,000	1 652,25	-1 652,25
43	K	Pol995	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (1m)	kus	-2,000	504,66	-1 009,32
44	K	Pol996	napojení na stávající rozvod	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00
45	K	Pol997	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	-1,000	2 519,26	-2 519,26
46	K	Pol998	tlaková zkouška	kus	-1,000	2 906,08	-2 906,08
47	K	Pol999	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

49

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Pokyn obdržén (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Předmět změny: *Odpočet ocelových překladů - stávající objekt C + změna napojení kan potrubí na odvod kondenzátu*

Popis a lokalizace Změny: V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

49

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Odpočet ocelových překladů - stávající objekt C + změna napojení kan potrubí na odvod kondenzátu

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Po provedených sondách bylo zjištěno, že otvory jsou opatřeny ŽB překlady. Tyto překlady a související položky jsou předmětem odpočtu. Kanalizační potrubí na odvod kondenzátu z VZT jednotek bylo nutné z důvodu neexistující stoupačky připojit na oddělení JIP. Součástí napojení je i stavební začištění dotčených konstrukcí včetně maleb a doplnění obkladů.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 95 089,06 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 49

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Změnový list překládá Zhotovitel

Charakter změny Odpočet ocelových překladů - stávající objekt C + změna napojení kan potrubí na odvod kondenzátu

Stavba / objekt / úsek Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Specifikace změny Po provedených sondách bylo zjištěno, že otvory jsou opatřeny ŽB překlady. Tyto překlady a související položky jsou předmětem odpočtu. Kanalizační potrubí na odvod kondenzátu z VZT jednotek bylo nutné z důvodu neexistující stoupačky připojit na oddělení JIP. Součástí napojení je i stavební začištění dotčených konstrukcí včetně maleb a doplnění obkladů.

Zdůvodnění změny V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.

Finanční dopad změny - 95 089,06 Kč

Změny ceny po schválení

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektanta:

Přílohy pf.1 Oceněný soupis prací

SCHVALOVACÍ PROCES

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Jméno:

Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
------------------------------	--




Jméno:

Datum:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

49

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Odpočet ocelových překladů - stávající objekt C + změna napojení kan potrubí na odvod kondenzátu*

Popis a lokalizace Změny: Po provedených sondách bylo zjištěno, že otvory jsou opatřeny ŽB překlady. Tyto překlady a související položky jsou předmětem odpočtu. Kanalizační potrubí na odvod kondenzátu z VZT jednotek bylo nutné z důvodu neexistující stoupačky připojit na oddělení JIP. Součástí napojení je i stavební začištění dotčených konstrukcí včetně maleb a doplnění obkladů.

Vliv na specifikaci ceny:

- 95 089,06 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odpočet ocelových překladů - stávající objekt C

Místo:

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-95 089,06

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-95 089,06
8	K	800_01R	Úprava napojení kanalizačního potrubí na odvod kondenzátu 1.NP pavilon C Provedení jádrového vrtu a vysekání drážky pro napojení odbočky k odpadu umyvadla. Znovuobložení stěny demontáž a zpětná montáž umyvadla, Začištění drážky, štuk malba. Práce v provozu JIP	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-105 677,00
1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-1,478	71 500,00	-105 677,00

VV	Viz PD statika výkresy 1.PP-2.NP, tabulka ocel. překladů	
VV	1-NP	
VV	HEB 140	
VV	"P1.1.:" 1,5*2*0,0345*-1	-0,104
VV	"P1.2.:" 2,0*2*0,0345*-1	-0,138
VV	"P1.3.:" 2,0*2*0,0345*-1	-0,138
VV	"P1.9.:" 1,8*2*0,0345*-1	-0,124
VV	"P1.12.:" 1,8*2*0,0345*-1	-0,124
VV	"P1.14.:" 1,2*2*0,045*-1	-0,108
VV	"P1.15.:" 1,2*2*0,045*-1	-0,108
VV	"P1.16.:" 1,4*2*0,045*-1	-0,126
VV	"P1.17.:" 2,5*2*0,045*-1	-0,225
VV	"P1.18.:" 1,6*2*0,0345*-1	-0,110
VV	"P1.19.:" 2,5*2*0,0345*-1	-0,173
VV	Součet	-1,478

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-16 912,06
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	------------

D	96	Bourání konstrukcí					-15 384,79
---	----	--------------------	--	--	--	--	------------

2	K	800-01R	Sonda do zdiva provedená jádrovým odvrtem	kpl	11,000	750,00	8 250,00
VV			11		11,000		

3	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-82,400	286,83	-23 634,79
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, řezu A a Tech.zpr.	
VV	.	
VV	1.NP	
VV	HEB 140	
VV	"P1.1.:" 1,6*4*-1	-6,400
VV	"P1.2.:" 2,1*4*-1	-8,400
VV	"P1.3.:" 2,1*4*-1	-8,400
VV	"P1.9.:" 1,9*4*-1	-7,600
VV	"P1.12.:" 1,9*4*-1	-7,600
VV	"P1.14.:" 1,3*4*-1	-5,200
VV	"P1.15.:" 1,3*4*-1	-5,200
VV	"P1.16.:" 1,5*4*-1	-6,000
VV	"P1.17.:" 2,6*4*-1	-10,400
VV	"P1.18.:" 1,7*4*-1	-6,800
VV	"P1.19.:" 2,6*4*-1	-10,400
VV	Součet	-82,400

D	99	Přesuny hmot a suti					-1 527,27
---	----	---------------------	--	--	--	--	-----------



4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-1,611	573,38	-923,72
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,611	7,51	-12,10
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-1,611	243,38	-392,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-1,611	123,75	-199,36

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

50

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):		_____	_____
Pokyn obdržen (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět změny: *Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici. Úprava je rozdělena na tři samostatné oddíly, jejichž provedení podmiňuje zahájení následujícího. Část 1. kontrolní měření s osazením měřicí armatury. Část 2. demontáž stávajících konstrukcí v kolizi s novým vedením teplovodu. Část 3 - vlastní montáž připojení včetně kompenzace, pevných a kluzných uložení a přípravy pro napojení na primér.*

Popis a lokalizace Změny: V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídít provizorní opatření.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

50

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici. Úprava je rozdělena na tři samostatné oddíly, jejichž provedení podmiňuje zahájení následujícího: Část 1. kontrolní měření s osazením měřicí armatury. Část 2. demontáž stávajících konstrukcí v kolizi s novým vedením teplovodu. Část 3 - vlastní montáž připojení včetně kompenzace, pevných a kluzných uložení a přípravy pro napojení na primér.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

835 191,27 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : 50

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici. Úprava je rozdělena na tři samostatné oddíly, jejichž provedení podmiňuje zahájení následujícího: Část 1. kontrolní měření s osazením měřicí armatury. Část 2. demontáž stávajících konstrukcí v kolizi s novým vedením teplovodu. Část 3 - vlastní montáž připojení včetně kompenzace, pevných a kluzných uložení a přípravy pro napojení na primér.	
Zdůvodnění změny	V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.	
Finanční dopad změny	835 191,27 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

50

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici*Popis a lokalizace Změny:

Úprava napojení nového pavilonu na výměňkovou stanici. Úprava je rozdělena na tři samostatné oddíly, jejichž provedení podmiňuje zahájení následujícího: Část 1. kontrolní měření s osazením měřicí armatury. Část 2. demontáž stávajících konstrukcí v kolizi s novým vedením teplovodu. Část 3 - vlastní montáž připojení včetně kompenzace, pevných a kluzných uložení a přípravy pro napojení na primér.

Vliv na specifikaci ceny:

835 191,27 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				835 191,27
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	835 191,27	175 390,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 010 581,44
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

835 191,27

1 010 581,44

ZL Změnové listy

835 191,27

1 010 581,44

ZL050 Úprava napojení nového pavilonu Emergency na výměňkovou stanici

835 191,27

1 010 581,44

SO 01 Práce pro kontrolní měření výkonu čerpadla

34 983,15

42 329,61

SO 02 Demontáže a přípravné práce

178 233,56

215 662,61

SO 03 Provedení propojení ve výměňkové stanici a stávajícím kolektoru

621 974,56

752 589,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL050 - Úprava napojení nového pavilonu Emergency na výměňkovou stanici

Úroveň 3:

SO 01 - Práce pro kontrolní měření výkonu čerpadla

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 983,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 700,00
D	8		Trubní vedení				6 700,00
1	K	850245121R	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	3 350,00	6 700,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 478,85
D	734		Ústřední vytápění - armatury				8 478,85
2	K	734172227	Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukované DN 80/ 65	soubor	2,000	4 220,00	8 440,00
3	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 050,00	38,85
D	M		Práce a dodávky M				19 804,30
D	23-M		Montáže potrubí				19 804,30
4	K	230032028	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 65	kus	2,000	75,30	150,60
5	M	800-01R	Smyčkový regulační ventil DN65, s vypouštěním přírubové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=98m3/h	kus	1,000	19 653,70	19 653,70
6	K	800-02R	Zprovoznění stávajících uzávěracích armatur (zajistí správa nemocnice)	kpl	1,000	0,00	0,00
7	K	800-03R	Měření tlakové ztráty a potvrzení výkonu čerpadla (zajistí GP)	kpl	1,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL050 - Úprava napojení nového pavilonu Emergency na výměňkovou stanici

Úroveň 3:

SO 02 - Demontáže a přípravné práce

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 233,56

D HSV HSV 163 430,66

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 649,08

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	80,400	82,70	6 649,08
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	----------

VV	Potrubí délka*šířka lešení	
VV	(64+58)*0,6	73,200
VV	Zásobník TUV	
VV	2*6*0,6	7,200
VV	Součet	80,400

D 997 Přesun sutě 1 030,58

2	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,460	1 760,00	809,60
3	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km	t	0,460	239,00	109,94
4	K	997312519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,460	30,40	13,98
5	K	997312611	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot	t	0,460	211,00	97,06

D D 01 Demontáže potrubí ve výměňkové stanici 38 701,00

6	K	230082058	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg přípojovací rozměr Ø 89, tl. 5,0 mm	kus	41,000	325,00	13 325,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

VV	Potrubí kolektor 64m	
VV	Potrubí výměník 58m	
VV	Dělení autogenem po cca 3 m	
VV	"(64+58)/3=40,667 zaokrouhloeno" 41	41,000

7	K	713490811	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí	m	122,000	208,00	25 376,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

VV	64+58	122,000
----	-------	---------

D D 02 Demontáž zásobníku TUV 117 050,00

9	K	230084207	Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg přípojovací rozměr Ø 1820, tl. 8 mm	kus	30,000	3 560,00	106 800,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	------------

VV	Hmotnost odhad 3150 kg	
VV	dělení řezáním autogenem po cca 100 kg	
VV	30	30,000

8	K	713490821R	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí	m	5,000	2 050,00	10 250,00
---	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 802,90

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 802,90

10	K	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	7,791	1 900,00	14 802,90
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------

VV		Potrubí 89/5(délka*hmotnost/bm)					
VV		(64+58)*0,011			1,342		
VV		Izolace					
VV		"Potrubí" (64+58)*2*3,14*0,15*0,004			0,460		
VV		Oplechování (délka*obvod*hmotnost/m2)					
VV		"Potrubí" (64+58)*2*3,14*0,15*0,008			0,919		
VV		"Zásobník" 4*6*0,08			1,920		
VV		Zásobník					
VV		3,15			3,150		
VV		Součet			7,791		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL050 - Úprava napojení nového pavilonu Emergency na výměňkovou stanici

Úroveň 3:

SO 03 - Provedení propojení ve výměňkové stanici a stávajícím kolektoru

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

621 974,56

D	713		Izolace tepelné				0,00
D	D2		Potrubí pod stropem a volně vedené				0,00
1	K	713-14	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 108, tl. 80 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.	bm	0,000	604,10	0,00
VV			58		58,000		
VV			"Z toho v SOD" -58		-58,000		
VV			Součet		0,000		
D	733		Rozvod potrubí				96 690,00
D	D4		Potrubí pod stropem a ve strojovně				96 690,00
2	K	733-14	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů	m	0,000	788,52	0,00
VV			58		58,000		
VV			"Z toho v SOD" -58		-58,000		
VV			Součet		0,000		
3	M	7331401R	Kotvicí a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu.	kpl	1,000	42 460,00	42 460,00
4	K	733-1402R	Montáž potrubí	kpl	1,000	54 230,00	54 230,00
D	900		Ostatní položky				6 696,00
5	K	900-14	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků v návaznosti na harmonogram stavby	hod	24,000	279,00	6 696,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 158,80
D	8		Trubní vedení				93 954,60
10	K	891181200R	Kompletní montáž včetně materiálu na přírub spoje	kus	6,000	2 816,00	16 896,00
VV			Kompletní montáž včetně materiálu na přírub spoje				
VV			6		6,000		
8	K	891241222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
9	M	28600002R	Kohout kulový přírubový DN80/PN16 vč. protipřírub	kus	2,000	9 337,90	18 675,80
6	K	891261222	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	4,000	1 540,00	6 160,00
7	M	28600001R	Kohout kulový přírubový DN100/PN25 vč. protipřírub	kus	4,000	12 360,70	49 442,80
VV			3,63636363636364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 96			Bourání konstrukcí				9 060,00
11	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,200	7 550,00	9 060,00
	VV		Prostup do nového propojovacího kolektoru počet*délka				
	VV		2*0,6		1,200		
	VV		Součet		1,200		
D 998			Přesun hmot				2 144,20
12	K	998272211	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štole dopravní vzdálenost do 50 m	t	1,420	1 510,00	2 144,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 547,72
D 783			Nátěry				1 547,72
13	K	783-03	Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email	m	20,800	68,08	1 416,06
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.10-02				
	VV		20,8		20,800		
	VV		Součet		20,800		
14	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	20,800	6,33	131,66
D M			Práce a dodávky M				411 882,04
15	K	23-01R	Příplatek za montáž ve stíněném prostoru	m	300,000	250,00	75 000,00
D 23-M			Montáže potrubí				336 882,04
16	K	23_01R	Kluzné uložení DN 100 ON 130800 (atyp V=170mm)	kus	30,000	1 129,00	33 870,00
19	K	230023059R	Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 5,0 mm	kus	8,000	1 860,00	14 880,00
20	M	42200001R	<i>kompensátor ocelový axiální BBA-307/210 PN 25</i>	kus	8,000	10 107,90	80 863,20
17	K	23-02R	Kluzné uložení s osovým vedením DN 100 ON 130801 (atyp V=170mm)	kus	30,000	1 146,00	34 380,00
18	K	23-03R	Stojan kotevní DN 100 ON 130851 (atyp V=170mm)	kus	8,000	2 309,00	18 472,00
21	K	23-04R	Montáž uložení přišroubováním	kg	520,000	19,50	10 140,00
25	K	23-05R	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 15 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	561,000	134,00	75 174,00
26	M	13010816	<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100</i>	t	0,561	44 440,00	24 930,84
	VV		Počet*délka*měrná hmotnost				
	VV		34*1,5*0,011		0,561		
22	K	23-06R	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 1 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - patky včetně řezání vodním paprskem předvrtání apod	kg	288,000	49,00	14 112,00
23	M	13611220	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule</i>	t	0,288	47 000,00	13 536,00
	VV		Počet m2*měrná hmotnost				
	VV		6*0,048		0,288		
24	M	54889000R	<i>Svorníková kotva ocelová M10 x 80mm</i>	kus	408,000	40,50	16 524,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

51

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Pokyn obdržen (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Předmět změny: *Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C - chirurgie část B*

Popis a lokalizace Změny: V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

51

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C - chirurgie část B

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

V rámci provizorních opatření napojení 2. NP spojovací chodby na pavilon C bude zřízena provizorní přička, zaplachtováno oddělení chirurgie (lůžkové oddělení část A) a následně vybourána stěna z prosklených tváří a dodány a osazeny stejné dveře jako lůžková část B.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

181 298,38 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 51

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C - chirurgie část B	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	V rámci provizorních opatření napojení 2. NP spojovací chodby na pavilon C bude zřízena provizorní přička, zaplachtováno oddělení chirurgie (lůžkové oddělení část A) a následně vybourána stěna z prosklených tvární a dodány a osazeny stejné dveře jako lůžková část B.	
Zdůvodnění změny	V rámci stavebních prací je nutné kvůli nepřerušení provozu oddělení chirurgie (lůžkové oddělení) zřídit provizorní opatření.	
Finanční dopad změny	181 298,38 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

51

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny: *Napojení 2.NP spojovací chodby na pavilon C - chirurgie část B*

Popis a lokalizace Změny: V rámci provizorních opatření napojení 2. NP spojovací chodby na pavilon C bude zřízena provizorní příčka, zaplachtováno oddělení chirurgie (lůžkové oddělení část A) a následně vybourána stěna z prosklených tvárnic a dodány a osazeny stejné dveře jako lůžková část B.

Vliv na specifikaci ceny: **181 298,38 Kč** Vliv na harmonogram: **Nemá vliv**

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 17.04.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				181 298,38
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	181 298,38	38 072,66
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	219 371,04
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 17.04.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

181 298,38

219 371,04

ZL Změnové listy

181 298,38

219 371,04

ZL051 Nová příčka oddělení B Chirurgie včetně nových hliníkových dveří

181 298,38

219 371,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL051 - Nová příčka oddělení B Chirurgie včetně nových hliníkových dveří

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 17.04.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 298,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 298,38	21,00%	38 072,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 371,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL051 - Nová příčka oddělení B Chirurgie včetně nových hliníkových dveří

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 17.04.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 298,38

D HSV Práce a dodávky HSV 28 886,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 467,38

1	K	317142428.PFX	Překlad nenosný pórobetonový PORFIX 250x100 dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 029,34	1 029,34
2	K	342272245.PFX	Příčka z hladkých tvárníc Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,020	941,92	9 438,04

VV "Odečet dveří" -1,8*2,1 -3,780

VV "Plocha" 3*4,6 13,800

VV Součet 10,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 873,32

3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružících, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	20,940	259,46	5 433,09
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV "Odečet dveří" -1,8*2,1*2 -7,560

VV "Plocha" 3*4,6*2 27,600

VV "Špalety" (2,1+1,8+2,1)*0,15 0,900

VV Součet 20,940

4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	20,940	164,29	3 440,23
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV "Odečet dveří" -1,8*2,1*2 -7,560

VV "Plocha" 3*4,6*2 27,600

VV "Špalety" (2,1+1,8+2,1)*0,15 0,900

VV Součet 20,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 394,80

5	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	13,800	246,00	3 394,80
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV 3*4,6 13,800

VV Součet 13,800

D 99 Přesuny hmot a suti 6 151,00

6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,147	1 630,00	1 869,61
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	----------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,793	7,51	163,67
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------

VV 1,147*19 'Přepočtené koeficientem množství 21,793

8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,147	243,38	279,16
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------

9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,147	1 760,00	2 018,72
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	----------

10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,968	1 880,00	1 819,84
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 144 411,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		763	Konstrukce suché výstavby				20 834,58
11	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	18,180	918,00	16 689,24
12	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	18,180	63,30	1 150,79
13	K	763111721	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky plastové	m	8,000	55,40	443,20
14	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	686,00	686,00
15	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
16	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	206,692	0,80	165,35
D		766	Konstrukce truhlářské				6 937,88
17	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	831,00	831,00
18	M	61160052	<i>dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm</i>	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
19	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	171,00	171,00
20	M	54924010	<i>zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární</i>	kus	1,000	275,00	275,00
21	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou	kus	1,000	209,00	209,00
22	M	54914110	<i>kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr</i>	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
23	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	68,760	0,90	61,88
D		767	Konstrukce zámečnické				115 256,85
24	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	5 090,00	5 090,00
25	K	767-R200	Hliníkové otevíravé dveře asymetrické ATYP kopie stávajících 1760x2080 (1070/570)	kus	1,000	109 780,00	109 780,00
VV		0,909090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,000		
26	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	338,00	338,00
27	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	54,280	0,90	48,85
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 382,57
28	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	40,400	6,60	266,64
VV		Stěny					
VV		4*4,6			18,400		
VV		podlahy					
VV		10			10,000		
VV		výplně otvorů					
VV		2*(1,8+2,1+2,1)			12,000		
VV		Součet			40,400		
29	M	581248380	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	50,000	1,10	55,00
30	K	78421-R07	Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	30,140	35,20	1 060,93
VV		"Odečet dveří" -1,8*2,1*2			-7,560		
VV		"Plocha" 3*4,6*2			27,600		
VV		"Špalety" (2,1+1,8+2,1)*0,15			0,900		
VV		"Doplnění na původním zdivu" 4,6*0,5*4			9,200		
VV		Součet			30,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				8 000,00
31	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

52

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Konstrukce atiky na nadzemním koridoru

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění konstrukcí pro statické zajištění atik a vymezení prostoru mezi okny a prefabrikovanými nosníky

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

52

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Konstrukce atiky na nadzemním koridoru

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění konstrukcí pro statické zajištění atik a vymezení prostoru mezi okny a prefabrikovanými nosníky

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

288 179,55 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 52

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Konstrukce atiky na nadzemním koridoru	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění konstrukcí pro statické zajištění atik a vymezení prostoru mezi okny a prefabrikovanými nosníky	
Zdůvodnění změny	Bez této změny jsou požadované objekty neproveditelné v požadované kvalitě	
Finanční dopad změny	288 179,55 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

52

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Konstrukce atiky na nadzemním koridoru

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění konstrukcí pro statické zajištění atik a vymezení prostoru mezi okny a
prefabrikovanými nosníky

Vliv na specifikaci ceny:

288 179,55 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				288 179,55
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	288 179,55	60 517,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	348 697,26
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

288 179,55 **348 697,26**

ZL **Změnové listy**

288 179,55 348 697,26

ZL052 **Změna konstrukce atik a doplňující konstrukce na nadzemním koridoru**

288 179,55 348 697,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL052 - Změna konstrukce atik a doplňující konstrukce na nadzemním koridoru

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

288 179,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 179,55	21,00%	60 517,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 697,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL052 - Změna konstrukce atik a doplňující konstrukce na nadzemním koridoru

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

288 179,55

D	PSV		Práce a dodávky PSV				288 179,55
D	762		Konstrukce tesařské				151 155,45
1	K	762431235	Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku	m2	131,740	258,50	34 054,79
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		Atika - vnitřní svíslá hrana				
	VV		(48,0+34,81+48,93)*2*0,5		131,740		
	VV		Součet		131,740		
2	M	59590802	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 24mm	m2	138,327	717,00	99 180,46
	VV		131,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		138,327		
3	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	119 468,000	0,15	17 920,20
D	764		Konstrukce klempířské				113 355,00
5	K	764011441	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm (lišta k ukotvení atiky)	m	225,000	183,00	41 175,00
4	K	764011443	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 250 mm (Spodní plech)	m	225,000	275,00	61 875,00
6	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	103 050,000	0,10	10 305,00
D	767		Konstrukce zámečnické				23 669,10
7	K	767491012	Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "L" pro uchycení svíslého profilu roštu, kotvených do betonu	kus	1,000	67,40	67,40
8	M	76701R	Ocelový L profil s předvrtanými otvory s povrch úpravou dle ocel. konstrukce pro vyplnění distance hliník okno - prefabrikovaný nosník	kpl	1,000	21 450,00	21 450,00
9	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	21 517,000	0,10	2 151,70

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

53

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Záměna materiálu rozvodu vody

Popis a lokalizace Změny:

Předmětem změnového listu je záměna materiálu části rozvodů vody z nerezů na PPR.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

53

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Záměna materiálu rozvodu vody

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě dohody smluvních stran předkládá zhotovitel návrh možné úspory v záměně materiálu části rozvodů vody.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 148 107,55 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 53

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Záměna materiálu rozvodu vody	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Předmětem změnového listu je záměna materiálu části rozvodů vody z nerezů na PPR.	
Zdůvodnění změny	Na základě dohody smluvních stran předkládá zhotovitel návrh možné úspory v záměně materiálu části rozvodů vody.	
Finanční dopad změny	-	148 107,55 Kč
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

53

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Záměna materiálu rozvodu vody

Popis a lokalizace Změny:

Předmětem změnového listu je záměna materiálu části rozvodů vody z nerezů na PPR.

Vliv na specifikaci ceny:

- 148 107,55 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-148 107,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-148 107,55	-31 102,59
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-179 210,14
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-148 107,55

-179 210,14

ZL Změnové listy

-148 107,55

-179 210,14

ZL053 Záměna materiálu rozvodů vody

-148 107,55

-179 210,14

D1_01_F1 Pavilon Emergency FÁZE 1

-47 023,70

-56 898,68

D1_01_3N
P Pavilon Emergency 3.NP

-101 083,85

-122 311,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL053 - Záměna materiálu rozvodů vody

Úroveň 3:

D1_01_F1 - Pavilon Emergency FÁZE 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-47 023,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 023,70	21,00%	-9 874,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 898,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL053 - Záměna materiálu rozvodů vody

Úroveň 3:

D1_01_F1 - Pavilon Emergency FÁZE 1

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-47 023,70

D	D9	ROZVOD VODY :					-1 725 980,24
184	K	722 14-0102	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-613,000	453,26	-277 848,38
185	K	Pol577	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 20 - d 22x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-200,000	506,29	-101 258,00
186	K	Pol561	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-185,000	671,68	-124 260,80
187	K	Pol578	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 32 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-100,000	968,39	-96 839,00
188	K	722 14-0106	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-126,000	1 208,27	-152 242,02
189	K	722 14-0107	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-157,000	1 287,81	-202 186,17
190	K	Pol579	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 65 - d 76x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-82,000	1 792,84	-147 012,88
191	K	722 14-0109	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 80 - d 89x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-217,000	2 121,11	-460 280,87
192	K	722 14-0110	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 100 - d 108x2,0 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-51,000	2 714,51	-138 440,01
193	K	Pol176	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - příplatek na tvarovky za členitost rozvodu do DN 50	m	-207,000	123,73	-25 612,11

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 678 956,54

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 678 956,54

823	K	72201	příplatek na tvarovky za členitost rozvodu	m	832,000	120,00	99 840,00
801	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	613,000	336,80	206 458,40
802	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	200,000	420,00	84 000,00
803	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	185,000	512,00	94 720,00
804	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	100,000	639,20	63 920,00
805	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	126,000	872,00	109 872,00
806	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	157,000	1 120,00	175 840,00
807	K	722175008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4	m	82,000	1 488,00	122 016,00
808	K	722175009	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1	m	217,000	2 014,78	437 207,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
809	K	722175010	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 110 x 12,3	m	51,000	2 832,00	144 432,00
810	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	613,000	43,36	26 579,68
811	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	200,000	46,24	9 248,00
812	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	185,000	82,40	15 244,00
813	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	100,000	85,60	8 560,00
814	K	722182015	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50	m	126,000	95,20	11 995,20
817	M	28601	<i>Přechodka - s vnějším závitem - N - 88,9mm-</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>6 240,00</i>	<i>24 960,00</i>
818	M	28602	<i>Přechodka - s vnějším závitem - N - 108mm-R3"</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>7 616,00</i>	<i>15 232,00</i>
819	M	28603	<i>Přechodka - s vnějším závitem - N - 108mm-R3"</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>880,00</i>	<i>10 560,00</i>
820	M	28604	<i>Přechodka - s vnějším závitem - N - 108mm-R3"</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>712,00</i>	<i>8 544,00</i>
821	M	28605	<i>Přechodka - s vnějším závitem - N - 108mm-R3"</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>520,00</i>	<i>4 160,00</i>
822	M	28606	<i>Přechodka - s vnějším závitem - N - 108mm-R3"</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>464,00</i>	<i>5 568,00</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL053 - Záměna materiálu rozvodů vody

Úroveň 3:

D1_01_3NP - Pavilon Emergency 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-101 083,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-101 083,85	21,00%	-21 227,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-122 311,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL053 - Záměna materiálu rozvodů vody

Úroveň 3:

D1_01_3NP - Pavilon Emergency 3.NP

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-101 083,85

D	D2	ROZVOD VODY :					
21	K	722 14-0102	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-280,000	389,71	-109 118,80
22	K	722 14-0103	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 20 - d 22x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-250,000	537,02	-134 255,00
23	K	722 14-0104	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-102,000	700,40	-71 440,80
24	K	722 14-0105	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 32 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-105,000	839,68	-88 166,40
25	K	722 14-0106	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-40,000	964,23	-38 569,20
26	K	722 14-0107	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek	m	-55,000	1 098,15	-60 398,25
28	K	pc.9	nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - příplatek na tvarovky za členitost rozvodu do DN 50	m	-300,000	549,07	-164 721,00

-666 669,45

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					565 585,60
813	K	72201	příplatek na tvarovky za členitost rozvodu	m	832,000	120,00	99 840,00
801	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	280,000	336,80	94 304,00
802	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	250,000	420,00	105 000,00
803	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	102,000	512,00	52 224,00
804	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	105,000	639,20	67 116,00
805	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	40,000	872,00	34 880,00
806	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	55,000	1 120,00	61 600,00
807	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	280,000	43,36	12 140,80
808	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	250,000	46,24	11 560,00
809	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	102,000	82,40	8 404,80
810	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	105,000	85,60	8 988,00
811	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	40,000	95,20	3 808,00
812	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	55,000	104,00	5 720,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

54

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění systému měření a regulace dle požadavků objednatele na budoucí chod zařízení

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění ovládacích prvků do strojovny chlazení včetně regulačních uzlů a jejich měření, ovládání a monitoring mediálních plynů a fancoilových jednotek a zálohování napájení rozvaděčů.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

54

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Doplnění systému měření a regulace dle požadavků objednatele na budoucí chod zařízení

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění ovládacích prvků do strojovny chlazení včetně regulačních uzlů a jejich měření, ovládání a monitoring medicíálních plynů a fancoilových jednotek a zálohování napájení rozvaděčů.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Modifikace díla bude zakreslena v PD skutečného provedení

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

693 365,70 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST


Změnový list č. : 54

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění systému měření a regulace dle požadavků objednatele na budoucí chod zařízení	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění ovládacích prvků do strojovny chlazení včetně regulačních uzlů a jejich měření, ovládání a monitoring mediálních plynů a fancoilových jednotek a zálohování napájení rozvaděčů.	
Zdůvodnění změny	Doplnění ovládacích prvků do strojovny chlazení včetně regulačních uzlů a jejich měření, ovládání a monitoring mediálních plynů a fancoilových jednotek a zálohování napájení rozvaděčů.	
Finanční dopad změny	693 365,70 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

54

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		_____	_____

Předmět Změny: *Doplnění systému měření a regulace dle požadavků objednatele na budoucí chod zařízení*

Popis a lokalizace Změny: Doplnění ovládacích prvků do strojovny chlazení včetně regulačních uzlů a jejich měření, ovládání a monitoring medicíálních plynů a fancoilových jednotek a zálohování napájení rozvaděčů.

Vliv na specifikaci ceny:

693 365,70 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **693 365,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	693 365,70	145 606,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	838 972,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

693 365,70

838 972,50

ZL Změnové listy
ZL054 Doplnění MaR

693 365,70

838 972,50

693 365,70

838 972,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL054 - Doplnění MaR

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

693 365,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	693 365,70	21,00%	145 606,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

838 972,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL054 - Doplnění MaR

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

693 365,70

D	D1	1. Strojovna chlazení					291 589,51
1	K	Pol1	Dvoucestný ventil PN16, DN125, Kv 250m3/h	ks	1,000	31 315,65	31 315,65
2	K	Pol2	Dvoucestný ventil PN16, DN155, Kv 350m3/h	ks	1,000	52 279,20	52 279,20
3	K	Pol3	Servopohonb 24V, 6000Nm, volitelné ovládání 2-bod, 3-bod, proporcionální, ruční klika	ks	2,000	97 042,00	194 084,00
4	K	Pol4	Solenoidový ventil EVPE 2006.12	ks	1,000	3 878,60	3 878,60
5	K	Pol5	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22	m	60,000	18,79	1 127,40
6	K	Pol6	CYKY-J 3x1,5	m	30,000	30,16	904,80
7	K	Pol7	Dozbrojení rozvaděče DT01	kpl	1,000	3 080,00	3 080,00
8	K	Pol8	SW práce a doplnění vizualizace	kpl	1,000	3 520,00	3 520,00
9	K	Pol9	Montáž kabelů a kabelových tras	kpl	1,000	1 399,86	1 399,86

D	D2	2. Regulační uzle chlazení včetně měření dif.tlaku					159 627,24
10	K	Pol10	Rozšiřující modul 2UI, 2UO, 2DO (rele), FC Bus a SA Bus	ks	4,000	11 243,10	44 972,40
11	K	Pol11	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C	ks	8,000	1 955,80	15 646,40
12	K	Pol12	Dvoucestný bronzový ventil, PN 16, DN25, válcový závit, Kv 10	ks	2,000	3 505,70	7 011,40
13	K	Pol13	Dvoucestný bronzový ventil, PN 16, DN 50, válcový závit, Kv 40	ks	1,000	7 366,70	7 366,70
14	K	Pol14	Dvoucestný ventil, litina, PN 16, DN 65, Kv 63 m3/h	ks	1,000	15 032,80	15 032,80
15	K	Pol15	Dvoucestný ventil, litina, PN 16, DN 80, Kv 100 m3/h	ks	1,000	18 296,40	18 296,40
16	K	Pol16	Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládání 0-10 V DC, 24 V AC, pro VG7000, el. přestavení	ks	2,000	5 175,50	10 351,00
17	K	Pol17	Elektrický pohon, 1000 N, IP54, proporcionál. ovládání 0-10 V DC nebo ovl. On/Off nebo přírůstkové, 24 V AC, pro VG7000	ks	1,000	7 670,30	7 670,30
18	K	Pol18	Servopohon bez pružiny; 2500N; 24V; volitelné ovládání 2-bod, 3-bod, proporcionální, ruční klika	ks	1,000	15 019,40	15 019,40
20	K	Pol19	Dozbrojení rozvaděče DT02, DT05, DT31, DT04	kpl	1,000	6 050,00	6 050,00
21	K	Pol20	SW práce a doplnění vizualizace	kpl	1,000	5 280,00	5 280,00
22	K	Pol21	Montáž kabelů a kabelových tras	kpl	1,000	2 796,64	2 796,64
19	K	Pol5	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22	m	220,000	18,79	4 133,80

D	D3	3. Fancoilové jednotky a ventily					153 275,35
23	K	Pol22	Programovatelný regulátor ATC, 15bodový, 4UI, 2BI, 2BO, 3CO, 4RO, 230Vac, BACnet, N2	ks	5,000	6 152,30	30 761,50
24	K	Pol23	IRC box varianta 2 - ventil teplo, ventil chlad., , Ts+Tž, FCU	ks	5,000	4 686,00	23 430,00
25	K	Pol24	Síťový modul NSA7000, snímač teploty, LCD, setpoint, přepínač ventilátoru, přítomnost, bílý	ks	15,000	2 899,60	43 494,00
26	K	Pol25	Dvoucestný zónový ventil, DN 10, Kv 1,6	ks	44,000	496,80	21 859,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol26	Třífáznový zónový ventil, DN 10, Kv 1,6	ks	15,000	437,80	6 567,00
28	K	Pol27	Elektrický pohon s tepelným akčním členem, ON/OFF, 24V AC, NC k ventilům řady VG3000	ks	18,000	641,30	11 543,40
30	K	Pol28	CYKY-J 5x1,5 : Ventilátor, řízení otáček	m	70,000	44,11	3 087,70
31	K	Pol29	SW práce a doplnění vizualizace	kpl	1,000	4 840,00	4 840,00
32	K	Pol30	Montáž kabelů a kabelových tras	kpl	1,000	5 343,80	5 343,80
29	K	Pol5	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22	m	125,000	18,79	2 348,75

D D4 4. Mediciální plyny 58 183,60

33	K	Pol31	Rozšiřující modul RS pro napojení kompresorové stanice pro technické účely	ks	1,000	11 580,80	11 580,80
34	K	Pol32	Převodní ModBus/ModBus TCP pro ústřednu detekce plynů DEGA UPA III.	ks	1,000	6 160,00	6 160,00
35	K	Pol33	Integrace ústředny do BMS	ks	1,000	16 940,00	16 940,00
37	K	Pol34	SW práce a doplnění vizualizace	kpl	1,000	5 940,00	5 940,00
38	K	Pol35	Montáž kabelů a kabelových tras	kpl	1,000	11 550,00	11 550,00
36	K	Pol5	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22	m	320,000	18,79	6 012,80

D D5 5.Zálohování napájení rozvaděčů 30 690,00

39	K	Pol36	Doplnění hlavního vypínače 10A/230V, kontrolky pro signalizaci napětí z UPS, doplnění relé pro hlídání fází, úprava projektové dokumentace	ks	9,000	3 410,00	30 690,00
----	---	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

55

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost v rámci výstavby nového pavilonu Emergency nem. CV

Popis a lokalizace Změny:



Pavilon G, zpřístupnění jeho části pro veřejnost na žádost investora, změna rozsahu staveniště

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

55

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny: *Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost v rámci výstavby nového pavilonu Emergency nem. CV*

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení *Pavilon G, zpřístupnění jeho části pro veřejnost na žádost investora, změna rozsahu staveniště. Část pavilonu G bude místo okapového chodníčku lemována chodníkem š. 20 m. Codník bude po dobu výstavby oddělen od stavby neprůhlednou fólií (lešenovou)*

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem *Není nutná modifikace díla*

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

125 040,71 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 55

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost v rámci výstavby nového pavilonu Emergency nem. CV	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Pavilon G, zpřístupnění jeho části pro veřejnost na žádost investora, změna rozsahu staveniště. Část pavilonu G bude místo okapového chodníčku lemována chodníkem š. 20 m. Chodník bude po dobu výstavby oddělen od stavby neprůhlednou fólií (lešenovou)	
Zdůvodnění změny	Pavilon G, zpřístupnění jeho části pro veřejnost na žádost investora, změna rozsahu staveniště	
Finanční dopad změny	125 040,71 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

55

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):			
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):			

Předmět Změny: *Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost v rámci výstavby nového pavilonu Emergency nem. CV*

Popis a lokalizace Změny: *Pavilon G, zpřístupnění jeho části pro veřejnost na žádost investora, změna rozsahu staveniště. Část pavilonu G bude místo okapového chodníčku lemována chodníkem š. 20 m. Chodník bude po dobu výstavby oddělen od stavby neprůhlednou fóli (lešenovou)*

Vliv na specifikaci ceny:

125 040,71 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **125 040,71**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	125 040,71	26 258,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	151 299,26
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		125 040,71	151 299,26
ZL	Změnové listy	125 040,71	151 299,26
ZL055	Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost	125 040,71	151 299,26
SO 01	Odečty ze ZL 019	-21 215,87	-25 671,20
SO 02	Nový chodník a op...	146 256,58	176 970,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL055 - Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost

Úroveň 3:

SO 01 - Odečty ze ZL 019

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-21 215,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 215,87	21,00%	-4 455,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 671,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL055 - Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost

Úroveň 3:

SO 01 - Odečty ze ZL 019

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-21 215,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-21 215,87
D	1		Zemní práce				-2 462,40
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	-14,400	171,00	-2 462,40
	VV		Nová položka				
	VV		-(14+10)*0,6		-14,400		
	VV		Součet		-14,400		
D	5		Komunikace				-6 006,15
2	K	184911231	Rozprostření valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-14,400	79,81	-1 149,26
	VV		Položka č. 74 z D2_01				
	VV		-(10+14)*0,6		-14,400		
	VV		Součet		-14,400		
3	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	-5,760	697,61	-4 018,23
	VV		Položka č. 75 z D2_01				
	VV		plocha *výška násypu*koeficient hmotnosti				
	VV		-14,4*0,2*2		-5,760		
	VV		Součet		-5,760		
4	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	-14,400	58,24	-838,66
	VV		Položka č. 93 z D2_01				
	VV		-(14+10)*0,6		-14,400		
	VV		Součet		-14,400		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-8 301,18
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-24,000	210,38	-5 049,12
	VV		Položka č. 115 z D2_01				
	VV		-10,6-14,6		-25,200		
	VV		1,2 "odečet vstupů"		1,200		
	VV		Součet		-24,000		
6	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-25,200	129,05	-3 252,06
	VV		Položka č. 116 z D2_01				
	VV		-24*1,05 "přepočteno koeficientem množství"		-25,200		
	VV		Součet		-25,200		
D	998		Přesun hmot				-4 446,14
7	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	-10,292	432,00	-4 446,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL055 - Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost

Úroveň 3:

SO 02 - Nový chodník a op...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

146 256,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 256,58	21,00%	30 713,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 970,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL055 - Zpřístupnění části pavilonu G pro veřejnost

Úroveň 3:

SO 02 - Nový chodník a op...

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 256,58

D HSV Práce a dodávky HSV 146 256,58

D 1 Zemní práce 6 516,00

801	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	27,000	74,90	2 022,30
802	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	27,000	50,60	1 366,20
3	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	15,000	95,70	1 435,50
VV			15*2,5*0,4		15,000		
VV			Součet		15,000		

4 K 182112121 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 12,000 141,00 1 692,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 092,74

5	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	0,600	654,56	392,74
VV			Zazdívká větracích otvorů do suterénu				
VV			.				
VV			1.PP				
VV			0,6*0,5*2		0,600		
VV			Součet		0,600		

805 K 359901111R Vyčištění stok jakékoliv výšky m 1,000 700,00 700,00

D 5 Komunikace 98 660,00

6	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD (f 0-4) s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	71,626	87,00	6 231,46
7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD (f 0-32) s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	71,626	217,00	15 542,84
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD (f 0-63) s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	71,626	280,00	20 055,28
9	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	71,625	332,00	23 779,50

VV			Dle výkresu změna POV				
VV			71,625		71,625		
VV			Součet		71,625		










10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	73,774	383,00	28 255,44
VV			71,625*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		73,774		
VV			Součet		73,774		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	82,340	58,24	4 795,48
	VV		Položka dle výkresu změna POV				
	VV		(25,8+10)*2,3		82,340		
	VV		Součet		82,340		
	D	8	Trubní vedení				6 447,02
12	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
13	M	59224012	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	1,000	255,00	255,00
14	M	59224006	dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9cm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
803	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 149,49	1 149,49
804	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 160, D400	kus	1,000	2 452,53	2 452,53
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
	D	94	Lešení a stavební výtahy				4 248,29
15	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	64,800	6,60	427,68
	VV		Dle výkresu změna POV				
	VV		36*1,8		64,800		
	VV		Součet		64,800		
16	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	16 070,400	0,22	3 535,49
	VV		předpoklad - průměr. doba použití 50 dnů:				
	VV		64,8		64,800		
	VV		Součet		64,800		
	VV		64,8*248 "Přepočtené koeficientem množství		16 070,400		
	VV		Součet		16 070,400		
17	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	64,800	4,40	285,12
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				16 809,89
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,600	210,38	10 224,47
	VV		Položka č. 115 z D2_01				
	VV		25,8+12+10+2		49,800		
	VV		-1,2*1 "odečet vstupů"		-1,200		
	VV		Součet		48,600		
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x50x250mm	m	51,030	129,05	6 585,42
	VV		Položka č. 116 z D2_01				
	VV		48,6*1,05 "přepočteno koeficientem množství"		51,030		
	VV		Součet		51,030		
	D	998	Přesun hmot				12 482,64
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	28,895	432,00	12 482,64

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

56

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):			
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 		

Předmět Změny: *Obezdní rozvaděčů ve vestavbách operačních sálů*

Popis a lokalizace Změny: Z důvodu dosažení požadované požární odolnosti v prostorách operačních sálů bude nutné rozvaděče obezdit

Vliv na specifikaci ceny:

28 928,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

56

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Obezdní rozvaděčů ve vestavbách operačních sálů

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu dosažení požadované požární odolnosti v prostorách operačních sálů bude nutné rozvaděče obezdit

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

56

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Obezpečení rozvaděčů ve vestavbách operačních sálů

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Z důvodu dosažení požadované požární odolnosti v prostorách operačních sálů bude nutné rozvaděče obezdit

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

28 928,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 56

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Obezdní rozvaděčů ve vestavbách operačních sálů	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Z důvodu dosažení požadované požární odolnosti v prostorách operačních sálů bude nutné rozvaděče obezdnit	
Zdůvodnění změny	Z důvodu dosažení požadované požární odolnosti v prostorách operačních sálů bude nutné rozvaděče obezdnit	
Finanční dopad změny	28 928,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Výkres GP	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPISA RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL056 - Obezdění rozvaděčů v prostorech OS

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 928,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 928,00	21,00%	6 074,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 002,88
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL056 - Obezdnění rozvaděčů v prostorech OS

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 928,00

D HSV Práce a dodávky HSV 28 928,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 378,75

1	K	317142420	Překlad nenosný párobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	5,000	373,33	1 866,65
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		2.NP				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
2	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	34,024	604,32	20 561,38
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		2.NP				
	VV		(0,8*4+0,35*3+0,42+0,4+0,6+0,1*5)*4,2		25,914		
	VV		(0,8*4+0,6)*4,2-0,8*2,25*3-0,8*2,2-0,6*1,15		8,110		
	VV		Součet		34,024		
3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	6,170	72,03	444,43
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		2.NP				
	VV		(0,8*4+0,35*3+0,42+0,4+0,6+0,1*5)		6,170		
	VV		Součet		6,170		
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	16,800	116,42	1 955,86
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		"2.NP:" 4,2*4		16,800		
	VV		Součet		16,800		
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	25,200	140,89	3 550,43
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		"2.NP" 4,2*6		25,200		
	VV		Součet		25,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				549,25
D	99		Přesuny hmot a sutí				549,25
6	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	2,221	247,30	549,25

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 928,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 928,00	6 074,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 002,88
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

28 928,00

35 002,88

ZL **Změnové listy**

28 928,00

35 002,88

ZL056 **Obezdní rozvaděčů v prostorech OS**

28 928,00

35 002,88

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

57

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění chybějících konstrukcí a odstranění kolizních skrytých konstrukcí

Popis a lokalizace Změny:



Pro požadované provedení vstupního schodiště do 1.PP pavilonu C je potřeba před zahájením montáže bednění provést podkladní betonovou desku s podsypem. Stejně tak i u nůžkové plošiny. Dále bylo potřeba

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

57

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Doplnění chybějících konstrukcí a odstranění kolizních skrytých konstrukcí

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Pro požadované provedení vstupního schodiště do 1.PP pavilonu C je potřeba před zahájením výstavby bednění provést podkladní betonovou desku s podsypem. Stejně tak i u nůžkové plošiny. Dále bylo potřeba ručně odbourat vyčnívající betonové pasy ze základů objektu (skryté konstrukce).

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

58 040,54 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 57

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s
Správce stavby	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Změnový list překládá	Zhotovitel
Charakter změny	Doplnění chybějících konstrukcí a odstranění kolizních skrytých konstrukcí

Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifikace změny	Pro požadované provedení vstupního schodiště do 1.PP pavilonu C je potřeba před zahájením výstavby bednění provést podkladní betonovou desku s podsypem. Stejně tak i u nůžkové plošiny. Dále bylo potřeba ručně odbourat vyčnívající betonové pasy ze základů objektu (skryté konstrukce).
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění změny	Bez této změny jsou požadované objekty neproveditelné v požadované kvalitě
------------------	----------------------------------------------------------------------------

Finanční dopad změny	58 040,54 Kč
----------------------	--------------

Změny ceny po schválení

Stanovisko Správce stavby:

Stanovisko projektanta:

Přílohy	pf.1 Oceněný soupis prací

SCHVALOVACÍ PROCES

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Jméno:

Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	
------------------------------	--




Jméno:

Datum:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

57

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny:

Doplnění chybějících konstrukcí a odstranění kolizních skrytých konstrukcí

Popis a lokalizace Změny:

Pro požadované provedení vstupního schodiště do 1.PP pavilonu C je potřeba před zahájením výstavby bednění provést podkladní betonovou desku s podsypem. Stejně tak i u nůžkové plošiny. Dále bylo potřeba ručně odbourat vyčnívající betonové pasy ze základů objektu (skryté konstrukce).

Vliv na specifikaci ceny:

58 040,54 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **58 040,54**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 040,54	12 188,51
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	70 229,05
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		58 040,54	70 229,05
ZL	Změnové listy	58 040,54	70 229,05
ZL057	Podkladní beton schodiště a nový základ nůžkové hydraulické plošiny	58 040,54	70 229,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL057 - Podkladní beton schodiště a nový základ nůžkové hydraulické plošiny

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 040,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 040,54	21,00%	12 188,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 229,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL057 - Podkladní beton schodiště a nový základ nůžkové hydraulické plošiny

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 040,54

D HSV Práce a dodávky HSV 54 542,30

D 1 Zemní práce 2 702,70

1	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,462	5 850,00	2 702,70
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

VV Vyčnávající betonové pasy z budovy C do prostoru schodiště

VV 0,7*0,6*0,6

0,252

VV 0,7*0,5*0,6

0,210

VV Součet

0,462

D 27 Zakládání - základy 24 115,89

2	K	271532-R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drčeného kameniva frakce 0 až 64 mm, míra zhuštění min. 70 MPa	m3	4,968	1 375,00	6 831,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezu

VV Fa Tech.zpr.

VV Viz. výkres situace

VV .

VV Venkovní schodiště vstup do 1PP

VV "frakce 0-32 mm:" 2,7*(5,7+0,45)*0,12

1,993

VV "frakce 32-64 mm:" 2,8*(5,8+0,45)*0,17

2,975

VV Součet

4,968

3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,143	495,00	1 555,79
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F a

VV Tech.zpr.

VV .

VV Podkladní betonová deska venkovního schodiště vstup do 1PP

VV pav C

VV (2,5+5,5+0,45+2,5)*0,15

1,643

VV Podkladní betonová deska pro nůžkovou plošinu

VV 2,5*4*0,15

1,500

VV Součet

3,143

4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,143	165,00	518,60
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	40 480,00	3 481,28
---	---	-----------	--------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F a

VV Tech.zpr.

VV .

VV Síť průměr 6 mm, oka 100/100 mm

VV Podkladní betonová deska venkovního schodiště vstup do 1PP

VV pav C

VV (2,5*5,95)*1,3*0,00443

0,086

VV Součet

0,086

6	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,169	3 160,00	10 014,04
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV 2,5*5,95*0,15 "Podkladní deska vstupní schodiště"

2,231

VV 2,5*2,5*0,15 "Podkladní beton deska nůžková plošina"

0,938

VV Součet

3,169

7	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	28,350	60,50	1 715,18
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu F a

VV Tech.zpr.

VV .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Podklad pod desku venkovního schodiště vstup dp 1PP pav C				
VV			3*6,45		19,350		
VV			Podklad pod nůžkovou plošinu				
VV			3*3		9,000		
VV			Součet		28,350		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 982,05
8	K	430321-R1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledového	m3	0,234	8 327,55	1 948,65
VV			Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ				
VV			.				
VV			konstrukce schodiště				
VV			0,45*2,6*0,2		0,234		
VV			Součet		0,234		
9	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,012	53 604,94	643,26
VV			Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ				
VV			.				
VV			Sít průměr 6 mm, oka 100/100 mm				
VV			(0,45*2,6*2)*1,2*0,00444		0,012		
VV			Součet		0,012		
10	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,340	750,61	1 756,43
VV			Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ				
VV			.				
VV			0,45*2,6*2		2,340		
VV			Součet		2,340		
11	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	2,340	174,13	407,46
12	K	433351-R1	Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění pro beton pohledový, vložení lišt pro zkosení hran	m2	2,340	96,69	226,25
VV			2,34		2,340		
VV			Součet		2,340		
D	5		Komunikace				543,81
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,675	247,49	167,06
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
VV			1,5*0,45		0,675		
VV			Součet		0,675		
14	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,675	325,52	219,73
VV			1,5*0,45		0,675		
15	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,709	221,46	157,02
VV			Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ				
VV			.				
VV			Chodníky ze zámkové dlažby				
VV			0,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,709		
VV			Součet		0,709		
D	99		Přesuny hmot a suti				22 197,85
16	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	18,624	573,38	10 678,63
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	353,856	7,51	2 657,46
VV			18,624*19 "Přepočtené koeficientem množství		353,856		
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,624	243,38	4 532,71
19	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,610	176,00	107,36
VV			17,426*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		0,610		
20	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	18,624	226,68	4 221,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 498,24
D	767		Konstrukce zámečnické				3 498,24
21	K	767001-R1	Ocelové zábradlí v=900 mm, žárově zinkováno, D+M	m	0,450	7 673,80	3 453,21
VV			Viz PD - situace a TZ - schodiště				
VV			.				
VV			Schodiště				
VV			Podrobný popis viz PD				
VV			-včetně kotvení a kotvicího materiálu				
VV			-šrouby M12+ chem. kotvy - 24ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-kotevní plechy 150/150/6 mm - 6ks				
	VV		-ocelové profily 50/30 mm - 20,57 m				
	VV		-ocel. kujatina pr.200mm - 0,7 m				
	VV		0,45		0,450		
	VV		Součet		0,450		
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	40,937	1,10	45,03
	VV		(545,820/6)*0,45		40,937		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

58

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Úpravy místností RTG dle požadavků objednatele

Popis a lokalizace Změny:

Místnost 1062, 1.NP nového pavilonu Emergency, stavební úpravy dle požadavků objednatele

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

58

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Úpravy místnosti RTG dle požadavků objednatele

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Místnost 1062, 1.NP nového pavilonu Emergency, stavební úpravy dle požadavků objednatele

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 276 315,66 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 58

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Úpravy místnosti RTG dle požadavků objednatele	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Místnost 1062, 1.NP nového pavilonu Emergency, stavební úpravy dle požadavků objednatele	
Zdůvodnění změny	Místnost 1062, 1.NP nového pavilonu Emergency, stavební úpravy dle požadavků objednatele	
Finanční dopad změny	-	276 315,66 Kč
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

58

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Úpravy místnosti RTG dle požadavků objednatele

Popis a lokalizace Změny:

Místnost 1062, 1.NP nového pavilonu Emergency, stavební úpravy dle požadavků objednatele

Vliv na specifikaci ceny:

- 276 315,66 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-276 315,66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-276 315,66	-58 026,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-334 341,95
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-276 315,66

-334 341,95

ZL Změnové listy

-276 315,66

-334 341,95

ZL058 Úprava místnosti č.1062 RTG

-276 315,66

-334 341,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL058 - Úprava místnosti č.1062 RTG

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-276 315,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-276 315,66	21,00%	-58 026,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-334 341,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL058 - Úprava místnosti č.1062 RTG

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-276 315,66

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 075,66
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-2 810,00
1	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,425	3 811,50	-1 619,89
2	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-0,425	662,20	-281,44
3	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-0,425	66,00	-28,05
4	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	-1,280	302,50	-387,20
5	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	-1,280	84,70	-108,42
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,014	27 500,00	-385,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	99		Přesuny hmot a suti				-265,66
7	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	-1,075	247,13	-265,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-273 240,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
8	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	0,00	0,00
D	767.c		zámečnické vnitřní				-273 240,00
9	K	76734-R112	Ozn. Z112 - Stropní ocelová nosná konstrukce pro zavěšení technologie rentgenu, D+M	kus	-1,000	253 440,00	-253 440,00
10	K	76734-R113	Ozn. Z113 - Podlahový instalační kanál z nerezového plechu s odnímatelným krytem, D+M	kus	-1,000	19 800,00	-19 800,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

59

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna materiálu ohraničení vozovek

Popis a lokalizace Změny:

Krajnice veškerých komunikací, změna přídlažeb na jednotnou skladbu vozovky.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

59

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Změna materiálu ohraničení vozovek

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Krajnice veškerých komunikací, změna přídlažeb na jednotnou skladbu vozovky.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 12 217,73 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 59

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna materiálu ohraničení vozovek	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Krajnice veškerých komunikací, změna přídlažeb na jednotnou skladbu vozovky.	
Zdůvodnění změny	Krajnice veškerých komunikací, změna přídlažeb na jednotnou skladbu vozovky.	
Finanční dopad změny	-	12 217,73 Kč
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

59

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Krajská zdravotní, a.s

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Změna materiálu ohraničení vozovek

Popis a lokalizace Změny:

Krajnice veškerých komunikací, změna přídlažeb na jednotnou skladbu vozovky.

Vliv na specifikaci ceny:

- 12 217,73 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-12 217,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-12 217,73	-2 565,72
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-14 783,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-12 217,73	-14 783,45
ZL	Změnové listy	-12 217,73	-14 783,45
ZL059	Změna ohraničení vozovek	-12 217,73	-14 783,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL059 - Změna ohraničení vozovek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 217,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 217,73	21,00%	-2 565,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 783,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL059 - Změna ohraničení vozovek

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 217,73

D HSV Práce a dodávky HSV

-12 217,73

D 5 Komunikace

-46 617,73

1	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	232,000	23,44	5 438,08
2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	232,000	265,61	61 621,52
3	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	232,000	348,19	80 780,08
5	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-232,000	386,63	-89 698,16
6	M	592450070	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	-233,100	415,47	-96 846,06
7	M	592450000	dlažba zámková profilová 200x165x80mm barevná	m2	-10,500	739,97	-7 769,69
8	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	-10,000	14,35	-143,50

D 8 Trubní vedení

34 400,00

9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000	2 150,00	34 400,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

60

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění ocelového lemování základů chladících jednotek do soupisu prací

Popis a lokalizace Změny:

Strojovna chlazení pavilon Emergency 1.PP, dle detailu ...

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

60

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Změna materiálu ohraničení vozovek

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění ocelového lemování základů chladících jednotek do soupisu prací

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

18 205,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 60

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna materiálu ohraničení vozovek	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění ocelového lemování základů chladících jednotek do soupisu prací	
Zdůvodnění změny	Strojovna chlazení pavilon Emergency 1.PP, dle detailu ...	
Finanční dopad změny	18 205,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Cenová nabídka subdodavatele	
	př.3 Detail z PD	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

60

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Doplnění ocelového lemování základů chladících jednotek do soupisu prací

Popis a lokalizace Změny:

Strojovna chlazení pavilon Emergency 1.PP, dle detailu ...

Vliv na specifikaci ceny:

18 205,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **18 205,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 205,00	3 823,05
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 028,05
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

18 205,00

22 028,05

ZL **Změnové listy**

18 205,00

22 028,05

ZL060 **Ocelové lemování základů chladících jednotek**

18 205,00

22 028,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL060 - Ocelové lemování základů chladících jednotek

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 205,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 205,00	21,00%	3 823,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 028,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL060 - Ocelové lemování základů chladících jednotek

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 205,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 205,00

D 767 Konstrukce zámečnické 18 205,00

1	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	110,000	45,60	5 016,00
2	K	76701R	Ocelové lemování základů chladících jednotek - výroba	kpl	1,000	13 035,00	13 035,00
3	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,110	1 400,00	154,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

61

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Změna koncepce napájení spojovací chodby pavilonu C

Popis a lokalizace Změny:



Přesun napájení z pavilonu Emergency do pavilonu C spojený s úpravou a doplněním potřebné kabeláže

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

61

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Změna koncepce napájení spojovací chodby pavilonu C

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Přesun napájení z pavilonu Emergency do pavilonu C spojený s úpravou a doplněním potřebné kabeláže

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

342 592,67 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 61

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Změna koncepce napájení spojovací chodby pavilonu C	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Přesun napájení z pavilonu Emergency do pavilonu C spojený s úpravou a doplněním potřebné kabeláže	
Zdůvodnění změny	Přesun napájení z pavilonu Emergency do pavilonu C spojený s úpravou a doplněním potřebné kabeláže	
Finanční dopad změny	342 592,67 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

61

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Změna koncepce napájení spojovací chodby pavilonu C

Popis a lokalizace Změny:

Přesun napájení z pavilonu Emergency do pavilonu C spojený s úpravou a doplněním
potřebné kabeláže

Vliv na specifikaci ceny:

342 592,67 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Místo:

CC-CZ: 24.04.2023
Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **342 592,67**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	342 592,67	71 944,46
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	414 537,13
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.** Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		342 592,67	414 537,13
ZL	Změnové listy	342 592,67	414 537,13
ZL061	Změna napájení pavilonu C	342 592,67	414 537,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL061 - Změna napájení pavilonu C

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

342 592,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 592,67	21,00%	71 944,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

414 537,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL061 - Změna napájení pavilonu C

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

342 592,67

D D1_03_4g_Z1Změna Z16 - Úprava napájení objektu "C"

342 592,67

D emmp_z16 Elektromontážní materiál a práce

275 462,97







30	K	210110144	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou bezšroubové připojení	kus	4,000	76,56	306,24
31	M	osv-1	1 - LED svítidlo, 22 W, 3100 lm, 4000 K, Ra80, IP40	ks	5,000	1 750,64	8 753,20
	VV		"chodba C.2154" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
32	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje	kus	5,000	306,25	1 531,25
12	K	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	60,000	33,70	2 022,00
13	M	K01CP1800160F	H07V-R 16	m	110,000	59,51	6 546,10
	VV		"přívody R.Cxx" 40+10		50,000		
	VV		"chlazení" 20+16		36,000		
	VV		"Z+P" 24		24,000		
	VV		Součet		110,000		
10	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	5,000	84,70	423,50
11	M	K112329/LPE-1_H50	2329/LPE-1_H50 TRUBKA OHEBNÁ LPE 320 N, BÍLÁ	m	60,000	27,24	1 634,40
	VV		"ovl. dveří - příprava" 2*6*5		60,000		
	VV		Součet		60,000		
26	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	16,000	84,70	1 355,20
27	M	B0112183	12183, LOG LED LG 11 W SE 1/2/3H	ks	17,000	5 709,60	97 063,20
	VV		"N61" 9+7+1		17,000		
	VV		Součet		17,000		
28	M	B0195123	LOG LED 11 W SE 1/2/3H Asymetric, osvětlení požárních hydrantů	ks	3,000	6 074,40	18 223,20
	VV		"N81" 1+2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
29	M	A023559-A91345-r	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, komplet, barva bílá	ks	4,000	148,47	593,88
	VV		"C.2154" 4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	110,000	29,02	3 192,20
15	M	341110300-o	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	52,000	16,51	858,52
	VV		"vyp. C.2154" 4*3+40		52,000		
	VV		Součet		52,000		
16	M	341110300-j	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	60,000	17,08	1 024,80
	VV		"osv. C.2154" 40+5*4		60,000		
	VV		Součet		60,000		
17	M	K0111110070	CYKY 3 x 2,5	m	475,000	29,16	13 851,00
	VV		"Chlazení" 60+20+60+20		160,000		
	VV		"střešní vtoky" 60+5*5		85,000		
	VV		"pohony dveří" 30+60+30		120,000		
	VV		"Z+P" 110		110,000		
	VV		Součet		475,000		
18	M	K0111110072	CYKY 3 x 4	m	45,000	52,32	2 354,40
	VV		"Chlazení" 20+15		35,000		
	VV		"Z+P" 10		10,000		
	VV		Součet		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	632,000	29,02	18 340,64
20	M	K0111110084c	CYKY-J 5C x 6	m	65,000	118,20	7 683,00
	VV		"přívody R.Cxy" 40+10		50,000		
	VV		"Z+P" 15		15,000		
	VV		Součet		65,000		
24	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	240,000	29,02	6 964,80
25	M	O077205530-PP	Krabice s funkční odolností P60R, T 100 ED 6-5, Odbočné krabice	ks	16,000	1 495,20	23 923,20
	VV		"svítidla NO" 9+7		16,000		
	VV		Součet		16,000		
21	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	65,000	47,60	3 094,00
22	M	K01DG230001503B	NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M	m	240,000	37,26	8 942,40
	VV		"NO-N61+N81" 240		240,000		
	VV		Součet		240,000		
23	M	O071361139-PP	Kabelová příchytka vč. hmoždiny a šroubu, 733 13 G, Distanční příchytka	ks	792,000	54,12	42 863,04
	VV		"kabely NO, po 30 cm" 240*3,3		792,000		
	VV		Součet		792,000		
5	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	204,000	14,51	2 960,04
	VV		"3x1,5" 3*2*(22)		132,000		
	VV		"3x2,5" 3*2*(4+3+5)		72,000		
	VV		Součet		204,000		
6	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	17,64	211,68
	VV		"3x4" 3*2*(2)		12,000		
	VV		Součet		12,000		
7	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	14,51	290,20
	VV		"5x6" 5*2*(2)		20,000		
	VV		Součet		20,000		
8	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	29,02	116,08
	VV		"1x16" 1*2*(2)		4,000		
	VV		Součet		4,000		
9	M	K118111_KA	8111_KA KRABICE PANCÉŘOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ/RAL 7035	ks	5,000	68,16	340,80
	VV		"ovl. dveří - příprava" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D	R.C1-2		Rozvaděč R.C1-2				34 038,50
1	M	D1.03.4g-21/Z16	Nový rozvaděč R.C1-2, provedení a náplň dle výkresu D1.03.4g-21/Z16 (3/2023)	ks	1,000	33 585,50	33 585,50
2	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	453,00	453,00
D	R.C2-1		Rozvaděč R.C2-1				29 851,20
3	M	D1.03.4g-22/Z16	Nový rozvaděč R.C2-1, provedení a náplň dle výkresu D1.03.4g-22/Z16 (3/2023)	ks	1,000	29 398,20	29 398,20
4	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	453,00	453,00
D	ROP_z16		Revize a ostatní práce				3 240,00
33	K	741810001-F	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
	VV		"doplňované rozvody Z16" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

62

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):			
Pokyn obdržen (Zhotovitel):			

Předmět změny:

Jedná se o úpravu pláň komunikace. Požadavek vzešel z nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek. Původní návrh úpravy pláň byl navržen částečně vápněním na místě a částečně předpřipravenou směsí na deponii. První část není v areálu provádět vhodné z důvodu členitosti komunikace a neznalosti vedení inž. sítí a druhou nedoporučuje geotechnik provádět z důvodu nedokonalého promísení materiálu. Přílohou je přiložený technologický návrh změny sanace a skladby navržené komunikace. Návrh zahrnuje i časové provedení skaldeb.

Popis a lokalizace Změny:



Komunikace začleněné do PD

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

62

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny:

Komunikace

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Jedná se o úpravu pláně komunikace. Požadavek vzešel z nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek. Původní návrh úpravy pláně byl navržen částečně vápněním na místě a částečně předpřipravenou směsí na deponii. První část není v areálu provádět vhodné z důvodu členitosti komunikace a neznalosti vedení inž. sítí a druhou nedoporučuje geotechnik provádět z důvodu nedokonalého promísení materiálu. Přílohou je přiložený technologický návrh změny sanace a skladby navržené komunikace. Návrh zahrnuje i časové provedení skaldeb.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 414 694,54 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 62

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s		
Správce stavby	[REDACTED]		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ		
Změnový list překládá	Zhotovitel		
Charakter změny	Komunikace		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.		
Specifikace změny	Jedna se o úpravu pláně komunikace. Požadavek vzeseš z nevyhovujících statických zatězovacích zkoušek. Původní návrh úpravy pláně byl navržen částečně vápněním na místě a částečně předpřipravenou směsí na deponii. První část není v areálu provádět vhodné z důvodu členitosti komunikace a neznalosti vedení inž. sítí a druhou nedoporučuje geotechnik provádět z důvodu nedokonalého promísení materiálu. Přílohou je přiložený technologický návrh změny sanace a skladby navržené komunikace. Návrh zahrnuje i časové provedení skladeb		
Zdůvodnění změny	Komunikace začleněné do PD		
Finanční dopad změny	1 414 694,54 Kč		
Změny ceny po schválení			
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy	<p>př.1 Oceněný soupis prací</p> <p>př.2 Návrh nové skladby konstrukce</p> <p>př.3 Protokoly ze zátěžových zkoušek</p> <p>př.4 vyjádření ke kontrolním zátěžovým zkouškám na nové skladbě komunikace</p>		
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

62

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny:

Komunikace

Popis a lokalizace Změny:

Jedná se o úpravu pláň komunikace. Požadavek vzešel z nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek. Původní návrh úpravy pláň byl navržen částečně vápněním na místě a částečně předpřipravenou směsí na deponii. První část není v areálu provádět vhodné z důvodu členitosti komunikace a neznalosti vedení inž. sítí a druhou nedoporučuje geotechnik provádět z důvodu nedokonalého promísení materiálu. Přílohou je přiložený

Vliv na specifikaci ceny:

1 414 694,54 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Místo:

CC-CZ: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 414 694,54**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 414 694,54	297 085,85
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 711 780,39
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 414 694,54	1 711 780,39
ZL	Změnové listy	1 414 694,54	1 711 780,39
ZL062	Změna podkladů komunikací	1 414 694,54	1 711 780,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL062 - Změna podkladů komunikací

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 414 694,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 414 694,54	21,00%	297 085,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 711 780,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL062 - Změna podkladů komunikací

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 414 694,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 414 694,54

D 1 Zemní práce -745 403,20

1	K	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	-3 235,610	119,55	-386 817,18
2	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	-129,424	2 770,63	-358 586,02

D 5 Komunikace 1 992 447,48

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 410,000	189,00	644 490,00
4	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	-3 178,000	140,52	-446 572,56
5	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	-3 178,000	282,82	-898 801,96
6	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	6 820,000	202,00	1 377 640,00
7	K	567122114	Podklad ze směsi strmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 178,000	414,00	1 315 692,00

D 998 Přesun hmot 167 650,26

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 754,765	44,65	167 650,26
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	---	-----------	-------	------------

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

63

	Jméno	Podpis	Datum
Pokyn vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Pokyn obdržen (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Předmět změny:

Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna napájení pavilonu C

Popis a lokalizace Změny:

Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna napájení pavilonu C. Lokalizace pavilon

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

63

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna napájení pavilonu C. Lokalizace pavilon C místnost C2153 a C2154

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

36 421,83 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : 63

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	1, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na změny v zadání.	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna napájení pavilonu C. Lokalizace pavilon C místnost C2153 a C2154	
Zdůvodnění změny	Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna napájení pavilonu C. Lokalizace pavilon C místnost C2153 a C2154	
Finanční dopad změny	36 421,83 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

63

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele*

Popis a lokalizace Změny: *Jedná se o doplnění elektroinstalace ZL 041, dle dohody s GP, tak aby vyhovovala požadavkům objednatele a splňovala příslušné normy. Zároveň reaguje na ZL 061 - Změna napájení pavilonu C. Lokalizace pavilon C místnost C2153 a C2154*

Vliv na specifikaci ceny:

36 421,83 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 24.04.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **36 421,83**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 421,83	7 648,58
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	44 070,41
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.** Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		36 421,83	44 070,41
ZL	Změnové listy	36 421,83	44 070,41
ZL063	Doplnění elektroinstalace do místností 2153 a 2154 pavil. C - doplnění ZL 044	36 421,83	44 070,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL063 - Doplnění elektroinstalace do místností 2153 a 2154 pavil. C -
doplnění ZL 044**

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 421,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 421,83	21,00%	7 648,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 070,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL063 - Doplnění elektroinstalace do místností 2153 a 2154 pavil. C - doplnění ZL 044

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 24.04.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 421,83

D PSV Práce a dodávky PSV 36 421,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 45 501,83

1	K	74101_R	Kompletní provedení elektroinstalace v místnostech C2153 a C2154	kpl	1,000	45 501,83	45 501,83
---	---	---------	------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VV LED svítidlo 22W , vestavné - 5ks

VV spínač tlačítkový SO01 - 3ks

VV rozvodka OBO A11 - 4 ks

VV CYKY 3Cx1,5 - 65 m

VV příchytka Grip malá - 48 ks

VV CYKY 3Ax1,5 - 26 m

VV CHKE-V 3Cx1,5 - 45 m

VV Zednické přípomoci - 1 kpl

VV rozvodka KO68 - 4 ks

VV zásuvka 230/16 jednonásobná - 1

VV CYKY 3Cx2,5 - 28 m

VV jistič NK10/1/B - 2 ks

VV chránič 16/2/0,03A - 1ks

VV svítidlo nouzové 11W - 3 ks

VV "komplet" 1

1,000

D 741.1 Elektroinstalace - silnoproud. Odpočet položek ze ZL 041 -9 080,00

2	K	741370003	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje	kus	-5,000	216,00	-1 080,00
3	M	741R01	svítidlo podhledové 600x600 IP20	kus	-5,000	1 300,00	-6 500,00
4	K	741R02	Napojení svítidel na silový rozvod	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

65

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění chybějící části- koordinace mezi dvěma různými projekty - propojení pavilonu Emergenci a TS1 optickým kabelem

Popis a lokalizace Změny:



Propojovací kolektor mezi novým pavilonem Emergenci a novou trafostanicí TS1

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

65

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny: *Doplnění chybějící části- koordinace mezi dvěma různými projekty - propojení pavilonu Emergenci a TS1 optickým kabelem*

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení Propojovací kolektor mezi novým pavilonem Emergenci a novou trafostanicí TS1

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

221 972,04 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : 65

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s		
Správce stavby			
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ		
Změnový list překládá	Zhotovitel		
Charakter změny	ní chybějící části- koordinace mezi dvěma různými projekty - propojení pavilonu Emergenci a TS1 optickým kabelem		
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.		
Specifikace změny	Doplnění chybějící části- koordinace mezi dvěma různými projekty - propojení pavilonu Emergenci a TS1 optickým kabelem		
Zdůvodnění změny	Propojovací kolektor mezi novým pavilonem Emergenci a novou trafostanicí TS1		
Finanční dopad změny	221 972,04 Kč		
Změny ceny po schválení			
Stanovisko Správce stavby:			
Stanovisko projektanta:			
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací		
	př.2 Částečný rez B_B		
SCHVALOVACÍ PROCES			
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>	
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE			
Jméno:			
Datum:			

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

65

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s. 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Doplnění chybějící části- koordinace mezi dvěma různými projekty - propojení pavilonu Emergenci a TS1 optickým kabelem*

Popis a lokalizace Změny: Propojovací kolektor mezi novým pavilonem Emergenci a novou trafostanicí TS1

Vliv na specifikaci ceny:

221 972,04 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **221 972,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	221 972,04	46 614,13
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	268 586,17
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

221 972,04

268 586,17

ZL Změnové listy

221 972,04

268 586,17

ZL065 Propojení serverovny s trafostanicí

221 972,04

268 586,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL065 - Propojení serverovny s trafostanicí

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 972,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 972,04	21,00%	46 614,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 586,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL065 - Propojení serverovny s trafostanicí

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

221 972,04

D	SK-O	Strukturovaná kabeláž - optika - datové připojení TS1					221 972,04
1	M	A7059	OTLM-MIK-LSHF-12-10 Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 12/10mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva	m	700,000	82,38	57 666,00
	VV		700		700,000		
	VV		Součet		700,000		
2	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	700,000	36,70	25 690,00
	VV		700		700,000		
	VV		Součet		700,000		
3	M	50741	Kabel optický k zafouknutí , 24 vláken(4 trubičky po 6 vl),SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm	m	370,000	52,13	19 288,10
	VV		370		370,000		
	VV		Součet		370,000		
7	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	80,000	21,76	1 740,80
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
4	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	370,000	64,25	23 772,50
	VV		370		370,000		
	VV		Součet		370,000		
5	M	OPTSTI	Transparentní pouzdro na štítek 11x66mm, určené ke značení kabelů nebo kabelových svazků, PM upínací pouzdro, sada 100ks	ks	1,000	2 837,50	2 837,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	M	2031M15FS	Svazkový držák Grip, kov, 15 FS včetně kotvy	ks	80,000	57,13	4 570,40
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
17	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	48,000	85,90	4 123,20
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
8	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	350,000	12,10	4 235,00
	VV		350		350,000		
	VV		Součet		350,000		
9	M	SLP002	Optická vana výsvuná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19" 1U černá, 4 kabelové vstupy, vláknový management, sada šroubů	ks	2,000	1 361,25	2 722,50
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
11	K	742330027	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000	2 088,75	4 177,50
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	M	29630	Optická spojka/ adaptér/ coupling E2000-E2000, simplex, SM 9/125, zelená (APC), uchycení šroubky	ks	48,000	26,75	1 284,00
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
13	M	70611	Pigtail optický SM OS1/OS2 G652D, E2000/APC, 1m, 900µm LSOH, I/L 0,25dB, R/L -60dB	ks	48,000	73,75	3 540,00
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	23726	Ochrana sváru smrštitelná teplem - 3x45mm (d=2,6mm +/-0,2mm po smršnění)	ks	48,000	9,00	432,00
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
15	K	742330029	Montáž konektoru SM, MM	kus	48,000	1 110,00	53 280,00
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
16	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	48,000	29,02	1 392,96
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
10	K	742330036	Montáž optické vany - sestavení	kus	2,000	1 953,75	3 907,50
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	24,000	304,67	7 312,08
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

67

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění odvětrání výtahových šachet

Popis a lokalizace Změny:



Doplnění odvětrání výtahových šachet

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

67

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):		_____	_____

Předmět Změny: *Doplnění odvětrání výtahových šachet*Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení *Doplnění odvětrání výtahových šachet*Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem *Není nutná modifikace díla*

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

143 436,35 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 67

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění odvětrání výtahových šachet	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění odvětrání výtahových šachet	
Zdůvodnění změny	Doplnění odvětrání výtahových šachet	
Finanční dopad změny	143 436,35 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

67

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny: *Doplnění odvětrání výtahových šachet*

Popis a lokalizace Změny: Doplnění odvětrání výtahových šachet

Vliv na specifikaci ceny:

143 436,35 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **143 436,35**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	143 436,35	30 121,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	173 557,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		143 436,35	173 557,98
ZL	Změnové listy	143 436,35	173 557,98
ZL067	Odvětrání výtahových šachet	143 436,35	173 557,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL067 - Odvětrání výtahových šachet

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 436,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 436,35	21,00%	30 121,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 557,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL067 - Odvětrání výtahových šachet

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

143 436,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 858,35
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 858,35
D	96		Bourání konstrukcí				6 596,00
1	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,200	9 980,00	1 996,00
2	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	0,400	11 500,00	4 600,00
D	99		Přesuny hmot a suti				262,35
3	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,182	556,88	101,35
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,182	172,43	31,38
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,002	8,36	16,74
6	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,182	434,50	79,08
7	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,182	140,80	25,63
8	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	0,182	40,18	7,31
9	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	0,003	286,00	0,86
D	PSV		Práce a dodávky PSV				136 578,00
D	764		Konstrukce klempířské				136 578,00
10	K	76421-R22	Ozn. K22 - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad střešní konstrukci ze dvou trubek DN300, rš=1100 mm a DN400, rš=1300 mm, ceková výška 1250 mm, plech žárový pozink tl.1 mm, včetně krycí hlavice, D+M	kus	2,000	45 500,00	91 000,00
11	K	76421-R23	Ozn. K23 - Konstrukce odvětrání výtahové šachty nad střešní konstrukci ze dvou trubek DN225, rš=750 mm a DN275, rš=900 mm, ceková výška 1250 mm, plech žárový pozink tl.1 mm, včetně krycí hlavice, D+M	kus	1,000	41 600,00	41 600,00
12	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	0,030	132 600,00	3 978,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

68

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Skladba částí základové desky pavilonu Emergency

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění hydroizolace do skladby částí základové desky pavilonu Emergency, která vychází ze skutečných hydrologických poměrů v okolním terénu

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

68

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Skladba částí základové desky pavilonu Emergency

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění hydroizolace do skladby částí základové desky pavilonu Emergency, která vychází ze skutečných hydrologických poměrů v okolním terénu

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

483 731,49 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST




Změnový list č. : 68

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Skladba částí základové desky pavilonu Emergency	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění odvětrání výtahových šachet	
Zdůvodnění změny	Doplnění hydroizolace do skladby částí základové desky pavilonu Emergency, která vychází ze skutečných hydrologických poměrů v okolním terénu	
Finanční dopad změny	483 731,49 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Částečný rez B_B	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

68

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s 	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ 	_____	_____

Předmět Změny: *Skladba části základové desky pavilonu Emergency*

Popis a lokalizace Změny: Doplnění hydroizolace do skladbyčásti základové desky pavilonu Emergency, která vychází ze skutečných hydrologických poměrů v okolním terénu

Vliv na specifikaci ceny:

483 731,49 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				483 731,49
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	483 731,49	101 583,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	585 315,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

483 731,49

585 315,10

ZL Změnové listy

483 731,49

585 315,10

ZL068 Změna skladby části základové desky - pavilon
Emergency

483 731,49

585 315,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL068 - Změna skladby části základové desky - pavilon Emergency

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

483 731,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	483 731,49	21,00%	101 583,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

585 315,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL068 - Změna skladby částí základové desky - pavilon Emergency

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

483 731,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				343 631,25
D	27		Zakládání - základy				262 299,76
801	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	23,912	4 440,00	106 169,28
	VV		- beton XC1 - dle PD statika				
	VV		vodostavební beton - bílá vana				
	VV		.				
	VV		Viz. PD - Rozšíření desky - 2022-10-27 castecny rez B_B, půdorys změny				
	VV		27,69*1,9*0,3		15,783		
	VV		(5,7+1,775)*3,625*0,3		8,129		
	VV		Součet		23,912		
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,900	495,00	940,50
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP				
	VV		.				
	VV		Viz. PD - Rozšíření desky - 2022-10-27 castecny rez B_B				
	VV		(1,9+1,9)*0,5		1,900		
	VV		Součet		1,900		
3	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	1,900	165,00	313,50
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,826	40 480,00	154 876,48
	VV		Viz. PD statika - výkaz výztuže 1.NP-3.NP				
	VV		Hmotnost na 1m3*objem rozšíření základ. desky				
	VV		0,16*23,912		3,826		
	VV		Součet		3,826		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				58 131,91
5	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,957	3 811,50	45 574,11
	VV		beton XC2				
	VV		.				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr.				
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové podlahové kce na terénu				
	VV		Skladab F1, F2a				
	VV		.				
	VV		podkladní betony				
	VV		1.PP				
	VV		1.NP				
	VV		skladba F2a:				
	VV		pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,75				
	VV		27,69*1,9*0,15		7,892		
	VV		(5,7+1,775)*3,625*0,15		4,065		
	VV		Součet		11,957		
6	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	11,957	662,20	7 917,93
7	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,957	66,00	789,16
8	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,570	302,50	172,43
	VV		beton XC2				
	VV		.				
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Viz PD stavební část - skladby podlah, základy				
	VV		.				
	VV		1.NP				
	VV		skladba F2a:				
	VV		pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,75				
	VV		(1,9+1,9)*0,15		0,570		
	VV		Součet		0,570		
9	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,570	84,70	48,28
10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,132	27 500,00	3 630,00
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah				
	VV		.				
	VV		1.NP				
	VV		skladba F2a:				
	VV		pod základ. desku 1.NP - úroveň - 0,75				
	VV		(27,69*1,9)*1,2*0,00209		0,132		
	VV		Součet		0,132		
D	99		Přesuny hmot a sutí				23 199,58
11	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	93,876	247,13	23 199,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				140 100,24
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				123 678,06
12	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	159,340	14,85	2 366,20
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.				
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí				
	VV		.				
	VV		Hydroizolace objektu				
	VV		.				
	VV		27,67*1,9*2		105,146		
	VV		3,625*(1,775+5,7)*2		54,194		
	VV		Součet		159,340		
13	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	318,680	122,10	38 910,83
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.				
	VV		Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové podlahové kce na terénu				
	VV		.				
	VV		Hydroizolace objektu asfaltovými pásy				
	VV		výměra viz pol. 711411001:				
	VV		spodní pás:				
	VV		27,67*1,9*2		105,146		
	VV		3,625*(1,775+5,7)*2		54,194		
	VV		horní pás:				
	VV		27,67*1,9*2		105,146		
	VV		3,625*(1,775+5,7)*2		54,194		
	VV		Součet		318,680		
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	183,241	185,90	34 064,50
	VV		Podrobný popis viz PD				
	VV		.				
	VV		hydroizolace objektu				
	VV		318,68/2*1,15		183,241		
	VV		Součet		183,241		
15	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	183,241	185,90	34 064,50
	VV		Podrobný popis viz PD				
	VV		.				
	VV		hydroizolace objektu				
	VV		318,68/2*1,15		183,241		
	VV		Součet		183,241		
16	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	183,241	11,00	2 015,65
	VV		Součet		183,241		
	VV		Součet		183,241		
17	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	11 142,160	1,10	12 256,38
D	713		Izolace tepelné				16 422,18
18	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,015	19,58	744,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (27,69+6,7+3,625)*1		38,015		
19	M	28376-R05	deska z polystyrénu XPS 4000 CS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm	m2	39,916	352,00	14 050,43
			vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah				
			vv				
			vv 38,015*1,05		39,916		
			vv Součet		39,916		
20	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 479,476	1,10	1 627,42

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

73

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency

Popis a lokalizace Změny:

Celý objekt nového pavilonu Emergency, zesílení signálu mobilních operátorů, který je uvnitř budovy zeslaben účinkem tkzv. Faradayovi klece. (Vyztuženou monolitickou konstrukcí)

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

73

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Celý objekt nového pavilonu Emergency, zesílení signálu mobilních operátorů, který je uvnitř budovy zeslaben účinkem tkzv. Faradayovi klece. (Vyztuženou monolitickou konstrukcí)

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

1 375 229,90 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 73

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency	
Zdůvodnění změny	Celý objekt nového pavilonu Emergency, zesílení signálu mobilních operátorů, který je uvnitř budovy zeslaben účinkem tzv. Faradayovi klece. (Vyztuženou monolitickou konstrukcí)	
Finanční dopad změny	1 375 229,90 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
	př.2 Schéma rozvodů 1.PP	
	př.3 Schéma rozvodů 1.NP	
	př.4 Schéma rozvodů 2.NP	
	př.5 Schéma rozvodů 3.NP	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE <i>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</i>
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

73

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):	Krajská zdravotní, a.s _____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ _____	_____	_____

Předmět Změny: *Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency*

Popis a lokalizace Změny: Celý objekt nového pavilonu Emergency, zesílení signálu mobilních operátorů, který je uvnitř budovy zeslaben účinkem tzv. Faradayovi klece. (Vyztuženou monolitickou konstrukcí)

Vliv na specifikaci ceny:

1 375 229,90 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 375 229,90**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 375 229,90	288 798,28
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 664 028,18
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 375 229,90	1 664 028,18
ZL	Změnové listy	1 375 229,90	1 664 028,18
ZL073	Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency	1 375 229,90	1 664 028,18
01	Měření a průzkum	65 736,00	79 540,56
02	Rozvody pro systém Nextivity osazené koncovými anténami, bez řídicích jednotek	1 309 493,90	1 584 487,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL073 - Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency

Úroveň 3:

01 - Měření a průzkum

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 736,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 736,00	21,00%	13 804,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 540,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL073 - Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency

Úroveň 3:

01 - Měření a průzkum

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 736,00

D PSV Práce a dodávky PSV 65 736,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 65 736,00

1	K	749001	natipování a měření	hod	18,000	1 320,00	23 760,00
2	K	749002	2.měření a administrativa pro projektanta	hod	24,000	1 320,00	31 680,00
3	K	740003	doprava 2x390 km	km	780,000	13,20	10 296,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL073 - Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency

Úroveň 3:

02 - Rozvody pro systém Nextivity osazené koncovými anténami, bez řídicích jednotek

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 309 493,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 309 493,90	21,00%	274 993,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 584 487,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL073 - Zesílení signálu mobilních operátorů uvnitř budovy Emergency

Úroveň 3:

02 - Rozvody pro systém Nextivity osazené koncovými anténami, bez řídicích jednotek

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 309 493,90

D PSV PSV 1 309 493,90

D 742.1 Elektroinstalace - slaboproud - materiál 515 153,10

1	M	742001	Příjmová anténa LGPA	kus	3,000	12 355,20	37 065,60
2	M	742002	Belden H1000	m	1 100,000	176,00	193 600,00
3	M	742003	Schrack cat6 stíněný LSOH Dca	m	600,000	17,60	10 560,00
4	M	742004	trojnožka 2m d60mm - žár	kus	1,000	17 765,00	17 765,00
5	M	742005	Odbočovač	kus	20,000	2 046,00	40 920,00
6	M	742006	konektor H1000	kus	80,000	418,00	33 440,00
7	M	742007	vnitřní antény 9dB	kus	25,000	1 917,30	47 932,50
8	M	742008	ostatní materiál	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
9	M	742009	ploché anteny na OS	kus	10,000	9 460,00	94 600,00
10	M	742010	kabelové lávky	m	90,000	253,00	22 770,00

D 742.2 Elektroinstalace - slaboproud - práce 794 340,80

11	K	742011	obhlídka, zaměření půdorysu a návrh řešení	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
12	K	742012	Doprava	km	396,000	13,20	5 227,20
13	K	742013	montáž - instalace	hod	520,000	902,00	469 040,00
14	K	742014	montáž - instalace	den	18,000	5 227,20	94 089,60
15	K	742015	přesun materiálu a úklid v rámci stavby	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
16	K	742016	instalace na op.sálech	kus	10,000	4 950,00	49 500,00
17	K	742017	doplnění lávek	m	90,000	616,00	55 440,00
18	K	742018	montáž jednotek k otestování	hod	16,000	902,00	14 432,00
19	K	742019	demontáž jednotek	hod	16,000	902,00	14 432,00
20	K	742020	koordináční schůzky (stavba, IT KZ, projektant apod.)	hod	24,000	1 320,00	31 680,00
21	K	742021	konfigurace pro otestování	kus	1,000	27 500,00	27 500,00

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

80

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Předmět změny:

Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štku

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štku. V rozpočtu chybějící podklady: m.č.3001a, m.č.1044b. V rozpočtu chybějící povrchy: m.č.0103, m.č.0106, m.č.1044b.
Viz příklad:

1044a	SCHODIŠTĚ	19,0	PŘEFA/LITĚ TERACO	T3,T4	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	-	-
1044b	PŘEDSIŇ-SCHODIŠTĚ	16,0	ČISTICI ROHOŽ/LITĚ TERACO	T10	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	RASTR RPP	3,0
1044c	STROJOVNÁ POŽ. VZT	11,0	BETON + NÁTĚR	B5	NÁTĚR	N3		

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

80

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stav):

Předmět Změny:

Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štuky

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štuky. V rozpočtu chybějící podklady: m.č.3001a, m.č.1044b. V rozpočtu chybějící povrchy: m.č.0103, m.č.0106, m.č.1044b. Viz příklad:

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

255 806,00

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 80

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ	
Změnový list překládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Doplnění podkladů a pobrchtů - imitace benátského štuku	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	
Specifikace změny	Doplnění podkladů a pobrchtů - imitace benátského štuku	
Zdůvodnění změny	Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štuku. V rozpočtu chybějící podklady: m.č.3001a, m.č.1044b. V rozpočtu chybějící povrchy: m.č.0103, m.č.0106, m.č.1044b. Viz příklad:	
Finanční dopad změny	255 806,00 Kč	
Změny ceny po schválení		
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	př.1 Oceněný soupis prací	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit
Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		
Jméno:		
Datum:		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

80

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Krajská zdravotní, a.s

Emergency Nemocnice
Chomutov – OHL & MQ

Předmět Změny:

Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štuky

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění podkladů a povrchů - imitace benátského štuky. V rozpočtu chybějící podklady: m.č.3001a, m.č.1044b. V rozpočtu chybějící povrchy: m.č.0103, m.č.0106, m.č.1044b.
Viz příklad:

Vliv na specifikaci ceny:

255 806,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:
Datum: 19.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **255 806,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	255 806,00	53 719,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	309 525,26
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

19.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

255 806,00

309 525,26

ZL **Změnové listy**

255 806,00

309 525,26

ZL080 **Doplnění chybějících podkladů a povrchů stěn**

255 806,00

309 525,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL080 - Doplnění chybějících podkladů a povrchů stěn

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

255 806,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 806,00	21,00%	53 719,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 525,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL080 - Doplnění chybějících podkladů a povrchů stěn

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum: 19.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 806,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					40 116,24
1	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	60,840	54,32	3 304,83

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

Chybějící položky Fáze 1
3.NP

"m.č.3001a:" 3*(5,55+6,34+3,8+4,59)

60,840

Součet

60,840

D	61	Úprava povrchů vnitřní					22 781,76
---	----	------------------------	--	--	--	--	-----------

2	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	147,665	154,28	22 781,76
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

Chybějící položky
1.NP

"m.č.1044b:"
(1,9+0,25*2+7,25+10,25+0,8+1,9*2+3,8+5,8+0,25)*3,0-

86,825

9,5*1,8+(9,5+1,8)*0,45-1,68*2,14*2+(1,68+2,14*2)*0,25*2

3.NP

"m.č.3001a:" 3*(5,55+6,34+3,8+4,59)

60,840

Součet

147,665

D	94	Lešení a stavební výtahy					14 029,65
---	----	--------------------------	--	--	--	--	-----------

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	510,169	27,50	14 029,65
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.

vnitřní lešení:
- lešení pro zdění, omítky, obklady,
montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,
montáž instalací ve větších výškách,
ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

3.NP - cem postřik

"m.č.3001a:" 3*(5,55+6,34+3,8+4,59)

60,840

1.PP - stěrky

"m.č.0103:" 4,48*(5,55+7,3+8,35+6,6)+20,7

145,244

"m.č.0106:" ((8,35+3,95+3,95+(8,35-1,75))*4,48)-(1,95*2,35)-
(2*1,680*2,14)-(2,1*09)-(1,05*2)

69,595

1.NP - stěrky

"m.č.1044b:"

(1,9+0,25*2+7,25+10,25+0,8+1,9*2+3,8+5,8+0,25)*3,0-

86,825

9,5*1,8+(9,5+1,8)*0,45-1,68*2,14*2+(1,68+2,14*2)*0,25*2

1.NP - jádrová omítka

"m.č.1044b:"

(1,9+0,25*2+7,25+10,25+0,8+1,9*2+3,8+5,8+0,25)*3,0-

86,825

3.NP - jádrová omítka

"m.č.3001a:" 3*(5,55+6,34+3,8+4,59)

60,840

Součet

510,169

D	PSV	Práce a dodávky PSV					215 689,76
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					215 689,76
---	-----	------------------------------------	--	--	--	--	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	78422-R02	Nátěr N5 - Pohledová stěrka imitující strukturu benátského štuky, Podrobný popis viz PD interiéru, D+M	m2	301,664	715,00	215 689,76
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		Chybějící plochy				
	VV		1.PP				
	VV		"m.č.0103:" 4,48*(5,55+7,3+8,35+6,6)+20,7		145,244		
	VV		"m.č.0106:" ((8,35+3,95+3,95+(8,35-1,75))*4,48)-(1,95*2,35)-(2*1,680*2,14)-(2,1*09)-(1,05*2)		69,595		
	VV		1.NP				
	VV		"m.č.1044b:"				
	VV		(1,9+0,25*2+7,25+10,25+0,8+1,9*2+3,8+5,8+0,25)*3,0-		86,825		
	VV		9,5*1,8+(9,5+1,8)*0,45-1,68*2,14*2+(1,68+2,14*2)*0,25*2				
	VV		Součet		301,664		