



Soupis prací

Hřiště Fotbalové hřiště Valašské Meziříčí - 2024
hlavní plocha - 7 000 m ² , tréninková plocha - 7 000 m ²

pol. č.	popis položky	m.j.	množ.	jedn. cena	celk. cena
	Celkem				
1.	Vertikutace se sběrem - Amazone	m ²			
2.	Pískování - Portax 3000	t	64	355,00	22 720,00
3.	Hlubkové provzdušnění - Verti-Drain	kpl	1		66 780,00
4.	Aerifikace - Perforátor EUROGREEN	m ²			
5.	Smykávání - Víceúčelový smyk	kpl	1		12 720,00
6.	Aerifikační dosev - Perforátor EUROGREEN bez osiva	m ²			
	Regenerační práce celkem bez DPH				102 220,00
	Dodávka písku frakce 0/2 mm čistota A				
1.	Praný písek bez hrubých kamínků	t	64	735,00	47 040,00
	Písek celkem bez DPH				47 040,00
	Dodávka osiva a hnojiva pro regenerační dosev				
1.	Regenerační travní směs s Lolium perenne (RPR)	kg			
2.	Travníkové hnojivo startovací	kg			
	Osivo, hnojivo celkem bez DPH				
	Doprava				
1.	Doprava strojů na provedení regenerace	km			zdarma
2.	Doprava materiálu na provedení regenerace	km			zdarma
	Doprava celkem bez DPH				
	Regenerační práce a dodávky celkem bez DPH				149 260,00
	Sleva za regenerační práce %	15			15 333,00
	Provedené práce a dodávka celkem bez DPH				133 927,00
	DPH 15 %				
	DPH 21 %				28 124,67
	Cena celkem s DPH				162 052 Kč

Cena včetně dopravy při jednorázovém provedení.

Cena osiva a písku včetně dopravy na hřiště.

Položka vertikutace se sběrem neobsahuje ekologickou likvidaci vyčesaného materiálu.

Po provedení regenerace spolu s dosemem je optimální hřiště 6 - 8 týdnů nezatěžovat.

Zavlažování, hnojení a kosení bude zajištěno objednatelem dle pokynů zhotovitele.

V Napajedlích 02.10.2023

[Redacted signature]

EUROGREEN
 CZ s.r.o.
 Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J.
 IČ: 64651959, DIČ: CZ64651959

Vypracoval: [Redacted] Eurogreen CZ