POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ulice Engelsova - oprava veřejného osvětlení

Popis práce	Jedn.	Množství	Kč mont.	Celkem za montáž	Cena mat.	Materiál celkem	celkem
Dem.patic stožáru S1	ks	5	82	410,00 Kč		0	410,00 Kč
Dem.elektrovýzbroje	ks	5	135	675,00 Kč		0	675,00 Kč
Dem.ukončení kabelu do 4x25	ks	10	103	1 030,00 Kč		0	1 030,00 Kč
Dem.uzemnění stožáru	ks	5	42	210,00 Kč		0	210,00 Kč
Rozbití bet.základu stožáru	m3	1	1851	1 851,00 Kč		0	1 851,00 Kč
Dem.svítidla	ks	5	88	440,00 Kč		0	440,00 Kč
Dem.kabelu ze stožáru	m	25	4	100,00 Kč		0	100,00 Kč
Dem stožáru	ks	5	160	800,00 Kč		0	800,00 Kč
Výkop pro kabel.lože š35xv10 tř.3	bm	220	23	5 060,00 Kč		0	5 060,00 Kč
Výkop pro základ stožáru tř.3	m3	4	413	1 652,00 Kč		0	1 652,00 Kč
Základ pro stožár S7 vč.roury a betonu	ks	8	519	4 152,00 Kč	750	6000	10 152,00 Kč
Položení kabelu AYKY 4x16	bm	250	10	2 500,00 Kč	37	9250	11 750,00 Kč
Položení chráničky KOPOFLEX 63	bm	230	13	2 990,00 Kč	18	4140	7 130,00 Kč
Položení uzemnění FeZn 10	bm	150	50	7 500,00 Kč	27	4050	11 550,00 Kč
Stožár S7	ks	8	650	5 200,00 Kč	3200	25600	30 800,00 Kč
Uzemnění stožáru vč.svorky SP	ks	8	48	384,00 Kč	9	72	456,00 Kč
Montáž elektrovýzbroje	ks	8	270	2 160,00 Kč	370	2960	5 120,00 Kč
Ukončení kabelu do 4 x25	ks	16	95	1 520,00 Kč	10	160	1 680,00 Kč
Montáž kabelu CYKY 3x1,5 do stožáru	bm	64	10	640,00 Kč	11	704	1 344,00 Kč
Montáž výlož.jednor.del.1500	ks	8	346	2 768,00 Kč	740	5920	8 688,00 Kč
Montáž svítidla LED Streetlight 50/40-003	ks	8	177	1 416,00 Kč	5000	40000	41 416,00 Kč
Kabelové lože s písku vč.písku	bm	220	66	14 520,00 Kč		0	14 520,00 Kč
HZS							
Revize elektro	hod	8	400	3 200,00 Kč		0	3 200,00 Kč
Montážní plošina	Mh	10	350	3 500,00 Kč		0	3 500,00 Kč
	Cekem bez DPH			64 678,00 Kč		98 856,00 Kč	**163 534,00 Kč**