



II/379 Tišnov, most 379-005, SO 403 - úprava kabelu itself Cenová kalkulace provedení subdodávky Nej.cz

1. Popis řešeného stavu

Stavbou II/379 Tišnov most 379-005 dochází k dotčení sdělovací sítě firmy Nej.cz (dříve itself s.r.o.), tvořené trubkou HDPE40/33 a metalickým kabelem typu Belden C3, které jsou uloženy v konstrukci stávajícího mostu, v rámci stavebního objektu SO 403 „Úprava kabelu itself“ je řešena přeložka sítě itself. Navržené a odsouhlasené řešení přeložky sítě itself zahrnuje přerušení stávajícího kabelu Belden C3 a instalaci kabelové vložky se spojkami a nového nadzemního rozvaděče, HDPE trubka bude přerušena a v úseku na mostě nahrazena novou HDPE trubkou, napojenou na obou koncích trubkovými spojkami Plasson. Kabel Belden C3 a nová HDPE trubka budou v prvním kroku provizorně uloženy na levém nosníku mostu a ve druhém kroku finálně umístěny do multikanálu nové lávky IS.

2. Kalkulace nákladů SO 403 úprava kabelu - subdodávka firmy Nej.cz s.r.o.


U přeložek sítě itself bude firma Nej.cz zajišťovat následující rozsah odborných prací a dodávek:

- práce na HDPE trubce a metalickém kabelu itself, dodávku a uložení nových kabelových úseků, spojek a rozvaděče, přerušení a propojení HDPE trubky a kabelu na koncích překládaného úseku, projednání výluk provozu, měření na kabelu a nastavení dotčené části kabelového rozvodu, zapracování investorem dodaného geodetického zaměření do knihy plánů, vytyčení trasy itself a dohled odpovědného pracovníka Nej.cz nad stavební činností, související s trasou itself.

Název	Počet (ks/m)	Cena Kč/ks bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Trubková spojka Plasson			
Trubka HDPE40			
Kabel Belden C3			
Spojka na kabel Belden C3, H011 SPL			
Rozvaděč kabelové televize SKP2			
Drobný montážní materiál			
Přerušení HDPE trubky, kabelu			
Montáž trubkové spojky			
Montáž spojek na koaxiálních kabelech			
Osazení rozvaděče SKP			
Pokládka HDPE trubky, kabelu			
Příprava výluky, projednání			
Měření na kabelu Coax 3 a nastavení sítě			
Vytyčení trasy itself vč. dopravy			
Dohled pracovníka Nej.cz nad stavební činností			
Aktualizace knihy plánů			
Koordinace stavby, kontrolní dny			
Cestovní náklady, režie			
Celkem bez DPH			45 340.-

Poznámka ke kalkulaci: u přeložky koaxiálního kabelu C3 je v kalkulaci uvažováno s instalací kabelové vložky a dvou spojek. Pokud délka stávajícího kabelu C3 bude dostačovat i pro uložení v nové trase, bude kabel na jednom konci přerušen, přenesen do nové polohy a opětovně napojen pomocí jedné kabelové spojky. Ve výsledné rekapitulaci nákladů po realizaci bude vyčísleno skutečné provedení přeložky.

V Brně, 10.1.2024

Za Nej.cz s.r.o. 

Nej.cz s.r.o.

Pobočka Brno: Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Židenice, PSČ 628 00
Sídlo: Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, IČO: 032 13 595, DIČ: CZ03213595
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228799