

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy: MUDr. Martin Kuba, hejtman
Bankovní spojení: 199783072/0300
Kontaktní osoba: Bc. Alena Frdlíková (tel. 386 720 217)

a

Zhotovitel: EUROVIA – SMP – Most Týn
se sídlem: EUROVIA CZ, a. s., závod České Budějovice, Planá 72,
370 01 České Budějovice
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: **123-7775680277/0100**

Správce: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
dne 4. 5. 1992, oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy: Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1141380144/0100
Zástupce zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice
Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu Č. Budějovice
- ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Michal Jůn, stavbyvedoucí
Ing. Vladimír Vácha, hlavní stavbyvedoucí
František Venuš, stavbyvedoucí

Společník 2:	Stavby mostů a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku:	zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
	oddíl B, vložka 9654
IČO:	27195147
DIČ:	CZ27195147
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:	Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady a ředitel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. ú. 141510186/0100
Zástupce zhotovitele:	Milan Svoboda, MBA
- ve věcech smluvních:	Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady a ředitel společnosti
- ve věcech technických:	Miroslav Láník, stavbyvedoucí Petr Jelínek, stavbyvedoucí

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

Strany se dohodly na tomto Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.11.2022, Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023 a Dodatku č.2 ze dne 24.4.2023 na akci „Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou“ takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/400/22, č. zhotovitele 2082074JKL ze dne 10.11.2022 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, jejímž předmětem je zhotovení díla „Most ev. č. 105 – 048c v Týně nad Vltavou“. Důvodem změny jsou požadavky Objednatele na změnu řešení RDS, DIO, dodatečného osvětlení provizorního mostu, nové sloupky veřejného osvětlení na mostě, ochrana božích muk, protikorozní ochrana ocelové konstrukce mostu a sanace opěr a pilířů oproti zadávací dokumentaci a Požadavků objednatele v Návrhu zhotovitele.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. tak, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu ve výši **179 522 844,- Kč** bez DPH (Přijatá smluvní částka), upravenou způsobem podle článku 14.1. Smluvních podmínek.

Nové znění článku 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.3. Smlouvy, dle Dodatku č.3:

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu ve výši **184 834 328,19 Kč** bez DPH (Přijatá smluvní částka), upravenou způsobem podle článku 14.1. Smluvních podmínek.

Smluvní strany se dále dohodly na souvisejících změnách Harmonogramu plateb, který je jako součást Dopisu nabídky přílohou Smlouvy, ve znění Dodatku č.1 tak, jak je uvedeno níže:

Původní znění Harmonogramu plateb, dle Dodatku č.2:**HARMONOGRAM
PLATEB**

Smluvní cena bude zaplácena v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník / Sekce	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,30 %	2 333 796,97
2.	předání čístopisu RDS	105	nabytí právní moci stavebního povolení	1,30 %	2 333 796,97
3.	zprovoznění provizorního přemostění	56	předání čístopisu RDS	14,00 %	25 133 198,16
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	17,70 %	31 775 543,39
-	dokončení Sekce A – Nový most	285	nabytí právní moci stavebního povolení	60,20 %	108 072 752,09
-	dokončení Sekce B – Provizorní přemostění	56	dokončení Sekce A	5,50 %	9 873 756,42

Nové znění Harmonogramu plateb, dle Dodatku č.3:**HARMONOGRAM
PLATEB**

Smluvní cena bude zaplácena v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných závazných milníků.					
Postupný závazný milník / Sekce	Popis	Lhůta pro splnění v kalendářních dnech	Počátek běhu lhůty	Podíl splátky na Smluvní ceně	Splátka za splnění milníku
1.	předání čístopisu DUSP	120	Datum zahájení prací	1,26 %	2 333 796,97
2.	předání čístopisu RDS	105	nabytí právní moci stavebního povolení	1,26 %	2 333 796,97
3.	zprovoznění provizorního přemostění	56	předání čístopisu RDS	13,60 %	25 133 198,16
4.	dokončení demolice stávajícího mostu	21	snesení inženýrských sítí ze stávajícího mostu	17,19 %	31 775 543,39
-	dokončení Sekce A – Nový most	285	nabytí právní moci stavebního povolení	61,34 %	113 384 236,28
-	dokončení Sekce B – Provizorní přemostění	56	dokončení Sekce A	5,34 %	9 873 756,42

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/400/22, č. zhotovitele 2082074JKL ze dne 10.11.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.3.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 4. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 17/2024/RK-82 ze dne 18. 1. 2024.

Přílohou tohoto dodatku je:

- Změnový list č.3
- Aktualizovaný harmonogram plateb

V Českých Budějovicích
za Objednatele:

V Českých Budějovicích
za Zhotovitele:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

.....
Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

.....
Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 191 Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">191/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3a</p>
---	---	--

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:
 Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**
 Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Správce stavby</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Správce stavby
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Správce stavby								

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a odůvodnění Změny:

V nabídce zhotovitel zpracoval návrh DIO na základě Požadavků objednatel, kde objednatel poskytl grafický náčrtek konceptu DIO během provádění stavby a v odpovědi v rámci vysvětlení dodatečných informací č. 18 objednatel uvedl, že uvedené objízdné trase nebudou v roce 2023 probíhat jiné akce jiných investorů. V průběhu přípravy stavby zhotovitelem byl koncept DIO projednáván s DOSS, zástupci města a dotčených obcí, provozovateli autobusové dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR a byly vzneseny nové specifické požadavky na dopracování DIO. Jednalo se např. o rozšíření DIO v rámci kraje na hlavních dopravních uzlech, bylo nutné DIO koordinovat s dalšími investičními akcemi, které měly vliv na vedení objízdné trasy (Rekonstrukce silnice II/138 Záhoří, Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/159 Paseky, rekonstrukce vodovodu v Albrechticích) a další. Soupis všech požadavků, majících dopad na zpracování DIO je podrobně popsán v dopisu Zhotovitele č.j. 2023_08_2082074JKL ze dne 15.9.2023 a je k nahlédnutí na ODSH. Bez uvedených úprav DIO by nebylo možné zajistit kladná stanoviska a následné vydání rozhodnutí o uzavírci. Toto si vyžádalo výše uvedené vícepráce. Zhotovitel vyčíslil dopad změny v dopise č.j. 2023/35/2082074JKL. Podklady pro vyčíslení změn je soupis dopravního značení skutečně osazených značek. Tento soupis byl odsouhlasen Správce stavby a je přílohou návrhu změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO191:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	658 147,00 Kč	658 147,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Bc. Jan Klepal	datum	podpis
				Číslo paré:



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Stavba: Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 191	Dopravné inženýrské opatření - Původní předpoklad	835 412,00	175 436,52	1 010 848,52
SO 191	Dopravné inženýrské opatření - Pokyn SpSt. č. 6.	1 493 559,00	313 647,39	1 807 206,39



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev. č. 106-048c v Týně nad Vltavou

Rozpočet:

SO 191 Dopravné inženýrská opatření - Původní předpoklad

SO 191 835 412,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
	02710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1.000	30 000,00	30 000,00
			<i>t=1.000 [A]</i>				
	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1.000	50 000,00	50 000,00
			<i>t=1.000 [A]</i>				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMISTÉNÍM	KUS	238.000	394,00	93.772,00
			<i>předpokládané množství značek</i> <i>238=238.000 [A]</i>				
	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	238.000	230,00	54.740,00
			<i>předpokládané množství značek</i> <i>238=238.000 [A]</i>				
	914169		DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	59 500,000	10,20	606.900,00
			<i>předpokládané množství značek</i> <i>238=238.000 [A]</i> <i>doba realizace</i> <i>250=250.000 [B]</i> <i>Celkem: A*B=59.500.000 [C]</i>				



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev. č. 105-046c v Týně nad Vltavou

SO 191

1 493 559,00

Rozpočet:

SO 191

Dopravní inženýrská opatření - Pokyn SpSt. č. 6.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				120 000,00
	02710		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,500	30 000,00	45 000,00
			1,5=1,500 [A]				
	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,500	50 000,00	75 000,00
			1,5=1,500 [A]				
		9	Ostatní konstrukce a práce				1 373 559,00
	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	389,000	394,00	153 266,00
			skutečné množství značek 389=389,000 [A]				
	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	389,000	230,00	89 470,00
			skutečné množství značek 389=389,000 [A]				
	914169		DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINIK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNE	KSDEN	110,865,000	10,20	1 130 823,00
			skutečné množství značek 389=389,000 [A] doba realizace 285=285,000 [B] Celkem: A*B=110,865,000 [C]				

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Provizorní most	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">202/2</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3b</p>
--	---	--

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:
 Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**
 Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Správce stavby</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Správce stavby
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Správce stavby								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a odůvodnění Změny:

Dodatečné osvětlení bylo požadováno z důvodu zajištění bezpečnosti v zimním období vedením města Týn nad Vltavou a odborem dopravy MěÚ v Týně nad Vltavou. Požadavek vzešel na základě stížností občanů města a vyvolaného místního šetření. Zhotovitelem stavby byly navrženy varianty: osvětlení pouze chodníku nebo chodníku a komunikace společně. Z důvodu bezpečnosti bylo všemi zúčastněnými odsouhlaseno nasvícení chodníku a komunikace společně. 6 ks kovových sloupů včetně svítidel bylo přichyceno ke konstrukci provizorního mostu. Položka zahrnuje montáž, provozování a následnou demontáž osvětlení při demontáži provizorního mostu. Osvětlení provizorního mostu nebylo uvedeno v Požadavcích objednatele při zadání stavby. Na základě písemné korespondence mezi Správcem stavby a Zhotovitelem předložil Zhotovitel cenový návrh v dopise č.j. 2023/31/2082074JKL ze dne 17.10.2023

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO 202:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	246 955,00 Kč	246 955,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Bc. Jan Klepal	datum	podpis
				Číslo paré:



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Soupis prací objektu

Stavba: Most ev.č. 105-048c v Týně nad Vltavou – Provizorní stav
Rozpočet: SO 202 Provizorní most - Dodatečné osvětlení provizorního mostu

SO 202 246 955,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianita	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	

0 Všeobecné konstrukce a práce

03710 2b	POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRIZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	246 955,00	246 955,00
----------	---	-----	-------	------------	------------

Položka zahrnuje:

dodávku a montáž 6 ks osvětlovacích bodů vč. nezbytného kabelového vedení a drobného elektroinstalačního materiálu. Dále je v ceně obsažena úprava staveništního rozvaděče a vyhotovení revizní zprávy k provizornímu osvětlení. Osvětlovací body budou osazeny na kovových sloupech, které budou přichyceny k provizornímu mostu. Položka zahrnuje i následnou demontáž osvětlení při odstraňování provizorního mostu.

1,0=1,000 [A]

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 406 Přeložka kabelových sítí VO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 406/1	Číslo ZBV: 3c
--	--	-----------------------------

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:
 Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**
 Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

Přílohy změnového listu: (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Správce stavby</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Správce stavby
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Správce stavby								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a odůvodnění Změny:


Zhotovitel stavby při zpracování nabídky vycházel z platných TKP, ČSN a Požadavků objednatele, kde objednatel požadoval ... *umístění sloupů veřejného osvětlení musí být na římsě v souladu s ČSN 736201. Podoba musí být odsouhlasena NPÚ a odborem památkové péče MěÚ Týn nad Vltavou...* V rámci dotazu jednoho z uchazečů ve věci bližší specifikace stožárů veřejného osvětlení objednatel ve vysvětlení dodatečných informací č. 19 uvedl, že jiné požadavky na provedení VO nemá. Vzhledem k tomu, že v Požadavcích objednatele nebyly požadovány nové sloupy včetně výložníků VO, zhotovitel uvažoval s použitím stávajících. Dle požadavku NPÚ musí být sloupy VO v barvě nosné konstrukce, která byla odsouhlasena v barvě antracit (tmavě šedá). Dodatečná aplikace barvy na stávající pozinkované sloupy VO je velice náročná, muselo by dojít k převozu jednotlivých dílů ke kontrole stavu jejich povrchové úpravy a případné opravě, očištění, odmaštění, sjednocení podkladu a provedení nového nátěru. Výsledný odstín barevného nátěru nemusí být shodný s barvou nosné konstrukce. Na základě výše uvedeného dojde k osazení 7 ks nových sloupů vč. výložníků. Světla zůstanou stávající tak, jak zhotovitel uvažoval ve své nabídce. Celá problematika je podrobně popsána v dopisu Zhotovitele č.j. 2023/26/2082074JKL ze dne 15.9.2023 a 2023/31/2082074JKL ze dne 17.10.2023.

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
Dopad Změny na cenu Stavby a SO 406:	0	279 657,00 Kč	279 657,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	Bc. Jan Klepal	datum	podpis
				Číslo paré:



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 105-048c v Týně nad Vltavou

Rozpočet:

SO 406 Přeložka kabelových sítí VO Týn n. Vlt. - Výměna 7 ks sloupů a výložníků VO

SO 406

279 657,00

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Přidružená stavební výroba							279 657,00
		R	STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ, V BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL 7016 (ANTRACIT) - DODÁVKA	KUS	7,000	33 649,00	235 543,00

		R	7=7.000 [A] VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DELKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M. V BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL 7016 (ANTRACIT) - DODÁVKA	KUS	7,000	6 302,00	44 114,00
			7=7.000 [A]				

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Přeložka kabelových sítí EGD	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 401/1	Číslo ZBV: 3d
---	--	-----------------------------

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:
 Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**
 Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

Přílohy změnového listu: (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Správce stavby</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Správce stavby
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Správce stavby								

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a odůvodnění Změny:

Zpracování dokumentace bylo součástí nabídky zhotovitele stavby na základě Požadavků objednatel. RDS si vlastník sítě zajišťoval sám a následně ji zhotoviteli poskytl k další koordinaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO 406:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	30 000,-	0	- 30 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	Bc. Jan Klepal	datum	podpis
				Číslo paré:



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 105-048c v Týně nad Vltavou – Definitivní stav

Rozpočet:

SO 401 Přeložka kabelových sítí EG.D

SO 401

-30 000,00

Por. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				-30 000,00
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANI RDS	KPL	-1,000	30 000,00	-30 000,00
			-1,00=-1,000 (A)				

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Provizorní most -ochrana božích muk	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">202/3</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3e</p>
--	---	--

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:
 Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**
 Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

Přílohy změnového listu: (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Správce stavby</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Správce stavby
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Správce stavby								

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a odůvodnění Změny:

Požadavek MěÚ Týn nad Vltavou, odboru hospodářské správy – úseku památkové péče. Objekt božích muk je objektem památkového zájmu a je v těsné blízkosti vybudované provizorní komunikace na provizorní most. Ochrana je požadována po celou dobu využívání mostního provizoria. Bez splnění této podmínky by nebyl vydán kolaudační souhlas na zprovoznění provizorního mostu. Požadavek ochrany božích muk nebyl uveden v Požadavcích objednatel, neboť nebyly a být nemohly známy požadavky MěÚ Týn nad Vltavou v době zpracování Požadavků. Tento požadavek vznikl až v době projednávání požadavku Objednatel na obousměrný provoz provizorního mostu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO 406:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	118 116,78 Kč	118 116,78 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	Bc. Jan Klepal	datum	podpis
				Číslo paré:



Zhotovitel: EUROVIA-SMP-Most Týn

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev.č. 105-048c v Týně nad Vítavou – Provizorní stav

SO 202

118 116,78

Rozpočet:

SO 202

Provizorní most - Ochranná konstrukce božích muk

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
Přidružená stavební výroba							118 116,78	
	76230R		DOČASNÁ KONSTRUKCE PRO OCHRANU BOŽÍCH MUK	KUS	1,000	118 116,78	118 116,78	
			položka zahrnuje dodávku a montáž ochranné konstrukce z plošného materiálu a stavebního řeziva veškerý spojovací materiál dodávku montáž a nájemné betonových svodidel dodávku montáž a nájemné dočasných kovových zábran demonťáž celé ochranné konstrukce a odvoz demontovaného materiálu					
			1,0=1,000 [A]					

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 3f
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev. Č. 105 – 048c Týn and Vltavou_PKO		

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:

Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**

Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Správce stavby

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a odůvodnění Změny:

V rámci zadávací dokumentace ze dne 14. 3. 2022, v příloze Požadavky objednatele v kapitole 4.1.1 Základní požadavky, bylo uvedeno v odrážce f)...*Všechny ocelové části mostu musí být chráněny metalizací a nátěrovým systémem podle kapitoly č. 19B TKP...* Požadavek na protikorozní úpravu byl součástí zadávací dokumentace do 25. 7. 2022, kdy v rámci uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 došlo k aktualizaci přílohy Požadavky objednatele a tento požadavek na protikorozní ochranu ocelové konstrukce již v novém znění uveden nebyl. Zhotovitel při zpracování nabídky tedy vycházel z aktuálního znění Požadavků objednatele a řídil se platnými předpisy a technickými normami. Požadavky objednatele do zadávacího řízení zpracovávala SÚS JČK.

Návrh zhotovitele vycházel z v té době platného TKP č. 19 – část B, příloha 19B.P7 – tabulka I – ochranné protikorozní povlaky pro ocelové konstrukce, pokyny pro ZDS, kde je pro řádku 1a, která se vztahuje mimo jiné na nosné části ocelových mostních objektů, uveden v sloupci 6 závazně stanovený ochranný povlakový systém. Ve sloupci jsou uvedeny tři systémy s tím, že v poznámce pod tabulkou je uvedeno, že systém PKO je závazně stanovený a změny jsou možné pouze po jejich zdůvodnění a schválení objednatelem jako alternativa 1 nebo 2. Zhotovitel doložil cenovou nabídku dodávku a montáž ocelových nosníků subdodavatele OK Třebestovice a.s. z 20. 7. 2022 na PKO dle TKP 19.B.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO 406:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	1 288 776,25 Kč	1 288 776,25 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Zhotovitel	jméno	Bc. Jan Klepal	datum	podpis

Číslo paré:

Příloha č. 2 - cenová nabídka

Stavba: Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou
SO 201 Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou

Vyčíslení vícenákladů - Sanace opěr a ilířů

1.	OP1 - sanace zakrytých částí - rubové strany dříků, křídel a stěn opěr	m ²	102,000
2.	OP4 - sanace zakrytých částí - rubové strany dříků, křídel a stěn opěr	m ²	190,000
3.	OP1 - sanace viditelných částí - lícni strany dříků opěr	m ²	42,500
4.	OP4 - sanace viditelných částí - lícni strany dříků opěr	m ²	92,000
5.	P2 - sanace dříku pilíře P2= 51,0 m2 - úsek 2,5 - UP	m ²	51,000
6.	P3 - sanace dříku pilíře P3= 83,0 m2 - úsek 2,5 - UP	m ²	83,000
7.	P2 - sanace dříku pilíře P2= 63,0 m2 - úsek 0 - 2,5 m	m ²	63,000
8.	P3 - sanace dříku pilíře P3= 63,0 m2 - úsek 0 - 2,5 m	m ²	63,000
	Celková plocha	m²	686,500

ČP	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč	Předpoklad sanované plochy
1.	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m ²	137,300	1 080,00	148 284,00 Kč	20%
2.	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m ²	205,950	1 880,00	387 186,00 Kč	30%
3.	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m ²	205,950	2 710,00	558 124,50 Kč	30%
4.	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	m ²	137,300	4 430,00	608 239,00 Kč	20%
5.	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m ³	560,500	202,00	113 221,00 Kč	100%
6.	62652	OCHRANA VÝTIUŽE PŘI NEDOSTATEČNĚM KRYTÍ	m ²	137,300	968,00	132 906,40 Kč	20%
7.	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 102+190m2	m ²	292,000	126,00	36 792,00 Kč	100%
8.	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 102+190m2	m ²	292,000	118,00	34 456,00 Kč	100%
9.	938541	DČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	m ²	686,500	184,00	126 316,00 Kč	100%
10.	938551	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM 63 + 63m2	m ²	126,000	123,00	15 498,00 Kč	
11.	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU 63+63m2	m ²	126,000	1 550,00	195 300,00 Kč	
12.	7838H	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI - 42,5+92m2	m ²	134,500	259,00	34 835,50 Kč	100%
						2 391 158,40 Kč	
					Z+SR+VR zhotovitele ve výši 15%	358 673,76 Kč	
		Celkem bez DPH				2 749 832,16 Kč	



Věc: Nabídka na dodávku a montáž ocelových nosníků „Most Týn nad Vltavou“

Vážená(y) paní(e), zasílám Vám cenovou nabídku na dodávku a montáž ocelových nosníků pro stavbu „Most Týn nad Vltavou“.

1. Podklady předané pro nabídku:

- Poptávka
- Výkresová dokumentace ve stupni ST

2. Předpoklady pro zpracování nabídky

- Základní materiál dle dokumentace S355
- Specifikace PKO: **nátěrový systém dle TKP 19. B (IC; IC+I speciál; ID)**
- Financování : měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací, splatnost faktur 30 dní.

3. Cenová část (uvedené ceny jsou bez DPH)

MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 (D+M vč. PKO 320,42 T) 101 302,-Kč/T

V ceně je zahrnuto:

- Zhotovení VTD
- Základní materiál vč. spř. trnů
- Výroba OK včetně PKO
- NDT zkoušky výrobku
- Přejímky
- Doprava OK na stavbu
- Uložení OK (pomocí jeřábu AC 500 SSC+WIPP)
- Svaření OK, montáž **šroubovaného ztužení** a provedení PKO v místě montážních spojů

V ceně není zahrnuto:

- Přístupové cesty s dostatečnou únosností do místa montáže OK
- Plochy pro roztažení mobilního jeřábu s dostatečnou únosností v místě montáže OK (**co nejbližše opěrám mostu pro max. vyložení jeřábu 15 T na 60 m**)
- Odpojení či odstranění veškerého nadzemního vedení bránícího montáži OK
- Zajištění DIO potřebného pro montáž OK
- Příprava pro uložení OK (opěry, pilíře, **1ks bárek PIŽMO vč. přístupu a podlah pro svaření OK lávky ve stř. poli, tj. v řece**)
- Elektrickou přípojka 100 kVA popř. elek. centrála potřebného výkonu vč. PHM v místě svařování montážních styků
- Ostraha staveniště
- Mostní ložiska (pokud hrncová – samostatná nabídka)
- Mostní závěry (samostatná nabídka)
- Zábradlí
- Veškeré další práce, které nejsou uvedeny v nabídce

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most ev. Č. 105-048c v Týně nad Vltavou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev. Č. 105 – 048c Týn and Vltavou_sanace spodní stavby	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201/2	Číslo ZBV: 3g
--	--	-----------------------------

Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10. 11. 2022:
 Objednatel: **Jihočeský kraj, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**
 Zhotovitel: **EUROVIA – SMP-Most Týn, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Správce stavby

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a odůvodnění Změny:

v Požadavcích objednatele v rámci zadávacího řízení bylo požadováno, aby ... *stávající spodní stavba byla využita v maximální možné míře podle odborného posouzení zhotovitelem a podle toho upravena, uzpůsobena anebo zesílena tak, aby na ní bylo možné bezpečně umístit novou horní stavbu...* V odpovědi na dodatečné informace č. 18, kde se jeden z uchazečů dožadoval bližší informace o spodní stavbě zadavatel odpověděl, že ... *není schopen poskytnout jiné údaje a ani to nepovažuje za nutné. Stávající stav spodní stavby podle zadavatele umožňuje realizaci všech myslitelných řešení nové horní stavby s tím, že účastníci musí s ohledem na nabízené řešení posoudit, zda musí být spodní stavba upravena, uzpůsobena nebo zesílena. Pokud by se v průběhu provádění díla ukázalo, že stav spodní stavby neodpovídá poskytnutým podkladům, bude taková situace řešena podle Smlouvy jako variance.*

Zhotovitel v souladu s Požadavky objednatele v průběhu průzkumných a přípravných prací nechal zpracovat u Kloknerova ústavu Praha stavebně technické posouzení stávající spodní stavby, aby zjistil podrobnější informace o technickém stavu této konstrukce.

Ze závěru tohoto posouzení vyplývá, že na základě výsledků zkoušky CH.R.L metoda C dle ČSN 73 1326 beton spodní stavby vyhovuje v 1 případě požadavku na betony stupně prostředí XF dnes pro tento typ konstrukce vyžadovaný. Ve zbylých 3 případech beton nevyhovuje požadavkům na betony stupně prostředí XF2.

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
Dopad Změny na cenu Stavby a SO 201:	0	2 749 832,16 Kč	2 749 832,16 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Michal Türk	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno		datum	podpis
Za objednatele:	jméno	Bc. Alena Frdlíková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Stavba: Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou
 SO 201 Most ev. č. 105-048c v Týně nad Vltavou

Vyčíslení vícenákladů - Sanace opěr a ilířů

1.	OP1 - sanace zakrytých částí - rubové strany dříků, křídel a stěn opěr	m ²	102,000
2.	OP4 - sanace zakrytých částí - rubové strany dříků, křídel a stěn opěr	m ²	190,000
3.	OP1 - sanace viditelných částí - lící strany dříků opěr	m ²	42,500
4.	OP4 - sanace viditelných částí - lící strany dříků opěr	m ²	92,000
5.	P2 - sanace dříku pilíře P2= 51,0 m2 - úsek 2,5 - UP	m ²	51,000
6.	P3 - sanace dříku pilíře P3= 83,0 m2 - úsek 2,5 - UP	m ²	83,000
7.	P2 - sanace dříku pilíře P2= 63,0 m2 - úsek 0 - 2,5 m	m ²	63,000
8.	P3 - sanace dříku pilíře P3= 63,0 m2 - úsek 0 - 2,5 m	m ²	63,000
	Celková plocha	m²	686,500

ČP	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč	Předpoklad sanované plochy
1.	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m ²	137,300	1 080,00	148 284,00 Kč	20%
2.	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m ²	205,950	1 880,00	387 186,00 Kč	30%
3.	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m ²	205,950	2 710,00	558 124,50 Kč	30%
4.	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	m ²	137,300	4 430,00	608 239,00 Kč	20%
5.	62631	SPOJOVACÍ MÍSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m ²	560,500	202,00	113 221,00 Kč	100%
6.	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	m ²	137,300	968,00	132 906,40 Kč	20%
7.	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 102+190m2	m ²	292,000	126,00	36 792,00 Kč	100%
8.	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 102+190m2	m ²	292,000	118,00	34 456,00 Kč	100%
9.	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	m ²	686,500	184,00	126 316,00 Kč	100%
10.	938551	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM 63+63m2	m ²	126,000	123,00	15 498,00 Kč	
11.	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU 63+63m2	m ²	126,000	1 550,00	195 300,00 Kč	
12.	7838H	NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI - 42,5+92m2	m ²	134,500	259,00	34 835,50 Kč	100%
						2 391 158,40 Kč	
				Z+SR+VR zhotovitele ve výši 15%		358 673,76 Kč	
						2 749 832,16 Kč	
		Celkem bez DPH					