

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava umývárna a rozvodů DM - SZŠ Pardubice

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

H+N Stavitelství v.o.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

pokoje 503 -504

Cena bez DPH

166 004,31

DPH základní
snížená

Základ daně
166 004,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 860,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

200 865,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava umývárna a rozvodů DM - SZŠ Pardubice

Místo: Pardubice

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: H+N Stavitelství v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 004,31

HSV - Práce a dodávky HSV	35 040,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 126,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 481,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 597,74
997 - Přesun sutě	6 526,37
998 - Přesun hmot	1 308,72
PSV - Práce a dodávky PSV	125 779,52
721 - Zdravotechnika - soubor	50 092,16
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 780,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 123,26
781 - Dokončovací práce - obklady	49 784,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava umývárna a rozvodů DM - SZŠ Pardubice

Místo: Pardubice

Datum: 15.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: H+N Stavitelství v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 004,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 040,79	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 126,59	
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,080	1 022,40	2 126,59	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,8*2,6		2,080			
	vv		Součet		2,080			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 481,37	
2	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	17,220	124,80	2 149,06	CS ÚRS 2023 02
	vv		(0,8*3,0)*2,6		6,240			
	vv		(1,31+0,84+0,9+0,6)*2,0		7,300			
	vv		-0,7*2,0		-1,400			
	vv		Mezisoučet koupelna		12,140			
	vv		(0,42+1,7+0,42)*2,0		5,080			
	vv		Mezisoučet u umyvadel		5,080			
	vv		Součet		17,220			
3	K	612142001	Polažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,080	336,00	698,88	CS ÚRS 2023 02
4	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,220	465,60	8 017,63	CS ÚRS 2023 02
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,950	270,00	1 066,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,84+0,6+0,9+1,31		3,650			
	vv		0,42*1,7*0,42		0,300			
	vv		Součet		3,950			
6	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	1,740	890,40	1 549,30	CS ÚRS 2023 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 597,74	
7	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	1,740	219,60	382,10	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,31*0,84+0,80*0,80		1,740			
8	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,740	135,60	235,94	CS ÚRS 2023 02
9	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,200	219,60	263,52	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*2,0		1,200			
10	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	6,000	135,60	813,60	CS ÚRS 2023 02
11	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2,600	1 860,00	4 836,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,725	133,20	2 094,57	CS ÚRS 2023 02
	vv		(1,71+1,31)*2*2,0		12,080			
	vv		-0,7*2,05		-1,435			
	vv		(0,42+1,7+0,42)*2,0		5,080			
	vv		Součet		15,725			
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,349	153,60	2 972,01	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				6 526,37	
14	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s použitím mechanizace	t	2,635	1 332,00	3 509,82	CS ÚRS 2023 02
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,635	300,00	790,50	CS ÚRS 2023 02
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,635	495,60	1 305,91	CS ÚRS 2023 02
17	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	2,635	349,20	920,14	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				1 308,72	
18	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,820	1 596,00	1 308,72	CS ÚRS 2023 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				125 779,52	
D	721		Zdravotechnika - soubor				50 092,16	
19	K	72117-1	Zdravotechnika soubor viz příloha	m	1,000	50 092,16	50 092,16	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				21 780,00	
20	K	741810004	RE elektroinstalace-soubor viz příloha	soubor	1,000	21 780,00	21 780,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				4 123,26	
21	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,100	506,40	557,04	CS ÚRS 2023 02
22	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,100	800,40	880,44	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,31*0,84		1,100			
	vv		Součet		1,100			
23	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,210	852,00	1 030,92	CS ÚRS 2023 02
	vv		1,1*1,1		1,210			
	vv		Součet		1,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,100	108,84	119,72	CS ÚRS 2023 02
25	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	1,740	522,00	908,28	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,31*0,84+0,8*0,8		1,740			
26	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	2,500	144,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	38,564	6,92	266,86	CS ÚRS 2023 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				49 784,10	
28	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	6,240	597,60	3 729,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		(3*0,8*2,6)		6,240			
29	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,220	805,20	13 865,54	CS ÚRS 2023 02
	VV		(0,8*3,0)*2,6		6,240			
	VV		(1,31+0,84+0,9+0,6)*2,0		7,300			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		Mezisoučet koupelna		12,140			
	VV		(0,42+1,7+0,42)*2,0		5,080			
	VV		Mezisoučet u umyvadel		5,080			
	VV		Součet		17,220			
30	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	18,942	736,80	13 956,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		17,22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,942			
31	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	17,220	109,92	1 892,82	CS ÚRS 2023 02
32	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	17,220	84,60	1 456,81	CS ÚRS 2023 02
33	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	17,220	84,60	1 456,81	CS ÚRS 2023 02
34	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,080	711,60	768,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6*0,9*2		1,080			
35	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,188	1 620,00	1 924,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,08*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,188			
36	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	12,000	214,80	2 577,60	CS ÚRS 2023 02
37	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	12,600	36,00	453,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		12*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12,600			
38	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,000	290,40	580,80	CS ÚRS 2023 02
39	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	993,60	1 987,20	CS ÚRS 2023 02
40	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	101,52	913,68	CS ÚRS 2023 02
41	K	781495171	Montáž poličky na vnitřní obklad	m	0,840	1 284,00	1 078,56	CS ÚRS 2023 02
42	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	10,000	144,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	480,820	3,54	1 702,10	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 184,00	
44	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 184,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 02