

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování přestupků

Objekt: **06 - SDK konstrukce**

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 77 889,56**

D PSV Práce a dodávky PSV 77 889,56

D 763 Konstrukce suché výstavby 77 616,99

1	K	763131452.RGS	SDK pohled PK 21 deska 1x RBI (H2) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	47,100	1 158,30	54 555,93	
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP	SDK pohled PK 21 deska 1x RBI (H2) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD							
VV	WC muži							
VV	2,40+2,80+1,30+1,30 7,800							
VV	WC ženy							
VV	2,70+1,30+1,30 5,300							
VV	Hygienická kabina muži							
VV	3,10 3,100							
VV	Umývárna muži							
VV	6,20 6,200							
VV	Šatna muži							
VV	20,20 20,200							
VV	Obklad VZT potrubí šatna muži							
VV	0,75*3,00*2 4,500							
VV	Součet 47,100							

2	M	ISV.8152007660533	Isover EVO 160mm, AD = 0,035 (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, desky ze skelné vlny určené jako tepelná a akustická izolace příček, šikmých střeš, stropů a podhledů.	m2	47,100	366,36	17 255,56	
---	---	-------------------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP	Isover EVO 160mm, AD = 0,035 (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, desky ze skelné vlny určené jako tepelná a akustická izolace příček, šikmých střeš, stropů a podhledů.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

5	K	763121424.RGS	SDK stěna předsazená OK 11 tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x RBI (H2) 12,5 bez TI EI 15	m2	5,780	758,26	4 382,74	
---	---	---------------	---	----	-------	--------	----------	--

PP	SDK stěna předsazená OK 11 tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x RBI (H2) 12,5 bez TI EI 15							
VV	zadeklování stávajícího litinového potrubí a pro nové rozvody vody a odpadu pro bidet na střed stěny							
VV	Hygienická kabina muži							
VV	5,78 5,780							

3	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,059	1 343,49	1 422,76	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	--

PP	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 784 Dokončovací práce - malby 272,57

4	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,500	60,57	272,57	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--

PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m							
VV	Obklad VZT potrubí šatna muži							
VV	4,50 4,500							