

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování přestupků

Objekt: **07 - Oprava stěn**

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 858,05

D HSV Práce a dodávky HSV 29 858,05

D 61 Úprava povrchů vnitřních 28 971,40

2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	135,200	182,00	24 606,40	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

VV šatna ženy

VV 72,80

VV šatna muži

VV 62,40

VV Součet

72,800

62,400

135,200

3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	19,400	225,00	4 365,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV šatna ženy

VV (4*1,95)+0,90+0,70

VV šatna muži

VV (4*1,95)+0,90+0,70+0,60

VV Součet

9,400

10,000

19,400

D 99 Přesun hmot 886,65

4	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,570	1 555,52	886,65	
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	--

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m