

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování přestupků

Objekt: **13 - Rozvody vody pod umyvadlo**

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 871,42

D PSV Práce a dodávky PSV 18 871,42

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 13 372,03

3	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	28,000	401,00	11 228,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022
VV Umyvadla - 8ks
VV 28 28,000

4	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	28,000	75,80	2 122,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

5	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	746,00	21,63	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 5 499,39

2	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	16,000	288,00	4 608,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	--------	--------	--------	----------	----------------

PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

D HSV Práce a dodávky HSV 891,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 891,39

6	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,290	691,00	891,39	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244361