

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kateřinská 23, MPO, Olomouc - Rekonstrukce kanceláře spisové služby, vyřizování přestupků

Objekt: **16 - SDK výztuha konstrukce přestupková místnost**

Místo: Datum: 4. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 11 248,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 11 248,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 248,00

2	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Příčka ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/763111611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111611)

3	M	59030625	profil vodící stěnový UW 150	m	6,000	69,60	417,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

PP profil vodící stěnový UW 150

1	K	763123234	SDK stěna předsazená bezpečnostní RC3 tl 255 mm 2x plech zdvojený profil CW+UW100 desky 4xH2 12,5 s izolací EI 30	m2	2,240	2 960,00	6 630,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD, se dvěma ocelovými plechy tl. 0,55 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, s izolací, EI 30, stěna tl. 255 mm, profil 100

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/763123234](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763123234)

VV (1,40\*0,80)\*2 2,240