

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
13	Havarijní oprava kabelu k výhybce č. 122 na ONJ - ČD	76 244,29	0,00	16 011,30	92 255,59	0,00	70 183,40	6060,89	0,00	0,00
00-1	technologická část	56 529,31	0,00	11 871,16	68 400,47	0,00	56 529,31	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	4 447,24	0,00	933,92	5 381,16	0,00	4 447,24	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	15 267,74	0,00	3 206,23	18 473,97	0,00	9 206,85	6060,89	0,00	0,00
Celkem		76244,29	0,00	16011,30	92255,59	0,00	70183,40	6060,89	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Havarijní oprava kabelu k výhybce č. 122 na ONJ - ČD
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Praha ONJ
Zpracoval: Zdeněk Hron
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní			6 055,05	50 474,26	56 529,31	0,000		
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	1 070,69	0,00	3 212,07	3 212,07	0,00000	0,000
3	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	55,000	134,32	0,00	7 387,60	7 387,60	0,00000	0,000
8		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	2,000	832,20	1 664,40	0,00	1 664,40	0,00000	0,000
6		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	55,000	20,59	1 132,45	0,00	1 132,45	0,00000	0,000
7	R	7590525137	Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 přes 2 do 3 kg/m	m	55,000	31,45	0,00	1 729,75	1 729,75	0,00000	0,000
2	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 679,54	0,00	11 359,08	11 359,08	0,00000	0,000
12	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	4,000	2 656,24	0,00	10 624,96	10 624,96	0,00000	0,000
13		7590521459	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D	m	55,000	59,24	3 258,20	0,00	3 258,20	0,00000	0,000
10	R	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	5 035,16	0,00	10 070,32	10 070,32	0,00000	0,000
5	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	2,000	3 045,24	0,00	6 090,48	6 090,48	0,00000	0,000
Celkem						6 055,05	50 474,26	56 529,31	0,000		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Havarijní oprava kabelu k výhybce č. 122 na ONJ - ČD
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Praha ONJ

Zpracoval: Zdeněk Hron
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	4 447,24	4 447,24		0,000
1		Zemní práce					0,00	4 447,24	4 447,24		0,000
1	R	122211401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,000	1 111,81	0,00	4 447,24	4 447,24	0,00000	0,000
Celkem							0,00	4 447,24	4 447,24		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Havarijní oprava kabelu k výhybce č. 122 na ONJ - ČD
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: Praha ONJ
Zpracoval: Zdeněk Hron
Datum: 9. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	6 060,89	6 060,89			0,000
3	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
4	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	12,000	463,19	0,00	5 558,28	5 558,28	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	9 206,85	9 206,85			0,000
2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	560,539	16,43	0,00	9 206,85	9 206,85	0,00000	0,000
		dotčené práce									
		Celkem				0,00	15 267,74	15 267,74			0,000