

Příloha č. 2 – Rozpočet stavby + harmonogram – dílčí část 2

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedm.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		<u>Mateřská škola</u> <u>Příbram VII, Školní 131</u> <u>OBJEKT čp. 130</u>						
		<u>Oprava hygienického zařízení</u>						
		<u>SOUHRN:</u>				24 794,00 Kč		
		Bourání konstrukcí				48 340,00 Kč		
		Kompletní konstrukce				18 640,00 Kč		
		Vodorovné konstrukce				6 100,00 Kč		
		Dokončovací práce				23 867,50 Kč		
		Dlažby a obklady				12 625,00 Kč		
		Malby a nátěry				42 850,50 Kč		
		Kanalizace				6 121,50 Kč		
		Vodovod				22 930,60 Kč		
		Zařizovací předměty						
		<u>CELKEM BEZ DPH</u>				206 269,10 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Bourání konstrukcí				24 794,00 Kč		
1.		Bourání dlaždic	m2	1,2	45,00 Kč	54,00 Kč		
2.		Otlučení omítek	m2	18	45,00 Kč	810,00 Kč		
3.		Odsekání obkladů	m2	18	45,00 Kč	810,00 Kč		
4.		Vybourání otvorů ve stropech	ks	12	350,00 Kč	4 200,00 Kč		
5.		Vysekání kapes upevňovacích prvků	ks	16	120,00 Kč	1 920,00 Kč		
6.		Vybourání příček ze zdiva cihelného	m2	12	150,00 Kč	1 800,00 Kč		
7.		Vybourání otvoru ve zdivu	ks	8	500,00 Kč	4 000,00 Kč		
8.		Nakládání suti	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		
9.		Svislá doprava suti	kpl	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč		
10.		Odvoz vybouraného materiálu	kpl	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
11.		Poplatek za skládku	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč		
		Kompletní konstrukce				48 340,00 Kč		
1.		Příčky z desek YTONG	m2	12	450,00 Kč	5 400,00 Kč		
2.		Ukotvení příček	m	24	85,00 Kč	2 040,00 Kč		
3.		Ocelové doplňkové konstrukce	kg	80	45,00 Kč	3 600,00 Kč		
4.		Podhledy z SDK 1x12,5 mm	m2	28	750,00 Kč	21 000,00 Kč		
5.		SDK odskok	m	16	450,00 Kč	7 200,00 Kč		
6.		Kotvy mechanické	ks	16	250,00 Kč	4 000,00 Kč		
7.		Obezdní vany	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
8.		Zazdivka otvorů ve zdivu	ks	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Vodorovné konstrukce				18 640,00 Kč		
1.		Štuk na stropech	m2	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč		
2.		Štuk na stěnách	m2	24	110,00 Kč	2 640,00 Kč		
3.		Omítka malých ploch vnitřních stěn	ks	28	250,00 Kč	7 000,00 Kč		
4.		Začištění omítek	m	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč		
5.		Omítka pod obklady	m2	18	180,00 Kč	3 240,00 Kč		
6.		Omítka vnitřních stěn	m2	12	240,00 Kč	2 880,00 Kč		
		Dokončovací práce				6 100,00 Kč		
1.		Lešení lehké pomocné	m2	40	20,00 Kč	800,00 Kč		
2.		Vyčištění budov	m2	120	15,00 Kč	1 800,00 Kč		
3.		Přesun hmot	kpl	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Dlažby a obklady				23 867,50 Kč		
1.		Montáž podlah keramických	m ²	1,5	400,00 Kč	600,00 Kč		
2.		Lišta přechodová	m	1	350,00 Kč	350,00 Kč		
3.		Penetrace podkladu	m ²	1,5	5,00 Kč	7,50 Kč		
4.		Dlažba	m ²	1,6	350,00 Kč	560,00 Kč		
5.		Obklady stěn	m ²	18	400,00 Kč	7 200,00 Kč		
6.		Příplatek za malou plochu	m ²	18	20,00 Kč	360,00 Kč		
7.		Penetrace podkladů obkladů	m ²	18	5,00 Kč	90,00 Kč		
8.		Lišta přechodová	m	22	250,00 Kč	5 500,00 Kč		
9.		Obkladačky dle výběru investora	m ²	22	350,00 Kč	7 700,00 Kč		
10.		Přesun hmot	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
		Malby a nátěry				12 625,00 Kč		
1.		Nátěry kanál. potrubí	m	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč		
2.		Malby primalexem bílé 2x	m ²	172	30,00 Kč	5 160,00 Kč		
3.		Penetrace pod maltu	m ²	172	15,00 Kč	2 580,00 Kč		
4.		Odstranění malby	m ²	57	45,00 Kč	2 565,00 Kč		
5.		Malba dispersní SDK 2x nátěr + 1x penetrace	m ²	16	55,00 Kč	880,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
1.		Kanalizace				42 850,50 Kč		
2.		Demontáže	kpl	1	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč		
3.		Potrubí PVC HT 70	m	12	192,50 Kč	2 310,00 Kč		
4.		Ditto, HT 100	m	48	262,90 Kč	12 619,20 Kč		
5.		Propojení na stáv. kanalizaci	ks	16	764,50 Kč	12 232,00 Kč		
6.		Čistící kusy DN 100	ks	4	185,90 Kč	743,60 Kč		
7.		Zápachová uzávěrka vany	ks	1	829,40 Kč	829,40 Kč		
8.		Vyvedení výpustek	ks	12	191,40 Kč	2 296,80 Kč		
9.		Zaslepení potrubí	ks	4	242,00 Kč	968,00 Kč		
10.		Zkouška těsnosti	m	60	11,00 Kč	660,00 Kč		
11.		Přesun hmot	kpl	1	1 611,50 Kč	1 611,50 Kč		
		Přípravné a pomocné práce	kpl	1	4 620,00 Kč	4 620,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Vodovod				6 121,50 Kč		
1.		Demontáž	kpl	1	1 320,00 Kč	1 320,00 Kč		
2.		Potrubí PPR ø 20	m	2	143,00 Kč	286,00 Kč		
3.		Dítko, ø 25	m	6	220,00 Kč	1 320,00 Kč		
4.		Izolace návleková	m	8	26,40 Kč	211,20 Kč		
5.		Vyvedení výpustek	ks	2	93,50 Kč	187,00 Kč		
6.		Nástěny	ks	2	92,40 Kč	184,80 Kč		
7.		Propojení potrubí	kpl	2	715,00 Kč	1 430,00 Kč		
8.		Zkouška těsnosti	m	8	11,00 Kč	88,00 Kč		
9.		Proplach a dezinfekce	m	8	5,50 Kč	44,00 Kč		
10.		Přesun hmot	kpl	1	170,50 Kč	170,50 Kč		
11.		Přípravné a pomocné práce	kpl	1	880,00 Kč	880,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		<u>Mateřská škola</u> <u>Příbram VII, Školní 131</u> <u>OBJEKT čp. 131</u> <u>Oprava hygienického zařízení</u> <u>SOUHRN:</u> Bourání konstrukcí Kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Dokončovací práce Malby a nátěry Kanalizace Zařizovací předměty <u>CELKEM BEZ DPH</u>				14 220,00 Kč 41 200,00 Kč 9 880,00 Kč 5 600,00 Kč 12 625,00 Kč 26 142,60 Kč 5 060,00 Kč 114 727,60 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Bourání konstrukcí				14 220,00 Kč		
1.		Vybourání otvorů ve střepech	ks	12	350,00 Kč	4 200,00 Kč		
2.		Vysekání kapes upevňovacích prvků	ks	16	120,00 Kč	1 920,00 Kč		
3.		Vybourání otvorů v příčkách	kpl	12	200,00 Kč	2 400,00 Kč		
4.		Nakládání suťi	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
5.		Svislá doprava suťi	kpl	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč		
6.		Odvoz vybouraného materiálu	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
7.		Poplatek za skládku	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
		Kompletní konstrukce				41 200,00 Kč		
1.		Ocelové doplňkové konstrukce	kg	80	45,00 Kč	3 600,00 Kč		
2.		Podhledy z SDK 1x12,5 mm	m2	28	750,00 Kč	21 000,00 Kč		
3.		SDK odskok	m	16	450,00 Kč	7 200,00 Kč		
4.		Kotvy mechanické	ks	16	250,00 Kč	4 000,00 Kč		
5.		Zazdívkové otvorů v příčkách	ks	12	450,00 Kč	5 400,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Vodorovné konstrukce				9 880,00 Kč		
1.		Štuk na střepech	m2	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč		
2.		Omítka malých ploch vnitřních stěn	ks	28	250,00 Kč	7 000,00 Kč		
3.		Začištění omítek	m	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč		
		Dokončovací práce				5 600,00 Kč		
1.		Lešení lehké pomocné	m2	40	20,00 Kč	800,00 Kč		
2.		Vyčištění budov	m2	120	15,00 Kč	1 800,00 Kč		
3.		Přesun hmot	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč		
		Malby a nátěry				12 625,00 Kč		
1.		Nátěry kanal. potrubí	m	12	120,00 Kč	1 440,00 Kč		
2.		Malby primalexem bílé 2x	m2	172	30,00 Kč	5 160,00 Kč		
3.		Penetrace pod maltu	m2	172	15,00 Kč	2 580,00 Kč		
4.		Odstranění malby	m2	57	45,00 Kč	2 565,00 Kč		
5.		Malba dispersní SDK 2x nátěr + 1x penetrace	m2	16	55,00 Kč	880,00 Kč		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
1.		Kanalizace				26 142,60 Kč		
2.		Demontáže	kpl	1	2 332,00 Kč	2 332,00 Kč		
3.		Potrubí PVC HT 70	m	6	192,50 Kč	1 155,00 Kč		
4.		Ditto, HT 100	m	34	262,90 Kč	8 938,60 Kč		
5.		Propojení na stáv. kanalizaci	ks	12	742,50 Kč	8 910,00 Kč		
6.		Čistící kusy DN 100	ks	2	185,90 Kč	371,80 Kč		
7.		Vyvedení výpustek	ks	12	93,50 Kč	1 122,00 Kč		
8.		Zaslepení potrubí	ks	2	198,00 Kč	396,00 Kč		
9.		Zkouška těsnosti	m	40	11,00 Kč	440,00 Kč		
10.		Přesun hmot	kpl	1	1 003,20 Kč	1 003,20 Kč		
		Přípravné a pomocné práce	kpl	1	1 474,00 Kč	1 474,00 Kč		

53

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
1.		Zařizovací předměty				5 060,00 Kč		
2.		Demontáž dětských WC	kpl	10	214,50 Kč	2 145,00 Kč		
3.		Zpětná montáž dětských WC	kpl	10	275,00 Kč	2 750,00 Kč		
		Přesun hmot	kpl	1	165,00 Kč	165,00 Kč		
		Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci. Uchazeč je povinen výkaz výměr přikontrolovat.						

Oprava hygienického zařízení - MŠ Školní

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech					
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
Předání a převzetí staveniště						
bourání konstrukcí						
kompletní konstrukce						
vodorovné konstrukce						
dokončovací práce						
dlažby a obklady						
malby a nátěry						
kanalizace						
vodovod						
zařizovací předměty						
Předání díla						

zahájení prací: 3. 7. 2017

Ukončení stavebních prací: 14. 8. 2017

V Příbrami dne 27. 4. 2017



Příloha č. 3 – Rozpočet stavby + harmonogram – dílčí část 3

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201708** **MŠ POHÁDKA Hradební 66 Příbram I**

Objekt: **01** **Oprava hygienického zařízení 2.NP**

Rozpočet: **01** **Rozpočet**

Objednatel: **Město Příbram**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r. o.**

IČO: **62957678**

Podskalská 22/1512

DIČ: **CZ62957678**

12800 Praha 2 - Nové Město

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			66 538,08
PSV			307 322,19
MON			58 374,29
Vedlejší náklady			15 128,21
Ostatní náklady			4 500,00
Celkem			451 862,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	451 862,77 CZK
Základní DPH	21 %	94 891,18 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **546 753,95 CZK**

v

Příbram

dne

27-04-2017



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 699,58	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 692,97	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			13 739,62	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 717,16	1
64	Výplně otvorů	HSV			854,57	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			691,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 536,85	2
96	Bourání konstrukci	HSV			11 103,88	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			807,03	0
711	Izolace proti vodě	PSV			7 533,57	2
712	Živičné krytiny	PSV			669,40	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			30 827,82	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 982,17	6
725	Zařizovací předměty	PSV			119 358,40	26
730	Ústřední vytápění	PSV			11 282,73	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			925,24	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 955,88	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 346,47	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 287,55	2
776	Podlahy povlakové	PSV			14 144,91	3
781	Obklady keramické	PSV			27 668,62	6
783	Nátěry	PSV			3 844,82	1
784	Malby	PSV			8 474,61	2
M2101	Elektromontáže - montáž	MON			10 102,24	2
M2102	Elektromontáže - materiál	MON			8 226,05	2
M2104	Silnoproud - svítidla	MON			3 712,50	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			36 333,50	8

PSU	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 694,92	2
VN	Vedlejší náklady	VN			15 128,21	3
ON	Ostatní náklady	ON			4 500,00	1
Cena celkem					451 862,77	100

Položkový rozpočet

S:	201708	MŠ POHÁDKA Hradební 66 Příbram I
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01060	6 768,51	6 699,58	71,75 RTS 17/I
		L50/50/5 2.8*0.00377		0,01			
2	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	1,98000	573,09	1 134,72	RTS 17/I
		1.2*1.65		1,98			
3	342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	8,09010	300,41	2 430,35	RTS 17/I
		(0.35*2+0.27)*3.03		2,94			
		(0.25+0.31)*2*3.03		3,39			
		(0.22+0.36)*3.03		1,76			
4	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	12,00000	116,52	1 398,24	RTS 17/I
		3*4		12			
5	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	3,92000	375,43	1 471,69	RTS 17/I
		geberity (1.05+0.35)*2.8		3,92			
6	13331512R	Uhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm	T	0,01160	16 623,00	192,83	RTS 17/I
		2.8*0.00377*1.1		0,01			
Díl: 4							
Vodorovné konstrukce							
7	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	1,00000	79,16	79,16	RTS 17/I
8	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska R81 12.5 mm nadpráží SDK nad prosklenou stěnou, VZT	m2	7,91280	481,98	3 813,81	RTS 17/I
		nadpráží 4.76*0.39*2		3,71			
		oplaštění VZT : (0.4+0.6)*(1.5+2.7)		4,2			
9	4160211x	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska R81 12.5 mm pouze nové SDK desky v.c.montáže 1.NP	m2	15,00000	270,00	4 050,00	Kalkul
10	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie 1.NP	m2	25,00000	70,00	1 750,00	Kalkul
Díl: 61							
Upravy povrchů vnitřní							
11	601029141R00	Štuk na stropěch vnitřní, 2 mm, ručně	m2	14,20000	120,31	1 708,49	RTS 17/I
		2.NP 14.2		14,2			

12	602013142R00	Štuk na stěnách univerzální ručně (3.05+0.36+3.05+0.27)*(3.03-1.5) 0.75*3.03-0.15*1.2 (2.06+1.59*2)*2*0.18 4.76*1.05-0.94*1.05	m2	16,35900	127,29	2 082,34	RTS 17/I
				8.37			
				2.09			
				1.89			
				4.01			
13	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů 2.1*1.6*2+(1.3*1.6*2+0.94*2.64+0.97*1.6)*2	m2	23,10720	30,24	698,76	RTS 17/I
				23,11			
14	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 3x3 cm maltou z SMS	m	8,00000	53,96	431,68	RTS 17/I
15	611425531R00	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omitkou štukovou elektro : 8*0.05	m2	0,40000	1 054,91	421,96	RTS 17/I
				0.4			
16	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 po odbourání prosklené stěně	kus	3,00000	80,17	240,51	RTS 17/I
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi (2.06+1.59)*2*2 1.6*2*2	m	35,60000	49,76	1 771,46	RTS 17/I
				29.2			
				6.4			
18	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady-vyspravení vyspravení : 16 nové : 3.92+1.65*1.2*2+0.15*1.2 (0.31*2+0.25)*1.5 (0.36+0.22+0.27+0.35)*1.5	m2	27,16500	186,27	5 060,02	RTS 17/I
				16			
				8.06			
				1.3			
				1.8			
19	612475121RT3	Omitka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá (0.31*2+0.25+0.36+0.22+0.27+0.35)*(3.03-1.5) (0.35+0.25)*3.03	m2	4,98510	265,69	1 324,49	RTS 17/I
				3,17			
				1.82			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						5 717,16
20	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm přebetonování původních vpustí 0.2*0.2*0.1*6	m3	0,02400	2 393,48	57,44	RTS 17/I
				0.02			
21	632451064R00	Polér pískocementový, tl. 35 mm	m2	14,20000	338,29	4 803,72	RTS 17/I
22	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	21,40000	40,00	856,00	Kalkul
Díl: 64	Výplně otvorů						854,57
23	648991111RT3	Osazení parapet,desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm 2.06*2	m	4,12000	207,42	854,57	RTS 17/I
				4,12			
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						691,50
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	69,15	691,50	RTS 17/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						7 536,85

25	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	71,50000	67,26	4 809,09	RTS 17/I
		2 NP : 14,2+21,4		35,6			
		1 NP : 14,5+21,4		35,9			
26	953992321R00	Osazení hmoždinek ve stropěch z žb. DN 10 - 12 mm vyvrtání a dodávka ocel. hmoždinky M10	kus	6,00000	37,96	227,76	RTS 17/I
		2*2+2		6			
27	95290x	Zakrytí desky OSB tl. 10mm hyg. zařízením 1.NP	m2	10,00000	250,00	2 500,00	Kalkul
		Díl: 96				11 103,88	
28	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,12000	72,58	81,29	RTS 17/I
		podezdívka sprcha : 0,8*4*0,35		1,12			
29	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť 12,5 mm pouze demontáž desek SDK	m2	15,00000	82,68	1 240,20	RTS 17/I
		1 NP : 15		15			
30	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny do 5 cm	m3	0,76400	2 136,65	1 632,40	RTS 17/I
		15,28*0,05		0,76			
31	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	15,28000	49,28	753,00	RTS 17/I
		15,28		15,28			
32	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	0,21200	212,04	44,95	RTS 17/I
		1,06*2*0,1		0,21			
33	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	5,80	23,20	RTS 17/I
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	9,67	19,34	RTS 17/I
		1+1		2			
35	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	6,55080	121,09	793,24	RTS 17/I
		2,06*1,59*2		6,55			
36	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	3,77520	52,63	198,69	RTS 17/I
		1,43*2,64		3,78			
37	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	13,49040	47,03	634,45	RTS 17/I
		5,11*2,64		13,49			
38	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	9,00000	119,28	1 073,52	RTS 17/I
		4,5*2		9			
39	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm vč. odstranění vrstev	kus	7,00000	179,34	1 255,38	RTS 17/I
		ZT+VZ+6+1		7			
40	973031512R00	Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná hl. 10 cm	kus	1,00000	70,43	70,43	RTS 17/I
41	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. krabice do 10x10x5cm elektroninstalace	kus	3,00000	31,69	95,07	RTS 17/I
42	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. krabice do 15x15x10cm elektroninstalace	kus	3,00000	64,95	194,85	RTS 17/I

43	974082821R00	Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 3x3 cm elektroinstalace	m	8,00000	120,39	963,12	RTS 17/I
44	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn otlučení pouze štukové vrstvy pro obklady	m2	2,74500	50,27	137,99	RTS 17/I
2,75							
(1,5-1,05)*3,05*2							
45	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	17,00000	64,28	1 092,76	RTS 17/I
3,05*2*1,05+5,11*2*1,05-0,72*1,05							
16,38							
0,8*2*0,35+0,06							
46	9601	Demontáž vybavení-věšáky na ručníky,zrcadla	kpl	1,00000	800,00	800,00	Kalkul
807,03							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
47	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,79670	212,56	807,03	RTS 17/I
7 533,57							
Díl: 711 Izolace proti vodě							
48	711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	19,20000	78,32	1 503,74	RTS 17/I
14,2							
0,2*(4,76+3,05)*2-0,7*0,2+0,016							
1,65*1,2+0,02							
49	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 2x	m2	19,20000	200,00	3 840,00	RTS 17/I
14,2+3+2							
50	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	18,22000	119,05	2 169,09	RTS 17/I
18,22							
(4,76+3,05+1,65)*2-0,7							
51	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03405	609,16	20,74	RTS 17/I
689,40							
Díl: 712 Živičné krytiny							
52	712371801RZ6	Povlaková krytina stěch do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie - vyspravení	m2	2,00000	344,70	689,40	RTS 17/I
30 827,82							
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							
53	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	8,00000	742,50	5 940,00	RTS 17/I
54	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	9,00000	136,40	1 227,60	RTS 17/I
55	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,00000	136,40	954,80	RTS 17/I
56	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	8,00000	192,50	1 540,00	RTS 17/I
57	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm vč.svislého	m	28,00000	350,90	9 825,20	RTS 17/I
58	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40-110	kus	14,00000	71,50	1 001,00	RTS 17/I
59	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzavírkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 110	kus	1,00000	2 367,20	2 367,20	RTS 17/I
60	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	52,00000	8,80	457,60	RTS 17/I
61	72112X	Odvod kondenzátu z VZT	kpl	1,00000	827,20	827,20	Kalkul
62	72111X	Demontáže	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00	Kalkul
63	7211522x	Čistič kus	kus	3,00000	460,90	1 382,70	Kalkul
64	721226521X	Nálevka	kus	1,00000	579,70	579,70	Kalkul
65	7213	Přípravné a pomocné práce	kpl	1,00000	1 760,00	1 760,00	Kalkul

66 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 298,43000 3,30 984,82 RTS 17/1

Díl: 722		Vnitřní vodovod		28 982,17	
67 722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 32	kus	5,00000	929,50	4 647,50 RTS 17/1
68 722172331R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	18,00000	136,40	2 455,20 RTS 17/1
69 722172332R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	25,00000	173,80	4 345,00 RTS 17/1
70 722172333R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	12,00000	218,90	2 626,80 RTS 17/1
71 722172332R00	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 25/4,2 mm	kus	4,00000	163,90	655,60 RTS 17/1
72 722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	18,00000	19,80	356,40 RTS 17/1
73 722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	25,00000	22,00	550,00 RTS 17/1
74 722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	12,00000	28,60	343,20 RTS 17/1
75 722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	22,00000	85,80	1 887,60 RTS 17/1
76 722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	22,00000	92,40	2 032,80 RTS 17/1
77 722236123R00	Kohout kulový DN 20	kus	4,00000	281,60	1 126,40 RTS 17/1
78 722236124R00	Kohout kulový DN 25	kus	1,00000	421,30	421,30 RTS 17/1
79 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	55,00000	11,00	605,00 RTS 17/1
80 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí do DN 80	m	55,00000	5,50	302,50 RTS 17/1
81 72217080X	Demontáž rozvodů vody	kpl	1,00000	2 156,00	2 156,00 Kalkul
82 722235652X	Ventil zpětný 3/4"	kus	1,00000	361,90	361,90 Kalkul
83 7223X	Přípravné a pomocné práce	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00 Kalkul
84 725530151X	Ventil pojistný	kus	1,00000	907,50	907,50 Kalkul
85 998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	277,60700	4,40	1 221,47 RTS 17/1

Díl: 725		Zařizovací předměty		119 358,40	
86 725111264RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovládaná zepředu do sádrokartonu	soubor	5,00000	5 124,90	25 624,50 RTS 13/1
87 7251119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00000	440,00	2 200,00 RTS 17/1
88 7251119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	5,00000	495,00	2 475,00 RTS 17/1
89 725122112R00	Pisoárová mísa	soubor	2,00000	1 729,20	3 458,40 RTS 17/1
90 725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	2,00000	500,50	1 001,00 RTS 17/1
91 725017135R00	Umyvadlo	soubor	1,00000	1 160,50	1 160,50 RTS 17/1
92 725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	341,00	2 046,00 RTS 17/1
93 725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	1,00000	962,50	962,50 RTS 17/1
94 725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	1,00000	220,00	220,00 RTS 17/1
95 725539103R00	Montáž elektr. ohřevu, 100 l	soubor	1,00000	836,00	836,00 RTS 17/1
96 725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický	soubor	1,00000	462,00	462,00 RTS 17/1
97 725810401R00	Ventil rohový	soubor	19,00000	18,50	3 448,50 Kalkul
98 725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvoru odpadu standardní	kus	5,00000	1 485,00	7 425,00 RTS 17/1

99	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	6,00000	275,00	1 650,00	RTS 17/1
100	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	341,00	341,00	RTS 17/1
101	725980122R00	Dvířka z plastu revizní 200 x 300 mm	kus	3,00000	174,90	524,70	RTS 17/1
102	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	3,00000	66,00	198,00	RTS 17/1
103	72501X	D+M dělicí stěna mezi WC - lamino deska kotveno do stěny a podlahy	ks	4,00000	2 167,00	8 668,00	Kalkul
104	725011X	Demontáže	kpl	1,00000	2 310,00	2 310,00	Kalkul
105	725012181X	Klozet dětský závěsný včetně sedátka v bílé barvě	soubor	5,00000	3 885,20	19 426,00	Kalkul
106	725017180x	Umyvadlo dětské bílé	soubor	5,00000	1 490,50	7 452,50	Kalkul
107	72502	Zrcadlo v obkladu tl.4mm 2600x500 zabroušené hrany	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00	Kalkul
108	725811301X	Ventil flačný pisoárový	kus	2,00000	2 871,00	5 742,00	Kalkul
109	7258236X	Baterie umyvadlová s bezpečnostní pojistkou	kus	1,00000	3 185,60	3 185,60	Kalkul
110	725845811X	Baterie sprchová s bezpečnostní pojistkou	soubor	1,00000	3 518,90	3 518,90	Kalkul
111	725860109X	Uzávěrka zápachová	kus	1,00000	191,40	191,40	Kalkul
112	738119322X	Ventil termostat. směšovací DN 20	kus	1,00000	8 325,90	8 325,90	Kalkul
113	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 178,03400	1,32	1 555,00	RTS 17/1
Ústřední vytápění							11 282,73
Díl: 730			m	4,00000	236,50	946,00	RTS 17/1
114	733111223R00	Potrubi závítové zesílené nízkotlaké DN 15	kus	2,00000	390,50	781,00	RTS 17/1
115	733111314R00	Příplatek za zhotovení přípojek DN 20	kus	2,00000	275,00	550,00	RTS 17/1
116	733191915R00	Zaslepení potrubí zkouškám a zavařením DN 25	kus	1,00000	962,50	962,50	Kalkul
117	734222612R00	Ventily s hlavici termostatickou přímé, G 1/2	kus	1,00000	55,00	55,00	RTS 17/1
118	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	1,00000	3 996,30	3 996,30	RTS 17/1
119	735157668R00	Otopná těl. panel Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00000	462,00	462,00	RTS 17/1
120	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	m2	73,00000	4,40	321,20	RTS 17/1
121	735191910R00	Napouštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	73,00000	2,20	160,60	RTS 17/1
122	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	t	0,07375	8 338,00	614,93	RTS 17/1
123	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	ks	4,00000	110,00	440,00	Kalkul
124	735110806X	Demontáž přípojek	kpl	2,00000	165,00	330,00	Kalkul
125	73511181X	Demontáž těles otopných	kpl	1,00000	1 320,00	1 320,00	Kalkul
126	73001X	Přípravné a pomocné práce	kus	1,00000	343,20	343,20	Kalkul
127	734261233X	Šroubení radiátorové "H" G 1/2				925,24	
Díl: 764			m	4,12000	27,97	115,24	RTS 17/1
128	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů řs od 100 do 330 mm	m	4,12000	27,97	115,24	RTS 17/1
Konstrukce klempířské							40 955,98
129	764171X	Lemování trub VZT na střeše lakovaný plech	m2	2,00000	405,00	810,00	Kalkul
Díl: 766			m	10,48000	145,59	1 526,78	RTS 17/1
130	766601213R00	Isolace okenní spáry, ostění, PT-Z folie+PP-Z folie	m	10,48000	145,59	1 526,78	RTS 17/1

(2.06+1.59*2)*2

10.48

131	766601229R00	Těsnění oken, spárý, parapet, PT folie+PP folie+páska	m	4.12000	310.18	1 277.94	RTS 17/I
		2.06*2	4.12				

132	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4.50 m2	kus	2.00000	913.72	1 827.44	RTS 17/I
133	766699611R00	Demontáž krytů topných těles	m2	3.60000	255.51	919.84	RTS 17/I
		1.2*2*1.5	3.6				

134	61143131X	Okno plastové die PD ozn.01 2060x1590 mm	kus	2.00000	4 500.00	9 000.00	Kalkul
135	76601X	Plastová sestava oken s dveřmi die PD ozn.02 D+M	ks	1.00000	26 100.00	26 100.00	Kalkul
136	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	406.51000	0.76	304.88	RTS 17/I

Díl: 767**Konstrukce zámečnické**

137	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	42.98000	32.41	1 392.98	RTS 17/I
		U70: 8.34*5	41.7				
		deska kotevní: 0.1*0.16*2*40	1.28				

Díl: 771

138	13384320R	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11373	T	0.04590	20 119.00	923.46	RTS 17/I
		0.00834*5*1.1	0.05				

139	13611218R	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm kotevní deska	T	0.00140	21 450.00	30.03	RTS 17/I
		0.1*0.16*2*0.040*1.1	0.7				

Díl: 771**Podlahy z dlaždic a obklady**

140	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14.20000	31.85	452.27	RTS 17/I
141	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel,	m2	14.20000	344.37	4 890.05	RTS 17/I
142	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová,	m	0.70000	197.33	138.13	RTS 17/I
		0.7	10 287.55				

143	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0.35326	342.80	121.10	RTS 17/I
144	59764231R	Dlažba Taurus dle výběru investora	m2	15.62000	300.00	4 686.00	RTS 17/I
		14.2*1.1	15.62				

Díl: 776**Podlahy povlakové**

145	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	24.32000	7.50	182.40	RTS 17/I
		(4.82+2.78)*2*(1.23+0.8+0.6)	12.57				
		(5.29+1.67+0.28)*2*(0.7+0.8+1.23)	11.75				

146	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	26.75200	63.64	1 702.50	RTS 17/I
		24.32*1.1	26.75				

147	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10.-20 m2	m2	16.21000	57.42	930.78	RTS 17/I
		16.21	16.21				

148	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	5.15000	60.21	310.08	RTS 17/I
		5.15	5.15				

149	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	23,54000	438,93	10 332,41	RTS 17/I
21,4*1,1 23,54							
150	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňury PVC 1179	m	21,40000	30,68	656,55	RTS 17/I
151	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,10068	299,91	30,19	RTS 17/I
27 668,62							
Obklady keramické							
Díl: 781							
152	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	24,71950	31,85	787,32	RTS 17/I
153	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	4,12000	146,98	605,56	RTS 17/I
2,06*2 4,12							
154	781475120RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele do 25x50 cm	m2	24,71950	440,63	10 892,15	RTS 17/I
(1,65*2+0,15)*1,2+1,65*0,15 4,76*1,05-(0,94+0,25)*1,05 3,05*1,5+3,05*(1,5+0,35) (2,71+1,9)*1,5-(2,06*2*0,45) 1,3 (0,31*2+0,25)*1,5							
155	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	24,71950	35,78	884,46	RTS 17/I
156	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	14,70000	224,60	3 301,62	RTS 17/I
14,7 3,05*2+4,76*2*0,94+0,02							
157	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	18,00000	224,60	4 042,80	RTS 17/I
18 1,5*5+2,06*2+1,65*2+0,15+3*0,07							
158	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,44607	342,80	152,91	RTS 17/I
159	597813650R	Obklad standard dle výběru investora	m2	28,00720	250,00	7 001,80	RTS 17/I
27,19 0,82 4 12*0,18*1,1							
Díl: 783							
160	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	15,00000	50,87	763,05	RTS 17/I
15 3.NP : 15							
161	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email	m2	26,29500	117,20	3 081,77	RTS 17/I
13,05 chodba 2.NP : (4,82+3,1+2,78)*1,5- (0,8*1,5+0,6*1,5+2*0,45) 14,45 (2,45+0,45*2+1,8+0,68+0,28*2+1,63+0,4+1,21)*1,5 -1,2 -0,8*1,5							
8 474,61							
Díl: 784							
162	784402801R00	Malby	m2	34,50000	18,36	633,42	RTS 17/I
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 15,28 strop : 15,28 stěny : 3,05*2*(3,03+1,05) 5,11*(3,03+2,64)+0,75*(3,02+1,05)+0,38*(2,71+1,9) (2,06+1,58*2)*2*0,18							

34.5-34.4666

0.03

163 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	163,80000	11,34	1 857,49 RTS 17/I
------------------	--	----	-----------	-------	-------------------

2 NP strop : 14,2+21,4

stěny hyg 16,359+4,9851

chodba : 4,76*1,05-0,94*1,05+26,65+1,39*1,05-0,0646

35.6

21.34

32.06

74.8

1. NP : 21,4+21,3441+32,0559

Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x

Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hettline

pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace

14.2

1. NP strop : 14,2

2. NP nadpraží : 3,8+4,2

8

Díl: M2101		Elektromontáže - montáž		10 102,24	
166 210010301R00	Krabice přístrojová	kus	3,00000	42,95	128,85 RTS 17/I
167 210010322R00	Krabice instalační KR 97, se zapojením	kus	3,00000	121,84	365,52 RTS 17/I
168 210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	3,00000	44,84	134,52 RTS 17/I
169 210120401R00	Jistič - chránič montáž do 25A	ks	2,00000	57,66	115,32 RTS 17/I
170 210203610R00	Demontáž stropního svítidla	m	4,00000	346,08	1 384,32 RTS 17/I
171 210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	21,28	744,80 RTS 17/I
172 220890202R00	Revize	kpl	1,00000	411,11	411,11 RTS 17/I
173 2100210X	Zhotovení otvorů v plechu do 250mm	kus	2,00000	100,00	200,00 Kalkul
174 210100258X	Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm2	kus	4,00000	90,00	360,00 Kalkul
175 210160011X	Montáž spínacích hodin	ks	2,00000	150,00	300,00 Kalkul
176 21020361X	Svítlidlo strop montáž	kus	8,00000	150,00	1 200,00 Kalkul
177 2102204X	Ochranný vodič Cy 4-16 mm2 v omítkce, volné	m	5,00000	17,00	85,00 Kalkul
178 21080010X	Kabel CYKY 3- Ox1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	6,00000	20,00	120,00 Kalkul
179 210802420X	Šňůra CGSG 3 x 2,5 mm2 volně uložena	m	2,00000	15,00	30,00 Kalkul
180 21091X	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00 Kalkul
181 2100010X	Trubka el. instal. ohebná 2323-pod omítkou	m	1,50000	18,00	27,00 Kalkul
182 2101100X	Sporáková přípojka s doutnavkou	kus	1,00000	85,50	85,50 Kalkul
183 2102203X	Svorka k ochrannému pospojování	kus	4,00000	46,80	187,20 Kalkul
184 210800105X	Kabel CYKY 3- Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	22,00000	20,70	455,40 Kalkul
185 210800106X	Kabel CYKY 3- Jx2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	17,00000	20,70	351,90 Kalkul
186 21090X	Zednické přípomocce	%	6,00000	180,00	1 080,00 Kalkul
187 34571920R	Lišta hranařá LH 40x40	m	20,00000	34,29	685,80 RTS 17/I
188 PV - 010	Přidružené výkony	%	1,00000	450,00	450,00 Kalkul
Díl: M2102		Elektromontáže - materiál		8 226,05	
189 34111030X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-Jx1,5 mm2	m	22,00000	11,00	242,00 Kalkul

190	34111032X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 - Ox 1,5 mm2	m	6,00000	11,00	66,00	Kalkul
191	34111036X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-Jx 2,5 mm2	m	17,00000	18,00	306,00	Kalkul
192	34111037X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 - Jx 1,5 mm2	m	35,00000	18,00	630,00	Kalkul
193	34141302X	Vodič 750 V Cu CY 4,0 mm2	m	5,00000	10,00	50,00	Kalkul
194	34145528X	Šňůra gumová st. CGSG 3 - Jx2,50 mm2	m	2,00000	24,00	48,00	Kalkul
195	34561561X	Lišta DIN 20cm	kus	1,00000	120,00	120,00	Kalkul
196	34571511X	Krabice přístrojová kruhová KP 68	kus	3,00000	4,00	12,00	Kalkul
197	35442071X	Páska uzemňovací Cu	ks	4,00000	10,00	40,00	Kalkul
198	35822111X	Jistič bez krytu 16B-1	kus	1,00000	120,00	120,00	Kalkul
199	3411109815X	Propojovací lišta K 4-polová 10mm2	m	1,00000	108,00	108,00	Kalkul
200	345335X	Vypínač (1), 10A-250V	kus	3,00000	91,80	275,40	Kalkul
201	34537*0731X	Sporáková přípoj.p.o. 39563 - 23C	kus	1,00000	270,00	270,00	Kalkul
202	3456516*0900X	Nulový můstek	kus	1,00000	10,80	10,80	Kalkul
203	345704420X	Krabice KR 97	kus	3,00000	81,00	243,00	Kalkul
204	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325 pr.25mm	m	1,50000	9,90	14,85	RTS 17/1
205	34571X	Lišta vkladací z PVC délka 3 m 40x40	m	20,00000	27,00	540,00	Kalkul
206	35442150R	Lišta vkladací z PVC délka 32 x 29 x 2 mm	kus	4,00000	10,80	43,20	RTS 17/1
207	35822104013X	Švorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	1,00000	1 405,80	1 405,80	Kalkul
208	405X	Jistič - chránič -10B/1N/030	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	Kalkul
209	PM 030	Časové hodiny týdenní spínací	%	3,00000	72,00	216,00	Kalkul
210	PN 030	Podružný materiál	%	10,00000	76,50	765,00	Kalkul
3 712,50							
Silnoproud - svítidla							
Díl: M2104	Svítidlo strop 28W dle výběru investora vč. zdroje		kus	4,00000	828,00	3 312,00	Kalkul
211	3481x	Podružný materiál	%	3,00000	31,50	94,50	Kalkul
212	3486x	Podružný materiál	%	10,00000	30,60	306,00	Kalkul
213	3487x	Pořizovací náklady				36 333,50	
Montáže vzduchotechnických zařízení							
Díl: M24	Zpětná klapka potrubní kruhová d160 nízkoodporová		kpl	2,00000	250,00	500,00	Kalkul
214	2414X	Potrubí kruh pozink. spirálně vinuté Spiro těsné vč. přírážky	bm	5,00000	460,00	2 300,00	Kalkul
215	2418X	Potrubí kruh pozink. spirálně vinuté Spiro těsné vč. přírážky za tvarovky d 125, 30% tvarovky	bm	6,00000	370,00	2 220,00	Kalkul
216	2419X	Potrubí kruh pozink. spirálně vinuté Spiro těsné vč. přírážky za tvarovky d160, 30% tvarovky	bm	3,00000	400,00	1 200,00	Kalkul
217	2420X	Potrubí kruh pozink. spirálně vinuté Spiro těsné vč. přírážky za tvarovky d200, 30% tvarovky	bm	1,00000	250,00	250,00	Kalkul
218	2424X	Odvod kondenzátu do kanalizace	kpl	1,00000	330,00	330,00	Kalkul
219	2425X	Drobné komponenty ostatní	kpl	1,00000	80,00	160,00	Kalkul
220	2426X	Nátěry potrubí hygienické antistatické, protipověr	m2	2,00000	7 500,00	7 500,00	Kalkul
221	2428X	Montáž rozvodů a zařízení	kpl	1,00000	280,00	280,00	Kalkul
222	2430X	Zaregulování systému VZT	hod	1,00000			

223	2431X	Propojení kabelů VZT-MaR dle schémat	kpl	1,00000	800,00	800,00	Kalkul
224	2432X	Zprovoznění-oživení systému VZT a MaR	hod	1,00000	280,00	280,00	Kalkul
225	2437X	Ostatní položky provozní zkoušky, zaškolení obsluhy záruky, servis	kpl	1,00000	800,00	800,00	Kalkul
226	2438X	Přesun hmot do výše 12m	kpl	1,00000	100,00	100,00	Kalkul
227	24390X	Měření a zkoušení ke kolaudaci	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Kalkul
228	24392X	Ostatní podružné náklady režie, dopravné, drobný spotř. materiál	kpl	1,00000	200,00	200,00	Kalkul
229	34391X	Nátěry potrubí dokončovací	m2	2,00000	65,00	130,00	Kalkul
230	34393X	Ostatní neuvedené položky (zakryté konstrukce)	kpl	1,00000	330,00	330,00	Kalkul
231	2401X	Demontáže stávající malé VZT mřížky, průvětrníky, ventily	ks	3,00000	45,00	135,00	Kalkul
232	2402X	Odstanění, přesun hmot, průzkum konstrukcí a průduchů	kpl	1,00000	36,00	36,00	Kalkul
233	2403X	Ventilátor potrubní diagonální třítačkový plastov parametry dle soupisu zařízení v PD ozn. 1	kpl	2,00000	3 330,00	6 660,00	Kalkul
234	2415X	Výfuková hlavice (např. VHO) komfortní kruhová d160 vč. síta	kpl	1,00000	765,00	765,00	Kalkul
235	2416X	Talířový ventil odvod kovový d125 např. KK vč. napojení na potrubí, povrch úprava RAL	kpl	8,00000	225,00	1 800,00	Kalkul
236	2417X	Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní vč. uchycení	kpl	2,00000	675,00	1 350,00	Kalkul
237	2422X	Hadice flexibilní zvukoizolační např. SONO d 160	bm	4,00000	153,00	612,00	Kalkul
238	2423X	Tepelná a protipož. izolace potrubí miner. vata s Al folií do tl. 40mm	m2	2,00000	270,00	540,00	Kalkul
239	2427X	Drobný montážní materiál (spojky, úchyty, páska, konzoly)	kg	35,00000	40,50	1 417,50	Kalkul
240	2429X	Stavební přípomocce - drobné průrazy a začistění předpoklad 3 místa	kpl	1,00000	630,00	630,00	Kalkul
241	2433X	Koordinace profesí	ks	1,00000	198,00	198,00	Kalkul
242	2434X	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule)	ks	2,00000	180,00	360,00	Kalkul
243	2435X	Díleňská dokumentace VZT	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00	Kalkul
244	2436X	Dokumentace skutečného provedení VZT a MaR	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					9 694,92		
245	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,20742	84,35	523,60	RTS 17/I
246	979011111R00	Svislá doprava suti a výbor. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,20742	208,92	1 296,85	RTS 17/I
247	979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	6,20742	141,65	879,28	RTS 17/I
248	979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	86,90387	12,03	1 045,45	RTS 17/I
249	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,20742	182,15	1 130,98	RTS 17/I
250	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,82968	20,30	504,04	RTS 17/I
251	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,20742	687,50	4 267,60	RTS 17/I

252	979093111R00	Uložení suťi na skládku bez zhutnění	t	6,20742	7,64	47,42	RTS 17/1
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 128,21	
253	005121R	Zařízení staveniště (2,5%)	Soubor	1,00000	10 805,86	10 805,86	Indiv
254	VRN6	Kompletační činnost (IČD) (1%)	Soubor	1,00000	4 322,35	4 322,35	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				4 500,00	
255	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	Indiv

Celkem						451 862,77	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Práce - Oprava hygienického zařízení - MŠ Pohádka

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech			
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
Předání a převzetí staveniště				
svislé a kompletní konstrukce				
vodorovné konstrukce				
úpravy povrchů vnitřní				
podlahy a podlahové konstrukce				
výplně otvorů				
lešení a stavební výtahy				
dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
bourání konstrukcí				
staveništní přesun hmot				
izolace proti vodě				
stižné krytiny				
vnitřní kanalizace				
vnitřní vodovod				
zařizovací předměty				
ústřední vytápění				
konstrukce klempířské				
konstrukce truhlářské				
konstrukce zámečnické				
podlahy z dlaždic a obklady				
podlahy povlakové				
obklady keramické				
natěry				
malby				
elektromontáže - montáž				
elektromontáže - materiál				
slabinoproud - svítidla				
montáž vzduchotechnických zařízení				
přesuny sutí a vybouraných hmot				
vedlejší náklady				
ostatní náklady				
Předání díla				

Zahájení prací: 3. 7. 2017

Dokončení stavebních prací: 31. 7. 2017

Vypracováno dne 27. 4. 2017



Příloha č. 4 – Rozpočet stavby + harmonogram – dílčí část 4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 201712 MŠ Jungmannova 91, Příbram III
 Objekt: 01 Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
 Rozpočet: 01 Rozpočet

Objednatel: Město Příbram

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.

IČO: 62957678

Podskalská 22/1512
 12800 Praha 2 - Nové Město

DIČ: CZ62957678

Rozpis ceny

Celkem

HSV			140 545,1
PSV			501 773,14
MON			24 060,95
Vedlejší náklady			23 323,27
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			694 702,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		694 702,50 CZK
Základní DPH	21 %		145 887,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

840 590,03 CZK

v

Příbrami

dne

27-04-2017

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 866,13	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 740,69	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			34 203,02	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 313,76	2
64	Výplně otvorů	HSV			16 995,65	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 351,10	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 448,26	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 302,71	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 751,17	0
711	Izolace proti vodě	PSV			12 843,91	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			40 285,60	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			57 840,67	8
725	Zařizovací předměty	PSV			228 395,81	33
730	Ústřední vytápění	PSV			22 544,75	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			134,26	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 417,59	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 648,36	4
781	Obklady keramické	PSV			67 415,75	10
784	Malby	PSV			5 246,44	1
M2101	Elektromontáže - montáž	MON			10 352,97	1
M2102	Elektromontáže - materiál	MON			5 958,28	1
M2104	Silnoproud - svítidla	MON			7 749,70	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			27 572,65	4
VN	Vedlejší náklady	VN			23 323,27	3
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	1
Cena celkem					694 702,50	100

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3							15 866,13
1	317941121R00	Svislé a kompletní konstrukce Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,02870	6 768,51	194,26	RTS 17/I
		1 NP : 0,00377*3,8		0,01			
		2 NP : 0,00377*3,8		0,01			
2	340238212R00	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,72000	613,54	441,75	RTS 17/I
		1 NP : 1*0,86-1*0,5		0,36			
		2 NP : 1*0,86-1*0,5		0,36			
3	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm	m2	21,63800	300,41	6 500,27	RTS 17/I
		1 NP stoupačky : 2,95*(0,2+0,15)*2		3,25			
		2,95*(0,52+0,2)*2		2,71			
		stěna WC : (1,15+0,2)*3,6		4,86			
		2 NP : 10,819		10,82			
4	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	4,13000	403,28	1 665,55	RTS 17/I
		1 NP : 0,7*2,95		2,06			
		2 NP : 2,065		2,06			
5	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	10,46000	521,72	5 457,19	RTS 17/I
		1 NP : 1,2*3,6+0,52*1,75		5,23			
		2 NP : 5,23		5,23			
6	342948111R00	Ukotevení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8,30000	116,52	967,12	RTS 17/I
		1 NP : 1,2+2,95		4,15			
		2 NP : 4,15		4,15			
7	13331512R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm	T	0,03150	20 317,00	639,99	RTS 17/I
		1 NP : 0,00377*3,8+1,1		0,02			
		2 NP : 0,00377*3,8+1,1		0,02			
Díl: 4							5 740,69
Vodorovné konstrukce							

Položkový rozpočet

S: 201712

MŠ Jungmannova 91, Příbram III

O: 01

Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2 NP

R: 01

Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
8	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	m2	3,76200	481,98	1 813,21	RTS 17/I
				3,76			
9	41601X	Oprava SDK podhledu - doplnění 1x RBI 12,5 vč.miner.vaty	m2	3,36040	950,00	3 192,38	Kalkul
				3,36			
10	41602X	SDK, podhled skok změna	m	3,60000	162,00	583,20	Kalkul
				3,6			
11	41603X	Oprava SDK podhledu - vyřiznutí 1x RBI 12,5 vč.vaty	m2	0,43400	350,00	151,90	Kalkul
				0,43			
Díl: 61						34 203,02	
12	601029141R00	Štuk na stropěch vnitřní, 2 mm, ručně	m2	20,00000	120,31	2 406,20	RTS 17/I
				20			
13	602013142R00	Štuk na stěnách univerzální ručně	m2	41,00000	127,29	5 218,89	RTS 17/I
				24,13			
				-3,66			
				0,03			
				20,5			
14	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	15,80000	30,24	477,79	RTS 17/I
				7,9			
				7,9			
15	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	14,00000	53,96	755,44	RTS 17/I
16	611425531R00	Omlitka rýh stropů MV do 15 cm omlitkou štukovou	m2	0,70000	1 054,91	738,44	RTS 17/I
				0,7			
				0,7			
17	611425621R12	Omlitka rýh stropů MV do 30 cm omlit hrubou hladkou s použitím suché maltové směsi	m2	2,16800	707,46	1 533,82	RTS 17/I
				1,08			
				1,08			

Polozkový rozpočet

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		2.NP : 1.084					
18	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	8,00000	32,25	258,00	RTS 17/I
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	59,20000	49,76	2 945,79	RTS 17/I
		1.NP : (1,2+1,75)*2*2*(1+0,5)*2*2		29,6			
		2.NP : 29,6		29,6			
20	612423531R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková elektro : 8*0,05	m2	0,40000	654,26	261,70	RTS 17/I
		0,4					
21	612423621R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, hladká	m2	3,67500	445,68	1 637,87	RTS 17/I
		1.NP : 0,2*2,95*3+0,15*0,45		1,84			
		2.NP : 1,8375		1,84			
22	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady na stávající stěny	m2	42,50000	186,27	7 916,48	RTS 17/I
		1.NP : 1,5*(3,83+4,73*2+2,01+1,67)		25,45			
		-(0,8*2*1,5+1,2*2*0,6+1*0,38)		-4,22			
		2.NP : 25,455+4,22+0,03		21,27			
23	612475111R00	Omítka vnitřních stěn vápenocem, jednovrstva vč.rohovníků	m2	48,50000	207,27	10 052,60	RTS 17/I
		1.NP : 3,6*2*1,2+0,15*3,6+(0,2*2+0,52)*2,95+0,52*1,75		12,8			
		(0,7*2+0,1)*2,95		4,42			
		(1,1+0,2)*3,6		4,68			
		(0,2*2+0,25)*2*1,75		2,27			
		2.NP : 24,184+0,132		24,32			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					12 313,76
24	632451064R00	Podl. pískocementový, tl. 35 mm	m2	36,40000	338,29	12 313,76
		1.NP : 18,2		18,2		
		2.NP : 18,2		18,2		

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů				16 995,65	
25	642953121RT4	Dodatečné osaz.dřev zárubní ,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19 dýhované	kus	4.00000	3 978,72	15 914,88	RTS 17/I

				2			
				2			
26	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	4.80000	225,16	1 080,77	RTS 17/I

				2.4			
				2.4			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 351,10	
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	34,00000	69,15	2 351,10	RTS 17/I

				17			
				17			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 448,26	
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,40000	67,26	2 448,26	RTS 17/I

				18.2			
				18.2			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 302,71	
29	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	0,77400	72,58	56,18	RTS 17/I

				0.39			
				0.39			
30	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	26,07800	87,85	2 290,95	RTS 17/I

				11.27			
				11.27			
31	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ročně tl. mazaniny do 5 cm	m3	1,80000	2 136,65	3 845,97	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O:	01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1 NP: 18*0,05		0,9			
		2 NP: 18*0,05		0,9			
32	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	35,00000	49,28	1 724,80	RTS 17/ I
		1 NP: 12,4+5,1		17,5			
		2 NP: 12,4+5,1		17,5			
33	96806112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	8,00000	5,80	46,40	RTS 17/ I
		1 NP: 4		4			
		2 NP: 4		4			
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	9,67	58,02	RTS 17/ I
		1 NP: 2+1		3			
		2 NP: 2+1		3			
35	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	12,82000	154,48	1 980,43	RTS 17/ I
		1 NP: 1,2*1,75*2+1,5*0,9+1*0,86		6,41			
		2 NP: 6,41		6,41			
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,60000	228,49	2 193,50	RTS 17/ I
		1 NP: 0,8*2*3		4,8			
		2 NP: 4,8		4,8			
37	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm vč. odstranění vrstev	kus	3,00000	179,34	538,02	RTS 17/ I
		2 NP: 3		3			
38	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. krabice do 10x10x5cm elektroinstalace	kus	4,00000	31,69	126,76	RTS 17/ I
39	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. krabice do 15x15x10cm elektroinstalace	kus	4,00000	64,95	259,80	RTS 17/ I
40	974031121R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm elektroinstalace	m	8,00000	46,45	371,60	RTS 17/ I
41	974082821R00	Vysekání ryh pro vodiče podhled beton 3x3 cm elektroinstalace	m	14,00000	120,39	1 685,46	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O:	01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
42	978013191R00	Odstranění omítek vnitřních stěn	m2	42,50000	50,27	2 136,48	RTS 17/I

1 NP pod obklady : 1,5*(1,67+2,01+4,73*2+3,83)
 -(0,8*2*1,5+1*0,38+1,2*0,6*2)
 2 NP 21,235+0,03

43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	38,71100	64,28	2 488,34	RTS 17/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	----------

parapety : 1,2*2*0,1
 1 NP : 1,35*(1,67+3,025)+(1,19*0,45)
 1,35*(4,73+3,83+2,01+0,86+0,595)-
 (0,8*2*1,35+1*0,23+1,18*0,45)
 2 NP 19,3555

44	9601X	Demontáž vybavení-věšáky na ručníky,zrcadla	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Kalkul
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 751,17	
45	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,23848	212,56	1 751,17	RTS 17/I
Díl: 711		Izolace proti vodě				12 843,91	
46	711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	46,00000	78,32	3 602,72	RTS 17/I

1 NP : 23
 2 NP : 23

47	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06762	609,16	41,19	RTS 17/I
48	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	46,00000	200,00	9 200,00	RTS 17/I

1 NP : 18,2
 0,2*(3,6+3,73+4,73+0,7)*2-0,8*2*0,2+0,016
 2 NP : 23

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				40 285,60	
49	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	6,00000	907,50	5 445,00	RTS 17/I
50	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	22,00000	136,40	3 000,80	RTS 17/I
51	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00000	136,40	1 091,20	RTS 17/I
52	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	8,00000	193,60	1 548,80	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O:	01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
53	721176105R00	Potrubi HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm vč. svislého potrubí	m	48,00000	350,90	16 843,20	RTS 17/I
54	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40-110	kus	26,00000	71,50	1 859,00	RTS 17/I
55	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	86,00000	11,00	946,00	RTS 17/I
56	72111X	Demontáže	kpl	1,00000	2 640,00	2 640,00	Kalkul
57	7211522x	Čistící kus	kus	6,00000	460,90	2 765,40	Kalkul
58	7213X	Přípravné a pomocné práce	kpl	1,00000	2 046,00	2 046,00	Kalkul
59	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	381,85400	5,50	2 100,20	RTS 17/I

Díl: 722							57 840,67
60	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí zavít. DN 32	kus	8,00000	935,00	7 480,00	RTS 17/I
61	722172331R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	36,00000	136,40	4 910,40	RTS 17/I
62	722172332R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	68,00000	173,80	11 818,40	RTS 17/I
63	722172333R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	20,00000	218,90	4 378,00	RTS 17/I
64	722172334R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 40 mm	m	12,00000	257,40	3 088,80	RTS 17/I
65	722172362R00	Potrubi z PPR, kompenzační smyčka D 25/4,2 mm	kus	8,00000	174,90	1 399,20	RTS 17/I
66	722181212RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	36,00000	19,80	712,80	RTS 17/I
67	722181212RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	68,00000	22,00	1 496,00	RTS 17/I
68	722181212RU1	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	20,00000	28,60	572,00	RTS 17/I
69	722181212RU4	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	136,00000	35,20	4 787,20	RTS 13/I
70	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	40,00000	93,50	3 740,00	RTS 17/I
71	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výfukový ventil G 1/2	kus	40,00000	105,60	4 224,00	RTS 17/I
72	722236124R00	Kohout kulový DN 25	kus	4,00000	421,30	1 685,20	RTS 17/I
73	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	136,00000	11,00	1 496,00	RTS 17/I
74	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	136,00000	5,50	748,00	RTS 17/I
75	72217080X	Demontáž rozvodů vody	kpl	1,00000	2 332,00	2 332,00	Kalkul

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
76	7223X	Přípravné a pomocné práce	kpl	1,00000	1 606,00	1 606,00	Kalkul
77	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	564,74000	2,42	1 366,67	RTS 17/I

Díl: 725							228 395,81
Zařizovací předměty							
78	725111264RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovládací zepredu do sádrokartonu	soubor	12,00000	5 124,90	61 498,80	RTS 13/I
79	725012181RT1	Klozet dětský závěsný včetně sedátka v bílé barvě	soubor	12,00000	3 885,20	46 622,40	RTS 17/I
80	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	12,00000	440,00	5 280,00	RTS 17/I
81	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	12,00000	495,00	5 940,00	RTS 17/I
82	725017135R00	Umyvadlo	soubor	2,00000	1 160,50	2 321,00	RTS 17/I
83	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	14,00000	341,00	4 774,00	RTS 17/I
84	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	2,00000	957,00	1 914,00	RTS 17/I
85	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00000	220,00	440,00	RTS 17/I
86	725810401R00	Ventil rohový	soubor	40,00000	181,50	7 260,00	RTS 12/II
87	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu standardní	kus	12,00000	1 485,00	17 820,00	RTS 17/I
88	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	14,00000	341,00	4 774,00	RTS 17/I
89	725980122R00	Dvířka z plastu revizní 200 x 300 mm	kus	6,00000	240,90	1 445,40	RTS 17/I
90	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	6,00000	66,00	396,00	RTS 17/I
91	738119322R00	Ventil termostát. směšovací DN 20	kus	2,00000	8 325,90	16 651,80	RTS 17/I
92	72501718x	Umyvadlo dětské bílé	soubor	12,00000	1 490,50	17 886,00	Kalkul
93	72501X	D+M dělicí keramická stěna mezi WC 800x550	ks	10,00000	2 167,00	21 670,00	Kalkul
94	725011X	Demontáže	kpl	1,00000	3 586,00	3 586,00	Kalkul
95	7258236X	Baterie umyvadlová s bezpečnostní pojistkou	kus	2,00000	3 185,60	6 371,20	Kalkul
96	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2 266,50600	0,77	1 745,21	RTS 17/I

Díl: 730							22 544,75
Ustřední vytápění							
97	733111223R00	Potrubí závlíkové zesílené nízkotlaké DN 15	m	8,00000	236,50	1 892,00	RTS 17/I
98	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	4,00000	390,50	1 562,00	RTS 17/I
99	733191915R00	Zaslepení potrubí zkoušením a zavařením DN 25	kus	4,00000	275,00	1 100,00	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O:	01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
100	734222612RT3	Ventily s hlavici termostatickou přímé, G 1/2 Heimeier	kus	2,00000	962,50	1 925,00	RTS 12/ II
101	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	2,00000	55,00	110,00	RTS 17/ I
102	735157668R00	Otopná těl.panele.Radič Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	2,00000	3 996,30	7 992,60	RTS 17/ I
103	735159111R00	Montáž panelových těles Radič do délky 1600 mm	kus	2,00000	462,00	924,00	RTS 17/ I
104	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	145,00000	4,40	638,00	RTS 17/ I
105	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	145,00000	2,20	319,00	RTS 17/ I
106	735110806X	Demontáž přípojek	ks	8,00000	203,50	1 628,00	Kalkul
107	73511181X	Demontáž těles otopných	kpl	4,00000	220,00	880,00	Kalkul
108	73001X	Přípravné a pomocné práce	kpl	1,00000	1 601,60	1 601,60	Kalkul
109	734261233X	Šroubení radiátorové "H" G 1/2	kus	2,00000	343,20	686,40	Kalkul
110	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	212,58600	6,05	1 286,15	RTS 17/ I

Díl: 764	Konstrukce klempířské					134,26	
111	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	4,80000	27,97	134,26	RTS 17/ I

1 NP 1,2*2 2,4
2 NP 1,2*2 2,4

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					40 417,59	
112	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie	m	18,80000	145,59	2 737,09	RTS 17/ I

1.NP (1,2+1,75*2)*2 9,4
2.NP 9,4

113	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	4,80000	310,18	1 488,86	RTS 17/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------

1.NP 1,2*2 2,4
2.NP 2,4

114	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	661,37	1 322,74	RTS 17/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------

1.NP 1 1
2.NP 1 1

115	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	4,00000	794,97	3 179,88	RTS 17/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-----------

1.NP 2 2

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
116	76666112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř do 0,8 m	kus	4,00000	349,84	1 399,36	RTS 17/I
		1.NP : 2		2			
		2.NP : 2		2			
117	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	4,00000	210,61	842,44	RTS 17/I
		1.NP : 2		2			
		2.NP : 2		2			
118	766699611R00	Demontáž krytů topných těles	m2	5,00000	255,51	1 277,55	RTS 17/I
		1.NP : 1,5+1		2,5			
		2.NP : 2,5		2,5			
119	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,26142	498,07	130,21	RTS 17/I
120	61143010X	Okno plastové jednolínové 50 x 100 cm P pevné zasklení jednoduché	kus	2,00000	1 022,67	2 045,34	Kalkul
		1.NP : 1		1			
		2.NP : 1		1			
121	61143184X	Okno plast. dělené ve výšce 120x175 (80+80) OS/P	kus	4,00000	3 853,09	15 412,36	Kalkul
		1.NP : 2		2			
		2.NP : 2		2			
122	61161720X	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 dýha	kus	4,00000	2 226,11	8 904,44	Kalkul
		1.NP : 2		2			
		2.NP : 2		2			
123	64914620R	Dveřní kování	kus	4,00000	419,33	1 677,32	RTS 17/I
		1.NP : 2		2			
		2.NP : 2		2			

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		26 648,36	
124	77101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby			
		m2	36,40000	31,85	1 159,34
		1 NP : 18,2		18,2	
		2 NP : 18,2		18,2	

Položkový rozpočet

S:	201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O:	01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
125	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel.	m2	36,40000	344,37	12 535,07	RTS 17/I

1.NP : 18,2
2.NP : 18,2

126	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m	3,20000	197,33	631,46	RTS 17/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	----------

1.NP : 0,8*2
2.NP : 0,8*2

127	998771101R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,90575	342,80	310,49	RTS 17/I
128	59764231R	Dlažba Taurus dle výběru investora	m2	40,04000	300,00	12 012,00	RTS 17/I

1.NP : 18,2*1,1
2.NP : 18,2*1,1

Díl: 781	Obklady keramické					67 415,75	
129	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	66,32200	31,85	2 112,36	RTS 17/I

1.NP : (2,01+1,47+4,73*2+3,83+0,7*2)*1,5
3,6*(1,2+1,35)+0,2*1,2+3,63*0,2
-(1,2*0,6*2+0,8*2*1,5+1*0,4)
2.NP : 33,161

130	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	4,80000	56,01	268,85	RTS 17/I
131	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	4,80000	134,87	647,38	RTS 17/I

1.NP : 1,2*2
2.NP : 1,2*2

132	781475120RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,	m2	66,32200	440,63	29 223,46	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	----------

1.NP : 33,161
2.NP : 33,161

133	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	66,32200	35,78	2 373,00	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	----------

1.NP : 33,161
2.NP : 33,161

134	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	26,34000	224,60	5 915,96	RTS 17/I
-----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	----------

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

1.NP : (2,01+1,47+4,73*2+3,83+0,7*2)
 -(1,2*2+0,8*2+1)
 2.NP 13,17

135	784197121R00	Lišta hliníková rohová k obkládům	m	37,56000	224,60	8 435,98	RTS 17/I
-----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------	----------

1.NP : 1,5*2+1,2*2+3,63+1,2*2+3,6*2+0,15
 2.NP 18,78

136	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,16163	342,80	398,21	RTS 17/I
137	597813650R	Obklad standard dle výběru investora	m2	72,16220	250,00	18 040,55	RTS 17/I

1.NP : 33,161*1,1-1,2*2*0,15*1,1
 2.NP 36,08

Díl: 784		Malby		5 246,44	
138	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	52,00000	18,36
				954,72	RTS 17/I

1.NP stěny : (3,83+4,73)*2*1,45
 -(1,2*1,75*2+0,8*2*2+1*0,5)
 strop : 20+0,076
 2.NP : (3,83+4,73)*2*1,33
 -(1,2*1,75*2+0,8*2*2+1*0,5)
 52-51,8696

139	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	73,21500	11,34	830,26	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	----------

1.NP : 20+20,5
 (0,2*2+0,52*2)*1,75+(0,2*2+0,15)*1,75
 (0,7*2+0,1)*1,75

140	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	73,21500	30,33	2 220,61	RTS 17/I
-----	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------	----------

2.NP : 20,5+3,4825+2,625
 1.NP : 46,6675
 2.NP : 26,8075

141	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Heiline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	27,12240	45,75	1 240,85	RTS 17/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	----------

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

1.NP : 3,762+3,3604

7.12

2.NP strop : 20

20

10 352,97						
Díl: M2101	Elektromontáže - montáž					
142	210010301R00	Krabice přístrojová	kus	4,00000	42,95	171,80 RTS 17/I
143	210010322R00	Krabice instalační KR 97, se zapojením	kus	4,00000	121,84	487,36 RTS 17/I
144	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	4,00000	44,84	179,36 RTS 17/I
145	210120401R00	Jistič montáž do 25A	kus	2,00000	57,66	115,32 RTS 17/I
146	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	411,11	411,11 RTS 17/I
147	2100210X	Zhotovení otvorů v plechu do 250mm	kus	2,00000	124,50	249,00 Kalkul
148	210100258X	Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm2	kus	2,00000	92,50	185,00 Kalkul
149	21020361X	Svitlo strop montáž	kus	8,00000	175,00	1 400,00 Kalkul
150	2102204X	Ochranný vodič Cy 4-16 mm2 v omítkce volně	m	10,00000	18,80	188,00 Kalkul
151	21080010X	Kabel CYKY 3- Ox1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	16,00000	23,10	369,60 Kalkul
152	21091X	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00 Kalkul
153	2102203X	Svorka k ochrannému pospojování	kus	8,00000	46,35	370,80 Kalkul
154	210800105X	Kabel CYKY 3- Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	70,00000	20,79	1 455,30 Kalkul
155	21090X	Zednické přípomocy	%	6,00000	52,51	315,06 Kalkul
156	34571920R	Lišta hranatá LH 40x40	m	8,00000	49,95	399,60 RTS 17/I
157	PV - 010	Přidružené výkony	%	1,00000	55,66	55,66 Kalkul
5 958,28						
Díl: M2102	Elektromontáže - materiál					
158	34111030X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 - Jx 1,5 mm2	m	70,00000	11,79	825,30 Kalkul
159	34111032X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 - Ox 1,5 mm2	m	16,00000	11,45	183,20 Kalkul
160	34141302X	Vodič 750 V Cu CY 4,0 mm2	m	10,00000	10,20	102,00 Kalkul
161	34571511X	Krabice přístrojová kruhová KP 68	kus	4,00000	4,80	19,20 Kalkul
162	35442071X	Páska uzemňovací Cu	ks	8,00000	10,35	82,80 Kalkul
163	34535X	Vypínač (1) 10A-250V	kus	4,00000	92,63	370,52 Kalkul
164	345704420X	Krabice KR 97	kus	4,00000	81,40	325,60 Kalkul

Položkový rozpočet

S: 201712	MŠ Jungmannova 91, Příbram III
O: 01	Oprava hygienického zařízení 1.NP a 2.NP
R: 01	Rozpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
165 34571X	Lišta vkládací z PVC délka 3 m 40x40	m	10,00000	28,97	289,70	Kalkul
166 35442150R	Svorka uzemňovací ZSA 16 32 x 29 x 2 mm	kus	8,00000	10,85	86,80	RTS 17/I
167 35822104013X	Jistič - chránič -10B/IN/030	kus	2,00000	1 494,00	2 988,00	Kalkul
168 PM 030	Podružný materiál	%	3,00000	51,52	154,56	Kalkul
169 PN 030	Pořizovací náklady	%	10,00000	53,06	530,60	Kalkul
Díl: M2104	Silnoproud - svítidla				7 749,70	
170 3481x	Svítlidlo strop 28W dle výběru investora vč zdroje	kus	8,00000	855,00	6 840,00	Kalkul
171 3486x	Podružný materiál	%	3,00000	68,40	205,20	Kalkul
172 3487x	Pořizovací náklady	%	10,00000	70,45	704,50	Kalkul
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 572,65	
173 979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,82060	84,35	1 587,52	RTS 17/I
174 97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,09990	208,92	2 110,07	RTS 17/I
175 97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,82060	141,65	2 665,94	RTS 17/I
176 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	263,48840	12,03	3 169,77	RTS 17/I
177 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,82060	182,15	3 428,17	RTS 17/I
178 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,28240	20,30	1 528,23	RTS 17/I
179 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,82060	687,90	12 939,16	RTS 17/I
180 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,82060	7,64	143,79	RTS 17/I
Díl: VN	Vedlejší náklady				23 323,27	
181 005121R	Zařízení staveniště (2,5%)	Soubor	1,00000	16 659,48	16 659,48	Indiv
182 VRN6	Kompletační činnost (IČD) (1%)	Soubor	1,00000	6 663,79	6 663,79	Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady				5 000,00	
183 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv

Celkem 694 702,50

monogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech				
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
Předání a převzetí staveniště					
svislé a kompletní konstrukce					
vodorovné konstrukce					
úpravy povrchů vnitřní					
podlahy a podlahové konstrukce					
výplně otvorů					
lešení a stavební výtahy					
dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
bourání konstrukcí					
staveništní přesun hmot					
izolace proti vodě					
nitřní kanalizace					
vnitřní vodovod					
zařizovací předměty					
ústřední vytápění					
konstrukce klempířské					
konstrukce truhlářské					
podlahy z dlaždic a obklady					
obklady keramické					
malby					
elektromontáž - montáž					
elektromontáž - materiál					
silnoproud - svítidla					
přesuny suti a vybouraných hmot					
vedlejší náklady					
ostatní náklady					
Předání díla					

Zahájení prací: 3. 7. 2017

Ukončení stavebních prací: 2. 8. 2017

V Příbrami dne 27. 4. 2017



Příloha č. 5 – Rozpočet stavby + harmonogram – dílčí část 5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201709** **Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII**

Objekt: **01** **Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP**

Rozpočet: **01** **Rozpočet**

Objednatel: **Město Příbram**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s. r. o.**

IČO: 62957678

Podskalská 22/1512

DIČ: CZ62957678

12800 Praha 2 - Nové Město

Rozpis ceny

Celkem

HSV			297 660,32
PSV			1 126 832,40
MON			78 000,46
Vedlejší náklady			52 587,26
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 560 080,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 560 080,44 CZK
Základní DPH	21 %	327 616,89 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


1 887 697,33 CZK

27 -04- 2017

v

Příbrami

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			69 682,12	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			118 968,27	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 329,94	0
64	Výplně otvorů	HSV			21 284,20	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 717,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 619,06	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 882,59	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 994,13	1
711	Izolace proti vodě	PSV			6 680,77	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			106 738,79	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			148 743,02	10
725	Zařizovací předměty	PSV			374 974,81	24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 069,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 583,36	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			98 697,96	6
781	Obklady keramické	PSV			265 022,27	17
783	Nátěry	PSV			18 508,32	1
784	Malby	PSV			17 814,10	1
M2101	Elektromontáže - montáž	MON			14 879,00	1
M2102	Elektromontáže - materiál	MON			43 741,26	3
M2103	Elektromontáže-okružová rozvodnice 2.NP	MON			3 571,90	0
M2104	Silnoproud - svítidla	MON			12 236,40	1
M2105	Elektroinstalace - okružová rozvodnice 3.NP	MON			3 571,90	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			32 183,01	2
VN	Vedlejší náklady	VN			52 587,26	3
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0
Cena celkem					1 560 080,44	100

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							69 682,12
1	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	20,00000	353,70	7 074,00	RTS 17/I

2 NP : 10 10

3 NP : 10

2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,08000	6 768,51	541,48	RTS 17/I
		chlapci 2 NP : 4,1*0,00377		0,02			
		dívky : 6,5*0,00377		0,02			
		3 NP : 0,04		0,04			

3	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	25,30040	387,70	9 808,97	RTS 17/I
		chlapci 2 NP : 1,2*0,9*4+0,125*0,9*4		4,77			
		dívky		7,88			
		1,2*0,9*5+0,125*0,9*3+0,23*2+1,2*1,27+0,125*1,27					
		3 NP : 12,6502		12,65			

4	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	82,56200	431,62	35 635,41	RTS 17/I
		chlapci 2 NP : 2,2*(4+1,4*4)-		17,88			
		0,7*2,4+1,8*(0,75+0,14)+0,2*4*0,95					
		dívky : 2,2*(4,915+0,74+0,91+1,4*5)-		23,4			
		0,7*2,6+1,8*0,77+0,2*3*0,95					
		3 NP : 17 882+23 399		41,28			

5	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kování na hmožd.	m	55,60000	116,52	6 478,51	RTS 17/I
		2 NP : 2,2*1+1,8*2		27,8			
		3 NP : 27,8		27,8			

6	347015113R00	Předstěna SDK, tl.65mm,ocel.koa CW, 1x RBL 12,5mm	m2	17,92600	466,13	8 355,85	RTS 17/I
		2 NP chlapci		2,62			
		1,95*0,2*2+0,15*1,95*2+0,1*0,95*2+0,25*0,95*2+0,15*1,9					
		5*2					

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		divky		6,35			
		1.91*0.2*2+0.2*0.91+0.2*3*1.91*2+(0.3+0.2)*2*3.11					
		3 NP : 2.615+6.348		8.96			
7	113331512R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm	T	0,08800	20 317,00	1 787,90	RTS 17/I
		2 NP : (6,5+4.1)*0.00377*1.1		0.04			
		3 NP : 0.0440		0.04			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				118 968,27	
8	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	56,00000	30,24	1 693,44	RTS 17/I
		2 NP : 1.4*1.7*8+1.5*1*6-0.04		28			
		3 NP : 28		28			
9	611401211R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0.25 m2	kus	10,00000	191,80	1 918,00	RTS 17/I
		1 NP : 5		5			
		2 NP : 5		5			
10	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	26,00000	53,96	1 402,96	RTS 17/I
		elektr. instalace : 26		26			
11	611425531R00	Omítka rýh stropů MV o šířce do 15 cm omítkou štukovou	m2	1,38000	1 054,91	1 455,78	RTS 17/I
		2 NP : 1.5*0.20		0.3			
		3 NP : 0.30		0.3			
		elektro : 26*0.03		0.78			
12	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	8,00000	32,25	258,00	RTS 17/I
		elektr. instalace : 8		8			
13	612425531R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	0,24000	684,26	157,02	RTS 17/I
		elektro : 8*0.03		0.24			
14	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklady-na stávající stěny	m2	122,88400	186,27	22 889,60	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		chlapič 2 NP		15,89			
		1,8*(0,31+2,6+0,4+2,4)+0,9*4*0,6+(1,4+1,32)*1,8-0,8*1,8					
		2,04 (2,82+2,37)*2*1,8-(0,8*1,8*2+1,33*0,4)		15,27			
		0,29*1,8*2+(0,75+0,14)*0,1		1,13			
		divky 2,01 (2,82+2,26)*2*1,8-		14,95			
		(0,8*1,8*2+1,33*0,4)+0,77*0,1					
		0,29*1,8*2		1,04			
		2,02		14,59			
		(0,9*5+1,27)*0,6+(1,4+1,62+0,91+0,46)*2+1,03+0,3)*1,8					
		-0,8*1,8		-1,44			
		3 NP 15,894+15,272+1,133+14,953+1,044+14,586-1,44		61,44			

15	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková vč.rohovníků - na stávající stěny	m2	180,02380	277,65	49 983,61	RTS 17/I
		2 NP 2,05 1,35*(0,3+2,6+0,4+2,4+0,9*4+1,4+1,32)- 0,83*1,49*3		12,52			
		3,15*(6,66-0,31)-1,32*1,3*3		14,85			
		2,04 1,33*(2,82+2,37)*2-1,33*1,3		12,08			
		divky 2,01 1,31*(2,82+2,26)*2-1,33*1,3		11,58			
		2,02 1,33*(1,4+0,9*5+1,27+1,62+0,91+0,3)-0,82*1,48*3		9,66			
		3,13*(4,95+0,75+0,85)-1,3*1,3*3		15,43			
		-ostění 10,5328+3,36		13,89			
		3 NP		90,01			
		12,5169+14,8545+12,0764+11,5806+9,6592+15,4315+13,8928					

15	612475111R00	Omítka vnitřních stěn vápencem: jednovrstvá vč.rohovníků	m2	177,57200	207,27	36 805,35	RTS 17/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

2.NP chlapci : 2.2*(1.5+4)-0.7*2*4
 (0.9+1.4*2)*2.2*4-0.7*2*4
 0.9*1.4*4
 dívky : (4.95+0.75+0.85)*2.2-0.7*2*6
 (0.9+1.4*2)*2.2*4-0.7*2*4
 0.9*1.4*3+0.9*1.5*2+1.27*1.4
 (1.4+0.84+0.85+1.4+0.9)*2.2-0.7*2*2
 3.NP : 6.5+26.96+5.04+6.01+26.96+8.258+9.058
 88.79
 3.NP : 1.02+(3.13-1.8)*2
 3.68
 3.NP : 3.68

17	6224059	Dilatační lišta pod omítku vč. vysekání a vyčištění	m	7,36000	326,70	2 404,51	Kalkul
----	---------	---	---	---------	--------	----------	--------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

18	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,04000	2 393,48	95,74	RTS 17/I
----	--------------	---	----	---------	----------	-------	----------

přebetonování po výměně potrubí

2.NP : 0.2*0.2*0.1*5

3.NP : 0.02

19	632452421R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. 10 - 20 mm	m2	6,00000	205,70	1 234,20	RTS 13/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	----------

2.NP po dlažbě : 3

3.NP po dlažbě : 3

Díl: 64 Výplně otvorů

20	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	20,00000	1 064,21	21 284,20	RTS 17/I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	----------

dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm

2.NP : 10

3.NP : 10

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100,00000	87,17	8 717,00	RTS-17/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	----------

2.NP : 50

3.NP : 50

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 95							
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
22	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	98,41000	67,26	6 619,06	RTS 17/ I
		2 NP : 6,4+15,3+2,22+6,58+17,2+1,33		49,03			
		3 NP : 6,45+15,3+2,22+6,58+17,5+1,33		49,38			

23	95290x	Zakrytí desky OSB tl.10mm hyg.zařízením 1.NP	m2	10,00000	300,00	3 000,00	Kalkul
		1 NP : 5*2		10			

Díl: 96							
Bourání konstrukcí							
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	25,06260	72,58	1 819,04	RTS 17/ I
		2 NP chlapci 1,52*(2,5+1,28+0,5+2,5)		10,31			
		2,05*1,28		2,62			
		3 NP : 1,47*(2,5+1,15+0,5+2,5)		9,78			
		2,05*1,15		2,36			

25	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	6,00000	33,19	199,14	RTS 17/ I
		2 NP chlapci : 3		3			
		3 NP : 3		3			

26	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	6,00000	49,28	295,68	RTS 17/ I
		2 NP chlapci 2,8*0,6+2,2*0,6		3			
		3 NP : 3		3			

27	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	85,63000	15,00	1 284,45	RTS 17/ I
		2 NP chlapci : 6,96+2,37+2,82*2+3,66+0,15*4*2*0,8*3		19,49			

dívky:
(2,82+6,27+0,46)*2+2,36+0,28+0,38+1,33+0,16+0,15*4*2*0,8*2
0,8*2
3 NP : 6,78+2,30*2+2,82*2+3,65+0,15*4*2*0,8*3
19,65

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2. NP a 3. NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(2.82+6.27+0.46)*2+2.47+0.24+0.38+1.33+0.16+0.15*4*2-0.8*2		23.28			
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	8,00000	9,67	77,36	RTS 17/I
		2 NP 2+2		4			
		3. NP 4		4			
29	968071125R00	Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	24,00000	17,14	411,36	RTS 17/I
		Koje 2 NP 12		12			
		3. NP 12		12			
30	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, vč. podlahy pro napojení stoupaček	kus	10,00000	179,34	1 793,40	RTS 17/I
		2 NP 5		5			
		3 NP 5		5			
31	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. krabice do 10x10x5cm elektroinstalace	kus	4,00000	31,69	126,76	RTS 17/I
32	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. krabice do 15x15x10cm elektroinstalace	kus	8,00000	64,95	519,60	RTS 17/I
33	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm elektroinstalace	m	8,00000	46,45	371,60	RTS 17/I
34	974082821R00	Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 3x3 cm elektroinstalace	m	26,00000	120,39	3 130,14	RTS 17/I
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % chlapci 2 NP 3.17*(6.66+2.82+3.65)	m2	281,23100	50,27	14 137,48	RTS 17/I
		1.65*(2.59+0.5+2.5)		41.62			
		3.15*(2.82+2.37)*2+1.38*2.6		9.22			
		(1.32*1.61*4+0.8*2*3+1.49*0.83+1.45*0.83+1.48*0.83)		29.11			
		divky 3.15*(6.27+2.8)*2		16.98			
		3.13*(2.28+2.8)*2+1.4*(2.6+0.79+0.46+2)		57.14			
				23.61			

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		- (1,33*1,61*4+0,8*2*3+1,48*0,82*3)		-17,01			
		ostění : (1,32+1,61*2)*8*0,29		10,53			
		1,4*2*8*0,15		3,36			
		3 NP : 140,6155		140,62			

36	978059531R00	Odsěkání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	42,26160	64,28	2 716,58	RTS 17/I
		2 NP chlapci : 1,52*(2,59+0,5+1,3+2,5)		10,47			
		1,38*2,6		3,59			
		divky : 1,4*(2,6+2+0,46+0,79)-0,8*1,4		7,07			
		3 NP : 21,1308		21,13			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 994,13	
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,77599	432,91	8 994,13	RTS 17/I
Díl: 711	Izolace proti vodě					6 680,77	
38	711212000RV1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	18,20000	78,32	1 425,42	RTS 17/I

chlapci 2.NP : 2,66*2,82+0,2*(2,5+0,5+2,3+1,5)
 9-8,8612
 3.NP : 2,82*2,78+0,2*(2,5+0,5+2,3+1,5)
 9,2-9,1996

39	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	13,40000	119,05	1 595,27	RTS 17/I
		2.NP : 2,5+0,4+2,3+1,5		6,7			
		3.NP : 6,7		6,7			

40	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03104	646,85	20,08	RTS 17/I
41	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnící hmotou	m2	18,20000	200,00	3 640,00	RTS 17/I
		2.NP : 9		9			
		3.NP : 9,2		9,2			

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					106 738,79	
42	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	16,00000	742,50	11 880,00	RTS 17/I
43	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	12,00000	136,40	1 636,80	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2. NP a 3. NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
44	721176103R00	Potrubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	44,00000	136,40	6 001,60	RTS 17/I
45	721176104R00	Potrubi HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	28,00000	193,60	5 420,80	RTS 17/I
46	721176105R00	Potrubi HT připojovací DN 100 x 2,7 mm vč. svislého potrubí	m	162,00000	262,90	42 589,80	RTS 17/I
47	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40-110	kus	44,00000	93,50	4 114,00	RTS 17/I
48	721223424RT1	Vpust' podlahová se západovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	2,00000	2 367,20	4 734,40	RTS 17/I
49	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	246,00000	8,80	2 164,80	RTS 17/I
50	721112X	Vysekání a záhozy drážek	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00	Kalkul
51	72111X	Demontáže	kpl	1,00000	4 994,00	4 994,00	Kalkul
52	7211522X	Čistící kus DN 100	kus	12,00000	185,90	2 230,80	Kalkul
53	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 055,67000	1,11	1 171,79	RTS 17/I

Díl: 722							148 743,02
Vnitřní vodovod							
54	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	8,00000	929,50	7 436,00	RTS 17/I
55	722172331R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	112,00000	125,40	14 044,80	RTS 17/I
56	722172332R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	186,00000	151,80	28 234,80	RTS 17/I
57	722172333R00	Potrubi z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	94,00000	203,50	19 129,00	RTS 17/I
58	722172362R00	Potrubi z PPR, kompenzační smyčka D 25/4,2 mm	kus	24,00000	126,50	3 036,00	RTS 17/I
59	722172363R00	Potrubi z PPR, kompenzační smyčka D 32/5,4 mm	kus	8,00000	185,90	1 487,20	RTS 17/I
60	722181212RT7	Isolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	112,00000	19,80	2 217,60	RTS 17/I
61	722181212RT8	Isolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	186,00000	22,00	4 092,00	RTS 17/I
62	722181212RU1	Isolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	94,00000	28,60	2 688,40	RTS 17/I
63	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	72,00000	93,50	6 732,00	RTS 17/I
64	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výfukový ventil G 1/2	kus	72,00000	195,60	7 603,20	RTS 17/I
65	722222182R00	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	10,00000	240,90	2 409,00	RTS 17/I
66	722236123R00	Kohout kulový 3/4"	kus	2,00000	284,90	569,80	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
67	722236124R00	Kohout kulový, 1"	kus	6,00000	421,30	2 527,80	RTS 17/I
68	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	392,00000	11,00	4 312,00	RTS 17/I
69	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	392,00000	5,50	2 156,00	RTS 17/I
70	72213X	Vysekání a záhozy dražek pro potrubí	kpl	1,00000	24 200,00	24 200,00	Kalkul
71	72217080X	Demontáž rozvodů vody	kpl	1,00000	6 820,00	6 820,00	Kalkul
72	72211X	Konzole, držáky, objímky	kg	45,00000	107,80	4 851,00	Kalkul
73	72212X	Připojka k zařízení	ks	2,00000	891,00	1 782,00	Kalkul
74	998722202R00	Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1 463,28600	1,65	2 414,42	RTS 17/I

Díl: 725							374 974,81
Zařizovací předměty							
75	725111266RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovlád. shora do sádrokartonu	soubor	16,00000	5 124,90	81 998,40	RTS 13/I
76	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	14,00000	2 101,00	29 414,00	RTS 17/I
77	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	16,00000	440,00	7 040,00	RTS 17/I
78	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	16,00000	500,50	8 008,00	RTS 17/I
79	725016103R00	Pisoár bílý	soubor	10,00000	2 339,70	23 397,00	RTS 17/I
80	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	10,00000	500,50	5 005,00	RTS 17/I
81	725017164R00	Umyvadlo na šroub, bílé	soubor	2,00000	1 160,50	2 321,00	RTS 17/I
82	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	341,00	682,00	RTS 17/I
83	725229105R00	Montáž vylevky	soubor	2,00000	440,00	880,00	RTS 17/I
84	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	4 283,40	8 566,80	RTS 17/I
85	725810401R00	Ventil rohový	soubor	52,00000	181,50	9 438,00	Kalkul
86	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. páková vč. otvor. odpadu standardní	kus	18,00000	1 485,00	26 730,00	RTS 17/I
87	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní	kus	2,00000	1 419,00	2 838,00	RTS 17/I
88	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	2,00000	275,00	550,00	RTS 17/I
89	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	18,00000	275,00	4 950,00	RTS 17/I
90	725845811R00	Baterie termosť sprchová nástěn. bez příslušenství	soubor	2,00000	2 418,90	4 837,80	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
91	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00000	1 045,00	2 090,00	RTS 17/I
92	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	12,00000	191,40	2 296,80	RTS 17/I
93	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50	kus	10,00000	729,30	7 293,00	RTS 17/I
94	725860122R00	Dvířka z plastu revizní 200 x 300 mm	kus	12,00000	240,90	2 890,80	RTS 17/I
95	725869101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	12,00000	66,00	792,00	RTS 17/I
96	7250152X	Klozet závěsný s bidetovou tryskou bílý vč.sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	5 489,00	10 978,00	Kalkul
97	72501X	Demontáže	kpl	1,00000	14 080,00	14 080,00	Kalkul
98	72540X	Umyvadlový žlab dl.1000mm	kpl	2,00000	8 206,00	16 412,00	Kalkul
99	72541X	Umyvadlový žlab dl.1500mm	kpl	4,00000	16 918,00	67 672,00	Kalkul
100	725811301x	Ventil tlačný pisoárový	kus	10,00000	2 871,00	28 710,00	Kalkul
101	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3 698,70600	1,38	5 104,21	RTS 17/I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						76 069,00	
102	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	24,00000	349,84	8 396,16	RTS 17/I
		2.NP : 10+2			12		
		3.NP : 10+2			12		
103	766664915R00	Seřiznutí dveřních křídel kompletizovaných	kus	4,00000	39,13	156,52	RTS 17/I
		2.NP : 2			2		
		3.NP : 2			2		
104	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	20,00000	210,61	4 212,20	RTS 17/I
		2.NP : 10			10		
		3.NP : 10			10		
105	54914620R	Dveřní kování	kus	20,00000	466,00	9 320,00	RTS 17/I
		2.NP : 10			10		
		3.NP : 10			10		
106	6164941R	Dveře vnitř. 1kř. plně 70x197 dle PD ozn.1/L, 1/P	kus	20,00000	2 658,94	53 178,90	Kalkul
		2.NP : 10			10		

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII	
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP	
R: 01	Rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
107	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	752,63680	1,07	805,32	RTS 17/1
Díl: 767							13 583,36
108	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných plechové kóje	m2	64,00000	212,24	13 583,36	RTS 17/1

2.NP chlapci: 2,06*(3,69+1,1*3)-0,57*2*4
dívký: 2,06*(6,27+1,1*6)-0,56*2*7
2,06*(1,14+1,04)-0,56*2
32-31,8824
3.NP 32

Díl: 771							98 697,96
109	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	98,41000	31,85	3 134,36	RTS 17/1

2.NP 49,03
3.NP 49,38

110	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	29,00000	72,04	2 089,16	RTS 17/1
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	----------

chlapci 2.NP 6,66-0,31+0,15*6
dívký 6,27+0,15*6
3.NP 6,78-0,43+0,15*6
7,17+0,16

111	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	29,00000	56,01	1 624,29	RTS 17/1
112	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel,	m2	98,41000	344,37	33 889,45	RTS 17/1

2.NP 49,03
3.NP 49,38

113	771577843R00	Podlahový profil dilatační	m	2,04000	205,00	418,20	RTS 17/1
-----	--------------	----------------------------	---	---------	--------	--------	----------

2.NP 1,02
3.NP 1,02

114	771577113RS2	Lista hliníková přechodová,	m	3,20000	197,33	631,46	RTS 17/1
-----	--------------	-----------------------------	---	---------	--------	--------	----------

2.NP 0,8-2
1,6

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3.NP : 0,8*2		1,6			
115	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	3,27669	347,81	1 139,67	RTS 17/I
116	771990112U0x	Výrovnání samoniv stěrkou tl.5mm	m2	98,41000	227,00	22 339,07	Kalkul
		2.NP : 49,03		49,03			
		3.NP : 49,38		49,38			

117	59764231R	Dlažba Taurus dle výběru investora	m2	111,44100	300,00	33 432,30	RTS 17/I
		dlažba : 98,41*1,1		108,25			
		soklik : 29*0,1*1,1		3,19			

Díl: 781	Obklady keramické					265 022,27	
118	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	263,59800	31,85	8 395,53	RTS 17/I
		262+2,66*0,3*2		263,6			
119	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	5,32000	56,01	297,97	RTS 17/I
120	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	5,32000	146,98	781,93	RTS 17/I
		2.NP : 1,33*2		2,66			
		3.NP : 1,33*2		2,66			

121	781475120RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 25x50 cm	m2	262,00000	440,63	115 445,06	RTS 17/I
		2.NP chlapci : (6,66+2,82*2+0,31)*1,8-(0,7*1,8*4+0,8*1,8)		16,22			

(0,9+1,4)*2*1,8*4-0,7*1,8*4

2,04 : (2,37+2,82)*2*1,8-

(0,8*1,8*2+1,33*0,38)+0,15*1,42*2

0,9*0,2*4+0,75*0,1+0,77*0,1+0,14*0,1

divky 2,01 : (2,26+2,82)*2*1,8-

(0,8*1,8*2+1,33*0,4)+0,15*1,42

2,02 : (0,3+0,46*2+1,02+4,95+0,65+0,85+0,91)*1,8-

(0,8*1,8*0,7+1,8*6)

(0,9+1,4)*2*1,8*5-0,7*1,8*5

(1,27+1,62+0,85+0,65+1,4)*1,8-0,7*1,8

0,89

15,3

8,28

35,1

9,16

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(0.9*4+1.27)*0.2+0.8*0.2*2+0.9*2*0.3		1.83			
		3.NP : (6.78+2.82*2+0.43)*1.8-(0.7*1.8*4+0.8*1.8)		16.65			
		(0.9+1.4)*2*1.8*4-0.7*1.8*4		28.08			
		3.04 : (2.39+2.82)*2*1.8-		15.8			
		(0.8*1.8*2+1.33*0.38)+0.15*1.42*2					
		0.9*0.2*4+0.85*0.1+0.79*0.1		0.88			
		3.01 15.296		15.3			
		3.02 : 8.28+35.1+9.162+1.834		54.38			
		262-261.6632		0.34			

122	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	262.00000	35.78	9 374,36	RTS 17/I
123	781491001RT1	Montáž listů dilatačních k obkladům vč. dilatační lišty	m	7.20000	33.03	237,82	RTS 17/I
		2.NP - 1,8*2		3.6			
		3.NP 1,8*2		3.6			

124	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	161.00000	224,60	36 160,60	RTS 17/I
		2 NP chlaodci : 2.82*2+6.66+0.31-(0.7*4+0.8)		9.01			
		(0.9+1.4)*2*4-0.7*4		15.6			
		(2.37+2.82)*2-(0.8*2+1.33)		7.45			
		divky : (2.26+2.82)*2-(0.8*2+1.33)		7.23			
		(0.3+0.46*2+1.02+4.9+0.65+0.85+0.92)-(0.7*6+0.8)		4.56			
		(0.9+1.4)*2*5-0.7*5		19.5			
		(1.27+1.62+0.85+0.65+1.4)*0.7		5.09			
		0.9*9+1.27+1.33*2+0.03		12.06			
		3.NP - 80,5		80,5			

125	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	90.00000	224,60	20 214,00	RTS 17/I
		2 NP : 1.8*5+1.8*10+1.8*10		45			
		3.NP 45		45			

126	998781102R00	Průměr hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4.64334	347,81	1 615,00	RTS 17/I
127	597813650R	Obklad standard dle výběru investora	m2	290.00000	250,00	72 500,00	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2. NP a 3. NP
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

parapet 2 NP : 2,66*0,3*1,1 0,88
obklady : 130,22*0,6*1,1 143,24
3 NP : 2,66*0,3*1,1 0,88
obklady : 131,78*1,1 144,96
290-289 9563 0,04

Díl: 783		Nátěry				18 508,32	
128	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nové zárubně	m2	28,20000	131,52	3 708,86	RTS 17/1
		2 NP nové zárubně : 4,7*0,3*10 14,1					
		3 NP : 4,7*0,3*10 14,1					

129	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email stávající zárubně	m2	11,52000	98,58	1 135,64	RTS 17/1
		2 NP : 4,8*0,3*4 5,76					
		3 NP : 5,76 5,76					

130	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	48,00000	167,93	8 060,64	RTS 17/1
		2 NP : 3*8 24					
		3 NP : 24 24					

131	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	40,00000	50,87	2 034,80	RTS 17/1
		2 NP : 20 20					
		3 NP : 20 20					

132	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +1x email +2x tm stávající dveřní křídla	m2	12,80000	278,78	3 568,38	RTS 17/1
		2 NP : 0,8*2*2*2 6,4					
		3 NP : 6,4 6,4					

Díl: 784		Malby				17 814,10	
133	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	100,00000	18,36	1 836,00	RTS 17/1
		strop 2 NP : 50 50					
		3 NP : 50 50					

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
134	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	370,00000	11,34	4 195,80	RTS 17/1

1 NP : 50
2 NP : 50+110
3 NP : 50+110

135	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x strop	m2	150,00000	29,21	4 381,50	RTS 17/1
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	----------

1 NP : 50
2 NP : 50
3 NP : 50

136	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x stěny otěruvzdorný malířský nátěr	m2	220,00000	33,64	7 400,80	RTS 17/1
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	----------

2 NP : 61 442+90 0119+88 786-130 5806+0 3407
3 NP : 110

Díl:	M2101	Elektromontáže - montáž				14 879,00	
137	210010301R00	Krabice přístrojová	kus	4,00000	42,95	171,80	RTS 17/1
138	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	8,00000	121,84	974,72	RTS 17/1
139	210120451R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu	kus	2,00000	105,73	211,46	RTS 17/1
140	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený	m	50,00000	17,61	880,50	RTS 17/1
141	220890202R00	Revize	kpl	1,00000	411,11	411,11	RTS 17/1
142	210100155X	Ukončení kabelů páska žíly 5x6mm2	kus	4,00000	109,00	436,00	Kalkul
143	210100173X	Ukončení kabelů páska žíly 3x1,5-4mm2	kus	6,00000	54,40	326,40	Kalkul
144	210110071X	Montáž spínače se snímačem pohybu	ks	8,00000	89,50	716,00	Kalkul
145	210180001X	Montáž rozvaděče do 10 kg	kus	2,00000	195,00	390,00	Kalkul
146	21091X	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	Kalkul
147	212012112X	Montáž žárovkových svítidel strop přísaz 1 zdroj	kus	16,00000	222,00	3 552,00	Kalkul
148	212331000X	Montáž osušiče rukou	kus	4,00000	146,00	584,00	Kalkul
149	210800105X	Kabel CYKY 3 - 0x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	20,79	623,70	Kalkul
150	210800106X	Kabel CYKY 3 - Jx1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00000	20,79	1 663,20	Kalkul
151	210800107X	Kabel CYKY 3 - Jx2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,00000	20,79	831,60	Kalkul

Položkový rozpočet

S:	201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O:	01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
152	PV - 010	Přidružené výkony	%	1,00000	106,51	106,51	Kalkul
Díl: M2102 Elektromontáže - materiál							43 741,26
153	34111030X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 - Jx 1,5 mm2	m	80,00000	11,79	943,20	Kalkul
154	34111032X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 - Ox 1,5 mm2	m	30,00000	11,45	343,50	Kalkul
155	34111036X	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 - Jx 2,5 mm2	m	40,00000	18,64	745,60	Kalkul
156	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	50,00000	51,30	2 565,00	RTS 17/I
157	34535X	Snímač pohybu 120st.230V	ks	8,00000	1 575,81	12 606,48	Kalkul
158	345704420000R	Krabice KR 97	kus	8,00000	94,20	753,60	RTS 17/I
159	34571511R	Krabice přístrojová KP 68	kus	4,00000	4,95	19,80	RTS 17/I
160	35822403R	Jistič do 63 A 3pólový charakter. B -25B-3	kus	2,00000	509,85	1 019,70	Kalkul
161	541X	Osoušec rukou	kus	4,00000	4 950,00	19 800,00	Kalkul
162	PM 030	Podružný materiál	%	3,00000	371,76	1 115,28	Kalkul
163	PN 030	Pořizovací náklady	%	10,00000	382,91	3 829,10	Kalkul
Díl: M2103 Elektromontáže-okruhová rozvodnice 2.NP							3 571,90
164	210301X	Propojovací lišta 10mm	ks	1,00000	85,50	85,50	Kalkul
165	357X	Rozvodnice	ks	1,00000	315,00	315,00	Kalkul
166	3581X	Jistič 16 B/1	ks	2,00000	121,50	243,00	Kalkul
167	3582X	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,00000	1 332,00	1 332,00	Kalkul
168	358X	Jistič 10B/1	ks	1,00000	121,50	121,50	Kalkul
169	405X	Vypínač 3f/32A	ks	1,00000	454,50	454,50	Kalkul
170	AA-40%	Montážní, kompletace a pořiz. náklady	%	40,00000	25,51	1 020,40	Kalkul
Díl: M2104 Silnoproud - svítidla							12 236,40
171	3481x	Svítlidlo zářivkové 1x35W písazané el.předradník leštěný	kus	16,00000	675,00	10 800,00	Kalkul
172	3486x	ref. vč.zdroje	%	3,66000	108,00	324,00	Kalkul
173	3487x	Podružný materiál	%	10,00000	111,24	1 112,40	Kalkul
Pořizovací náklady							1 112,40

Položkový rozpočet

S: 201709	Základní škola Bratří Čapků 279, Příbram VII
O: 01	Oprava hygienického zařízení 2.NP a 3.NP
R: 01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M2105 Elektroinstalace - okružová rozvodnice							3 571,90
3.NP							
174	210501X	Propojovací lišta 10mm	ks	1,00000	85,50	85,50	Kalkul
175	357X	Rozvodnice	ks	1,00000	315,00	315,00	Kalkul
176	3581X	Jistič 16 B/1	ks	2,00000	121,50	243,00	Kalkul
177	3582X	Proudový chránič 40-4/003G	ks	1,00000	1 332,00	1 332,00	Kalkul
178	358X	Jistič 10B/1	ks	1,00000	121,50	121,50	Kalkul
179	405X	Vypínač 3f/32A	ks	1,00000	454,50	454,50	Kalkul
180	AA-40%	Montážní, kompletační a pořiz. náklady	%	40,00000	25,51	1 020,40	Kalkul
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							32 183,01
181	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,56517	208,92	4 505,40	RTS 17/I
182	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,78000	126,27	1 361,19	RTS 17/I
183	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,56517	141,65	3 054,71	RTS 17/I
184	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	301,91232	12,03	3 632,01	RTS 17/I
185	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,56517	182,15	3 928,10	RTS 17/I
186	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,13033	20,30	875,55	RTS 17/I
187	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,56517	687,50	14 826,05	RTS 17/I
Díl: VN Vedlejší náklady							52 587,26
188	005121R	Zařízení staveniště (2,5%)	Soubor	1,00000	37 562,33	37 562,33	Indiv
189	VRN6	Kompletační činnost (IČD) (1%)	Soubor	1,00000	15 024,93	15 024,93	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady							5 000,00
190	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
Celkem							1 560 080,44

Akce - Oprava hygienického zařízení - ZŠ Bratří Čapků

Harmonogram prací

Popis prací	Průběh výstavby v týdnech						
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
Předání a převzetí staveniště							
svislé a kompletní konstrukce							
úpravy povrchů vnitřní							
podlahy a podlahové konstrukce							
výplně otvorů							
lešení a stavební výtahy							
dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
bourání konstrukce							
staveništní přesun hmot							
izolace proti vodě							
vnitřní kanalizace							
vnitřní vodovod							
zařizovací předměty							
konstrukce truhlářské							
konstrukce zámečnické							
podlahy z dlaždic a obklady							
obklady keramické							
nátěry							
malby							
elektromontáže - montáž							
elektromontáže - materiál							
elektromontáže - okružová rozvodnice 2.NP							
silnoproud - svítidla							
elektroinstalace - okružová rozvodnice 3.NP							
přesuny sutí a vybouraných hmot							
vedlejší náklady							
ostatní náklady							
Předání díla							

Zahájení prací: 3. 7. 2017

Ukončení stavebních prací: 21. 8. 2017

Příbrami dne 27. 4. 2017

