

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřené v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Objednatel

Název: **Statutární město Ostrava**
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská
Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Městský obvod Plesná
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná
Česká spořitelna, a.s.
27-1649977339/0800
Zastoupen: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná
Kontaktní osoby: Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná, tel. č.: +420 599 427 101

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Sídlo: 756 27, Valašské Meziříčí 225
IČ: 46577238
DIČ/VAT ID: CZ46577238
Zastoupen: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem, obchodním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
IBAN: 4000702-801/0100
Korespondenční adresa: KB Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 133, 756 61
Kontaktní osoby: 

dále jen „zhotovitel“

(Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne **27.09.2023 Smlouvu o dílo č. S00399/2023** na akci: „**Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**“ (dále jen „Dílo“). Z důvodu návaznosti prací prováděných v rámci jednotlivých etap a z důvodu navýšení finančního objemu pro I. etapu (zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č.1), v souladu s ustanovením čl. XI. 4) a) Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

V Článku **IV. Termíny a místo plnění** se z důvodů navýšení finančního objemu pro I. etapu prodlužuje termín dokončení prací o 75 dnů.

Bod IV. 3) b) tedy nově zní:

IV. 3) b) Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na Díle první etapy a Dílo první etapy předat Objednateli nejpozději do 165. dní od předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na Díle druhé etapy a Dílo druhé etapy předat Objednateli nejpozději do 135. dní od předání staveniště.

Článek V. **Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění dohodou smluvních stran následovně:

V. 1) Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Cena celkového díla bez DPH | 20 605 981,82 Kč |
| DPH 21 % | 4 327 256,18 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 24 933 238,00 Kč |

1. Etapa

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla 1. etapa bez DPH | 9 404 258,16 Kč |
| DPH 21 % | 1 974 894,21 Kč |
| Cena díla 1. etapa včetně DPH | 11 379 152,37 Kč |

2. Etapa

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla 2. etapa bez DPH | 11 201 723,66 Kč |
| DPH 21 % | 2 352 361,97 Kč |
| Cena díla 2. etapa včetně DPH | 13 554 085,63 Kč |

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. O uzavření tohoto dodatku na straně objednatele rozhodla Rada městského obvodu Plesná usnesením č. **0586/RMOB-Ple/2226/27** dne **22.01.2024**.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list 1 vč. položkových rozpočtů

V Ostravě

Pavel Hrbáč

Datum: 2024.01.25

Pavel Hrbáč,

Starosta

za Objednatele (podepsáno elektronicky)

Ve Valašské Bystřici

Tomáš
Tichý

Datum: 2024.01.25

Ing. Tomáš Tichý,







Jednatel, obchodní ředitel,

| OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST | | číslo změny: ZL-01 | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 | | | | |
| Investor: | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava | | | | |
| Datum: | 2.1.2024 | | | | |
| Název akce: Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> | |
| Odkazy na | specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Samostatný soupis VCP-MP v rámci Etapy I. a II. Etapy | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Předmět změny: | | | | | |
| 1) Změna předmětu plnění v rámci I. a II. etapy výstavby při zachování celkových finančních objemů | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| 1) Z důvodu návaznosti II. etapy výstavby na I. etapu, eliminaci poškození již hotových částí a zároveň propojení přípojných bodů kanalizace, elektro a vody a dodržení položek pro přesun zeminy v rámci stavby a z důvodu navýšení finančního objemu pro první etapu bylo dohodnuto, že v rámci I. etapy nebude prováděno osazování dopravního značení spolu s finální dlažbou pojezdových ploch a svrchním kamenným podsypem parkoviště a pojezdových ploch. Celkový finanční objem stavby zůstává zachován, přesto se část finančních objemů z II. etapy přesouvá do etapy I. Oproti původnímu rozdělení budou v I. etapě dokončeny v celém rozsahu všechny opěrné stěny, provedeny hrubé zemní práce, přípojka splaškové kanalizace, elektro přípojka a drenážní potrubí na víceúčelovém hřišti. | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | |
| záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> | | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | | | |
| [REDAKCE] | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Navržené změny odpovídají logickému způsobu provádění výstavby s akcentem na snahu provádět konstrukce tak, aby nedocházelo v rámci další etapy k jejich nevyhnutelnému poškození a tím vzniku víceprací. Zároveň vlivem navýšení finančního objemu I. etapy byly doplněny práce, jejichž postup je v souladu s logickou návazností výstavby. Se změnami souhlasím. | | | | | |
| [REDAKCE] | | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | | | |
| Změna způsobu provádění prací – záměna prací v rámci jednotlivých etap má logické opodstatnění, projektant v době členění rozpočtu nemohl předvídat finanční možnosti investora se snahou plynule navazovat na jednotlivé etapy výstavby. Se změnami souhlasím. | | | | | |
| [REDAKCE] | | | | | |

Charakter změny z pohledu zákona 134/2016 Sb.:

Z pohledu zákona 134/2016 Sb. v platném znění §222, odst. 4b), 5) 6) 7) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V rámci celé stavby se nejedná o vznik víceprací, nebo méněprací, ale pouze o přesun dílčích částí výstavby mezi jednotlivými etapami. Celková cena díla se nezvyšuje.

Příloha: Soupis VCP-MP I. etapa a II. etapa.

| | |
|--|--|
| Počet připojených listů specifikací: 22 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Cena méněprací etapy I. bez DPH: - 1 104 811,38 Kč | Cena víceprací etapy I. bez DPH: 3 168 737,66 Kč |
| Výsledná cena navýšení plnění etapy I. stavby bez DPH: 2 063 926,28 Kč | Výsledná celková cena změny stavby bez DPH: 0,00 Kč |
| Termínový dopad etapy I. s ohledem na uvedené práce: Prodloužení etapy I. o 75 dnů | Termínový na celkový termín s ohledem na uvedené práce: Beze změny termínu dokončení celého díla |
| Důsledky změny z hlediska technických podmínek: Navržená změna nevyvozuje změny technických podmínek veřejné zakázky.  | |
| Rizika a důsledky provedení změny: S provedením změny nejsou známa žádná rizika a dopady. Naopak neprovedením nutné změny by mohlo dojít k poškození již hotových stavebních prvků.  | |
| Podpis zmocněnce investora: Pavel Hrbáč  Datum: 2024.01.25  Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele: Tomáš Tichý  Datum: 2024.01.25  Datum: |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

PS129-2020 I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská
Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

| Rozpis ceny | Celkem |
|---------------|----------------------|
| HSV | -789 983,05 |
| PSV | -299 907,34 |
| MON | 0,00 |
| VN | -14 920,99 |
| ON | 0,00 |
| Celkem | -1 104 811,38 |

Rekapitulace daní

| | | |
|----------------------------|------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -1 104 811,38 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | -1 104 811,38 CZK |

v

dne

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.01.25
[REDACTED]

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.01.25
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| 6000103 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | |
| PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | |
| IO 01 | Odstavné a parkovací plochy, komunikace | 0,00 | | | | |
| IO 03.2 | Veřejné osvětlení | 0,00 | | | | |
| SO 01 | Multifunkční hřiště | 0,00 | | | | |
| SO 06 | Objekt oplocení a brány | 0,00 | | | | |
| SO 07 | Objekt sadových a parkových úprav, mobiliář | 0,00 | | | | |
| Celkem za stavbu | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|--|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: IO 01 | Odstavné a parkovací plochy, komunikace |
| C: I. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: 5-001.RXX | Odstavné a parkovací plochy, komunikace |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|-----|------------|-----------|--------------------|
| Díl 5 | | Komunikace pozemní | | | | -533 772,21 |
| 1 | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | -238,00000 | | |
| 2 | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | -16,00000 | | |
| 3 | 596212222 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | -125,40000 | | |
| 4 | 596212224 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B | m2 | -123,00000 | | |
| 5 | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | -120,07400 | | |
| 6 | 59245005 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná | m2 | -4,16700 | | |
| 7 | 59245226 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | -2,42400 | | |
| 8 | 59246020 | dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní | m2 | -240,38000 | | |
| 9 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou | m | -16,00000 | | |
| 10 | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | -0,40000 | | |
| Díl 91 | | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | -70 461,43 |
| 11 | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | -7,00000 | | |
| 12 | 914531111 | Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek | kus | -7,00000 | | |
| 13 | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | -2,00000 | | |

| | | | | | |
|----|-----------|--|-----|-----------|--|
| 14 | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | -7,00000 | |
| 15 | 40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | -7,00000 | |
| 16 | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | -4,00000 | |
| 17 | 40445649 | dotatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | -2,00000 | |
| 18 | 40445608 | značky upravující přednost P1, P4 700mm | kus | -1,00000 | |
| 19 | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva | m2 | -1,00000 | |
| 20 | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | -1,00000 | |
| 21 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | -56,60000 | |
| 22 | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | -57,16600 | |
| 23 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | m | -16,00000 | |
| 24 | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm | m | -18,00000 | |
| 25 | 59227051 | žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm | m | -18,18000 | |



Díl 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -15 375,00

| | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|--|
| 26 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | -75,00000 | |
|----|-----------|--|---|-----------|--|



Díl B Doplnkové náklady -4 973,66

| | | | | | |
|----|----|----------------|-----|----------|--|
| 27 | 21 | Kompl. činnost | kpl | -0,30000 | |
|----|----|----------------|-----|----------|--|



Díl C Náklady na umístění stavby -14 920,99

| | | | | | |
|----|----|---------------------------|-----|----------|--|
| 28 | 13 | Zařízení staveniště 2,00% | kpl | -0,30000 | |
| 29 | 16 | Provozní vlivy 1,00% | kpl | -0,30000 | |




Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|--|
| S: | 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | IO 03.2 | Veřejné osvětlení |
| C: | I. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: | M21-001.RXX | Veřejné osvětlení |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl #3 Veřejné osvětlení -53 550,00

| | | | | | |
|---|-------------|--|------|-----------|--|
| 1 | Pol__0009~1 | Osv.stožár v=6m, vč.základu a výbavy, zesilující manžety | kpl. | -1,00000 | |
| 2 | Pol__0010~1 | Ochrana stožáru proti najetí vozidel, v=min.600mm | kpl. | -1,00000 | |
| 3 | Pol__0013~1 | LED svítidlo Isaro Pro 24L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT, IP66, 38W, IK09, 5028lm, 3000K | kpl. | -1,00000 | |
| 4 | Pol__0015~1 | Pronájem vysokozdvizné plošiny | hod | -16,00000 | |



Díl #2 Revize, měření osvětlení -2 751,11

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----|----------|--|
| 5 | Pol__0023~1 | Revize, měření osvětlení + 2% | kpl | -1,00000 | |
|---|-------------|-------------------------------|-----|----------|--|



Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|--|
| S: | 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |

C: SO 01 Multifunkční hřiště
 C: I. etapa Architektonicko-stavební řešení
 C: 38-001 Multifunkční hřiště

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|------------|-----------|--------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | -9 834,84 |
| 1 | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | -9,25200 | | |
| 2 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -9,25200 | | |
| 3 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přídavek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | -46,26000 | | |
| 4 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -14,80300 | | |
| Díl 2 | | Zakládání | | | | -27 385,92 |
| 5 | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | -9,25200 | | |
| Díl 998 | | Přesun hmot | | | | -1 440,03 |
| 6 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -20,87000 | | |
| Díl 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -133 178,94 |
| 7 | 55283944 | trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 76x3mm | m | -122,00000 | | |
| 8 | 138901020 | Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí | kg | -681,98000 | | |
| 9 | 767995104 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 25kg | kg | -681,98000 | | |
| 10 | 953943122 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus | kus | 0,00000 | | |
| 11 | 953943124 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus | kus | -11,00000 | | |
| 12 | 953943125 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus | kus | -8,00000 | | |
| 13 | 348401140 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m | m | -59,00000 | | |
| 14 | 145045004 | Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlové, 45/45/4mm | m2 | -236,00000 | | |
| 15 | 55342344 | brána kovová dvoukřídlová v. 4000mm, š. 2700mm | kus | 0,00000 | | |
| 16 | 767767767 | Přídružený materiál - lanko, napínáky, spojky | % | -952,90000 | | |

Položkový rozpočet

S: 06 -0065
C: PS129-2020
C: SO 06
C: I. etapa

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
Objekt oplocení a brány
Architektonicko-stavební řešení

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|--------|--------------|-----------|--------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | -6 410,85 |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | -2,37000 | | |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | -2,37000 | | |
| 3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | -11,85000 | | |
| 4 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | -2,37000 | | |
| 5 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | -2,37000 | | |
| 6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku hominy 1- 4 | m3 | -2,37000 | | |
| Díl 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | -7 821,00 |
| 7 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | -2,60700 | | |
| Díl 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -17 500,00 |
| 8 | 318110011RT6 | Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x20x5cm, držák na sloupek v.20cm | soubor | -14,00000 | | |
| Díl 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -3 707,00 |
| 9 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | -7,41400 | | |
| Díl 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -166 728,40 |
| 10 | 767-001.RXX | D+M branky 1600 x 1800 mm a brány 3600 x 1800 mm | soub | -1,00000 | | |
| 11 | 767-002.RXX | D+M oplocení typ 1 - nedemontovatelné v.1,8 m | m | -17,00000 | | |
| 12 | 767-003.RXX | D+M oplocení typ 2 - demontovatelné v.1,8 m vč. podkladové dlaždice | m | -17,00000 | | |
| 13 | 767-004.RXX | D+M oplocení typ 3 - pevné, osazené na betonové opěrné zdi | m | -7,00000 | | |
| 14 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | -1 638,00000 | | |

Položkový rozpočet

S: 06 -0065
C: PS129-2020
C: SO 07
C: I. etapa

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
Objekt sadových a parkových úprav, mobiliář
Architektonicko-stavební řešení

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|------|----------|-----------|-------------------|
| Díl 18 | | Povrchové úpravy terénu | | | | -35 000,00 |
| 1 | 18-001.RXX | Ozelenění a ohumusování u vstupu (rozsah dle PD) | soub | -1,00000 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

PS129-2020 I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská
Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

| Rozpis ceny | Celkem |
|---------------|---------------------|
| HSV | 3 120 737,66 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| VN | 48 000,00 |
| ON | 0,00 |
| Celkem | 3 168 737,66 |

Rekapitulace daní

| | | |
|----------------------------|------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 168 737,66 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 3 168 737,66 CZK |

v

dne

Tomáš
Tichý

[REDACTED]
Datum: 2024.01.25
[REDACTED]

Za zhotovitele

Pavel Hrbáč

[REDACTED]
Datum: 2024.01.25
[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| 6000103 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | 100,00 |
| PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | 100,00 |
| IO 03.1 | Areálové rozvody NN | 0,00 | | | | 6,02 |
| IO 05 | Splašková kanalizace, areálové rozvody | 0,00 | | | | 3,04 |
| IO 07 | Terénní úpravy a příprava území | 0,00 | | | | 23,93 |
| SO 01 | Multifunkční hřiště | 0,00 | | | | 1,93 |
| SO 06 | Objekt oplocení a brány | 0,00 | | | | 65,09 |
| Celkem za stavbu | | | | | 3 168 737,66 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------------------|--|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: IO 03.1 | Areálové rozvody NN |
| C: I. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: M21-001.RXX | Areálové rozvody NN |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|------|----------|-----------|-----------------------|
| Díl #1 | | Areálové rozvody NN | | | | 190 662,06 |
| 1 | Pol__0001 | Silový celoplastový kabel CYKY 5x10 | m | 65,00000 | | |
| 2 | Pol__0002 | Skříň elektroměrová pro přímé měření ER112/NKP 7P v kompaktním pilíři vč.usazení v terénu | kpl. | 1,00000 | | |
| 3 | Pol__0003 | Jistič B25/3 | ks | 1,00000 | | |
| 4 | Pol__0004 | Silový celoplastový kabel CYKY 5x6 | m | 30,00000 | | |
| 5 | Pol__0005 | Zem. práce-bour.,výkop,lože,podloží,ulož.,zához,hut.-komunikace | kpl. | 50,00000 | | |
| 6 | Pol__0006 | Zemní práce pro potřeby uzemnění-výkop,uložení,zához,hutnění | kpl. | 28,00000 | | |
| 7 | Pol__0007 | Fólie 33cm | m | 50,00000 | | |
| 8 | Pol__0008 | Silový celoplastový kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 7,00000 | | |
| 9 | Pol__0009 | Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici | kpl. | 2,00000 | | |
| 10 | Pol__0010 | Zemnicí vodič FeZn 10 | m | 25,00000 | | |
| 11 | Pol__0011 | Zemnicí pásek FeZn 30x4 | m | 50,00000 | | |
| 12 | Pol__0014 | Kabelová pancéřová plastová chránička 63 | m | 80,00000 | | |
| 13 | Pol__0016 | Svorka rozpojovací SR | ks | 12,00000 | | |
| 14 | Pol__0017 | Opatření vyplývající z křížení s vodním přivaděčem - katodová ochrana | kpl. | 1,00000 | | |
| 15 | Pol__0019b | Kompletační činnost + 5,5% | kpl | 1,00000 | | |
| 16 | Pol__0020b | Přesun + 3% | kpl | 1,00000 | | |
| 17 | Pol__0021b | Prořez + 2% | kpl | 1,00000 | | |
| 18 | Pol__0022b | Podr.materiál + 3% | kpl | 1,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|--|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |

| | | |
|----|-----------|--|
| C: | IO 05 | Splašková kanalizace, areálové rozvody |
| C: | II. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: | 8-001.RXX | Splašková kanalizace, areálové rozvody |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | 58 970,44 |
| 1 | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s | m | 1,00000 | | |
| 2 | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 0,80000 | | |
| 3 | 132254202 | Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 24,87000 | | |
| 4 | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 49,74000 | | |
| 5 | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m | m2 | 49,74000 | | |
| 6 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 24,87000 | | |
| 7 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 24,87000 | | |
| 8 | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin soudružných a nesoudružných | m2 | 14,05000 | | |
| 9 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 43,52300 | | |
| 10 | 171251101 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 24,87000 | | |
| 11 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 16,30000 | | |
| 12 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 32,60000 | | |
| 13 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 6,47000 | | |
| 14 | 58337310 | šterkopísek frakce 0/4 | t | 11,32300 | | |
| Díl 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 914,50 |
| 15 | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 15,50000 | | |
| Díl 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 2 743,00 |
| 16 | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm | m3 | 2,11000 | | |

| Díl | 8 | Trubní vedení | | | 33 520,74 |
|-----|-----------|---|-----|----------|-----------|
| 17 | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 | m | 15,50000 | |
| 18 | 28617025 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 | m | 15,73300 | |
| 19 | 877375121 | Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300 | kus | 1,00000 | |
| 20 | 28617362 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 | kus | 1,00000 | |
| 21 | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 15,50000 | |
| 22 | 894812312 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1,00000 | |
| 23 | 894812332 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 1,00000 | |
| 24 | 894812339 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury | kus | 1,00000 | |
| 25 | 894812377 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 steleskopickým adaptérem | kus | 1,00000 | |

| Díl | 998 | Přesun hmot | | | 69,89 |
|-----|-----------|---|---|---------|-------|
| 26 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0,48200 | |

Položkový rozpočet

| | |
|---------------|--|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: IO 07 | Terénní úpravy a příprava území |
| C: I. etapa | Architektonicko-stavební řešení |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------|---------------|--|----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | 714 006,00 |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 30,00000 | | |
| 2 | 113107525R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm | m2 | 30,00000 | | |
| 3 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 464,20000 | | |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 464,20000 | | |
| 5 | 162701105T00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 464,20000 | | |
| 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2 321,00000 | | |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 464,20000 | | |
| 8 | 121100002RAA | Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm | m3 | 464,20000 | | |

| Díl | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 20 239,52 |
|-----|--------------|--|--------|-----------|-----------|
| 9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20,64000 | |
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 392,16000 | |
| 11 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 20,64000 | |
| 12 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1,00000 | |

| | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|---------|------------------|
| Díl VN | Vedlejší náklady | | | 24 000,00 |
| 13 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | |
| 14 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|--|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: SO 01 | Multifunkční hřiště |
| C: I. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: 38-001. | Multifunkční hřiště |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|--|------------------|
| Díl 1 | Zemní práce | | | | 35 311,40 |
|--------------|--------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--|
| 1 | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 15,77100 | |
| 2 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,77100 | |
| 3 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 78,85500 | |
| 4 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 25,23360 | |
| 5 | 58333651 | kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 | t | 28,38800 | |
| 6 | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 15,77100 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|--|--|--|------------------|
| Díl 8 | Trubní vedení | | | | 23 715,77 |
|--------------|----------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | |
|----|-----------|--|-----|-----------|--|
| 7 | 871218113 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm | m | 157,26000 | |
| 8 | 28611221 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 65 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 158,83300 | |
| 9 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 150 mm | m | 85,37000 | |
| 10 | 28611223 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 67,64000 | |
| 11 | 28611224 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | 20,29100 | |
| 12 | 893811151 | Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m | kus | 1,00000 | |
| 13 | 286618000 | těsnění šachtové roury 315 mm | kus | 1,00000 | |
| 14 | 28661006 | roura šachtová korugovaná bez hrdla dno DN 315 dl 1m | m | 1,00000 | |
| 15 | 286617460 | poklop PVC s teleskopem, 1,5 t, 315 mm | kus | 1,00000 | |

16 28661116 dno šachtové z PVC DN 315 pro trubní vedení z PVC DN 160 přímý, pravý a levý přítok kus 1,00000



Díl 998

Přesun hmot

1 987,75

17 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 28,80800




Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
 C: PS129-2020 I. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
 C: SO 06 Objekt oplocení a brány
 C: I. etapa. Architektonicko-stavební řešení

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl 1 Zemní práce 443 997,40

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|--|--|
| 1 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 338,80000 | | |
| 2 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 338,80000 | | |
| 3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 338,80000 | | |
| 4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 169,40000 | | |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 169,40000 | | |
| 6 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 338,80000 | | |



Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 1 467 443,95

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|--|--|
| 7 | 273323411R00 | Železobeton základ. desek C 25/30 XC2 | m3 | 35,93175 | | |
| 8 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 58,51000 | | |
| 9 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 52,50000 | | |
| 10 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 1,76000 | | |
| 11 | 279323411R00 | Železobeton základ. zdí C 25/30 XC2 | m3 | 50,61210 | | |
| 12 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m2 | 464,58200 | | |
| 13 | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. | m2 | 464,58200 | | |
| 14 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | 3,86900 | | |
| 15 | 279361921RT8 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 | t | 7,10988 | | |
| 16 | 2-001.RXX | Příplatek za pohledový beton zdí | m3 | 50,61210 | | |




Díl 99 Staveništní přesun hmot 127 155,24

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----------|--|--|
| 17 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 254,31048 | | |
|----|--------------|---|---|-----------|--|--|



Díl VN Vedlejší náklady 24 000,00

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|--------|---------|--|--|
| 18 | 00511 R | Geodetické práce vytyčení a zaměření | Soubor | 1,00000 | | |
| 19 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | | |



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**
PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská
Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

| Rozpis ceny | Celkem |
|---------------|----------------------|
| HSV | -3 120 737,66 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| VN | -48 000,00 |
| ON | 0,00 |
| Celkem | -3 168 737,66 |

| Rekapitulace daní | | |
|----------------------------|------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -3 168 737,66 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | -3 168 737,66 CZK |

v [REDACTED] dne [REDACTED]
Tomáš
Tichý
Datum: 2024.01.25
[REDACTED]
Za zhotovitele

[REDACTED]
Pavel Hrbáč
Datum: 2024.01.25
[REDACTED]
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
| 6000103 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | 100,00 |
| PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | 100,00 |
| IO 03.1 | Areálové rozvody NN | 0,00 | | | | 6,02 |
| IO 05 | Splašková kanalizace, areálové rozvody | 0,00 | | | | 3,04 |
| IO 07 | Terénní úpravy a příprava území | 0,00 | | | | 23,93 |
| SO 01 | Multifunkční hřiště | 0,00 | | | | 1,93 |
| SO 06 | Objekt oplocení a brány | 0,00 | | | | 65,09 |
| Celkem za stavbu | | | | | -3 168 737,66 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | |
|-----------------------|---|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: IO 03.1 | Areálové rozvody NN |
| C: II. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: M21-001.RXX | Areálové rozvody NN |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|------|-----------|-----------|------------------------|
| Díl #1 | | Areálové rozvody NN | | | | -190 662,06 |
| 1 | Pol__0001 | Silový celoplastový kabel CYKY 5x10 | m | -65,00000 | | |
| 2 | Pol__0002 | Skříň elektroměrová pro přímé měření ER112/NKP 7P v kompaktním pilíři vč.usazení v terénu | kpl. | -1,00000 | | |
| 3 | Pol__0003 | Jistič B25/3 | ks | -1,00000 | | |
| 4 | Pol__0004 | Silový celoplastový kabel CYKY 5x6 | m | -30,00000 | | |
| 5 | Pol__0005 | Zem. práce-bour.,výkop,lože,podloží,ulož.,zához,hut.-komunikace | kpl. | -50,00000 | | |
| 6 | Pol__0006 | Zemní práce pro potřeby uzemnění-výkop,uložení,zához,hutnění | kpl. | -28,00000 | | |
| 7 | Pol__0007 | Fólie 33cm | m | -50,00000 | | |
| 8 | Pol__0008 | Silový celoplastový kabel CYKY 3Jx1,5 | m | -7,00000 | | |
| 9 | Pol__0009 | Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici | kpl. | -2,00000 | | |
| 10 | Pol__0010 | Zemnicí vodič FeZn 10 | m | -25,00000 | | |
| 11 | Pol__0011 | Zemnicí pásek FeZn 30x4 | m | -50,00000 | | |
| 12 | Pol__0014 | Kabelová pancéřová plastová chránička 63 | m | -80,00000 | | |
| 13 | Pol__0016 | Svorka rozpojovací SR | ks | -12,00000 | | |
| 14 | Pol__0017 | Opatření vyplývající z křížení s vodním přivaděčem - katodová ochrana | kpl. | -1,00000 | | |
| 15 | Pol__0019b | Kompletační činnost + 5,5% | kpl | -1,00000 | | |
| 16 | Pol__0020b | Přesun + 3% | kpl | -1,00000 | | |
| 17 | Pol__0021b | Prořez + 2% | kpl | -1,00000 | | |
| 18 | Pol__0022b | Podr.materiál + 3% | kpl | -1,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|---|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |

| | | |
|----|-----------|--|
| C: | IO 05 | Splašková kanalizace, areálové rozvody |
| C: | II. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: | 8-001.RXX | Splašková kanalizace, areálové rozvody |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | -58 970,44 |
| 1 | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s | m | -1,00000 | | |
| 2 | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | -0,80000 | | |
| 3 | 132254202 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | -24,87000 | | |
| 4 | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | -49,74000 | | |
| 5 | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m | m2 | -49,74000 | | |
| 6 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -24,87000 | | |
| 7 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -24,87000 | | |
| 8 | 171152501 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhornin soudružných a nesoudružných | m2 | -14,05000 | | |
| 9 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | -43,52300 | | |
| 10 | 171251101 | Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | -24,87000 | | |
| 11 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -16,30000 | | |
| 12 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | -32,60000 | | |
| 13 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | -6,47000 | | |
| 14 | 58337310 | šterkopísek frakce 0/4 | t | -11,32300 | | |
| Díl 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | -914,50 |
| 15 | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | -15,50000 | | |
| Díl 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -2 743,00 |
| 16 | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm | m3 | -2,11000 | | |

| Díl 8 | | Trubní vedení | | -33 520,74 |
|--------------|-----------|---|--------------|-------------------|
| 17 | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 | m -15,50000 | |
| 18 | 28617025 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 | m -15,73300 | |
| 19 | 877375121 | Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí ztrub z tvrdého PVC DN 300 | kus -1,00000 | |
| 20 | 28617362 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 | kus -1,00000 | |
| 21 | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m -15,50000 | |
| 22 | 894812312 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° | kus -1,00000 | |
| 23 | 894812332 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus -1,00000 | |
| 24 | 894812339 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek kcenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus -1,00000 | |
| 25 | 894812377 | Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 steleskopickým adaptérem | kus -1,00000 | |

| Díl 998 | | Přesun hmot | | -69,89 |
|----------------|-----------|---|------------|---------------|
| 26 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t -0,48200 | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|---|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: IO 07 | Terénní úpravy a příprava území |
| C: II. etapa | Architektonicko-stavební řešení |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------|---------------|--|----|--------------|-----------|--------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | -714 006,00 |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | -30,00000 | | |
| 2 | 113107525R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm | m2 | -30,00000 | | |
| 3 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | -464,20000 | | |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | -464,20000 | | |
| 5 | 162701105T00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | -464,20000 | | |
| 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | -2 321,00000 | | |
| 7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | -464,20000 | | |
| 8 | 121100002RAA | Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm | m3 | -464,20000 | | |

| Díl D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | -20 239,52 |
|----------------|--------------|--|-----------------|-------------------|
| 9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t -20,64000 | |
| 10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t -392,16000 | |
| 11 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t -20,64000 | |
| 12 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor -1,00000 | |

Díl VN

13 005111021R
14 005121 R

Vedlejší náklady

Vytyčení inženýrských sítí Soubor -1,00000
Zařízení staveniště Soubor -1,00000

-24 000,00**Položkový rozpočet**

S: 06 -0065

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

C: PS129-2020

II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

C: SO 01

Multifunkční hřiště

C: II. etapa

Architektonicko-stavební řešení

C: 38-001RXX

Multifunkční hřiště

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl 1**Zemní práce****-35 311,40**

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|-----------|--|--|
| 1 | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³ | m ³ | -15,77100 | | |
| 2 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m ³ | -15,77100 | | |
| 3 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m ³ | -78,85500 | | |
| 4 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -25,23360 | | |
| 5 | 58333651 | kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 | t | -28,38800 | | |
| 6 | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m ³ | -15,77100 | | |

Díl 8**Trubní vedení****-23 715,77**

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|------------|--|--|
| 7 | 871218113 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm | m | -157,26000 | | |
| 8 | 28611221 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 65 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | -158,83300 | | |
| 9 | 871218114 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 150 mm | m | -85,37000 | | |
| 10 | 28611223 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | -67,64000 | | |
| 11 | 28611224 | trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | m | -20,29100 | | |
| 12 | 893811151 | Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m | kus | -1,00000 | | |
| 13 | 286618000 | těsnění šachtové roury 315 mm | kus | -1,00000 | | |
| 14 | 28661006 | roura šachtová korugovaná bez hrdla dno DN 315 dl 1m | m | -1,00000 | | |
| 15 | 286617460 | poklop PVC s teleskopem, 1,5 t, 315 mm | kus | -1,00000 | | |

16 28661116 dno šachtové z PVC DN 315 pro trubní vedení z PVC DN 160 přímý, pravý a levý přítok kus -1,00000

Díl 998

Přesun hmot

-1 987,75

17 998225111 Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t -28,80800

Položkový rozpočet

S: 06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
 C: PS129-2020 II. etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
 C: SO 06 Objekt oplocení a brány
 C: II. etapa Architektonicko-stavební řešení

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl 1 Zemní práce -443 997,40

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----|------------|--|--|
| 1 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | -338,80000 | | |
| 2 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | -338,80000 | | |
| 3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | -338,80000 | | |
| 4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | -169,40000 | | |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | -169,40000 | | |
| 6 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | -338,80000 | | |

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání -1 467 443,95

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|------------|--|--|
| 7 | 273323411R00 | Železobeton základ. desek C 25/30 XC2 | m3 | -35,93175 | | |
| 8 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | -58,51000 | | |
| 9 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | -52,50000 | | |
| 10 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | -1,76000 | | |
| 11 | 279323411R00 | Železobeton základ. zdí C 25/30 XC2 | m3 | -50,61210 | | |
| 12 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m2 | -464,58200 | | |
| 13 | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. | m2 | -464,58200 | | |
| 14 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | -3,86900 | | |
| 15 | 279361921RT8 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 | t | -7,10988 | | |
| 16 | 2-001.RXX | Příplatek za pohledový beton zdí | m3 | -50,61210 | | |

Díl 99 Staveništní přesun hmot -127 155,24

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|------------|--|--|
| 17 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | -254,31048 | | |
|----|--------------|---|---|------------|--|--|

Díl VN Vedlejší náklady -24 000,00

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|--------|----------|--|--|
| 18 | 00511 R | Geodetické práce vytýčení a zaměření | Soubor | -1,00000 | | |
| 19 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | -1,00000 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06 -0065 Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné**

PS129-2020 II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská
Ostrava

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. IČ: 46577238
Valašská Bystřice 225 DIČ: CZ46577238
75627 Valašská Bystřice

Vypracoval: [REDACTED]

| Rozpis ceny | Celkem |
|---------------|---------------------|
| HSV | 789 983,05 |
| PSV | 299 907,34 |
| MON | 0,00 |
| VN | 14 920,99 |
| ON | 0,00 |
| Celkem | 1 104 811,38 |

Rekapitulace daní

| | | |
|----------------------------|------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 104 811,38 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | 1 104 811,38 CZK |

v

dne

Tomáš
Tichý

Za zhotovitele

Datum: 2024.01.25

Pavel Hrbáč

Za objednatele

Datum: 2024.01.25

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------|
| 6000103 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | 100,00 |
| PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné | 0,00 | | | | 100,00 |
| IO 01 | Odstavné a parkovací plochy, komunikace | 0,00 | | | | 57,88 |
| IO 03.2 | Veřejné osvětlení | 0,00 | | | | 5,10 |
| SO 01 | Multifunkční hřiště | 0,00 | | | | 15,55 |
| SO 06 | Objekt oplocení a brány | 0,00 | | | | 18,30 |
| SO 07 | Objekt sadových a parkových úprav, mobiliář | 0,00 | | | | 3,17 |
| Celkem za stavbu | | | | | 1 104 811,38 | 100,00 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|---|
| S: 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: IO 01 | Odstavné a parkovací plochy, komunikace |
| C: I. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: 5-001.RXX | Odstavné a parkovací plochy, komunikace |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl 5 | | Komunikace pozemní | | | | 533 772,21 |
| 1 | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 238,00000 | | |
| 2 | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 16,00000 | | |
| 3 | 596212222 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 125,40000 | | |
| 4 | 596212224 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B | m2 | 123,00000 | | |
| 5 | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 120,07400 | | |
| 6 | 59245005 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná | m2 | 4,16700 | | |
| 7 | 59245226 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | 2,42400 | | |
| 8 | 59246020 | dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní | m2 | 240,38000 | | |
| 9 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 16,00000 | | |
| 10 | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 0,40000 | | |
| Díl 91 | | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | 70 461,43 |
| 11 | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 7,00000 | | |
| 12 | 914531111 | Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek | kus | 7,00000 | | |
| 13 | 40445619 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm | kus | 2,00000 | | |

| | | | | | |
|----|-----------|--|-----|----------|--|
| 14 | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 7,00000 | |
| 15 | 40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | 7,00000 | |
| 16 | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 4,00000 | |
| 17 | 40445649 | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | 2,00000 | |
| 18 | 40445608 | značky upravující přednost P1, P4 700mm | kus | 1,00000 | |
| 19 | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva | m2 | 1,00000 | |
| 20 | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 1,00000 | |
| 21 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 56,60000 | |
| 22 | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 57,16600 | |
| 23 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm | m | 16,00000 | |
| 24 | 935112111 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 18,00000 | |
| 25 | 59227051 | žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm | m | 18,18000 | |

Díl 99

Přesun hmot a manipulace se sutí

15 375,00

| | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|--|
| 26 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 75,00000 | |
|----|-----------|--|---|----------|--|

Díl B

Doplňkové náklady

4 973,66

| | | | | | |
|----|----|----------------|-----|---------|--|
| 27 | 21 | Kompl. činnost | kpl | 0,30000 | |
|----|----|----------------|-----|---------|--|

Díl C

Náklady na umístění stavby

14 920,99

| | | | | | |
|----|----|---------------------------|-----|---------|--|
| 28 | 13 | Zařízení staveniště 2,00% | kpl | 0,30000 | |
| 29 | 16 | Provozní vlivy 1,00% | kpl | 0,30000 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | IO 03.2 | Veřejné osvětlení |
| C: | II. etapa | Architektonicko-stavební řešení |
| C: | M21-001.RXX | Veřejné osvětlení |

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|---|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Díl #3

Veřejné osvětlení

53 550,00

| | | | | | |
|---|-------------|--|------|----------|--|
| 1 | Pol__0009~1 | Osv.stožár v=6m, vč.základu a výbavy, zesilující manžety | kpl. | 1,00000 | |
| 2 | Pol__0010~1 | Ochrana stožáru proti najetí vozidel, v=min.600mm | kpl. | 1,00000 | |
| 3 | Pol__0013~1 | LED svítidlo Isaro Pro 24L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT, IP66, 38W, IK09, 5028lm, 3000K | kpl. | 1,00000 | |
| 4 | Pol__0015~1 | Pronájem vysokozdvizné plošiny | hod | 16,00000 | |

Díl #2

Revize, měření osvětlení

2 751,11

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----|---------|--|
| 5 | Pol__0023~1 | Revize, měření osvětlení + 2% | kpl | 1,00000 | |
|---|-------------|-------------------------------|-----|---------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------------|---|
| S: | 06 -0065 | Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | PS129-2020 | II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné |
| C: | SO 01 | Multifunkční hřiště |

C: II. etapa Architektonicko-stavební řešení
 C: 38-001RXX. Multifunkční hřiště

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | 9 834,84 |
| 1 | 133251101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 9,25200 | | |
| 2 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 9,25200 | | |
| 3 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 46,26000 | | |
| 4 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 14,80300 | | |
| Díl 2 | | Zakládání | | | | 27 385,92 |
| 5 | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 9,25200 | | |
| Díl 998 | | Přesun hmot | | | | 1 440,03 |
| 6 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 20,87000 | | |
| Díl 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 133 178,94 |
| 7 | 55283944 | trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 76x3mm | m | 122,00000 | | |
| 8 | 138901020 | Přirážka za žárové zinkování ocel. konstrukcí | kg | 681,98000 | | |
| 9 | 767995104 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 25kg | kg | 681,98000 | | |
| 10 | 953943122 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus | kus | 0,00000 | | |
| 11 | 953943124 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus | kus | 11,00000 | | |
| 12 | 953943125 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus | kus | 8,00000 | | |
| 13 | 348401140 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m | m | 59,00000 | | |
| 14 | 145045004 | Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlové, 45/45/4mm | m2 | 236,00000 | | |
| 15 | 55342344 | brána kovová dvoukřídlová v. 4000mm, š. 2700mm | kus | 0,00000 | 2 | |
| 16 | 767767767 | Přidružený materiál - lanko, napínáky, spojky | % | 952,90000 | | |

Položkový rozpočet

S: 06 -0065
C: PS129-2020
C: SO 06
C: II. etapa.

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
Objekt oplocení a brány
Architektonicko-stavební řešení

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|--------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl 1 | | Zemní práce | | | | 6 410,85 |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2,37000 | | |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 2,37000 | | |
| 3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 11,85000 | | |
| 4 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 2,37000 | | |
| 5 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 2,37000 | | |
| 6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2,37000 | | |
| Díl 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 7 821,00 |
| 7 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20 | m3 | 2,60700 | | |
| Díl 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 17 500,00 |
| 8 | 318110011RT6 | Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x20x5cm, držák na sloupek v.20cm | soubor | 14,00000 | | |
| Díl 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 3 707,00 |
| 9 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 7,41400 | | |
| Díl 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 166 728,40 |
| 10 | 767-001.RXX | D+M branky 1600 x 1800 mm a brány 3600 x 1800 mm | soub | 1,00000 | | |
| 11 | 767-002.RXX | D+M oplocení typ 1 - nedemontovatelné v.1,8 m | m | 17,00000 | | |
| 12 | 767-003.RXX | D+M oplocení typ 2 - demontovatelné v.1,8 m vč. podkladové dlaždice | m | 17,00000 | | |
| 13 | 767-004.RXX | D+M oplocení typ 3 - pevné, osazené na betonové opěrné zdi | m | 7,00000 | | |
| 14 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1 638,00000 | | |

Položkový rozpočet

S: 06 -0065
C: PS129-2020
C: SO 07
C: II. etapa

Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
II. Etapa - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě - Plesné
Objekt sadových a parkových úprav, mobiliář
Architektonicko-stavební rozpočet

| # | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|
| Díl 18 | | Povrchové úpravy terénu | | | | 35 000,00 |
| 1 | 18-001.RXX | Ozelenění a ohumusování u vstupu (rozsah dle PD) | soub | 1,00000 | | |