

# Vícepráce

## Flídr medical s.r.o.

Široký Důl č.p. 200, 572 01 Široký důl  
IČ: 03372600; DIČ: CZ03372600

Nemocnice Třebíč - Pavilon U - JIP

v/m

13.10.2023

Vícepráce

		MJ	množství	jedn.cena	součet položek
<b>Slaboproudé rozvody:</b>					
Zásuvka 230V - komplet	dodávka	ks	26	115,00	2 990,00
Zásuvka 230V - komplet	montáž	ks	26	169,00	4 394,00
Parapetní žlab	dodávka	m	3	480,00	1 440,00
Parapetní žlab	montáž	m	3	125,00	375,00
Kabel CXKH-R 3x2,5	dodávka	m	400	45,00	18 000,00
Kabel CXKH-R 3x2,5	montáž	m	400	39,00	15 600,00
Drobné úpravy		kpl	1	5 000,00	5 000,00
Úprava rozvaděče		kpl	1	5 000,00	5 000,00
Krabice požárně odolná	dodávka	ks	20	670,00	13 400,00
Krabice požárně odolná	montáž	ks	20	290,00	5 800,00
Jistič 16A	dodávka	ks	5	410,00	2 050,00
Jistič 16A	montáž	ks	5	290,00	1 450,00
Podružný materiál (svorky, drátování,...)	dodávka	kpl	1	2 680,00	2 680,00
Podružný materiál (svorky, drátování,...)	montáž	kpl	1	1 890,00	1 890,00
TICR		kpl	1	20 000,00	20 000,00
<b>Silnoproudé rozvody:</b>					
Kabel STP Cat. 6a LSOH	dodávka	m	2200	14,50	31 900,00
Kabel STP Cat. 6a LSOH	montáž	m	2200	25,50	56 100,00
Patch panel Cat.6a	dodávka	ks	2	1 550,00	3 100,00
Patch panel Cat.6a	montáž	ks	2	150,00	300,00
Keyston 6a STP	dodávka	ks	48	251,50	12 072,00
Keyston 6a STP	montáž	ks	48	35,00	1 680,00
Krabice na povrch	dodávka	ks	14	97,40	1 363,60
Krabice na povrch	montáž	ks	14	85,00	1 190,00
Rámeček 2 moduly	dodávka	ks	14	27,50	385,00
Rámeček 2 moduly	montáž	ks	14	25,00	350,00
Montážní deska 2 moduly	dodávka	ks	14	26,90	376,60
Montážní deska 2 moduly	montáž	ks	14	25,00	350,00
Měření kabeláže		ks	48	150,00	7 200,00
Ukončení kabeláže		ks	96	140,00	13 440,00
Požární ucpávky		kpl.	1	4 500,00	4 500,00
Kabelový žlab merkur, spojovací materiál	dodávka	m	18	225,60	4 060,80
Kabelový žlab merkur, spojovací materiál	montáž	m	18	250,00	4 500,00
Drobný el. Materiál		kpl.	1	1 200,00	1 200,00
Úklid		kpl.	1	1 000,00	1 000,00
Cesta		km	20	12,00	240,00
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>245 377,00</b>

### Poznámka:

Uvedené ceny jsou bez DPH.

### Slaboproudé rozvody:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající kabeláž neodpovídá požadavkům zdravotnického personálu na monitoring pacientů se zvýšeným režimem JIP, tzn. monitoring pacientů (dorozumívání sestra - pacient). Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém položkovém rozpočtu.

### Silnoproudé rozvody:

Stávající dokumentace dle PD neodpovídala skutečnému stavu provedení. Dle platných norem a legislativy pro provoz JIP musely být doplněny obvody VDO. Z tohoto důvodu byla doplněna nová kabeláž a rozšířen stávající elektrorozvaděč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v příloženém položkovém rozpočtu.