

Akce:
OPRAVA BYTU HORNÍ PĚNA, č.p.38

F.Výkaz výměr

Členění výkazu výměr:

SO 01 Přípravné a bourací práce

SO 02 Nové práce

SO 03 Zateplení stropní konstrukce

SO 04 Oprava komína (rezerva)

VO 01-Vedlejší rozpočtové náklady za stavbu+ revize

Přílohy:

SO 02 Výkaz výměr elektroinstalace

SO 02 Výkaz výměr topení

**soupis stav.praci,úou.a sítěu a rozpočet je zpracován v systému
 cenové soustavy RTS Brno a podle vyhl.č.137/2006 Sb. a vyhlášky
 230/2013 Sb.**

Dovatel zpracuje cenovou nabídku v souladu s těmito předpisy

Vypracoval:



Datum 04/2022

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Poznámka k vyplnění výkazu výměr:

Do níže uvedených položek nezasahovat. Vyplní se automaticky při vyplnění příloh daní

Objekt SO 02 Nové prac

Díl:	730	Ústřední
pol. č.	84	Vyplní se automaticky při vyplnění příloženého výkazu výměr topení záložka pod názvem: SO02- Topení Horní Pěna

Díl:	M21	Elektromontáže
pol. č.	135	Vyplní se automaticky při vyplnění příloženého výkazu výměr topení záložka pod názvem: SO02- ElektriKa-Horní Pěna

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec**

IČO: **26105128**

DIČ: **CZ26105128**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			641 971,31
PSV			879 917,65
MON			251 409,61
Vedlejší náklady			21 701,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			1 796 999,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 796 999,57 CZK
Snížená DPH	15 %	269 549,94 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 066 549,51 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Přípravné a bourací práce	221 119,60	0,00	33 167,94	254 287,54	12
0606	Kontrolní rozpočet	221 119,60	0,00	33 167,94	254 287,54	12
SO 02	Stavební práce nová dispozice	1 367 552,36	0,00	205 132,85	1 572 685,21	76
0666	Kontrolní rozpočet	1 367 552,36	0,00	205 132,85	1 572 685,21	76
SO 03	Zateplení stropní konstrukce	141 680,08	0,00	21 252,01	162 932,09	8
02666	Kontrolní rozpočet	141 680,08	0,00	21 252,01	162 932,09	8
SO 04	Oprava komína (rezerva) propřípad	42 946,53	0,00	6 441,98	49 388,51	2
0699	Kontrolní rozpočet	42 946,53	0,00	6 441,98	49 388,51	2
VO	Vedlejší a ostatní náklady	23 701,00	0,00	3 555,15	27 256,15	1
0699	Kontrolní rozpočet	23 701,00	0,00	3 555,15	27 256,15	1
Celkem za stavbu		1 796 999,57	0,00	269 549,94	2 066 549,51	100

Popis stavby: Mí100 - OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38

Rozpočet je vypracován v cenové soustavě RTS Brno v cenové úrivni 2023/I.

Popis objektu: SO 01 - Přípravné a bourací práce

Popis rozpočtu: 0606 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO 02 - Stavební práce nová dispozice

Popis rozpočtu: 0666 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO 03 - Zateplení stropní konstrukce

Popis rozpočtu: 02666 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO 04 - Oprava komína (rezerva) propřípad špatného,komínu

Popis rozpočtu: 0699 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: VO - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0699 - Kontrolní rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 699,07	4,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			77 895,10	4,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			20 556,47	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			96 382,05	5,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			78 917,61	4,4
64	Výplně otvorů	HSV			100 604,40	5,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 247,88	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 427,95	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 513,01	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 961,49	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			44 598,66	2,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			6 000,00	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 958,59	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			38 886,78	2,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 656,00	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			18 607,42	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			19 765,20	1,1
730	Ústřední vytápění	PSV			461 273,43	25,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 703,09	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 009,81	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			131 333,42	7,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 228,93	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			36 318,90	2,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 926,18	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			47 192,30	2,6

781	Obklady keramické	PSV			24 249,01	1,3
783	Nátěry	PSV			1 567,58	0,1
784	Malby	PSV			26 642,35	1,5
M21	Elektromontáže	MON			251 409,61	14,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			84 766,28	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			21 701,00	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0,1
Cena celkem					1 796 999,57	100,0

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 414,83	0,38000	0,00000				
1	310236251	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000	360,00	1 080,00	0,06948	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		3		3,00000								
2	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,00976	12 800,00	124,93	0,01954	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 0,00542*0,9*2		0,00976								
3	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,04176	53 500,00	2 234,16	1,09000	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 0,012*3*1,16		0,04176								
4	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,65160	980,00	638,57	0,17444	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 0,13*1,16*2		0,30160								
		rozvaděč : 0,35		0,35000								
5	390000R1	Oprava komínového průduchu v místě zaústění nového poturbí pro kotel včetně materiálu (cementová malta)	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		suterén : 1		1,00000								
6	133301600000	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm	kg	10,53648	32,00	337,17	0,00100	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 0,00542*0,9*2*1,08*1000		10,53648								
Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						5 448,20	0,09000	0,00000				
7	342264051RT	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. 30 min. REI 2 x desky protipožární tl. 12,5 mm bez izolace	m2	5,61000	820,00	4 600,20	0,01573	0,09000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		přízemí : 5,61		5,61000								
8	390000R12	Utěsnění spoje mezi DSK a rákosovou omítkou po obvodě požárně na 30 min.	m	10,60000	80,00	848,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		přízemí : 3,3+3,3+2+2		10,60000								
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						15 213,69	0,80000	0,00000				
9	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	13,12500	36,00	472,50	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 13,125		13,12500								

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, přízemí : 2,78+(0,13+0,5+0,13)*1,25	m2	3,73000	480,00	1 790,40	0,05123	0,19000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					3,73000							
11	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit přízemí : 0,13*1,16*2 2,78*1,1	m2	3,35960	280,00	940,69	0,00411	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					0,30160							
					3,05800							
12	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou suterén : 1 přízemí : 1	kus	2,00000	560,00	1 120,00	0,03562	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					1,00000							
					1,00000							
13	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS suterén : 10	m	10,00000	85,00	850,00	0,00433	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					10,00000							
14	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková suterén : 2,5	m2	2,50000	480,00	1 200,00	0,04766	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					2,50000							
15	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková suterén : 10*0,05	m2	0,50000	2 400,00	1 200,00	0,05850	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					0,50000							
16	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi přízemí : kuchyně : 0,55*(2,1+2,1+0,8) 0,1*2*(2,1+2,1+0,8) dvoukříd.dveř : 0,6*(2,45+1,45+2,45) v místě vybour.příček : 0,22*(2,75*2) 0,22*2,75+0,2*2,1	m2	9,79500	780,00	7 640,10	0,03491	0,34000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					2,75000							
					1,00000							
					3,81000							
					1,21000							
					1,02500							

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				1 135,80		0,02000		0,00000		
17	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m přízemí : 0,6*1,4*2 5,7	m2	7,38000	68,00	501,84	0,00121	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					1,68000							
					5,70000							
18	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m přízemí : (4,98+1,2+1,2+1,425)*1	m2	8,80500	72,00	633,96	0,00158	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					8,80500							
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 161,45		0,14000		0,26000		
19	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2 přízemí : 6,4+6,51	m2	12,91000	60,00	774,60	0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					12,91000							
20	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m přízemí : 78,67	m2	78,67000	20,00	1 573,40	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					78,67000							
21	952902110	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na nůdách přízemí : 78,67	m2	78,67000	5,00	393,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					78,67000							
22	775101101	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy přízemí : 78,67	m2	78,67000	20,00	1 573,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					78,67000							
23	95000R1	Zakrytí podlah dřevěnými podlázkami (místnost 1.01 a 1.06) přízemí : 6,51	m2	6,51000	120,00	781,20	0,02000	0,13000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
					6,51000							
24	95000R2	Demontáž podlážek a geotextilie z podlah přízemí : 6,4+6,51	m2	12,91000	50,00	645,50	0,00000	0,00000	0,02000	0,26000	Vlastní	Indiv
					12,91000							
25	95000R3	Dodávka a montáž plastových dvířek bílých velikosti 250/200 přízemí : 1	ks	1,00000	420,00	420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
					1,00000							
Díl 96		Bourání konstrukcí				60 513,01		0,05000		33,74000		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	216904211	Očištění plochy a spar stlačeným vzduchem přízemí : 94,29+2,78	m2	97,07000	8,00	776,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
27	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm přízemí : 0,8*2,75-0,6*1,97	m2	1,01800	256,00	260,61	0,00067	0,00000	0,18400	0,19000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
28	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC přízemí : (2,75*4,98)- (0,96*2,1)+1,45*2,75+0,48*2,75)*0,22	m3	3,73703	1 060,00	3 961,25	0,00128	0,00000	1,80000	6,73000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
29	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 přízemí : (11,07+14,67+3,8+1,32)*0,1	m3	3,08600	2 890,00	8 918,54	0,00000	0,00000	2,20000	6,79000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
30	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 přízemí : pod ker.dlažbou : 0,095	m3	0,09500	3 590,00	341,05	0,00000	0,00000	2,20000	0,21000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
31	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 přízemí : 0,71	m2	0,71000	250,00	177,50	0,00000	0,00000	0,02000	0,01000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
32	965081813	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 přízemí : 11,07+14,67+3,8+1,32	m2	30,86000	130,00	4 011,80	0,00000	0,00000	0,08700	2,68000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
33	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 přízemí : (11,07+14,67+3,8+1,32)*0,03	m3	0,92580	520,00	481,42	0,00000	0,00000	1,40000	1,30000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
34	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 přízemí : (23,61+23,49)*0,12	m3	5,65200	420,00	2 373,84	0,00000	0,00000	1,40000	7,91000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	968061112	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1.5 m2 přízemí : 1	kus	1,00000	10,00	10,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
36	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 přízemí : 3+5 2	kus	10,00000	15,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
37	968061126	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 přízemí : 2	kus	2,00000	20,00	40,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
38	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 přízemí : 0,6*0,6	m2	0,36000	1 000,00	360,00	0,00219	0,00000	0,07500	0,03000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
39	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 přízemí : 0,9*2*2	m2	3,60000	260,00	936,00	0,00117	0,00000	0,08800	0,32000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
40	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 přízemí : 1,45*2,45	m2	3,55250	250,00	888,13	0,00100	0,00000	0,06700	0,24000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
41	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 přízemí : 0,6*1,97	m2	1,18200	320,00	378,24	0,00117	0,00000	0,07600	0,09000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
42	968095001	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm přízemí : 0,6*2	m	1,20000	100,00	120,00	0,00000	0,00000	0,01113	0,01000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
43	970031100	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm suterén : 1,1	m	1,10000	2 400,00	2 640,00	0,00000	0,00000	0,01413	0,02000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
44	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,60000	2 900,00	1 740,00	0,00000	0,00000	0,03617	0,02000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		suterén :										
		0,6		0,60000								
45	970034100	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm	m	1,10000	240,00	264,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		suterén :										
		1,1		1,10000								
46	970034160	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	0,60000	290,00	174,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		suterén :										
		0,6		0,60000								
47	970041020	Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm	m	5,60000	1 720,00	9 632,00	0,00000	0,00000	0,00075	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										
		0,35*4*4		5,60000								
48	970044020	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně B d 20 mm	m	5,60000	172,00	963,20	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										
		0,35*4*4		5,60000								
49	970051060	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	0,20000	2 300,00	460,00	0,00000	0,00000	0,00707	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		suterén :										
		0,2		0,20000								
50	970056060	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60	m	0,20000	230,00	46,00	0,00225	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		suterén :										
		0,2		0,20000								
51	970241150	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	1,60000	250,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										
		1,6		1,60000								
52	971033351	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm MVC	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00133	0,00000	0,07400	0,07000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150										
		suterén : 1		1,00000								
53	971033561	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,92400	2 320,00	2 143,68	0,00182	0,00000	1,80000	1,66000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150										
		přízemí :										
		0,924		0,92400								
54	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,09430	4 800,00	452,64	0,00139	0,00000	1,80000	0,17000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 přízemí : 0,62*0,7*0,2			0,08680							
		pro			0,00750							
		vododivná potrubí : 0,25*0,2*0,15										
55	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	10,00000	120,00	1 200,00	0,00049	0,00000	0,00600	0,06000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 suterén :										
		10			10,00000							
56	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,60000	400,00	1 440,00	0,00000	0,00000	0,04200	0,15000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										
		3*1,2			3,60000							
57	975043111	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	3,00000	450,00	1 350,00	0,01807	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 2*1,5			3,00000							
58	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	2,78000	250,00	695,00	0,00000	0,00000	0,05000	0,14000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										
		překlady :										
		2,78			2,78000							
59	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	96,79000	105,00	10 162,95	0,00000	0,00000	0,04600	4,45000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		suterén :										
		2,5			2,50000							
		přízemí :										
		94,29			94,29000							
60	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,70000	178,00	1 014,60	0,00000	0,00000	0,06800	0,39000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										
		5,7			5,70000							
61	972054241R0	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 20 cm	kus	3,00000	400,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,03200	0,10000	Vlastní	RTS 23/ I
		přízemí :										
		3			3,00000							
Díl 99		Staveništní přesun hmot				1 183,82		0,00000		0,00000		
62	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,51772	780,00	1 183,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 723		Vnitřní plynovod				1 656,00		0,00000		0,04000		

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	723150802	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 44 mm	m	7,50000	90,00	675,00	0,00025	0,00000	0,00473	0,04000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		7,5		7,50000								
64	72190000R	Zaslepení plynového potrubí u zdi ve vzdálenosti 0,15m od obvodového zdiva	hod	1,00000	980,00	980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
65	7219000R1	Vymontování plynoměru z HUPU - zajistí investor u dodavatele plvnu	celek	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
Díl 725		Zařizovací předměty				300,00		0,00000		0,05000		
66	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,03420	0,03000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1		1,00000								
67	725320822	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	120,00	120,00	0,00000	0,00000	0,01730	0,02000	RTS 23/ I	Indiv
		přízemí : 1		1,00000								
68	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	30,00	30,00	0,00000	0,00000	0,00156	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 1		1,00000								
Díl 762		Konstrukce tesařské				5 703,09		0,00000		1,29000		
69	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	47,10000	84,00	3 956,40	0,00000	0,00000	0,01800	0,85000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 23,61+23,49		47,10000								
70	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	5,61000	50,00	280,50	0,00000	0,00000	0,01400	0,08000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 5,61		5,61000								
71	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	5,61000	75,00	420,75	0,00016	0,00000	0,06400	0,36000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 5,61		5,61000								
72	762911111	Impregnace řeziva máčením trámy 18/24	m2	8,71200	120,00	1 045,44	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 2*3,3*2*0,66		8,71200								
Díl 764		Konstrukce klempířské				72,00		0,00000		0,00000		
73	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,20000	60,00	72,00	0,00000	0,00000	0,00135	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přízemí : 0,6*2		1,20000								
Díl 766 Konstrukce truhlářské						1 676,00	0,00000	0,00000				
74	766000R	Odvoz dveřních křidel na lakování do dílny do 10 km. š=600.700.900 mm	ks	5,00000	100,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		přízemí : 5		5,00000								
75	766000R1	Ochrana obložkových dřevěných zárubní PE fólií pro poškození po dobu rekonstrukce	m2	9,80000	100,00	980,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		přízemí : 9,8		9,80000								
76	766000R2	Demontáž ochranné fólie ze zárubní	m2	9,80000	20,00	196,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		přízemí : 9,8		9,80000								
Díl 767 Konstrukce zámečnické						9 228,93	0,15000	0,00000				
77	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	129,11600	32,00	4 131,71	0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 19,1*4*1,69		129,11600								
78	767000R1	Montáž a dodávka svorníků vč.matek a podložek . nev 8.8. DN 16- dl 400	kg	5,20000	100,00	520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		přízemí : 5,2		5,20000								
79	13432445	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 120 x 120 x 10 mm	t	0,13945	32 000,00	4 462,40	1,00000	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 19,1*4*1,69*1,08*0,001		0,13945								
80	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,14720	780,00	114,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 775 Podlahy vlysové a parketové						1 926,18	0,00000	0,59000				
81	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	23,49000	82,00	1 926,18	0,00000	0,00000	0,02500	0,59000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí : 23,49		23,49000								
Díl 776 Podlahy povlakové						3 204,00	0,00000	0,04000				
82	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	36,00000	12,00	432,00	0,00000	0,00000	0,00008	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		přízemí :										

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15+2+19		36,00000								
83	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou přízemí : 14,67+1,32+23,61	m2	39,60000	70,00	2 772,00	0,00000	0,00000	0,00100	0,04000	RTS 23/ I	Indiv
				39,60000								
Díl 784		Malby				207,00		0,00000		0,00000		
84	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x suterén : 3	m2	3,00000	21,00	63,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				3,00000								
85	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace 2 x suterén : 3	m2	3,00000	48,00	144,00	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				3,00000								
Díl M21		Elektromontáže				17 490,00		0,32000		0,25000		
86	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS přízemí : 42	m	42,00000	85,00	3 570,00	0,00433	0,18000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				42,00000								
87	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková přízemí : 42*0,05	m2	2,10000	2 400,00	5 040,00	0,05850	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				2,10000								
88	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150) přízemí : 42	m	42,00000	120,00	5 040,00	0,00049	0,02000	0,00600	0,25000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				42,00000								
89	210000R1	Vybourání a odpojení stávajícího rozvaděče v přízemí + provizorní přepojení EI přízemí : 8	hod	8,00000	480,00	3 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				8,00000								
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných				84 585,60		0,00000		0,00000		
90	969000R1	Odvoz vyřezaného potrubí do kovošrotu Jindřichův Hradec suterén : 12	km	12,00000	15,00	180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				12,00000								
91	969000R2	Odvoz na sběrného dvora- jen geotextílii- Jindřichův Hradec -12 km	km	12,00000	15,00	180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB	
S:	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O: 50 01	Přípravné a bourací práce
R: 0606	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12		12,00000								
92	979082111	Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	36,25725	780,00	28 280,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
93	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suť za dalších 5 m	t	290,05801	1,00	290,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
94	979981104	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t obsahuje dopravu 12 km, poplatek za uložení na skládce	t	36,25725	1 520,00	55 111,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
95	979093111	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	36,25725	15,00	543,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Celkem	221 119,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS STAV.PRACI,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						25 242,24	2,26000	0,00000				
1	34225024	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	2,35300	900,00	2 117,70	0,07471	0,18000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
2	34225026	Příčky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	22,12875	1 045,00	23 124,54	0,09403	2,08000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy						20 556,47	1,20000	0,00000				
3	602011112	Omítka jádrová Cemix 082, ručně pod obklad tloušťka vrstvy 15 mm	m2	17,50800	243,00	4 254,44	0,02600	0,46000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
4	602011131	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	49,10250	140,00	6 874,35	0,01270	0,62000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
5	602011141	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	49,10250	192,00	9 427,68	0,00250	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						61 902,78	5,48000	0,00000				
6	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	720,00	720,00	0,03562	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
7	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	110,31930	450,00	49 643,69	0,04766	5,26000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
8	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	49,10250	235,00	11 539,09	0,00367	0,18000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						78 917,61	22,37000	0,00000				
9	601023193	Penetrace stropů	m2	82,74000	36,00	2 978,64	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
10	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 podkladní vyrovnávací	m3	2,40100	5 320,00	12 773,32	2,52500	6,06000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
11	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	4,50730	5 350,00	24 114,06	2,52500	11,38000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
12	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s polysatifikátorem	m3	1,00800	5 550,00	5 594,40	2,32300	2,34000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
13	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,59530	180,00	1 007,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
14	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,30763	36 000,00	11 074,68	1,06625	0,33000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
15	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	78,80000	218,00	17 178,40	0,00892	0,70000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
16	632451031	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 15 mm C20/25 XC1	m2	30,86000	136,00	4 196,96	0,04984	1,54000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 64 Vplně otvorů						100 604,40	0,14000	0,00000				
17	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	0,02937	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
18	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 125 mm	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,03177	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 125 mm	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,03207	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
20	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	0,62000	300,00	186,00	0,00486	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
21	640001	Montáž a dodávka plastové okno otevírací a sklápěcí velikosti 0.6X0.6 m(označení 01)	ks	1,00000	3 980,00	3 980,00	0,01500	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	640002	Nové dvoukřídlové dveře (označení 2/L) provedení dle poznámky výpisu dveří výkres č. 09) (dodávka+ montáž)	ks	1,00000	80 016,00	80 016,00	0,02500	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	640003	Opravy dveřních křidel novým nátěrem (dveře 3/L, 4/L, 5/L, 6/L, 9/L) , olejový nebo svtetický (1x základ+2x vrchní)	m2	16,31000	300,00	4 893,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	640004	Broušení a kytování křidel dveří před novým nátěrem	m2	16,31000	60,00	978,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	640005	Broušení a kytování dřevěných zárubní stávajících- na stavbě	m2	6,53000	60,00	391,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	640006	Nový nátěr dřevěných zárubní - olejová nebo svtetický (1x základ+ 2x vrchní)	m2	6,53000	300,00	1 959,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl 95						626,40	0,00000	0,00000				
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
27	9501214R	Zakrytí zdiva před znečištěním při náheru dřevěných zárubní (lepící zakrývací páska)- montáž+ de montáž)	m2	52,20000	12,00	626,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl 99						24 522,72	0,00000	0,00000				
Staveništní přesun hmot												
28	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	31,43938	780,00	24 522,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 713						16 729,52	0,23000	0,00000				
Izolace tepelné												
29	711131101	Provedení izolace separační na ploše vodorovné, asfaltovými pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H	m2	94,65600	27,00	2 555,71	0,00115	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
30	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	78,88000	45,00	3 549,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
31	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky	m	93,58000	32,00	2 994,56	0,00032	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
32	28375705	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3	3,74740	1 980,00	7 419,85	0,02500	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
33	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	165,20000	1,27	209,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 720						6 000,00	0,00000	0,00000				
Zdravotechnická instalace												

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	720	Zednické přípomocce při instalaci (sekání drážek zahozování , prostupy atd.)	hod	6,00000	1 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl 721 Vnitřní kanalizace						3 958,59	0,00000	0,00000				
35	721176102	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	2,50000	520,00	1 300,00	0,00038	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
36	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	560,00	1 680,00	0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
37	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	5,50000	25,00	137,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
38	721009	Tvarovky a kolena odpadního potrubí DN 40 a 50 mm	celek	1,00000	680,00	680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	28615360.A	Odbočka HT D 110/ 40 mm 45° PP	kus	1,00000	125,00	125,00	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
40	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	39,23000	0,92	36,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 722 Vnitřní vodovod						38 886,78	0,25000	0,00000				
41	722172311	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN	m	3,85000	430,00	1 655,50	0,00399	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
42	722172312	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN	m	17,50000	535,00	9 362,50	0,00518	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
43	722172313	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN	m	6,70000	650,00	4 355,00	0,00535	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
44	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN	m	12,66000	420,00	5 317,20	0,00401	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
45	722172332	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN	m	9,50000	554,00	5 263,00	0,00522	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
46	722181212	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	13,76100	25,00	344,03	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
47	722181212	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	13,20000	30,00	396,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
48	722181214	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	50,21000	50,00	2 510,50	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
49	722181214	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	7,37000	65,00	479,05	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
50	722202424	Kohout kulový nerozebíratelný s výpustí , D 32 mm	kus	1,00000	620,00	620,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
51	722202211	Nástěnka , D 25 mm	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
52	722202217	Nástěnka , D 20 mm	kus	5,00000	300,00	1 500,00	0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
53	722235644	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, , DN 32 mm	kus	1,00000	510,00	510,00	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
54	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	50,21000	25,00	1 255,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	50,21000	20,00	1 004,20	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
56	725814105	Ventil rohový s filtrem vřetýnkový 3/8 x 1/2	soubor	4,00000	395,00	1 580,00	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
57	722001	Ventil kulový pračkový 3/4"x1/2" s filtrem a růžicí (dodávka + montáž)	ks	1,00000	420,00	420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
58	722002	Konzole+ přichytky plastové nebo nerez pro vedení potrubí v suterénu po zdivu (dodávka+ montáž)	ks	20,00000	50,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
59	722181212RT	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 10 mm vnitřní průměr 28 mm	m	13,20000	15,00	198,00	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 23/ I
60	722202423R0	Kohout kulový nerezobíratelný s s pákou ke chladicí smičce kotle D 25 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
61	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	386,70000	0,56	216,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 725 Zařizovací předměty						18 307,42	0,04000	0,00000				
62	725013138	Klozet kombi , nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	5 240,00	5 240,00	0,02872	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
63	725017352	Umývatko na šrouby LYRA Plus, 450 x 370 mm, bílé	soubor	1,00000	1 760,00	1 760,00	0,00800	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
64	725292001	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	1,00000	950,00	950,00	0,00206	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
65	725292035	Držák na toaletní papír nerezový	soubor	1,00000	650,00	650,00	0,00026	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
66	725292061	WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu	soubor	1,00000	650,00	650,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
67	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu standardní se sprchou	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	0,00164	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
68	725001	Těsnění a přípojovací armatury WC	celek	1,00000	480,00	480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
69	725002	UMYVADLOVÝ SIFON CHROMOVANÝ Dn 32/40	ks	1,00000	680,00	680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
70	725003	Sífon dřezový výpust 6/4" s nerezovou mřížkou a flexi přeřadem	ks	1,00000	670,00	670,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
71	725004	Šroubení+ přípojovací armatury k bojleru a exp. nádobě	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
72	725823121RT	Baterie umyvadlová páková nadstandardní	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 23/ I
73	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	182,80000	0,15	27,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 728 Vzduchotechnika						19 765,20	0,01000	0,07000				
74	970031160	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,05000	2 900,00	3 045,00	0,00000	0,00000	0,03617	0,04000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
75	970034160	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	1,05000	290,00	304,50	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	971033331	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm MVC	kus	1,00000	120,00	120,00	0,00034	0,00000	0,02500	0,03000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
77	728	Dodávka a montáž odsávacího potrubí digestoře délky 4,40m dle provedení na výkresu č. 12 / pol.č.4	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
78	728001	Začištění prostupu po vložení VZT potrubí	hod	1,50000	400,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
79	728002	Dodávka + montáž ventilátoru EBB 250 NT	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
80	728003	Dodávka + montáž větrací mřížky pro ventilátor na fasádu LG125 ED	ks	1,00000	600,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
81	728004	Elektrikářské propojení s vypínačem WC včetně nastavení (dodávka+ montáž)	hod	6,00000	400,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
82	959791114R0	(Odvětrávací trouby z PVC, js 110 mm	m	0,50000	200,00	100,00	0,01624	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 23/ I
83	998728201	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	195,70000	1,00	195,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 730 Ústřední vytápění						461 273,43	0,00000	0,00000				
84	730	Dodávka + montáž nového topení, včetně demontáže stávajícího- viz samostatný výkaz výměr	celek	1,00000	461 273,43	461 273,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl 764 Konstrukce klempířské						937,81	0,00000	0,00000				
85	764411123	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.240	m	0,62000	1 500,00	930,00	0,00192	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
86	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	9,30000	0,84	7,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 766 Konstrukce truhlářské						129 657,42	0,00000	0,00000				
87	766711021	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	5,46000	300,00	1 638,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
88	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00000	250,00	1 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
89	766661122	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00000	900,00	2 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
90	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	11,00000	120,00	1 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
91	766000R1	Demontáž kování u natíraných dveří	ks	5,00000	60,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
92	766000R2	Seřízení a vyčištění zámků a kování u stávajících dveří	ks	5,00000	350,00	1 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
93	76600R3	Větrací mřížka do dveří 6/L- dodatečná montáž (dodávka+ montáž)	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
94	76600R4	Dodávka+ montáž kuchyňské linky dle provedeného návrhu výkres č. 12 PD včetně požadovaných zařízení a příslušenství	sestava	1,00000	72 250,00	72 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
95	549001	zámek záchodový + kování a klika mozaz	ks	1,00000	960,00	960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	549002	zámek dozický pro pokojové dveře+ kování - klika mozaz	ks	3,00000	750,00	2 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
97	549003	zámek bezpečnostní pro vstupní dvoukřídlové dveře vícebodový , stupeň bezpečnosti 3 dle RENV 1627+	ks	1,00000	1 720,00	1 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
98	549004	kování + klika pro vstupní dveře dvoukřídlové - mozaz (klika-klika)	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
99	611001	Nové dveře vnitřní -bílé 700/1970 -levé (7/L) - provedení dle poznámky výpisu dveří výkr.č.09 včetně mřížky plast. 400/130 mm PODÁVKA	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	611002	Nové dveře vnitřní -bílé 600/197-pravé (8/P) - provedení dle poznámky výpisu dveří výkr.č.09 včetně vřtačí mřížky 400/130 mm PODÁVKA	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	611003	Nové dveře vnitřní - 800/1970-levé (10/L) - provedení dle poznámky výpisu dveří výkr.č.09 / podávka	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	611004	Nové plastové dveře 1060/2200- pravé (11/P) včetně plastového rámu - provedení dle poznámky výpisu dveří výkr.č.09 PODÁVKA	ks	1,00000	25 090,00	25 090,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	611005	Klika pro plastové dveře- hliník(barva bílá) sFAB zámkem -dveře do podkroví	ks	1,00000	800,00	800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 291,28000	0,41	529,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						36 318,90	0,48000	0,00000				
##	612409991	Začištění omítek kolem soklů apod.	m	21,71000	220,00	4 776,20	0,00371	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	16,46000	12,00	197,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	21,71000	130,00	2 822,30	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	771575111	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45	m2	16,67750	680,00	11 340,70	0,00476	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	5,74000	300,00	1 722,00	0,00014	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	612000R1	Začištění podlaha+sokl - trvale pružný tmel silikonový	m	21,71000	42,00	911,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	597623085T1	Keramická dlažba vnitřní 330x 330	m2	18,33700	400,00	7 334,80	0,01200	0,22000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	597623270	Keramický sokl v. 80 mm	m	22,80000	300,00	6 840,00	0,00400	0,09000	0,00000	0,00000	Vlastní	Vlastní CÚ
##	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,47892	780,00	373,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACI,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 776 Podlahy povlakové						43 988,30	0,02000	0,00000				
##	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	62,42000	12,00	749,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	51,24000	102,00	5 226,48	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	62,42000	150,00	9 363,00	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	776001	Tlumicí podlažka pod vinilovou podlahu tl. 1,5 mm (dodávka montáží s přelepením	m2	62,42000	1,00	62,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	284001	Dodávka vinilové ekologické podlahy bez PVC, tl. nášlapné vrtvy min. 0,3-0,4mm, třída zátěže 23-31 (M Č 1 04 1 05)	m2	50,42100	385,00	19 412,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	284002	Dodávka vinilové ekologické podlahy bez PVC, tl. nášlapné vrtvy min. 0,4-0,55 mm, třída zátěže 32-41 M Č 1 03	m2	15,12000	385,00	5 821,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	284003	dodávka plastových soklů z vinyli výšky 65 mm a v barvě podlahy (s profezem cca 5%)	m	54,00000	60,00	3 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	438,74000	0,26	114,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 781 Obklady keramické						24 249,01	0,33000	0,00000				
##	612409991	Začištění omítek kolem obkladů s použitím suché maltové směsi	m	10,79500	220,00	2 374,90	0,00238	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	16,29550	42,00	684,41	0,00021	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	781475118	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm	m2	16,29550	680,00	11 080,94	0,00496	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	15,00000	75,00	1 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	59760120.A	Lišta obkl./dlažba plast Schlüter DILEX-HK U12/O 9	m	15,75000	42,00	661,50	0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	597623085	Keramická dlažba vnitřní	m2	17,92450	450,00	8 066,03	0,01200	0,22000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
##	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,32850	780,00	256,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 783 Nátěry						1 567,58	0,00000	0,00000				
##	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,12520	200,00	825,04	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,12520	130,00	536,28	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	783000R1	Očištění zárubní od staveništního rumu a mastnoty před nátěrem	m2	4,12520	50,00	206,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl 784 Malby						19 555,64	0,04000	0,00000				

SOUPIS STAV.PRACI,DOD. A SLUŽEB		
S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 02	Stavební práce nová dispozice
R:	0666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	111,53590	48,00	5 353,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	205,82490	21,00	4 322,32	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace. 2 x	m2	205,82490	48,00	9 879,60	0,00014	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl M21 Elektromontáže						233 919,61	0,00000	0,00000				
##	210	Dodávka+ montáž elektroinstalce a slaboproud (viz samostatný výkaz výměr)	celek	1,00000	233 919,61	233 919,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl D96 Přesuny suti a vzbouraných						64,53	0,00000	0,00000				
##	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02500	780,00	19,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,02500	1,00	0,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
##	96000	Likvidace odpadu a sádrové hmoty a dlažeb	t	0,02500	1 800,00	45,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Celkem	1 367 552,36
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 03	Zateplení stropní konstrukce
R:	02666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 416						72 446,90		1,31000		0,00000		
Podhledy a mezistropy montované lehké												
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. pož.odolnost 30 min. desky protipožární tl.12,5 mm bez izolace 8,99+14,40+29,05+18,97+3,80	m2	75,21000	820,00	61 672,20	0,01373	1,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					75,21000							
2	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. pož.odolnost 15 min. desky požár. impreg. tl.12,5 mm bez izolace 1,70+1,97+6,01	m2	9,68000	850,00	8 228,00	0,01373	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					9,68000							
3	342264091	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 8,99+14,40+29,05+18,97+3,80 1,70+1,97+6,01	m2	84,89000	30,00	2 546,70	0,00181	0,15000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					75,21000							
					9,68000							
Díl 61						19 265,58		0,27000		0,00000		
Úpravy povrchů vnitřní												
4	601023193	Penetrace hloubková stropů 94,89	m2	94,89000	42,00	3 985,38	0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					94,89000							
5	602012142	Štuk vnitřní i vnější ruční 84,89	m2	84,89000	180,00	15 280,20	0,00300	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					84,89000							
Díl 94						6 112,08		0,13000		0,00000		
Lešení a stavební výtahy												
6	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 84,89	m2	84,89000	72,00	6 112,08	0,00158	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					84,89000							
Díl 95						7 640,10		0,00000		0,00000		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
7	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 84,89	m2	84,89000	90,00	7 640,10	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					84,89000							
Díl 99						1 350,42		0,00000		0,00000		
Staveništní přesun hmot												
8	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,73131	780,00	1 350,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 713						27 869,14		0,18000		0,00000		
Izolace tepelné												
9	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci 84,89	m2	84,89000	45,00	3 820,05	0,00053	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
					84,89000							
10	713111211	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spoji Lutafol N 140 speciál včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.	m2	101,86800	72,00	7 334,50	0,00019	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 03	Zateplení stropní konstrukce
R:	02666	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		84,89*1,2		101,86800								
11	631508593	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4000 x 1200 x 120 mm	m2	86,58780	189,00	16 365,09	0,00144	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		84,89*1,02		86,58780								
12	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	275,20000	1,27	349,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl 784 Malby						6 879,71	0,02000	0,00000				
13	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	84,89000	21,00	1 782,69	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		84,89		84,89000								
14	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2	m2	84,89000	48,00	4 074,72	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		84,89		84,89000								
15	784952214R	Začištění desek kolem zdí (spoj strop+stěna) - akrylátový tměl trvale pružný	m	102,23000	10,00	1 022,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		102,23		102,23000								
Díl D96 Přesuny suti a vzbouraných						116,15	0,00000	0,00000				
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04500	780,00	35,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		0,03		0,03000								
		0,015		0,01500								
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,04500	1,00	0,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		0,03		0,03000								
		0,015		0,01500								
18	96000	Likvidace odpadu a sádrové hmoty	t	0,03000	1 800,00	54,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		0,03		0,03000								
19	96001	Likvidace ocel.profilů (zbytky ze zavěšeného roštu)	t	0,01500	1 800,00	27,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		0,015		0,01500								

Celkem 141 680,08

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	SO 03	Zateplení stropní konstrukce
R:	02666	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	50 04	Oprava komína (rezerva) propřípad špatného, komínu
R:	0699	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						42 042,00	1,16000	0,77000				
1	953802323	Montáž komínové vložky pevné do 200 mm do 15 m	m	11,50000	820,00	9 430,00	0,10084	1,16000	0,06700	0,77000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		11,5		11,50000								
2	553001R	Dodávka ocelového nerezového potrubí DN 180-tl.0,6 mm- rovný díl	m	11,50000	1 810,00	20 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		11,50		11,50000								
3	9538000R	Vyčištění komína od spalin	m	11,50000	200,00	2 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		11,5		11,50000								
4	9538001R	Oprava čistícího otvoru v suterénu (nová dvířka+ těsnění)-nerez	kompl	1,00000	1 957,00	1 957,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
5	9538002R	Dodávka nového kouřovodu DN 150-1 m, tl. stěny 1,5 mm	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
6	9538003R	Dodávka čistícího púdního otvoru včetně dvířek	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								
7	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27	Sh	6,00000	540,00	3 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		6		6,00000								
Díl 99 Staveništní přesun hmot						904,53	0,00000	0,00000				
8	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m.nošením	t	1,15966	780,00	904,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Celkem 42 946,53

Poznámky uchazeče k zadání

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

S:	Mi100	OPRAVA BYTU Horní pěna č.p.38
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0699	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN Vedlejší náklady						21 701,00	0,00000	0,00000				
1	0053	Revize plynu včetně demontáže plynoměru	celek	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1			1,00000							
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
		1			1,00000							
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
4	0052	Výchozí revize elektroinstalace a hromosvodu	celek	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1			1,00000							
Díl ON Ostatní náklady						2 000,00	0,00000	0,00000				
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										

Celkem 23 701,00

Poznámky uchazeče k zadání

SO 02-Eletrika-HORNÍ PĚNA

Výkaz výměr EI

oprava bytu Horní Pěna č.p.38				celkem:	122 471,00
investor:		LESY CR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové			
Poznámka: Vyplnit jen sloupec F (modře ozančené buňky)!!					
pol.č.	název	typ – druh	ks / m	materiál Kč/ks/m	materiál Kč
Rs1 – součet					36 085,00
1	rozděčková skříň	OEZ RZB-Z-3S72, 72 modulů	1 ks	4 800,00	4 800,00
2	spínač	MSN-32-3	1 ks	720,00	720,00
3	nadproud.chránič	OLE-10B-1N-030AC	4 ks	1 280,00	5 120,00
4	nadproud.chránič	OLE-16B-1N-030AC	12 ks	1 280,00	15 360,00
5	nadproud.chránič	FJ25-4P/0,03	1 ks	1 790,00	1 790,00
6	jednopol.jistič	LPE-6B-1	1 ks	130,00	130,00
7	jednopol.jistič	LSN 10B/1	1 ks	120,00	120,00
8	jednopol.jistič	LSN 16B/1	1 ks	120,00	120,00
9	trojpol.jistič	LSN 16B/3	2 ks	490,00	980,00
10	trojpol.jistič	LSN 20B/3	1 ks	550,00	550,00
11	pojistkový odpínač	OPV14/3	1 ks	805,00	805,00
12	pojistky	PV14 50A gG	3 ks	120,00	360,00
13	svodič přepětí	SVC-350-3-MZ	1 ks	4 500,00	4 500,00
14	pomocné relé	PR116	2 ks	365,00	730,00
Rs2 – součet					8 235,00
15	rozděčková skříň	RZI-N-2T24, 24 modulů	1 ks	3 200,00	3 200,00
16	spínač	ASN 32/1+N	1 ks	520,00	520,00
17	nadproud.chránič	OLE-10B-1N-030AC	2 ks	1 280,00	2 560,00
18	jednopol.jistič	LPE-6B-1	1 ks	130,00	130,00
19	pomocné relé	PR116	5 ks	365,00	1 825,00
RE – součet					12 296,00
20	Skříň	stávající OCEP 600 x 1200 „úpravy“	1 ks	7 500,00	7 500,00
21	jednopol.jistič	LSN 2B/1	1 ks	166,00	166,00
22	jednopol.jistič	LSN 16B/1	2 ks	120,00	240,00
23	trojpol.jistič	LSN 20B/3	2 ks	550,00	1 100,00
24	nadproud.chránič	FJ25-4P/0,03	1 ks	1 790,00	1 790,00
25	elektroměr	EJ... (EgD) montáž	1 ks	500,00	500,00
26	elektroměr	ET... (EgD) montáž	1 ks	500,00	500,00
27	přijímač HDO	FM ... (EgD) montáž	1 ks	500,00	500,00
EI „světelná“					28 472,00
28	spínač řaz. 1	3557G-A01340	3 ks	62,00	186,00
29	spínač řaz. 5	3557G-A05340	2 ks	88,00	176,00
30	spínač řaz. 6	3557G-A06340	1 ks	68,00	68,00
31	spínač řaz. 66	3557G-A52340	4 ks	130,00	520,00
32	spínač řaz. 7	3557G-A07340	2 ks	104,00	208,00
33	1 rámeček	3901G-A00010	12 ks	26,00	312,00
34	spínač řaz. 1 v krab	3553-01929	6 ks	87,00	522,00
35	spínač řaz. 6 v krab	3553-06929	1 ks	101,00	101,00
36	kabel	CYKY 2-O x 1,5	38 m	20,00	760,00
37	kabel	CYKY 3-O x 1,5	72 m	20,00	1 440,00
38	kabel	CYKY 3-J x 1,5	205 m	20,00	4 100,00

SO 02-Eletrika-HORNÍ PĚNA

pol.č.	název	typ – druh	ks / m	materiál Kč/ks/m	materiál Kč
39	kabel	J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0,8	0 m	20,00	0,00
40	kabel	CYKY 5-J x 1,5	18 m	30,00	540,00
41	svítidlo žárovkové s	OSMONT IN-182/2	12 ks	854,00	10 248,00
42	svítidlo žárovkové s	OSMONT IN-22K52/042	6 ks	854,00	5 124,00
43	krabice	DE9325	5 ks	100,00	500,00
44	krabice	KR97	6 ks	60,00	360,00
45	krabice	KU68	16 ks	4,00	64,00
46	rozdávěč	Rs1, Rs2 – OEZ, montáž	1 ks	2 400,00	2 400,00
47	svítidlová svorkovni	2x 6311-07	3 ks	15,00	45,00
48	lišta	Kopos LHD 20x20 HD	38 m	21,00	798,00
	EI „zásuvková“				18 638,00
49	kabel	CYKY 3-O x 1,5	74 m	18,00	1 332,00
50	kabel	CYKY 3-J x 2,5	260 m	28,00	7 280,00
51	kabel	CYKY 5-J x 2,5	28 m	45,00	1 260,00
52	kabel	CYKY 4-J x 10	19 m	136,00	2 584,00
53	krabice	KO97	1 ks	50,00	50,00
54	krabice	KU68	32 ks	4,00	128,00
55	zásuvka v krabici	5518-2029	2 ks	89,00	178,00
56	zásuvka 1fáz.	5518G-A02359	5 ks	77,00	385,00
57	dvozásuvka 1fáz.	5598G-A02349	23 ks	159,00	3 657,00
58	zásuvka 3fáz.	432RS6 - CUBE 432-6	1 ks	592,00	592,00
59	termostat	EURO termostat 091	1 ks	850,00	850,00
60	1 rámeček	3901G-A00010 B1	5 ks	18,00	90,00
61	lišta	Kopos LHD 40x20 HD	6 m	42,00	252,00
	EI „slaboproud“				8 296,00
62	kabel	SYKFY 2 x 2 x 0,5	45 m	52,00	2 340,00
63	kabel	KOAX 75-3.7	15 m	48,00	720,00
64	zásuvka TF s víčkem	5013U-A00103 + 5014G-A02018	3 ks	599,00	1 797,00
65	zásuvka TV s víčkem	5011-A3503 + 5011G-A00300	1 ks	488,00	488,00
66	krabice	KU68	4 ks	75,00	300,00
67	1 rámeček	3901G-A00010	4 ks	44,00	176,00
68	trubka	Kopos SUPER MONOFLEX 1216E L50	30 m	72,00	2 160,00
69	lišta	Kopos LHD 17x17	7 m	45,00	315,00
	EI „podkroví“				10 449,00
70	spínač řaz. 5	3557G-A05340	2 ks	88,00	176,00
71	spínač řaz. 6	3557G-A06340	3 ks	68,00	204,00
72	spínač řaz. 1 v krab	3553-01929	2 ks	87,00	174,00
73	zásuvka v krabici	5518-2029	2 ks	89,00	178,00
74	zásuvka 1fáz.	5518G-A02359	2 ks	77,00	154,00
75	dvozásuvka 1fáz.	5598G-A02349	6 ks	159,00	954,00
76	kabel	CYKY 3-J x 1,5	62 m	20,00	1 240,00
77	kabel	CYKY 3-J x 2,5	72 m	28,00	2 016,00
78	kabel	CYKY 3-O x 1,5	19 m	18,00	342,00
79	kabel	CYKY 5-J x 1,5	15 m	45,00	675,00
80	krabice	DE9325	3 ks	100,00	300,00
81	krabice	KR97	1 ks	50,00	50,00
82	krabice	KU68	12 ks	4,00	48,00

SO 02-Eletrika-HORNÍ PĚNA

pol.č.	název	typ – druh	ks / m	materiál			
				Kč/ks/m	Kč		
83	svítidlo žárovkové s	OSMONT IN-182/2	2	ks	854,00	1 708,00	
84	svítidlo žárovkové s	OSMONT IN-22K52/042	2	ks	854,00	1 708,00	
85	svítidlová svorkovni	sv. 2x 6311-07	2	ks	15,00	30,00	
86	1 rámeček	3901G-A00010	4	ks	18,00	72,00	
87	lišta	Kopos LHD 20x20 HD	10	m	21,00	210,00	
88	lišta	Kopos LHD 40x20 HD	5	m	42,00	210,00	
Celkem dodávka EI (bez montáže a DPH)						122 471,00	
Rekapitulace:							
89	Celkem dodávka EI bez montáže					122 471,00	
90	Cena za montáž EI v % z položky č.89 (výši "%" si zvolí každý dodavatel podle %)					91,00	111 448,61
Celkem cena s montáží bez DPH 21%						233 919,61	
DPH 21%						49 123,12	
Cena celkem EI						283 042,73 Kč	

Oprava a investice ústředního vytápění - RD Horní Pěna								
Poznámka: Oslovený zhotovitel vyplňuje jen modře označené pole. Do ostatních nezasahuje! Výpočet ceny probíhá automatic								
Je-li u výrobku použitý referenční typ, znamená to dodržení min. stejné nebo vyšší kvality výrobku a jeho technických vlastností. Budou-li tyto vlastnosti odlišné, budou konzultovány								
Název	m.j.	počet m.j	cena za m.j.	cena celkem	Oprava=OP R	INVESTICE	OPRAVA	POZNÁMKA
Kotelna								
NOVÝ zplyňovací kotel na dřevo, P=20 kW, (ref: ATMOS DC18S)	ks	1	62 300 Kč	62 300,00	INV	62300,00		
výstupní sestava pro chladící smyčku	kpl	1	3 000 Kč	3 000,00	INV	3000,00		
pojistivací sada (pojistný ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 4 bar	kpl	1	1 740 Kč	1 740,00	INV	1740,00		
sestava pro zajištění teploty zpátečky, vč. kotlového čerpadla (ref:Laddomat 22)	ks	1	12 800 Kč	12 800,00	INV	12800,00		
expanzní nádoba, 100l (ref: Reflex N100/1,5)	ks	1	5 200 Kč	5 200,00	INV	5200,00		
akumulací nádoba, vč. odjímatelné izolace (ref:Regulus PS 300 N+) Ø450mm, h=1405mm	ks	3	22 300 Kč	66 900,00	INV	66900,00		
nabíjecí čerpadlo boileru, (ref: Wilo Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA)	ks	1	6 000 Kč	6 000,00	INV	6000,00		
3-cestný směšovací ventil DN25, kvs=10 (ref: ESBE VRG131)	ks	1	7 500 Kč	7 500,00	INV	7500,00		
+ servopohon, 120s (ref: ARA 662M, M=s koncovým spínačem, 3-bodový, obehové čerpadlo vytápění, (ref: Grundfos Alpha2 25-60 180), 230V, I=0,04 .. 0,32 A, P=34W	ks	1	7 200 Kč	7 200,00	INV	7200,00		
nepřímě ohřívány, kombinovaný zásobník TV (ref: Dřazice OKCV 160 NTR/BP160+ el. patrona TPK 168-8/2,2 kW, 1 PE-N AC 230 V/50 Hz +výbava:	ks	1	23 500 Kč	23 500,00	OPR		23 500,00	
expanzní nádoba na pitnou vodu (ref:Reflex Refix DDB), 8 l	ks	1	3 250 Kč	3 250,00	INV	3250,00		
okružní čerpadlo TV, (ref: Grundfos COMFORT 15-14 B PM,) 1x230V, 50 Hz, 7W, 0,07A	ks	1	4 350 Kč	4 350,00	INV	4350,00		
rozdělovač/sběrač dvouokružový 6/4" (ref:ATMOS/ESBE GMA421)	ks	1	8 450 Kč	8 450,00	INV	8450,00		
Regulace								
havarijní termostat	ks	2	1 200 Kč	2 400,00	INV	2400,00		
regulátor prostorové teploty Siemens REV34DC	ks	1	19 200 Kč	19 200,00	INV	19200,00		
příložné čidlo	ks	1	680 Kč	680,00	INV	680,00		
Armatury								
automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	1	380 Kč	380,00	INV	380,00		
Vypouštěcí kohout DN 15	ks	8	250 Kč	2 000,00	INV	2000,00		
závitový filtr	ks	1	650 Kč	650,00	INV	650,00		
5/4"	ks	1	1 950 Kč	1 950,00	INV	1950,00		
6/4"	ks	1	2 460 Kč	2 460,00	INV	2460,00		
kulový kohout								
3/4"	ks	6	560 Kč	3 360,00	INV	3360,00		
6/4"	ks	10	1 050 Kč	10 500,00	INV	10500,00		
5/4"	ks	4	960 Kč	3 840,00	INV	3840,00		
kulový kohout se zajištěním MK 1/2" (k expanzní nádobě)	ks	1	1 350 Kč	1 350,00	INV	1350,00		
zpětná klapka závitová								
3/4"	ks	1	420 Kč	420,00	INV	420,00		
5/4"	ks	1	770 Kč	770,00	INV	770,00		
teploměr v jímce 0-120°	ks	2	500 Kč	1 000,00	INV	1000,00		
Desková otopná tělesa, typ-výška,délka, barva bílá, vč. konzol a uchycení								
21VK-060100	ks	1	5 150 Kč	5 150,00	OPR		5 150,00	
21VKL-060100	ks	1	5 150 Kč	5 150,00	OPR		5 150,00	
22VK-060160	ks	1	7 050 Kč	7 050,00	OPR		7 050,00	
11VKL-060140	ks	1	4 810 Kč	4 810,00	OPR		4 810,00	
21VKL-060110	ks	1	5 240 Kč	5 240,00	OPR		5 240,00	
22VKU-070100	ks	1	6 340 Kč	6 340,00	OPR		6 340,00	
10VK-060050	ks	1	3 150 Kč	3 150,00	OPR		3 150,00	
rohové šroubení Vekolux15	ks	7	600 Kč	4 200,00	OPR		4 200,00	
termostatické radiátorové hlavice	ks	7	300 Kč	2 100,00	OPR		2 100,00	
Trubková otopná tělesa, typ-výška, šířka								
KLC- 150045-00M	ks	1	3 950 Kč	3 950,00	OPR		3 950,00	
středová přípojovací HM armatura, vč. termostatické hlavice	ks	1	2 050 Kč	2 050,00	OPR		2 050,00	
Podlahové vytápění								
systémová deska/ Tacker deska, R=50mm	m2	9	320 Kč	2 880,00	INV	2880,00		
trubka podlahového vytápění 16x1,5mm	m	59	42 Kč	2 478,00	INV	2478,00		
upevňovací spony	ks	250	3 Kč	750,00	INV	750,00		
dilatační pás	m	16	50 Kč	800,00	INV	800,00		
multibox K-RTL	ks	1	5 780 Kč	5 780,00	INV	5780,00		
plastifikátor	kpl	1	300 Kč	300,00	INV	300,00		
Potrubi								
Potrubi Cu vč.tvarovek,ohybů, Tkusů, pájené na měkko								
15x1	m	57	420 Kč	23 940,00	OPR		23 940,00	

Název	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem	Oprava=OP R	INVESTICE	OPRAVA	POZNÁMKA
18x1	m	8	500 Kč	4 000,00	OPR		4 000,00	
22x1	m	18	610 Kč	10 980,00	OPR		10 980,00	
28x(1)1,5	m	15	910 Kč	13 650,00	OPR		13 650,00	
35x1,5	m	20	1 320 Kč	26 400,00	OPR		26 400,00	
Potrubí z ocelových trubek závitových, běžných, bezešvých								
DN40	m	20	950 Kč	19 000,00	INV	19000,00		
koleno varné DN40	ks	16	50 Kč	800,00	INV	800,00		
ochranná trubka DN20	m	1	30 Kč	30,00	OPR		30,00	
tlakové zkoušky potrubí do Ø50 mm	m	154	12 Kč	1 848,00	OPR		1 848,00	
tepelné izolace								
pro Cu potrubí vedené v podlaze- izolační pouzdra z pěnového PE tloušťky 9								
vnitřní Ø 15mm	m	57	15 Kč	855,00	OPR		855,00	
vnitřní Ø 18mm	m	8	18 Kč	144,00	OPR		144,00	
vnitřní Ø 22mm	m	18	21 Kč	378,00	OPR		378,00	
vnitřní Ø 28mm	m	15	34 Kč	510,00	OPR		510,00	
vnitřní Ø 35mm	m	20	45 Kč	900,00	OPR		900,00	
izolační pouzdra z MW s Al úpravou (pro potrubí vedené ve sklepe), tloušťky 40 mm								
vnitřní Ø 48mm	m	40	67 Kč	2 680,00	INV	2680,00		
DEMONTÁŽE								
Demontáž stávajících otopných těles panelových								
<i>dvouřadých stavební délky</i>								
do1500 mm	ks	6	200 Kč	1 200,00	OPR		1 200,00	
trubkových-TOPNÝ ŽEBŘÍK	ks	1	200 Kč	200,00	OPR		200,00	
vypuštění vody z otopných soustav	hod	4	400 Kč	1 600,00	OPR		1 600,00	
<i>vnitrostaveništní přemístění vybouranch hmot potrubí vodorovně do 100 v objektech výšky</i>								
do 6 m	t	0,285	1 200 Kč	342,00	OPR		342,00	
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých								
Ø do 38 mm (sklep, přizemí, půda) vč. ocelových závěsů	m	83	33 Kč	2 739,00	OPR		2 739,00	
<i>vnitrostaveništní přemístění vybouranch hmot potrubí vodorovně do 100 v objektech výšky</i>								
do 6 m	t	0,275	1 200 Kč	330,00	OPR		330,00	
Demontáž stávajícího kotle, vč. armatur								
<i>vnitrostaveništní přemístění vybouranch hmot potrubí vodorovně do 100 v objektech výšky</i>								
do 6 m (vč. rozřezání na menší díly pro transport po schodišti)	t	0,4	5 000 Kč	2 000,00	OPR		2 000,00	
Demontáž stávajícího bojleru, vč. armatur								
<i>vnitrostaveništní přemístění vybouranch hmot potrubí vodorovně do 100 v objektech výšky</i>								
do 6 m	t	0,1	3 000 Kč	300,00	OPR		300,00	
odvoz do kovošrotu do vzdálenosti 10 km	t	10,6	150 Kč	1 590,00	OPR		1 590,00	
maložení na dopravní prostředek	kpl	1	200 Kč	200,00	OPR		200,00	
skládkovné	t	1,06	250 Kč	265,00	OPR		265,00	
OŠTATNÍ								
Topná zkouška	h	24	150 Kč	3 600,00	OPR		3 600,00	
napuštění otopné soustavy objektu	h	1	750 Kč	750,00	OPR		750,00	
hydraulické vyregulování soustavy seřízením rad.ventilů	h	3	300 Kč	900,00	OPR		900,00	
výchozí revize expanzní nádoby	ks	1	3 000 Kč	3 000,00	OPR		3 000,00	
stavební práce (zasekání rohových sroubení do zdi, prurazy stěnami, jejich zazdění apod.)	kpl	1	3 000 Kč	3 000,00	OPR		3 000,00	
proníhadka komína odbornou kometickou firmou, případna naprava zjištenych nedostatku	kpl	1	1 000 Kč	1 000,00	OPR		1 000,00	
Celkem ústřední topení bez montáže rozdělené na investice a opravu						275 118,00	181 841,00	
Celkem náklady (investice+ oprava)						456959,00		
Cena za montáž nového ústředního topení v % ze sumy položek 1-64 (výši %* si zvolí každý dodavatel podle zvklostí)	%	1				2 751,18	1 563,25	
Cena celkem bez DPH						461 273,43		461 273,43
DPH 21%						96867,42		
Cena celkem s DPH						558 140,85 Kč		