

## ROZPOČET STAVBY

Název akce : **Stavební úpravy bytové jednotky č. 24 ve 4. NP, Palackého ul. 65, Jablonec nad Nisou**

Objednatel : Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec n. N.

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### 93 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí

013	1	968 06-1125	VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ PLOCHY DO 2 M2 <i>1 + 1 = 2, 00</i>
013	2	968 07-2455	VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PLOCHY DO 2 M2 <i>( 0, 8 * 1, 97 ) * 2 = 3, 152</i>
013	3	976 - R1	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE <i>pracnost spojená s uvolněním zárubní z panelu, odstranění kotvení garryže, výpomoc pro EI, ZTI, VZT, ostatní drobné práce</i>
013	4	997 01-3214	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT DO 50 M A SVISLÝ PŘESUN Z VÝŠKY DO 15 M PROVÁDĚNÝ RUČNĚ S NALOŽENÍM SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK <i>hmotnost sutí za HSV a obory PSV, stav je již po odstranění vyhořelých konstrukcí výpočet programem : 0, 348 t</i>
013	5	997 01-3501	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM
013	6	997 01-3509	PŘÍPLATEK K CENĚ ODVOZU SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM <i>0, 348 * 15 = 5, 22</i>
013	7	997 01-3831.1	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NETŘÍDĚNÁ STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD

KUS	22,000	20,00	440,00
M2	3,152	450,00	1 418,40
HZS	4,000	350,00	1 400,00
T	0,348	850,00	295,80
T	0,348	270,00	93,96
T	5,220	80,00	417,60
T	0,348	3 440,00	1 197,12
			<b>5 262,88</b>

### 93 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí celkem

### 34 Stěny a příčky

011	8	342 27-2248	PŘÍČKA TL. 75 MM Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK HLADKÝCH OBJEMOVÉ MOTNOSTI 500 KG/M3 ZDĚNÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE <i>2, 6 * ( 1, 9 + 0, 62 + 0, 8 ) - 0, 4 * 0, 4 - 0, 7 * 1, 97 = 7, 093</i>
011	9	342 29-1111	UKOTVENÍ PŘÍČEK TL. DO 10 CM POLYURETANOVOU PĚNOU <i>výplnění spáry mezi vyzděnou příčkou a stropní konstrukcí 0, 8 + 0, 62 + 1, 9 = 3, 32</i>

M2	7,100	750,00	5 325,00
M	3,320	50,00	166,00

011	10	342 29-1131	UKOTVENÍ PŘÍČEK PLOCHÝMI SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI DO KONSTRUKCE BETONOVÉ $2,6 * 4 = 10,40$
011	11	346 27-2115	PŘÍZDÍVKA OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 MM OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 500 KG/M3 ZDĚNÉ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE <i>v koupelně : 1,43 * 1,2 = 1,716</i>
011	12	346 24-4352	OBEZDÍVKA VAN ROVNÁ Z PÓROBETONOVÝCH CIHEL TL. 50 MM $0,2 * (1,2 * 2 + 0,62 * 2) = 0,728$

**34 Stěny a příčky celkem**

**61 Úpravy povrchů vnitřních**

011	13	612 13-1121	PODKLADNÍ A SPOJOVACÍ VRSTVA VNITŘNÍCH OMÍTANÝCH PLOCH PENETRACE AKRYLÁT-SILIKONOVÁ STĚN NANÁŠENÁ RUČNĚ <i>plocha stávajících stěn, povrch nových příček ( mimo obklady ), ostění okna a dveří</i> $2,6 * (4,05 * 2 + 3,94 * 2) - 0,94 * 2,48 - 2,03 * 1,44$ $0,1 * (0,94 + 2,03 + 1,44 * 2 + 2,48 * 2) - 0,8 * 2$ $2,6 * (1,74 * 2 + 1,9 * 2) - 0,8 * 2 * 2 - 0,7 * 2 + 0,6 * (2,23 * 2 + 1,9 * 2)$ <i>- obklad u Kl - 2,5 m2 = 52,559</i>
011	14	612 14-2001	POTAŽENÍ VNITŘNÍCH PLOCH STĚN V PLOŠE PLETIVEM SKLOVLÁKNITÝM VTLAČENÍM DO TMELU
011	15	612 13-5095	PŘÍPLATEK ZA VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM TMELE
011	16	612 13-1121	PODKLADNÍ A SPOJOVACÍ VRSTVA VNITŘNÍCH OMÍTANÝCH PLOCH PENETRACE AKRYLÁT-SILIKONOVÁ STĚN NANÁŠENÁ RUČNĚ <i>pod štukovou vrstvou</i>
011	17	612 31-1131	VÁPENNÁ TENKOVRSVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ STĚN JEDNOVRSTVÁ PROVÁDĚNÁ RUČNĚ
011	18	612 13-5011	VYROVNÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN TMELEM DO TL. 2 MM <i>plochy stěn pod obklady u Kl a v koupelně</i> $2 * (1,9 * 2 + 2,23 * 2) - 0,4 * 0,4 - 0,7 * 2 + 0,6 * (0,6 + 1,9) + 0,5 * 2$ $0,15 * 1,43$ ( <i>parapet přízdívky</i> ) = 17,675
011	19	612 32-5223	OPRAVA MALÝCH PLOCH OMÍTEK STĚN MALTA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ DO 1 M2 <i>ze strany domovní chodby po osazení nové zárubně vstupních dveří</i>

M	10,400	80,00	832,00
M2	1,716	750,00	1 287,00
M2	0,730	850,00	620,50
			<b>8 230,50</b>

M2	52,560	25,00	1 314,00
M2	52,560	200,00	10 512,00
M2	52,560	50,00	2 628,00
M2	52,560	25,00	1 314,00
M2	52,560	128,00	6 727,68
M2	17,680	95,00	1 679,60
KUS	1,000	850,00	850,00

011	20	612 40-9991	ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ APOD. <i>dtto, ale jako rozštukování opravné omítky u zárubně do okolní plochy omítek</i> $2 + 2 + 0, 8 = 4, 80$	M	4,800	180,00	864,00
011	21	622 14-3003	MTŽ OMÍTKOVÝ ROHOVÝ PROFIL <i>na hrany ostění a na nároží omítky v koupelně nad obklady</i> $0, 6 + 2, 03 + 1, 44 * 2 + 0, 94 + 2, 48 * 2 = 11,41$	M	11,410	35,00	399,35
011	22	590514700	DODÁVKA - LIŠTA ROHOVÁ LKS S TKANINOU	M	12,000	55,00	660,00
011	23	622 14-3004	MTŽ OMÍTKOVÝ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL $2, 03 + 1, 44 * 2 + 0, 94 + 2, 48 * 2 = 10, 81$	M	10,810	25,00	270,25
011	24	590514760	DODÁVKA - PROFIL OKENNÍ ZAČIŠŤOVACÍ S TKANINOU ( APU LIŠTA )	M	11,000	38,00	418,00
011	25	610 99-1111	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + LEPÍCÍ PÁSKA $2,03 * 1, 44 + 0, 94 * 2, 48 = 5,254$	M2	5,254	45,00	236,43
<b>61 Úpravy povrchů vnitřních celkem</b>							<b>27 873,31</b>

M	4,800	180,00	864,00
M	11,410	35,00	399,35
M	12,000	55,00	660,00
M	10,810	25,00	270,25
M	11,000	38,00	418,00
M2	5,254	45,00	236,43
			<b>27 873,31</b>

<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
011	26	633 81-1111	BROUŠENÍ BETONOVÝCH PODLAH NEROVNOSTÍ DO 2 MM <i>odstranění i zbytků lepidla po odstranění PVC + nerovnosti podlahy</i> $15, 96 + 3, 31 + 3, 68 = 22, 95$	M2	22,950	120,00	2 754,00
011	27	633 81-1119	PŘÍPLATEK BROUŠENÍ BETONOVÝCH PODLAH ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 MM ÚBĚRU	M2	22,950	10,00	229,50
011	28	777 - R1	PROVEDENÍ VYROVNÁVACÍ PODLAHOVÉ STĚRKY OD 5 MM DO TL. 10 MM, VČ. NÁTĚRU PODKLADŮ PENETRACÍ NEBO SPOJOVACÍM MŮSTKEM $15, 96 + 3, 31 + 3, 68 = 22, 95$	M2	22,950	100,00	2 295,00
011	29	585620250	DODÁVKA - PENETRACE SIKA LEVEL-01 PRIMER ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍLNAVOST A PEVNOST PODKLADU PŘED NANÁŠENÍM NAPŘ. CEMENTOVÝCH MATERIÁLŮ, JEDNOKOMPONENTNÍ VODOU ŘEDITELNÁ AKRYLÁTOVÁ DISPERZE, SPOTŘEBA 0,1 - 0, 2 KG/M2 $22, 95 m2 * 0, 2 * 1, 05 = 4, 819$	KG	5,000	228,00	1 140,00
011	30	590309710	DODÁVKA - STĚRKA SAMONIVELAČNÍ SIKAFLOOR 202 LEVEL NA BÁZI CEMENTU SPOTŘEBA 1,5 KG / 1 M2 / 1MM <i>v bytové jednotce je do rozpočtu počítána tloušťka stěrky v průměru do 10 mm !</i> $22, 95 * 1, 5 kg * 10 * 1, 05 = 361, 463 kg$	KG	362,000	24,00	8 688,00
011	31	634 11-2113.1	OBVODOVÁ DILATACE VÝŠKY DO 8 CM VLOŽENÁ MEZI STĚNY A POTĚR ( STĚRKU ) $4, 05 * 2 + 3, 94 * 2 + 1, 9 * 2 + 1, 74 * 2 + 2, 23 * 2 + 1, 9 * 2 = 31, 52$	M	31,520	55,00	1 733,60

M2	22,950	120,00	2 754,00
M2	22,950	10,00	229,50
M2	22,950	100,00	2 295,00
KG	5,000	228,00	1 140,00
KG	362,000	24,00	8 688,00
M	31,520	55,00	1 733,60

**63 Podlahy a podlahové konstrukce celkem**

**16 840,10**

**94 Lešení a lešeňové konstrukce**

011 32 949 10-1111 LEŠENÍ POMOČNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKA PODLAHY DO 1, 9 M  
15, 96 + 3, 31 + 3, 68 = 22, 956

M2	22,960	45,00	1 033,20
----	--------	-------	----------

**94 Lešení a lešeňové konstrukce celkem**

**1 033,20**

**95 Dokončující práce a konstrukce**

011 33 642 94-4121 OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ DODATEČNĚ 2,5 M2  
*výměna u vstupních dveří*

011 34 553313710 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ YH 125 MM ŠÍŘE 800 MM, PRAVÁ

011 35 642 94-2611 OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PLOCHY DO 2,5 M2  
*dveří do pokoje a sociálního zařízení*

011 36 553313480 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍČKU ZDĚNOU YH 100 MM ŠÍŘE 700 MM  
S HRANATÝM PROFILEM A PROFILOVANÝM TĚSNĚNÍM PVC

011 37 553313500 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PŘÍČKU ZDĚNOU YH 100 MM ŠÍŘE 800 MM  
S HRANATÝM PROFILEM A PROFILOVANÝM TĚSNĚNÍM PVC

011 38 767 64-6401 MTŽ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ S RÁMEM VÝŠKY DO 1 M

011 39 553435000 DODÁVKA - REVIZNÍ DVÍŘKA 400 X 400 MM PROTIPOŽÁRNÍ EI30 EW60

011 40 389 38-1001.1 DOBETONOVÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE  
*tato položka platí pro úpravu vyplnění prostupu mezi podlažími v instalační šachtě,  
vč. podbednění a dle potřeby vložení výztuže ( beton C 16/20 )  
0, 62 \* 0, 72 \* 0, 12 s odpočtem potrubí = cca 0, 04*

011 41 952 90-2110 ZAMETENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH  
*zametení po obrusu betonových povrchu podlah  
15, 96 + 3, 31 + 3, 68 = 22, 95*

011 42 952 90-2110 ZAMETENÍ V MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH  
*průběžný základní úklid na chodbách a schodišti po dobu stavby ( opakovaně )*

011 43 952 90-1111 VYČIŠTĚNÍ BUDOV BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝŠKY PODLAŽÍ DO 4 M  
*kompletní úklid BJ po dokončení stavby  
15, 96 + 3, 31 + 3, 68 = 22, 95*

KUS	1,00	1 500,00	1 500,00
KUS	1,00	3 500,00	3 500,00
KUS	2,00	850,00	1 700,00
KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
KUS	1,00	650,00	650,00
KUS	1,00	1 912,00	1 912,00
M3	0,040	25 000,00	1 000,00
M2	22,950	8,00	183,60
M2	200,000	8,00	1 600,00
M2	22,950	70,00	1 606,50

011	44	619 99-1001.1	ZAKRYTÍ PODLAH JAKO OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ NAPŘ. FÓLIE PE, TEXTÍLIE NEBO DESKY <i>preventivní ochrana krytiny podlahy na domovní chodbě před bytem, např. při výměně zárubně a opravě omítky</i>
011	45	953 - R1	OSTATNÍ DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PRÁCE, POŽÁRNÍ UCPÁVKY V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ KOLEM PROSTUPŮ RŮZNÝCH POTRUBÍ, DROBNÉ ZEDNICKÉ VÝPOMOCE A ÚPRAVY PRO MONTÁŽ ROZVODŮ TZB
011	46	953 - R2	PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS <i>jednotná cena do ocenění položky s hodinovou zúčtovací sazbou : 3. 000,- Kč</i>
	<b>95</b>		<b>Dokončující práce a konstrukce celkem</b>

M2	8,000	45,00	360,00
HZS	6,000	350,00	2 100,00
Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
			<b>12 412,10</b>

	<b>99</b>		<b>Přesun hmot HSV</b>
011	47	999 28-1111	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU BUDOV VÝŠKY DO 25 M <i>Výpočet programem : 1, 819 t</i>
	<b>99</b>		<b>Přesun hmot HSV celkem</b>

T	1,819	1 500,00	2 728,50
			<b>2 728,50</b>

	<b>800-711</b>		<b>Izolace proti vodě a vlhkosti</b>
711	48	711 11-1001	PROVEDENÍ IZOLACE NA PLOŠE VODOROVNÉ ZA STUDENA - PENETRAČNÍ NÁTĚR <i>skladba B2 - podklad pod izolační stěrku</i>
711	49	711 11-2001	PROVEDENÍ IZOLACE NA PLOŠE SVISLÁ ZA STUDENA - PENETRAČNÍ NÁTĚR <i>pod vytažení stěrky 20 cm nad podlahu</i> $0,2 * (2,23 * 2 + 1,9 * 2 - 0,7 * 0,12) = 1,568$
711	50	111631501	DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ 0,35 KG/M2 $(3,68 + 1,57) * 0,35 = 1,838$
711	51	711 19-3121.1	IZOLACE PROTI VLHKOSTI NA PLOŠE VODOROVNÉ STĚRKOU ZA STUDENA, NAPŘ. PCI, AQUAFIN 2K, WEBER HAFT APOD. TL. 3 MM, VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU, SYSTÉMOVÝCH TĚSNÍČÍCH A PŘECHODOVÝCH PÁSKŮ ATD.
711	52	711 19-3131.1	IZOLACE PROTI VLHKOSTI NA PLOŠE SVISLÉ STĚRKOU ZA STUDENA, NAPŘ. PCI, AQUAFIN 2K, WEBER HAFT APOD. TL. 3 MM, VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU - <i>vytažení stěrky 20 cm na stěny</i>
711	53	711 11-2051.1	IZOLACE NA PLOŠE SVISLÉ - DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR TEKUTOU HYDROIZALACÍ <i>pod obklady ve sprše, vč. nákladů za materiál</i> $2 * (1,2 + 0,8 * 2) = 5,60$

M2	3,680	35,00	128,80
M2	1,570	35,00	54,95
KG	2,000	80,00	160,00
M2	3,680	250,00	920,00
M2	1,570	250,00	392,50
M2	5,600	180,00	1 008,00

711	54	998 71-1103	PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 60 M
		<b>800-711</b>	<b>Izolace proti vodě a vlhkosti celkem</b>
		<b>800-721</b>	<b>Zdravotní technika</b>
155	55	721 - R1	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA CELKEM viz. <u>samostatný výkaz výměr na záložce</u> ( ozn. 4 ) Po vyplnění cen ve výkazu výměr v příloze se do tohoto řádku přenesou součet !
		<b>800-721</b>	<b>Zdravotní technika celkem</b>
		<b>800-731</b>	<b>Vytápění</b>
731	56	735 11-7110.1	ODPOJENÍ A PŘÍPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA LITINOVÉHO ČLÁNKOVÉHO, VČ. VYPUŠTĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ SOUSTAVY, ODVZDUŠNĚNÍ A REGULACE 0, 6 * 0, 2 * 21 = 2, 52
731	57	735 11-1810	DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA LITINOVÉHO ČLÁNKOVÉHO
731	58	735 11-9140	MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA LITINOVÉHO ČLÁNKOVÉHO
731	59	735 11-8110	ZKOUŠKY TĚSNĚNÍ OTOPNÉHO TĚLESA LITINOVÉHO ČLÁNKOVÉHO
		<b>800-731</b>	<b>Vytápění celkem</b>
		<b>800-763</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>
763	60	763 13-1411	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DESKA STANDARDNÍ "A" TL. 12, 5 MM NA PROFILY 2X CD + UD BEZ VLOŽENÉ IZOLACE 15, 96 + 3, 31 = 19, 27
763	61	763 13-1451	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED DESKA IMPREGNOVANÁ "H2" TL. 12, 5 MM NA PROFILY 2X CD + UD BEZ VLOŽENÉ IZOLACE koupelna : 3, 68 m2
763	62	763 13-1714	ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU 19, 27 + 3, 68 = 22, 95
763	63	998 76-3303	PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24 M
		<b>800-763</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce celkem</b>
		<b>800-766</b>	<b>Truhlářské konstrukce</b>

T	0,024	500,00	12,00
			<b>2 676,25</b>

SOU	1,00	45 844,00	45 844,00
			<b>45 844,00</b>

M2	2,520	350,00	882,00
M2	2,520	200,00	504,00
M2	2,520	200,00	504,00
M2	2,520	25,00	63,00
			<b>1 953,00</b>

M2	19,270	650,00	12 525,50
M2	3,680	690,00	2 539,20
M2	22,950	35,00	803,25
T	0,284	500,00	142,00
			<b>16 009,95</b>

766	64	766 66-0711	MONTÁŽ JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL SE ZÁVĚSEM NA ZÁRUBEŇ
766	65	766 66-0722	MONTÁŽ DVEŘNÍHO KOVÁNÍ
766	66	611628000	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ, ROZMĚR DVEŘÍ 700 X 1970 MM, BÍLÉ RAL 9003, NAPŘ. DOORNITE, VČETNĚ MEZIPOKOJOVÉHO ZÁMKU S KLÍČEM, SE TŘEMI ZÁVĚSY ( PANTY )
766	67	611629000	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ, ROZMĚR DVEŘÍ 800 X 1970 MM, BÍLÉ RAL 9003, NAPŘ. DOORNITE, VČETNĚ MEZIPOKOJOVÉHO ZÁMKU S KLÍČEM, SE TŘEMI ZÁVĚSY ( PANTY )
766	68	766 66-0021	MONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL DŘEVĚNÝCH OTEVÍRAVÝCH DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PROTIPOŽÁRNÍCH POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH JEDNOKŘÍDLÝCH, ŠÍŘKY DO 800 MM
766	69	611656100	DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 PLNÉ, ROZMĚR DVEŘÍ 800 X 1970 MM, VČETNĚ KOVÁNÍ, KOULE/KLIKA, ŠTÍTEK + BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB - <i>označení dveří : D1</i>
766	70	766 69-5213	MTŽ PRAHŮ DVEŘÍ JEDNOKŘÍDLÝCH ŠÍŘE PŘES 10 CM <i>pouze u vstupních dveří</i>
766	71	611874010	DODÁVKA - PRÁH DVEŘNÍ BUKOVÝ S FAZETOU 800 X 150 X 20 MM
766	72	766 81-2115.1	MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK DŘEVĚNÝCH KOMPLETNÍCH DÉLKY DO 2,4 M
766	73	615110000	DODÁVKA - KUCHYŇSKÁ LINKA SEKTOROVÁ S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI NA STĚNU DÉLKA LINKY DL. 2400 MM, VYROBENO Z LAMINA TL. 18 MM, HRANY ABS, ZÁSUVKY S DOJEZDEM, STANDARDNÍ KVALITA <i>lednice není součástí dodávky, dřež a baterie v v ocenění ZTI, osvětlení linky je v ocenění elektro předběžná cena, upřesnění ceny dle výběru kuchyňské linky, ozn. V1</i>
766	74	766 82-5121.1	MONTÁŽ NÁBYTKU DŘEVĚNÉHO SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ POLICOVÁ
766	75	615100000	DODÁVKA - SKŘÍŇ DŘEVĚNÁ DĚLENÁ NA ČÁST S POLICOVÝM REGÁLEM A ČÁST PRO ULOŽENÍ ODĚVŮ S POSUVNÝMI DVEŘMI 1900 X 2600 X 400 MM, MATERIÁL LAMINO TL. 18 MM, HRANY ABS, HLIŇÍKOVÉ KOLEJNICE, POVRCH V BÍLÉM MATNÉM ODSŤINU <i>předběžná cena, upřesnění výrobu zajistí investor, ozn. V2</i>
766	76	766 - R1	DODÁVKA A MONTÁŽ DVOJPLOTÝNKOVÝ ELEKTRICKÝ VAŘIČ ZABUDOVANÝ DO PRACOVNÍ DESKY KUCHYŇSKÉ LINKY <i>předběžná cena, upřesnění výběru a typu výrobu zajistí investor,</i>
766	77	766 69-2100	DEMONTÁŽ ZÁCLONOVÝCH KRYTŮ KOTVENÝCH DO STROPŮ NEBO STĚN

KUS	2,000	250,00	500,00
KUS	2,000	50,00	100,00
KUS	1,000	2 300,00	2 300,00
KUS	1,000	2 300,00	2 300,00
KUS	1,000	850,00	850,00
KUS	1,000	14 700,00	14 700,00
KUS	1,000	100,00	100,00
KUS	1,000	350,00	350,00
KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
SOU	1,000	18 790,00	18 790,00
KUS	1,000	3 900,00	3 900,00
KUS	1,000	16 878,00	16 878,00
KUS	1,000	2 900,00	2 900,00
M	4,000	50,00	200,00

766	78	998 76-6103	PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24 M
		<b>800-766</b>	<b>Truhlářské konstrukce celkem</b>
		<b>800-771</b>	<b>Podlahy z keramické dlažby</b>
771	79	771 57-4131	MTŽ DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ NA FLEX. LEPIDLO DO 50 KS/M2 <i>koupelna : 3,68 m2</i>
771	80	771 57-9191	PŘÍPLATEK K CENĚ DLAŽBY ZA PODLAHOVOU PLOCHU DO 5 M2
771	81	771 59-1111	PENETRACE PODKLADU PODLAHY
771	82	771 99-0111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 3-4 MM PRO ZÁTĚŽ 15 MPA <i>další vyrovnání provést pouze podle skutečné potřeby, základní vyrovnání podlah stěrkou je již v položkách 28,29 a 30 !</i>
771	83	771 57-9197	PŘÍPLATEK K CENĚ ZA LEPIDLO ODOLNÉ VODĚ
771	84	597611000	DODÁVKA - DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ VEL. 600 X 600 MM, TŘÍDA R10 <i>výše ztrátého bude dána určením spárořezu dlažby projektantem 3,68 * 1,15 (max. hodnota indexu) = 4,232</i>
766	85	998 77-1103	PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 24 M
		<b>800-771</b>	<b>Podlahy z keramické dlažby celkem</b>

T	0,410	1 000,00	410,00
			<b>47 028,00</b>

M2	3,680	690,00	2 539,20
M2	3,680	50,00	184,00
M2	3,680	35,00	128,80
M2	3,680	220,00	809,60
M2	3,680	30,00	110,40
M2	4,500	429,00	1 930,50
T	0,123	800,00	98,40
			<b>5 800,90</b>

		<b>800-776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>
776	86	776 51-1810	DEMONTÁŽ PODLAHOVÁ KRYTINA Z PÁSŮ PVC LEPENÁ <i>15,96 + 3,31 = 19,27</i>
776	87	776 40-1800	DEMONTÁŽ SOKLÍK / LIŠTA PLASTOVÁ LEPENÁ
776	88	776 22-1111	POKLÁDKA PODLAHOVÁ KRYTINA Z PÁSŮ PVC LEPENÍM <i>15,96 + 3,31 = 19,270</i>
776	89	776 59-0100	VYSÁTÍ PODKLADU NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAH
776	90	776 59-0150	PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY - <i>pod stěrku, vč. materiálu</i>

M2	19,270	80,00	1 541,60
M	19,000	20,00	380,00
M2	19,270	320,00	6 166,40
M2	19,270	15,00	289,05
M2	19,270	35,00	674,45



776	91	776 99-0111	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. DO 3 MM. ZÁTĚŽ 15 MPA <i>další vyrovnání provést pouze podle skutečné potřeby, základní vyrovnání podlah stěrkou je již v položkách 28,29 a 30 !</i>
776	92	776 59-0150	PENETROVÁNÍ NÁŠLAPNÝCH PLOCH PODLAHY - <i>na stěrce, vč. materiálu</i>
776	93	284110200	DODÁVKA - PODLAHOVINA PVC HOMOGENNÍ ZÁTĚŽOVÉ TL. 2,00 MM, ÚPRAVA PU <i>19, 27 * 1, 1 = 21, 197</i>
776	94	776 42-1100	MTŽ PODLAHOVÝ SOKLÍK LEPENÍM <i>4, 05 * 2 + 3, 94 * 2 - 0, 8 + 1, 9 * 2 + 1, 74 * 2 - 0, 8 * 2 - 0, 7 = 20, 16</i>
776	95	284110070	DODÁVKA - SOKLOVÁ LIŠTA PVC 15 X 50 MM <i>20, 16 * 1, 1 = 22, 176</i>
776	96	998 77-6103	PŘESUN HMOT PODLAHY POVLAKOVÉ OBJEKT VÝŠKY DO 24 M
		<b>800-776</b>	<b>Podlahy povlakové celkem</b>

M2	19,270	320,00	6 166,40
M2	19,270	35,00	674,45
M2	22,000	450,00	9 900,00
M	20,200	60,00	1 212,00
M	23,000	75,00	1 725,00
T	0,182	800,00	145,60
			<b>28 874,95</b>

		<b>800-781</b>	<b>Obklady keramické</b>
781	97	781 47-4112	MTŽ OBKLAD KERAMICKÝ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO 12 KS/M2 <i>v koupelně výška 2 m : 2 * ( 2, 23 * 2 + 1, 9 * 2 ) - 0, 7 * 2 - 0, 4 * 0, 4 = 14, 96</i>
781	98	781 47-4112	MTŽ OBKLAD KERAMICKÝ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO 12 KS/M2 <i>u kuchyňské linky v. 0,60 m, u lednice dle PD v. 2 m 0, 6 * ( 0, 6 + 1, 9 ) + 0, 5 * 2 = 2, 50</i>
781	99	781 67-4112	MTŽ OBKLADU NA PARAPETU ŠÍŘE 150 MM NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO <i>na předstěně : 1, 43 m</i>
781	100	781 49-5111	PENETRACE PODKLADU POD OBKLADY <i>14, 96 + 2, 50 + 0, 15 * 1, 43 = 17, 68</i>
781	101	781 47-9191	PŘÍPLATEK K CENĚ OBKLADŮ ZA PLOCHY JEDNOTLIVĚ DO 10 M2
781	102	597612550	DODÁVKA - OBKLÁDAČKA KERAMICKÁ 600 X 200 MM <i><u>výše ztratného bude dána určením spárořezu</u> obkladů projektantem 17, 68 * 1, 15 ( max. hodnota indexu ) = 20, 332</i>
781	103	781 49-5115	SPÁROVÁNÍ OBKLADU SILIKONEM <i>spára mezi obkladem a dlažbou 1, 9 * 2 + 2, 23 * 2 - 0, 7 = 7, 56</i>

M2	14,960	690,00	10 322,40
M2	2,500	850,00	2 125,00
M	1,430	720,00	1 029,60
M2	17,680	35,00	618,80
M2	14,680	50,00	734,00
M2	20,500	369,00	7 564,50
M	7,560	45,00	340,20

781	104	781 49-3511.1	PLASTOVÝ PROFIL LEPENÝ UKONČOVACÍ
781	105	781 49-3111.1	PLASTOVÝ PROFIL LEPENÝ ROHOVÝ
781	106	781 49-3211.1	PLASTOVÝ PROFIL LEPENÝ VANOVÝ
781	107	781 49-3611	MTŽ VANOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA S RÁMEM LEPENÁ
781	108	562457200	DODÁVKA - DVÍŘKA REVIZNÍ POD OBKLAD 150 X 200 MM S MAGNETEM
781	109	998 78-1103	PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 24 M

**800-781 Obklady keramické celkem**

**800-783 Nátěry**

783	110	783 22-5100	NÁTĚR SYNTETICKÝ KOVOVÝCH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ JEDEN ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNÝ VRCHNÍ NÁTĚR <i>nová zárubeň vstupních dveří</i>
783	111	783 40-1811	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ Z POTRUBÍ DO DN 50 MM <i>2x stoupačka ÚT + připojovací potrubí k radiátoru 2, 6 * 2 + 1, 5 * 2 = 8, 20</i>
783	112	783 42-5421	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ DO DN 50 MM 1X ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNÝ VRCHNÍ NÁTĚR
783	113	783 32-5141	NÁTĚR SYNTETICKÝ ČLÁNKOVÉHO RADIÁTORU OBNOVOVACÍ DVOJNÁSOBNÝ <i>0, 6 * 0, 2 * 21 * 2 = 5, 04 + 0, 11 ( 3x podlahový držák tělesa ) = 5, 15</i>
783	114	783 80-1812	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU STĚN OŠKRÁBÁNÍM NEBO OBRUSEM <i>obnova omyvatelného nátěru stěn v dotčené části chodby 1, 5 * ( 4,7 - 0, 8 ) = 5, 85</i>
783	115	783 82-2920	OBNOVOVACÍ NÁTĚR STĚN SYNTETICKÝ DVOJNÁSOBNÝ
783	116	783 62-1127	NÁTĚR SYNTETICKÝ TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE MATNÝ 2X LAKOVÁNÍ <i>nátěr dveřního prahu vstupních dveří : 0, 19 * 0, 82 = 0, 156</i>

**800-783 Nátěry celkem**

**800-784 Malby**

M	14,000	88,00	1 232,00
M	6,000	49,00	294,00
M	4,000	180,00	720,00
KUS	1,000	150,00	150,00
KUS	1,000	485,00	485,00
T	0,317	500,00	158,50
			<b>25 774,00</b>

M2	1,430	550,00	786,50
M	8,200	40,00	328,00
M	8,200	80,00	656,00
M2	5,150	350,00	1 802,50
M2	5,900	80,00	472,00
M2	5,900	220,00	1 298,00
M2	0,160	550,00	88,00
			<b>5 431,00</b>

784	117	784 11-1001	OPRÁŠENÍ (OMETENÍ ) PODKLADŮ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3, 80 M <i>očištění stěn a stropů od zbytků sazí, jiných nečistot apod. 62, 09 + 22, 95 = 85, 04</i>
784	118	784 12-1001	OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3,80 M <i>plocha stěn a stropů</i>
784	119	784181101	ZÁKLADNÍ AKRYLÁTOVÁ JEDNONÁSOBNÁ PENETRACE <i>sádkartonové povrchy : 19, 27 + 3, 68 = 22, 95</i>
784	120	784 21-1101.1	MALBA 2X DISPERZNÍ NA SÁDROKARTON S TMELENÍM A BROUŠENÍM POVRCHU, VČ. OMETENÍ A VYSÁTÍ PRACHU PO OBRUSU A AKRYLOVÁNÍ SPÁR MEZI DESKAMI
784	121	784 18-1001	JEDNONÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH VÝŠKY DO 3, 80 M <i>plochy omítek stěn výpočet ploch je uveden v pol. 13, celkem 52, 56 m2</i>
784	122	784 45-3661.1	MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚRU VZDORNÁ TÓNOVANÁ V MÍSTNOSTECH DO 3,8 M
784	123	784 45-3661.1	MALBA DVOJNÁSOBNÁ OTĚRU VZDORNÁ TÓNOVANÁ V MÍSTNOSTECH DO 3,8 M <i>obnova malby na vyznačené části domovní chodby</i>
784	124	784 17-1101	ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PODLAH, VČETNĚ POZDĚJŠÍHO ODSTRANĚNÍ <i>v bytě i v části domovní chodby</i>
784	125	784 17-1121	ZAKRYTÍ VNITŘNÍCH PLOCH KONSTRUKCÍ NEBO PRVKŮ, VČ. ODSTRANĚNÍ

**800-784 Malby celkem**

M2	85,040	8,00	680,32
M2	85,040	45,00	3 826,80
M2	22,950	35,00	803,25
M2	22,950	69,00	1 583,55
M2	52,560	25,00	1 314,00
M2	52,560	69,00	3 626,64
M2	6,000	125,00	750,00
M2	35,000	25,00	875,00
M2	10,000	25,00	250,00
			<b>13 709,56</b>

**VC-155 Elektroinstalace**

155	126	210 - R1	ELEKTROINSTALACE CELKEM <i>viz. <u>samostatný výkaz výměr na záložce</u> ( ozn.5 ) Po vyplnění cen ve výkazu výměr v příloze se do tohoto řádku přenesou součet !</i>
-----	-----	----------	--

**VC-155 Elektroinstalace celkem**

SOU	1,00	51 451,00	51 451,00
			<b>51 451,00</b>

**VC-158 Vzduchotechnická zařízení**

75	127	240 - R1	DODÁVKA A MONTÁŽ DIGESTOŘE NAD DVOJVAŘIČEM DO SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY, ZADNÍ VÝVOD S NAPOJENÍM NA SVISLÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ <i>předběžná cena, upřesnění výběru a typu výrobku zajistí investor</i>
----	-----	----------	--

SOU	1,00	2 100,00	2 100,00
-----	------	----------	----------

75	128	240 - R2	<p>DODÁVKA A MONTÁŽ VENTILÁTOR DO KOUPELNY S ČASOVÝM DOBĚHEM 2 - 30 MINUT, S AUTOMATICKOU ŽALUZIÍ NAPŘ. DALAP 100 LVZ OSAZENÝ DO STĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY</p> <p><i>předběžná cena, upřesnění výběru a typu výrobku zajistí investor</i></p>
158	129	240 - R3	<p>DODÁVKA A MONTÁŽ ( VÝMĚNA ) SVISLÉHO POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ( NAPŘ. SPIROMAT ), S OSAZENÍM ODBOČEK NA SVISLÉM POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ DIGESTOŘE A STĚNOVÉHO VENTILÁTORU V BYTOVÉ JEDNOTCE, VČETNĚ ZVUKOVÉ IZOLACE NA POTRUBÍ KRYTÉ HLINÍKOVOU FÓLII. PLATÍ PRO PROVEDENÍ V ÚSEKU VÝŠKY PODLAŽÍ DOTČENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY.</p> <p><i>předběžná cena za podíl prací na bytovou jednotku : 7. 000,- Kč</i></p>

**VC-158 Vzduchotechnická zařízení celkem**

*mezisoučet pro výpočet VRN :*

**Vedlejší a ostatní náklady**

*dle Vyhlášky č. 230 / 2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady*

130	VN - dle § 9	<p>NÁKLADY SPOJENÉ SE ZŘÍZENÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A ZAJIŠTĚNÍM STAVBY vybudování zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele stavby i všech třetích osob u objektu a v objektu, zajištění všech podmínek BOZ a požární ochrany při práci dle platných předpisů, koordinační činnost zhotovitele</p>
-----	--------------	---

**Vedlejší a ostatní náklady celkem**

SOU	1,00	1 850,00	1 850,00
SOU	1,00	7 000,00	7 000,00
			<b>10 950,00</b>

<b>329 883,20</b>
-------------------

%	1,00	329 883,20	3 298,83
			<b>3 298,83</b>