

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Opravy- Zámeček Kladská v kuchyňském bloku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	11.01.2024	Konec výstavby:	16.02.2024
JKSO:		Položek:	23
		Zpracoval:	Roman Babej
		Datum:	02.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	48 781,58	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	65 222,54	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	30 164,77	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	121 787,04				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		59 352,36						
Přesun hmot a sutí		12 065,65						
ZRN celkem		337 373,94	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	337 373,94	DPH 15%	50 606,09	Celkem bez DPH	337 373,94
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	387 980,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Opravy- Zámeček Kladská v kuchyňském bloku	Doba výstavby:	33 dní	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	11.01.2024	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	16.02.2024	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	02.11.2023	Zpracoval:	Roman Babej

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				4 366,87	5 610,35	9 977,23		0,16	
1		342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	11,85	841,96	4 366,87	5 610,35	9 977,23	0,01	0,16	RTS II / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 917,35	21 534,34	25 451,69		0,87	
2		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	245,91	103,50	3 917,35	21 534,34	25 451,69	0,00	0,87	RTS II / 2021
		619	ostatní				0,00	7 203,22	7 203,22		0,00	
3		619991064VD	Odvětrání WC	m	4,70	1 532,60	0,00	7 203,22	7 203,22	0,00	0,00	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				40 497,36	12 259,60	52 756,96		5,79	
4		632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	60,99	865,01	40 497,36	12 259,60	52 756,96	0,10	5,79	RTS II / 2021
		722	Vnitřní vodovod				0,00	18 520,00	18 520,00		0,00	
5		72272217919VD	Práce vodoinstalační	kpl	1,00	18 520,00	0,00	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	
		74	Elektromontážní práce (silnoproud)				0,00	10 010,80	10 010,80		0,00	
6		743526894VD	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	kpl	1,00	10 010,80	0,00	10 010,80	10 010,80	0,00	0,00	
		771	Podlahy z dlaždic				14 336,92	31 954,49	46 291,41		0,23	
7		771575111RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	60,99	759,00	14 336,92	31 954,49	46 291,41	0,00	0,23	RTS II / 2021
		781	Obklady (keramické)				4 190,24	12 609,74	16 799,98		0,07	
8		781475118RU9	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm	m2	22,55	745,01	4 190,24	12 609,74	16 799,98	0,00	0,07	RTS II / 2021
		784	Malby				11 637,62	48 692,01	60 329,63		0,49	
9		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	245,91	26,87	2 702,58	3 905,03	6 607,60	0,00	0,05	RTS II / 2021
10		784115322R00	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	245,91	64,61	2 786,06	13 102,18	15 888,25	0,00	0,06	RTS II / 2021
11		784171101VDVC	Zakrytí podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	82,99	84,90	0,00	7 045,85	7 045,85	0,00	0,00	
12		784496925R00	Odstranění male oškrábáním	m2	245,91	25,70	1 568,91	4 750,98	6 319,89	0,00	0,01	RTS II / 2021
13		784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 1 x,včetně penetrace	m2	245,91	99,50	4 580,07	19 887,97	24 468,05	0,00	0,37	RTS II / 2021
		96	Bourání konstrukcí				0,00	5 259,78	5 259,78		1,22	
14		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	60,99	86,24	0,00	5 259,78	5 259,78	0,02	1,22	RTS II / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 537,33	2 537,33		1,53	
15		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	22,55	112,52	0,00	2 537,33	2 537,33	0,07	1,53	RTS II / 2021
		998	přesun hmot HSV a PSV				0,00	10 817,93	10 817,93		0,00	
16		998018003VD	Poplatek za uložení sutě	t	14,87	727,50	0,00	10 817,93	10 817,93	0,00	0,00	
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	6 376,83	6 376,83		0,00	
17		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,29	769,22	0,00	6 376,83	6 376,83	0,00	0,00	RTS II / 2021
		S	Přesuny sutí				0,00	5 688,82	5 688,82		0,00	
18		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,87	227,47	0,00	3 382,48	3 382,48	0,00	0,00	RTS II / 2021
19		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	148,70	15,51	0,00	2 306,34	2 306,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
			Ostatní materiál				59 352,36	0,00	59 352,36		1,30	
20		551070154	M1722 Ovládací tlačítko chrom - mat	kus	1,00	1 574,31	1 574,31	0,00	1 574,31	0,00	0,00	RTS II / 2021
21		59764207	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm	m2	63,00	577,15	36 360,45	0,00	36 360,45	0,02	1,21	RTS II / 2021
22		59782012	Defile roseta 30x60 cm DDRSE362 béžová lesk	kus	24,00	577,15	13 851,60	0,00	13 851,60	0,00	0,09	RTS II / 2021
23		55147018	Splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrž Geberit	kus	1,00	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:		337 373,94			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Opravy- Zámeček Kladská v kuchyňském bloku	Doba výstavby:	33 dní	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.11.2023	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	15.12.2023	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Roman Babej	Zpracováno dne:	02.11.2023	Zpracováno dne:	02.11.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
34		Stěny a příčky	4 366,87	5 610,35	9 977,23	0,16
61		Úprava povrchů vnitřní	3 917,35	21 534,34	25 451,69	0,87
619		ostatní	0,00	7 203,22	7 203,22	0,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce	40 497,36	12 259,60	52 756,96	5,79
722		Vnitřní vodovod	0,00	18 520,00	18 520,00	0,00
74		Elektromontážní práce (silnoproud)	0,00	10 010,80	10 010,80	0,00
771		Podlahy z dlaždic	14 336,92	31 954,49	46 291,41	0,23
781		Obklady (keramické)	4 190,24	12 609,74	16 799,98	0,07
784		Malby	11 637,62	48 692,01	60 329,63	0,49
96		Bourání konstrukcí	0,00	5 259,78	5 259,78	1,22
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	2 537,33	2 537,33	1,53
998		přesun hmot HSV a PSV	0,00	10 817,93	10 817,93	0,00
H99		Ostatní přesuny hmot	0,00	6 376,83	6 376,83	0,00
S		Přesuny sutí	0,00	5 688,82	5 688,82	0,00
		Ostatní materiál	59 352,36	0,00	59 352,36	1,30

Celkem:

337 373,94