

Číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/2024/OI/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0049/2021/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigrem

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupena Ing. Petrem Pejchalem, předsedou

představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059 (plátce DPH)
Peněžní ústav: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0049/2021/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 26.01.2021 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 19.12.2022 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 08.02.2023 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy, cena díla a termín plnění. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 16.430.189,23 Kč bez DPH, tj. 5,9 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 9.857.605,83 Kč bez DPH, tj. 3,54 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 5 se jedná o vícepráce ve výši 2.246.455,75 Kč bez DPH, tj. 0,81% původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 4.326.127,65 Kč bez DPH, tj. 1,55 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 5.633.570,58 Kč bez DPH, tj. 2,02 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 4 se jedná o méněpráce ve výši 190.378,55 Kč bez DPH, tj. 0,07 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 5

se jedná o méněpráce ve výši 281.366,97 Kč bez DPH, tj. 0,01 % původní ceny díla; dle § 222 odst. 6 se jedná o méněpráce ve výši 5.161.825,06 Kč bez DPH, tj. 1,85 % původní ceny díla).

čl.II. Změny smlouvy

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>289.463.322,23 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>60.787.297,67 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>350.250.619,90 Kč</i>

3. V článku V. Termín plnění se do odst. 2., za větu první vkládá text:

*„Termín provedení víceprací dle evidenčního listu změny stavby č. ZL26/II (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí **162 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště.“*

4. V článku XIII. Předání díla se text odst. 1 mění a nově zní:

„Dílo bude předáno po částech. Objednatel převezme dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy s výjimkou víceprací dle ZL26/II po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V odst. 2 věta první, a vícepráce dle ZL26/II v termínu dle čl. V odst. 2 věta druhá této smlouvy.“

5. V článku XIII. Předání díla se text odst. 3 mění a nově zní:

„Přejímací řízení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy s výjimkou víceprací dle ZL26/II bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Přejímací řízení víceprací dle ZL26/II bude zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 9 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Ujednání odst. 2 a odst. 4-10 tohoto článku se použijí pro obě přejímací řízení.“

6. V čl. XIV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost se odst. 3 nahrazuje textem následujícího znění:

„Záruční doby začínají plynout ode dne řádného převzetí každé části díla dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy.“

7. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou a tato příloha tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

8. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – Evidenční listy změny stavby č. 18 - 27, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.


čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03371/RM2226/55 ze dne 30.01.2024.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0049/2021/OI/VZ ze dne 26.01.2021 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčena, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (příloha č. 1 smlouvy o dílo)
 - Příloha č. 2 – Evidenční listy změny stavby č. 18 – 27 (příloha č. 7 smlouvy)


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci




Za zhotovitele

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Kládva
ředitel společnosti



Kalkulace nákladů

SOUHRNNÝ ROZPOČET - celková rekapitulace investičních nákladů		
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, OSTRAVA	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
NÁZEV AKCE	MN OSTRAVA - MODERNIZACE PAVILONU E2	
	část	cena bez DPH
SO00	VON	
	VON	4 423 350,70
	celkem :	4 423 350,70
SO01	I. ETAPA	
	AS Řešení + Stavebně konstrukční část	76 722 065,42
	MaR	3 850 962,02
	Mediciální plyny	7 196 194,02
	Silnoproudá elektrotechnika	18 029 893,28
	Elektronické komunikace	8 891 633,07
	Zařízení pro vytápění staveb	4 229 098,69
	Vzduchotechnika	10 935 550,37
	Zdravotně technické instalace	13 795 284,03
	celkem :	143 650 680,91
	II. ETAPA	
	AS Řešení + Stavebně konstrukční část	68 067 739,43
	MaR	2 183 951,59
	Mediciální plyny	9 249 977,14
	Silnoproudá elektrotechnika	12 851 559,69
	Elektronické komunikace	8 368 784,75
	Zařízení pro vytápění staveb	1 372 088,69
	Vzduchotechnika	9 268 335,68
	Zdravotně technické instalace	8 728 131,87
	celkem :	120 090 568,83
SO02	I. ETAPA	
	AS Řešení + Stavebně konstrukční část	12 309 136,91
	Silnoproudá elektrotechnika	182 058,47
	Elektronické komunikace	345 056,70
	Zařízení pro vytápění staveb	138 058,03
	Vzduchotechnika	355 562,16
	Zdravotně technické instalace	163 884,32
	celkem :	13 493 756,59
SO03	I. ETAPA	
	AS Řešení + Stavebně konstrukční část	7 261 110,25
	Silnoproudá elektrotechnika	98 289,15
	Elektronické komunikace	159 826,62
	Zařízení pro vytápění staveb	119 399,93
	Zdravotně technické instalace	166 339,25
	celkem :	7 804 965,20
	celkem I. Etapa	164 949 402,70
	celkem II. Etapa	120 090 568,83
	celkem VON	4 423 350,70
	celkem za stavbu	289 463 322,23
	DPH - platná výše ke dni 31.12.2023 - 21%	60 787 297,67
	celkem za stavbu vč. DPH	350 250 619,90

Evidenční list změny stavby č. 18

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL18/II	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 685/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis:</p> <p>ZL č.22:Podlahy z dlaždic SCH.E3+CH.E3 : dopočet chybějících výměr pro podlahy a dlažby dle skutečnosti.</p> <p>ZL č.23:Izolace stěrkové : dopočet hydroizolací pod obklady a dlažby dle skutečnosti.</p> <p>ZL č.30: Nesoulad bouracích prací a nového stavu: zazdívkový a dozdívkový včetně lešení, úpravy a posun dveřních otvorů, bourací práce, reprofilace zdiva, doplnění chybějících překladů.</p> <p>ZL č.45: Detail ukončení střechy : zpracování detailu ukončení střechy z dřevěných prvků.</p> <p>ZL č.47: Výdřevy pro sádrokartónové konstrukce : úpravy SDK k-ci pro následní osazení zařizovacích prvků.</p> <p>ZL č.52: Nesoulad bouracích prací a nového stavu 2 : zazdívkový včetně lešení, úpravy a posun dveřních otvorů, bourací práce, reprofilace zdiva, betonáž parapetů, doplnění protipožární omítky na nosníky v 1.PP, čištění ocelových nosníků od maľty s rabičovým pletivem, sádrokartónové příčky</p> <p>ZL č.68: 1.NP, práce nad rámeč PD a VV: doplnění obkladů po výměně oken, vyspravení podhledu, lepení PVC podlahy, dodávka a montáž radiátorů.</p> <p>ZL č.68: Nerezové lišty na obklady dle skutečnosti : dopočet nerezových listů pro obklady a dlažby dle skutečnosti.</p> <p>ZL č.63 :Nesoulad bouracích prací a nového stavu 3 : Zazdívkový a dozdívkový včetně lešení, úpravy a přesun dveřních otvorů, bourací práce, dodávka a montáž překladů, drobné stavební úpravy.</p> <p>ZL č.101: 1.PP, přesun přípojky vody :V místnosti E2.039, v ploše místnosti se nacházela stávající vodovodní přípojka v kolizi s funkčním prostorem.</p>				
Odůvodnění změny:				
Nesoulad navrhovaného stavu v projektové dokumentace a skutečného stavu.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 017 766,60	0,37%	1 017 766,60
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Příloha dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222. odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 18		1 017 766,60	0,37%	0,00	0,00%	1 017 766,60	
č. zl.	popis změny						
ZL 22	Podlahy z dlaždic SCH.E3+CH.E3	128 281,00	0,05%	0,00	0,00%	128 281,00	5
ZL 23	Izolace stěrkové	70 556,35	0,02%	0,00	0,00%	70 556,35	5
ZL 30	Nesoulad bouracích prací a nového stavu	133 888,98	0,05%	0,00	0,00%	133 888,98	5
ZL 45	Detail ukončení střechy	16 874,04	0,00%	0,00	0,00%	16 874,04	5
ZL 47	Výdřevy pro SDK konstrukce	61 598,41	0,02%	0,00	0,00%	61 598,41	5
ZL 52	Nesoulad bouracích prací a nového stavu 2	190 184,75	0,08%	0,00	0,00%	190 184,75	5
ZL 63	Nesoulad bouracích prací a nového stavu	123 658,12	0,05%	0,00	0,00%	123 658,12	5
ZL 66	1.NP, práce nad rámeč PD a VV	81 798,13	0,03%	0,00	0,00%	81 798,13	5
ZL 68	Nerezové lišty na obklady podle skutečnosti	177 638,38	0,07%	0,00	0,00%	177 638,38	5
ZL 101	1.PP,m.č.E2.046 - přesun přípojky vody	32 714,32	0,00%	0,00	0,00%	32 714,32	5

Evidenční list změny stavby č. 19

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL19/II	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 685/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis:</p> <p>ZL č.19: Větrací mřížka pro m.č. E2.011 : V místnosti šatny kde bylo vzduchotechnické odvětrávání vznikl podtlak při otevírání dveřního křídla a tak bylo potřeba zabudovat do dveří větrací mřížku.</p> <p>ZL č.26: Uzemnění myčky ve 4.NP : Uzemnění myčky pro následnou revidovatelnost revizním technikem.</p> <p>ZL č.29: Doplnění madla na rampě SO.02 : Rampa vedoucí kolem objektu SO.02 až ke vstupu do objektu E2 pod krčkem SO.03 neobsahovala po obou stranách potřebné zábradlí. K objektu SO.02 bylo následně doplněno madlo zakotvené k objektu požárního schodiště pro správné bezbariérové řešení.</p> <p>ZL č. 44: Lešení v centrálním schodišti : Na vysprávký omítek a povrchové úpravy ramen centrálního schodiště bylo nutné lešení které původní výkaz výměr neobsahoval</p> <p>ZL č.54 : Sklotapety JIP+ARO : Podle projektové dokumentace místnosti v JIP+ARO ve 3.NP požaduje sklotapety po celém jejich obvodu stěn. Výkaz výměr tuto výměru neobsahoval a tak byla plocha tapet dopočítána dle návrhu v projektové dokumentaci.</p> <p>ZL č.62 : Záměna posuvných dveří za otevíravé: Posuvné dveře s pouzdem do koupelen a WC se kvůli zvětšení prostoru pro osaðování prvků sloužících k hygieně a kotvení ÚT těles zaměnily za otevíravé. Pouzdro by bránilo jakémukoli kotvení do volného prostoru stěny.</p> <p>ZL č.65 : Uzemnění podložních mis pod myčkama : Uzemnění myčky pro následnou revidovatelnost revizním technikem. PD ani VV neřešeno.</p> <p>ZL č.86: Protipožární podhledy, centrální schodiště: Zastropení centrálního schodiště sloužícího jako chráněná úniková cesta bylo řešeno stávajícím nepožární SDK stropem. Stávající strop se demontoval a namontoval se nový s potřebnou protipožární odolností.</p> <p>ZL č.88 : Doplnění přívodu pro VZT 3.NP : Ve 3NP se nacházely podle PD nové klimatizační jednotky, k těmto jednotkám dle PD chyběly elektroinstalace.</p> <p>ZL č.89 :Doplnění SV přívodu do medicínské rampy 2.NP, m.č. E2.288 : Medicínská rampa nacházející v m.č. E2.288 neobsahovala v projektové dokumentaci potřebné světelné vývody.</p> <p>ZL č.90 : Doplnění pospojení v serverovnách 4.NP a 3.NP : Dle projektové dokumentace nově navržené racky v serverovně ve 3 a 4NP neobsahovaly potřebné pospojování pro následnou revidovatelnost revizním technikem.</p> <p>ZL č.94 : Revizní dvířka v podhledech v 1NP-C, E3 : V stávajících prostorách 1NP-C nad plným stávajícím stropem byly stávající ventily pro kyslík. Na ventily se přišlo až při demontáži stávajícího SDK stropu. Po montáži nového bylo nutné zrealizovat revizní dvířka pro následnou dostupnost. Rozpočet také obsahuje chybějící výměru stropu PH4 v m.č. E3.1.32b a SDK kastlík pro svítlé rozvody kyslíku doplněné samostatným projektem od uživatele.</p> <p>ZL č.99 : Mytí pacientů sprchy : Projektová dokumentace v místnosti mytí pacientů sprchy ve 2,3 a 4NP neobsahovala přívod vody včetně sprchové baterie a hadice sloužící k mytí pacientů.</p> <p>ZL č.108 : Klempířské ukončení střechy : Po demontáži stávající střešní konstrukce bylo zjištěno, že je nutné vyřešit detail ukončení střechy navazující na svislou část fasády a římsy pro správné a funkční zakotvení klempířských prvků sloužících pro odtok dešťové vody.</p> <p>Odůvodnění změny : Nesoulad navrhovaného stavu v projektové dokumentace a skutečného stavu.</p> <p>časový vliv na plnění SoD: MA-VLIV -prodloužení doby plnění o..... / NEMÁ VLIV</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-281 366,97	-0,10%	334 423,47	0,12%	53 056,51
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222, odst.:
Stavba	Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2						
Evidenční list změny stavby č. 19		334 423,47	0,12%	-281 366,97	0,10%	53 056,50	
č. zl.	popis změny						
ZL 19	Větrací mřížka pro m.č. E2.011	1 404,22	0,00%	0,00	0,00%	1 404,22	5
ZL 26	Uzemnění myčky ve 4.NP	2 468,77	0,00%	0,00	0,00%	2 469,77	5
ZL 29	Doplnění madla na rampě SO.02	22 838,71	0,00%	0,00	0,00%	22 838,71	5
ZL 44	Lešení v centrálním schodišti	78 065,78	0,02%	0,00	0,00%	78 065,78	5
ZL 54	Sklotapety JIP+ARO	91 213,75	0,03%	0,00	0,00%	91 213,75	5
ZL 62	Záměna posuvných dveří za otevíravé	0,00	0,00%	-281 366,97	0,10%	-281 366,97	5
ZL 65	Uzemnění podložních mís pod myčkama	3 604,67	0,00%	0,00	0,00%	3 604,67	5
ZL 86	Protipožární podhledy, centrální schodiště	212 104,97	0,06%	0,00	0,00%	212 104,97	5
ZL 88	Doplnění přívodu pro VZT 3.NP	11 418,35	0,00%	0,00	0,00%	11 418,35	5
ZL 89	Doplnění SV přívodu do medicíální rampy 2.NP, m.č. E2.288	1 235,22	0,00%	0,00	0,00%	1 235,22	5
ZL 90	Doplnění pospojení v serverovnách 4.NP a 3.NP	10 681,93	0,00%	0,00	0,00%	10 681,93	5
ZL 94	Revizní dvířka v podledech v 1NP-C, E3	53 112,74	0,00%	0,00	0,00%	53 112,74	5
ZL 99	Mytí pacientů sprchy	46 879,16	0,00%	0,00	0,00%	46 879,16	5
ZL 108	Klempířské ukončení střechy	80 761,00	0,01%	0,00	0,00%	80 761,00	5

Evidenční list změny stavby č. 20

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1		Číslo změny stavby: ZL20/II
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0040/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940 Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> ZL č.25: Náhrada stávajících SDK příček : Během průběhu výstavby bylo zjištěno následující: stávající SDK příčky nespíňovaly dostatečnou hlukovou neprůzvučnost mezi jednotlivými pokoji a nespíňovaly dostatečnou únosnost na zatížení pro osazení zařizovacích předmětů. Příčky měly sloužit jako nosný prvek jak pro medicínské rampy, tak pro zařizovací předměty co jejich stávající skladba nespíňovala následkem čeho se musely zdemontovat a nahradit novými z vysokopevnostních sádkartonových desek, které tyto požadavky splňují. Při realizaci projektové dokumentace nebylo možné předvídat skladbu stávající nosné konstrukce, posoudit její funkčnost a spolehlivost pro navrhované požadavky daných příček. ZL č.31 : Skladby podlah : Při odbourání stávajících betonových mazanin bylo zjištěno následující: podklad pod betonovými mazaninami byl výškově nerovnoměrný následkem čeho vznikaly jak nadpostřeba tepelných izolací, tak nadpostřeba v množství odpadu při bourání mazanin v jednotlivých patrech, konkrétně 1.PP, 3NP a 4NP. Ve 2.NP se zrealizoval odečet bouracích prací a pokládky TI. (pod 2NP se nacházely funkční prostory uživatele které nebylo možné omezit). Nastalo pouze odřezování horní vrstvy epoxidové stěrky a následná nivelace podlahy. V ploše 316,33m2 byly zjištěny velké výškové nerovnosti mezi jednotlivými prostory, které se musely dorovnat pomocí samonivelační stěrky THOMASIT AS 45. Na základě zrušení bouracích prací podlah v 2NP se zajistila bezpečnost a provoz v 1.NP dle požadavků samotného uživatele. ZL č.32 : Nátěry ocelových profilů : Po demontáži stávajících stropů bylo zjištěno následující: stávající ocelové nosníky zakryté nad plným stropem byly zkorodované, některé z nich byly obaleny ve vrstvě rabcového pleťva s cementovou maltou. Pro správnou statickou funkčnost nosníků a jejich trvanlivost se zajistilo jejich ošetření v podobě odstranění stávajícího nátěru, rzi, odmaštění a následný opětovný antikorozní nátěr. Nosníky, které byly obaleny rabcovým pleťvem a cementovou maltou se od tělo úpravy očistily a následně se zopakovalo ošetření nosníků viz postup zmíněný výše. Stávající stav ocelových nosníků nebylo možné předvídat při projektování dokumentace, neboť se jednalo o zakrytou konstrukci.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Během realizace výstavby, konkrétně bouracích prací a postupnému odkrývání skrytých konstrukcí se objevily kolizní situace, které nebylo možné předvídat při projektování dokumentace, protože se jednalo o skryté konstrukce.				
časový vliv na plnění SoD : MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 721 567,18	0,62%	1 721 567,18
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222, odst.:
Stavba	Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2						
Evidenční list změny stavby č. 20		1 721 567,18	0,62%	0,00	0,00%	1 721 567,18	
č. zl.	popis změny						
ZL 25	Náhrada stávajících SDK přiček	758 665,92		0,00	0,00%	758 665,92	6
ZL 31	Skladby podlah	606 471,08		0,00	0,00%	606 471,08	6
ZL 32	Nátěry ocelových profilů	356 430,17		0,00	0,00%	356 430,17	6

Evidenční list změny stavby č. 21

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1		Číslo změny stavby: ZL21/II
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059 Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nvnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940 Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> ZL č.33: Odstranění izolací podlah 1.PP : Při odbourání podlah v 1.PP bylo zjištěno následující: stávající hydroizolace se nacházela v degračním stavu pro její další funkční použití v nově navržené skladbě podlah. Stav stávající hydroizolace nešlo dopředu předvídat před tvorbou projektové dokumentace. ZL č.36 : Sanace zdiva v 1.PP : Při odbourání omítek ze stávajícího zdiva bylo zjištěno následující: severní obvodová stěna dělicí interiéru a exteriéru nebyla od vnějšího terénu hydroizolačně odizolována proti vodě. Kvůli absenci hydroizolační vrstvy docházelo k degradaci obvodového zdiva, vlnutí zdiva a tvorbě plísní. Pro odizolování zdiva byla použita celioplošná injektáž zdiva CarboStop102 včetně kombinace se sanační omítkou, štukem a malbou na tento typ konstrukce určenou. ZL č.37 : Odpojení medicijních plynů : Pro provedení bouracích prací bylo nutné odpojení stávajících medicijních plynů pro zamezení případných havárií. ZL č.39 : Nátěr ocelových překladů : Při realizaci bouracích prací byla zjištěna povrchová degradace nosníků (rez a starý nesoudržný nátěr) nad dveřními otvory a okny. Ocelové nosníky se očistily a natřely protikoročním nátěrem. Stav stávajících ocelových nosníků nešlo dopředu předvídat, protože se jednalo o skrytou konstrukci. ZL č.46 : Bourání parapetů: Při bouracích pracích byl zjištěn špatný podklad existující parapet, který bylo nutno odbourat a nahradit novým betonovým ZL č.56 : Částečná oprava EPS E1,E2,E3 : Při realizaci bouracích prací bylo nutné odpojit stávající EPS pavilónu E2. Při odpojení EPS se odpojila souběžně i budova E1 a E3. Stávající projektová dokumentace neobsahovala tuto informaci, nešlo tedy předvídat propojení jednotlivých budov v době před realizací projektové dokumentace. ZL č.83 : Oprava EPS E1-E3, 2.část : Při realizaci bouracích prací bylo nutné odpojit stávající EPS pavilónu E2. Při odpojení EPS se odpojila souběžně i budova E1 a E3. Stávající projektová dokumentace neobsahovala tuto informaci, nešlo tedy předvídat propojení jednotlivých budov v době před realizací projektové dokumentace. ZL č.82 : Zvětšení plechů a žaluzí kvůli I nosníkům + elektrické žaluzie : Ocelové nosníky nad okny byly rozmístěny ve více výškových úrovních, což bránilo realizaci prostupů pro pákové ovladače jednotlivých venkovních žaluzí. Kvůli tomuto zjištění se musely prostupy pro pákové ovladače přesunout až nad ocelové nosníky, čímž se zároveň musela zvětšit i výška plechů pro kastliky. U 8ks oken bylo navrženo elektrické ovládání žaluzí kvůli prostorové nedostupnosti nad podhledy interiéru, konkrétně se jednalo o místnosti RTG. ZL č.78 : 3.NP-4.NP, z.č.2 a 5 - kolize stupaček s ocelovým vazníkem : V trase pro vzduchotechniku z 3.NP na 4.NP byly umístěny stávající ocelové nosníky. Pro pokračování trasy bylo nutno zvolit odskočení pomocí kolen kolem těchto nosníků. ZL č.95 : V prostorech E3 bylo zjištěno, že 3 kusy demontovaných dveří jsou atypických rozměrů. Pro zamezení bouracích prací a zvýšené prašnosti, z důvodu úpravy otvorů, ve funkčních prostorech byla AD zvolena varianta atypických nových dveří -D56,D58,D63 <u>Odůvodnění změny :</u> Během realizace výstavby, konkrétně bouracích prací a postupnému odkrývání skrytých konstrukcí se objevily kolizní situace, které nebylo možné předvídat při projektování dokumentace, protože se jednalo o skryté konstrukce. časový vliv na plnění SoD: <input checked="" type="checkbox"/> MÁ VLIV - prodloužení doby plnění / <input type="checkbox"/> NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	1 592 122,38	0,57%	1 592 122,38
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Výhled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222. odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 21		1 592 122,38	0,57%	0,00	0,00%	1 592 122,38	
č. zl.	popis změny						
ZL 33	Odstranění izolací podlah 1.PP	32 002,54	0,00%	0,00	0,00%	32 002,54	6
ZL 36	Sanace zdiva v 1.PP	632 573,62	0,25%	0,00	0,00%	632 573,62	6
ZL 37	Odpojení medicíálních plynů	12 998,58	0,00%	0,00	0,00%	12 998,58	6
ZL 39	Nátěr ocelových překladů	22 122,53	0,00%	0,00	0,00%	22 122,53	6
ZL 46	Bourání parapetů	54 565,07	0,01%	0,00	0,00%	54 565,07	6
ZL 56	Částečná oprava EPS E1,E2,E3	137 464,90	0,05%	0,00	0,00%	137 464,90	6
ZL 83	Oprava EPS E1 - E3, 2. část	539 724,39	0,21%	0,00	0,00%	539 724,39	6
ZL 82	Zvětšení plechů a žaluzií kvůli l nosníkům + eleketrické	141 112,04	0,05%	0,00	0,00%	141 112,04	6
ZL 78	3.NP-4.NP, z.č.2 a 5 - kolize stupaček s ocelovým vazníkem	10 858,64	0,00%	0,00	0,00%	10 858,64	6
ZL 95	3ks dveří atypických rozměru-D56,D58,D63	8 700,05	0,00%	0,00	0,00%	8 700,05	6

Evidenční list změny stavby č. 22

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL22/II	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/IVZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Popis:</p> <p>ZL č.18: Úprava rampy v 1.PP, m.č. E2.001b : Změnový list obsahuje práce potřebné pro úpravu sklonu rampy v chodbě. Současný sklon rampy zapříčinuje provozně technické problémy personálu při pojezdu s vozíky.</p> <p>ZL č.20 : ZTI - Voda pro primáře ve 4.NP : Během odstávky vody při bouracích pracích nastal problém s přívodem vody do funkční místnosti kardiologa ve 4NP. Jedna z odpojených stupaček vedla až k samotné koupelně primáře. Uživatel dal požadavek na dočasné řešení zapojení vody dokud nebude stávající stupačka řádně funkční, což je až po dokončení a předání díla.</p> <p>ZL č.24 : Mytí pacientů - doplnění : Změnový list řeší doplnění do místností mytí pacientů teleskopické zástěny a protipovodňové lišty pro z kvalitnění funkčnosti místností během samotného provozu</p> <p>ZL č.35 : Změny - plastová okna : Uživatel MNO vznesl požadavky na doplnění dětských pojistek k oknům, doplnění neprůhlednosti oken v 1.PP v šatnách, doplnění sítě proti hmyzu k oknům, doplnění 4ks venkovních žaluzií a odečet rolet na oknech zadaných od uživatele.</p> <p>ZL č.41 : Tepelná clona : Změnový list řeší doplnění tepelné clony na žádost uživatele do místnosti v 1.PP k posuvným dveřím směřujícím do exteriéru z chráněné únikové cesty.</p> <p>ZL č.49 : Silnoproudé zásuvky nad podhledy : Na základě požadavků od uživatele MNO byly nad podhledy doplněny silnoproudé zásuvky</p> <p>ZL č.50 : Výměna oken na vrátnici : Změnový list řeší demontáž stávajících starých oken na vrátnici u vstupu do areálu nemocnice a montáž nových dle požadavku uživatele MNO včetně zapravení omítek</p> <p>ZL č.51 : Vytápění rozvodny v m.č. E2.017 a E2.025 : Změnový list řeší doplnění elektrických přímotopů včetně termostatů do rozvodny v 1.PP.</p> <p>ZL č.59 : Doplnění čtečky pro ovládání výtahu, SO.02 : Doplnění kontroly vstupu pomocí čipových karet k výtahům exponovaným veřejnosti k zamezení pohybu nepovolaných osob do uzavřených prostor</p> <p>ZL č.70 : Změna radiátorů v úmývnárnách : Dodatečný požadavek uživatele. Z důvodu špatného umístění došlo k záměně otopných těles, na základě této záměny vzniklo více volného místa v prostorách mytí pacientů</p> <p>ZL č.84 : Rekonstrukce prostor šaten žáků, které nebyly součástí projektové dokumentace za účelem z kvalitnění uživatelských potřeb v 1.PP, m.č. E2.042, šatna žáků</p> <p>ZL č.85: Z důvodu potřeby většího osvětlení chodby požádal uživatel o nadsvětlení dveří k pozici D65-II</p> <p>ZL č.106 : Doplnění SIL a SLP rozvodů v m.č.E.386 a místnost primáře ve 4NP: Z důvodu uživatelských potřeb byl zvýšen počet SIL a SLB zásuvek včetně rozvodů v místnosti primáře a knihovně.</p>				
Dodatečné požadavky uživatele MNO pro z kvalitnění funkčnosti díla a zlepšení provozně technických prostor.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-20 236,76	-0,01%	499 187,13	0,18%	478 950,37
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je vyjádření dotkladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222, odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 22		499 187,13	0,18%	-20 236,76	0,01%	478 950,37	
č. zl.	popis změny						
ZL 18	Úprava rampy v 1.PP, m.č. E2.001b	71 897,24	0,02%	0,00	0,00%	71 897,24	4
ZL 20	ZTI - Voda pro primáře ve 4.NP	27 116,59	0,01%	0,00	0,00%	27 116,59	4
ZL 24	Mytí pacientů - doplnění	55 402,27	0,01%	0,00	0,00%	55 402,27	4
ZL 35	Změny - plastová okna	0,00	0,00%	-20 236,76	0,01%	-20 236,76	4
ZL 41	Tepelná clona	84 474,46	0,03%	0,00	0,00%	84 474,46	4
ZL 49	Sílnoproudé zásuvky nad podhledy	20 565,09	0,01%	0,00	0,00%	20 565,09	4
ZL 50	Výměna oken na vrátnici	80 377,60	0,04%	0,00	0,00%	80 377,60	4
ZL 51	Vytápění rozvodny v m.č. E2.017 a E2.025	28 899,87	0,01%	0,00	0,00%	28 899,87	4
ZL 59	Doplnění čtečky pro ovládání výtahu, SO.02	33 549,00	0,01%	0,00	0,00%	33 549,00	4
ZL 70	Změna radiátorů v úmyvárnách	27 506,62	0,01%	0,00	0,00%	27 506,62	4
ZL 84	1.PP, m.č. E2.042, šatna žáků	13 733,14	0,01%	0,00	0,00%	13 733,14	4
ZL 85	Nadsvětlik k pozici D65-II	21 833,57	0,01%	0,00	0,00%	21 833,57	4
ZL 106	Doplnění SIL a SLP rozvodů v m.č.E.386 a místnost primáře ve 4NP	33 831,68	0,01%	0,00	0,00%	33 831,68	4

Evidenční list změny stavby č. 23

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL23/II	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46900059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 578/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> ZL č. 55 : Změnění vzduchového výkonu a zaměření rozvodů, z.č.18 : Měření výkonu vzduchotechnických vyústek v 1.NP. Množství vzduchu na jednotlivých vyústkách bylo postupně zaregulováno poměrovou metodou. Poté bylo provedeno měření celkového výkonu VZT zařízení a zaregulován celkový vzduchový výkon. Závěrem bylo provedeno měření a doregulování průtoků vzduchu na jednotlivých vyústních elementech. ZL č.58: polyuretanové stěrky v E3 : Realizace nových polyuretanových podlah v 1.NP-C. ZL č.74 : Rozšíření stávajícího uzamykacího systému GEGE pEXTRA COMBI : Rozšíření již původního uzamykacího systému MNO o rekonstruovaný pavilón E2. ZL č.76 : Místnosti primáře ve 4.NP :Rekonstrukce stávající koupelny a stávající kanceláře primáře kardiologa ve 4.NP. Vybourání stávajících obkladů, demontáž WC, sprchy, umyvadla a elektroinstalačních koncových prvků a náhrad a za nové, včetně nového obkladu, podlah, malby. ZL č.77 - Stropy v 1.PP : Realizace nových kazetových stropů z minerálních kazet v celém 1.PP. ZL č.79 - Monitoring systémů VRV a SPLIT - Z důvodu zajištění jednotného sledování a ovládání všech klimatizačních a chladících jednotek v systému MaR nemocnice bylo nutno provést změnu v ovládání klimatizačních jednotek, protože vizualizace MaR byla v nemocnici implementována až po provedení projekčních prací. ZL č.80 - Nové sociálky v 1.PP : Na základě požadavku uživatele vznikla v 1.PP dodatečná nová místnost šatny a WC s koupelnou pro nemocniční personál. ZL č.81 - Zvětšení rozměru dveří D84-II : Zvětšení rozměrů navržených dveří o rozměr dle požadavku uživatele. ZL č.67 - Dodávka a montáž ventilů vody do pater : Zvýšení počtu uzavíracích ventilů na hlavní stoupačce vody z jednoho patra na každé patro podle dodatečného požadavku uživatele MNO. ZL č.87 - Doplnění 12ks darových zásuvek, E2.384 : V průběhu stavby bylo zjištěno, že je potřeba doplnit v 3.NP datové zásuvky na základě požadavku uživatele pro budoucí funkčnost místnosti. ZL č.93 - Odpočet původních světel v 1.PP a připočet nových dle požadavků : V 1.PP byla navržena svítidla na stávající strop. Po požadavku uživatele na doplnění kazetových stropů bylo třeba zaměnit navržená liniová svítidla za kazetová do skládaných podhledů. ZL č.110- Změna pozice vývodů vody pro myčky : Realizační změna pozice vývodu vody pro myčky z navrhovaného stavu na požadovaný dle požadavku uživatele. ZL č.112 - Doplnění zatmavovacích fólií na dveře : Doplnění neprůhledných fólií na dveře oddělující místnosti dle uživatelských požadavků				
<u>Odůvodnění změny :</u> Dodatečné požadavky uživatele pro kvalitnější funkčnost díla a zlepšení provozně technických prostor. časový vliv na plnění SoD: NĀ VLIV - prodloužení doby plnění o..... / NEMĀ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	2 184 864,65	0,78%	2 184 864,65
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny příměrnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222. odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 23		2 184 864,65	0,78%	0,00	0,00%	2 184 864,65	
č. zl.	popis změny						
ZL 55	Změření vzduchového výkonu a zaměření rozvodů, z.č.18	18 399,94	0,01%	0,00	0,00%	18 399,94	4
ZL 58	polyuretanové stěrky v E3	261 485,15	0,10%	0,00	0,00%	361 485,15	4
ZL 74	Rozšíření stávajícího uzamykacího systému GEGEREXTRA COMBI	292 620,19	0,11%	0,00	0,00%	292 620,19	4
ZL 76	Místnosti primáře ve 4.NP	119 066,29	0,04%	0,00	0,00%	119 066,29	4
ZL 77	Stropy v 1.PP	328 502,56	0,13%	0,00	0,00%	328 502,56	4
ZL 79	Monitoring systémů VRV a SPLIT	507 050,04	0,20%	0,00	0,00%	507 050,04	4
ZL 80	Nové sociálky v 1.PP	348 540,82	0,13%	0,00	0,00%	348 540,82	4
ZL 81	Zvětšení rozměru dveří D64-II	4 817,49	0,01%	0,00	0,00%	4 817,49	4
ZL 67	Dodávka a montáž ventilů vody do pater	84 435,32	0,01%	0,00	0,00%	84 435,32	4
ZL 87	Doplnění 12ks datových zásuvek, E2.384	20 970,99	0,01%	0,00	0,00%	20 970,99	4
ZL 93	Odpočet původních světel v 1.PP a připočet nových dle požadavků	6 538,06	0,01%	0,00	0,00%	6 538,06	4
ZL 110	Změna pozice vývodů vody pro myčky	45 963,78	0,01%	0,00	0,00%	45 963,78	4
ZL 112	Doplnění zatmavovacích fólií na dveře	46 474,03	0,01%	0,00	0,00%	46 474,03	4

Evidenční list změny stavby č. 24

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL24/II	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 728 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940 Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: ZL č. 21 : VCP AL výplně :Na základě požadavku uživatele MNO došlo ke zvětšení pozic hliníkových výplní, doplnění automatických centrálních zástrčí, konzol a samozavíračů. ZL č.38 : Doplnění NIST konektorů - Med. Plynů : Doplnění NIST/CZ rychlospojka O2 pro ventilové skříně Dräger. ZL č. 42 : AL výplně - vícepráce : Doplnění požárních konzol a automatických zástrčí do dveří D135-I, D99-II, D119-II, D134-II a D57-II vč. elektroinstalací. ZL č.97 : Doplnění a oprava stávajícího zabezpečovacího systému 1.NP Gastro, včetně zařazení do monitorovacího systému C4 ZL č. 98 : Dávkováče dezinfekci a zásobníky na ručníky : Náklady spojené s dodávkou dávkovačů dezinfekci a instalací zásobníků na papírové ručníky. Původně uvažované látkové ručníky, byly nahrazeny ručníky jednorázovými papírovými. ZL č.103 : Rozvody medicijních plynů : Dodávka a montáž monitorů vitálních funkcí a zásuvek 2RJ45 na základě požadavků uživatele ZL č.107 : Rekonstrukce m.č. E2.1.64,E2.1.65,E2.1.65a,E2.1.66,E2.1.66a v 1NP : Na základě požadavku uživatele nastala kompletní rekonstrukce zmíněných místností hygienického zázemí v 1.NP. ZL č.109 : Sloučení serveroven 2NP a 3NP : Podle navrhovaného projektu měla být serverové v 2NP v m.č. E2.276. Uživatel nedokázal uvolnit tuto místnost kvůli stávajícím funkčním zařízením a tak požádal o sdružení serveroven do jedné místnosti ve 3NP, m.č. E2.370. ZL č.117 : Připojení myčky : Na základě požadavku uživatele byla změněna pozice připojení myčky.Změna oproti stávající variantě v PD. ZL č.124 : Doplnění svítidel a úprava ovládání 2NP a 4NP : Doplnění počtu svítidel včetně kabeláže. ZL č.131 : Hyperbarická komora-připojka : Dodatečné zhotovení připojky pro sousední objekt (hyperbarickou komoru) nacházející se vedle pavilonu E2. ZL č.134 : Zástěny a rolety mezi lůžka: Doplnění zástěn a rolet mezi lůžka pacientů pro následné zvýšení soukromí a intimity. ZL č.135 : Narovnáni sprchové vaničky, žlaby, sprchové baterie : Záměna sprchových vaniček za žlaby v 1.PP a termostatických sprchových baterií za uživatelem požadované baterie. ZL č.137: VZT v 1.PP,E2.034 a E2.051: Dodatečné doplnění vzduchotechniky pro odvětrávání místností v 1.PP.				
Odůvodnění změny: Dodatečné požadavky uživatele a lékařského personálu MNO pro zkvalitnění funkčnosti díla a zlepšení provozně technických prostor.				
- časový vliv na plnění SoD: NĀ VLV = prodloužení doby plnění / NEMĀ VLV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-170 141,79	-0,06%	2 109 086,99	0,76%	1 938 945,20
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
[redacted]	[redacted]	[redacted]	12.1.2024	[redacted]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
[redacted]	[redacted]	[redacted]	12.1.2024	[redacted]

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	12.1.2024	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	12.1.2024	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".							
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:	

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ \$222, odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 24		2 109 086,99	0,76%	-170 141,79	0,06%	1 938 945,20	
č. zl.	popis změny						
ZL 21	VCP AL výplně	96 412,62	0,03%	0,00	0,00%	96 412,62	4
ZL 38	Doplnění NIST konektorů - Med. Plyny	90 689,27	0,03%	0,00	0,00%	90 689,27	4
ZL 42	AL výplně - vícepráce	350 777,78	0,13%	0,00	0,00%	350 777,78	4
ZL 97	Doplnění a oprava stávajícího zabezpečovacího systému 1.NP Gastro, včetně zařazení do monitorovacího systému C4	100 916,29	0,04%	0,00	0,00%	100 916,29	4
ZL 98	Dávkovače dezinfekcí a zásobníky na ručníky	616 509,00	0,24%	0,00	0,00%	616 509,00	4
ZL 103	Rozvody medicínálních plynů	200 232,47	0,08%	0,00	0,00%	200 232,47	4
ZL 107	Rekonstrukce m.č. E2.1.64,E2.1.65,E2.1.65a,E2.1.66,E2.1.66a v 1NP	179 946,21	0,07%	0,00	0,00%	179 946,21	4
ZL 109	Sloučení serveroven 2NP a 3NP	39 443,60	0,01%	0,00	0,00%	39 443,60	4
ZL 117	Připojení myčky	17 209,30	0,01%	0,00	0,00%	17 209,30	4
ZL 124	Doplnění svítidel a úprava ovládání 2.NP a 4.NP	60 745,58	0,01%	0,00	0,00%	60 745,58	4
ZL 131	Přípojka vodovodu pro hyperbarickou komoru	7 538,00	0,01%	0,00	0,00%	7 538,00	4
ZL 134	Zástěny a rolety mezi lůžka	263 018,00	0,10%	0,00	0,00%	263 018,00	4
ZL 135	Narovnání sprchové vaničky, žlaby, sprchové baterie	0,00	0,00%	170 141,79	0,06%	-170 142,00	4
ZL 137	VZT v 1.PP, E2.034 a E2.051	85 648,91	0,03%	0,00	0,00%	85 648,91	4

Evidenční list změny stavby č. 25

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL25/II	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou, IČO: 46980059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 578/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: ZL č. 43 : Energokanáň 1.PP : Během odbourání stávajících podlah v 1.PP byl objeven stávající energokanáň. Tento energokanáň se odstraní včetně nesoudržné betonové desky ležící vedle něj a nahradí se novým betonovým podkladem vč. šáhtkového lůžka. V místech napojení stávající betonové desky a nové betonové desky se zrealizovalo sešití pomocí ocelových tmů. Rozpočet obsahuje i náhradu zdegradovaných stávajících zdivných stěn za nové pomocí SDK desek. ZL č.57 : Naddveřní kastlík pro klimatizace, 2 až 4NP : Realizace sádkokartonové konstrukce sloužící pro zavěšení klimatizačních jednotek nad dveřmi. ZL č.60 : Nadspolřeby protipožární omítky na ocelových profilech : Doplnění nadspolřeby protipožární omítky na ocelových profilech držících stávající stropní konstrukci. Ocelové profily byly ve skryté konstrukci a tak nebylo možné předvídat počet a rozměr těchto profilů. ZL č. 91 : Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy : Během projektování pavilonu E2 byly navrženy v II.etapě nové výtahy. Uživatel si ještě před samotnou realizací zajistil nové výtahy na vlastní náklady, díky čemuž nebylo nutné realizovat navrhovaná dopravní zařízení dle PD. ZL č.92 : 1.PP - CHUC - kolize rozvodů s trapézovým plechem a sloupem : Během realizace VZT stoupačky bylo zjištěno následující: v navrhované trase pro VZT stoupačku brání stávající ocelový nosník kvůli kterému bylo nutné trasu odsítočit mimo kolizní místo. Ocelový nosník byl ve skryté konstrukci zdáně šachty a tak nebylo možné při projektování předvídat jeho umístění. ZL č.96 : Odpočet zámečnických konstrukcí : Odpočet navrhovaných stropních konstrukcí IPE 220. Projektová dokumentace předpokládala s potřebou využití těchto nosníků pro zajištění statické funkčnosti stropů. Během realizace byl zjištěn vyhovující stav stávající stropní konstrukce od AD a tak se toto podchyzení ne realizovalo. ZL č.104 : Kastlík pro med. plyny a elektro. Rozvody : Realizace kastlíku pro nově vytvořené medicínské plyny v části 1.NP-C. Nová skříň med. plynů nebyla v době projektování pavilonu E2 na současném místě. Tuto skříň si MNO doplnila na své náklady po již naprojektované PD. ZL č.105 : Doplnění řízení sekundárních čerpadel VZT jednotek :Doplnění řízení sekundárních čerpadel VZT jednotek vlivem realizace samostatného tepelného hospodářství (zadavatel MNO) ZL č.111: Vyhřívání žlabů : Doplnění topných kabelů do svodů a žlabů pro odstranění problémů se zamrzáním svodů v nepříznivém počasí. ZL č.114: Výměna CU potrubí na fasádě-sever : Po demontáži stávajících SPLIT jednotek na severní straně fasády bylo zjištěno následující: stávající potrubí pro klimatizační jednotky bylo ve zdegradovaném stavu na základě čehož bylo nutné toto potrubí demontovat a nahradit novým. Odůvodnění změny : Během realizace výstavby a postupnému odkrývání skrytých konstrukcí se objevily kolizní situace, které nebylo možné předvídat při projektování dokumentace, neboť se jednalo o skryté konstrukce. Další z důvodů byla fáze mezi původní projektovou dokumentací a samotnou realizací, kdy uživatel realizoval (tepelné hospodářství a medicínské plyny v 1 NP -C.)v řešených prostorách změny které bylo nutné upravit k novému provedenému stavu oproti schválené PD. časový vliv na plnění SoD: NĀ VLIV - předložení doby plnění o / NEMĀ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 161 825,06	-1,85%	1 012 438,09	0,36%	-4 149 386,97
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je Přehled dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222. odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 25		1 012 438,09	0,36%	-5 161 825,06	1,85%	-4 149 386,97	
č. zl.	popis změny						
ZL 43	Energokanál 1.PP	161 954,90	0,05%	0,00	0,00%	161 954,90	6
ZL 57	Naddveřní kastlík pro klimatizace, 2 až 4NP	68 630,81	0,02%	0,00	0,00%	68 630,81	6
ZL 60	Nadspotřeba protipožární omítky na ocelových profilech	182 748,66	0,07%	0,00	0,00%	182 748,66	6
ZL91	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0,00	0,00%	-3 153 604,92	1,25%	-3 153 604,92	6
ZL 92	1.PP - CHUC - kolize rozvodů s trapézovým plechem a sloupem	13 967,10	0,00%	0,00	0,00%	13 967,10	6
ZL 96	Odpočet zámečnických konstrukcí	0,00	0,00%	-2 008 220,13	0,06%	-2 008 220,13	6
ZL 104	Kastlík pro med. plyny a elektro. Rozvody	7 565,20	0,00%	0,00	0,00%	7 565,20	6
ZL 105	Doplnění řízení sekundárních čerpadel VZT jednotek	65 581,89	0,02%	0,00	0,00%	65 581,89	6
ZL 111	Vyhřívání žlabů	357 981,72	0,14%	0,00	0,00%	357 981,72	6
ZL 114	Výměna CU potrubí na fasádě- sever	154 007,81	0,06%	0,00	0,00%	154 007,81	6

Evidenční list změny stavby č. 26

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1		Číslo změny stavby: ZL26/II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/IVZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451				
Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46960059				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce:		
1) Výkres dokumentace		3 x Objednatel		
2) Stavební deník		1 x TDS		
3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad		1 x Zhotovitel		
4) Vyjádření AD a TDS		1 x Projektant (autorský dozor)		
5) Fotodokumentace				
6) Rekapitulace rozpočtu				
7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet				
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> ZL č. 53 : E+G, změna :Na základě požadavku od uživatele a zpracování projektové dokumentace nastala rekonstrukce částí pavilonu E+G viz. nová projektová dokumentace.				
<u>Ozdůvodnění změny :</u> Dodatečně požadavky uživatele pro zkvalitnění funkčnosti díla a zlepšení provozně technických prostor.				
<i>671000</i>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	5 064 467,04	1,82%	5 064 467,04
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222, odst.:
Stavba	Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2						
Evidenční list změny stavby č. 26		5 064 467,04	1,82%	0,00	0,00%	5 064 467,04	
č. zl.	popis změny						
ZL 53	E - G - rekonstrukce napojení E2	5 064 467,04	1,82%	0,00	0,00%	5 064 467,04	4

Evidenční list změny stavby č. 27

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Městská nemocnice Ostrava- Modernizace pavilonu E2		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1		Číslo změny stavby: ZL27/II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt SO.01				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 18.01.2021, číslo smlouvy objednatele: 0049/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: PKS STAVBY a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46980069				
Gen.projektant (autorský dohled): PPS KANIA s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940				
Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00, IČO: 27814742				
Přílohy: <input checked="" type="checkbox"/> 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření AD a TDS 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu <input checked="" type="checkbox"/> 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> ZL č. 64 : Doplnění prvků-napájení ramp : Doplnění prvků pro napájení medicinálních ramp v rozvaděčích TR-R22,IN-R21,TR-R32.1,IN-R31 a IN-R41. ZL č.73: Mezisklení žaluzie pro posuvné AL dveře: Doplnění mezisklení žaluzie pro posuvné dveře v 3.NP. ZL č.102 : Úprava otvorů pro AL dveře : Úprava stavebních otvorů pro dodatečně rozšířené hliníkové dveře oproti PD. ZL č.144 : Lapače střešních splavenin : Realizace lapačů střešních splavenin pro odtok dešťové vody. ZL č.116 : Narovnání počtu revizních dvířek+chybějící výměra stropu CH.E3.01				
<u>Zdůvodnění změny :</u> Prvky a práce neobsažené v projektové dokumentaci. časový vliv na plnění SoD: NMÁ VLIV -prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	894 265,68	0,32%	894 265,68
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesusouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesusouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesusouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesusouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Číslo	Název	Vícepráce	% podíl VCP k celkové ceně stavby	Méněpráce	% podíl MP k celkové ceně stavby	Cena MP a VCP řešeného ZL	ZZVZ §222. odst.:
Stavba Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2							
Evidenční list změny stavby č. 27		894 265,68	0,32%	0,00	0,00%	894 265,68	
č. zl.	popis změny						
ZL 64	Doplnění prvků- Napájení ramp	461 090,93	0,18%	0,00	0,00%	461 090,93	5
ZL 73	Mezisklení žaluzie pro posuvné AL dveře	217 172,85	0,08%	0,00	0,00%	217 172,85	5
ZL 102	Úprava otvorů pro AL dveře	72 362,26	0,01%	0,00	0,00%	72 362,26	5
ZL 144	Lapače střešních splavenin	45 334,42	0,01%	0,00	0,00%	45 334,42	5
ZL 116	Narovnání počtu revizních dvířek + chybějící výměra stropu	98 305,23	0,04%	0,00	0,00%	98 305,23	5