

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 1.2.2024

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-734/2023 u Vás objednááme opravu prorezavělé a prasklé vnitřní kanalizace v obytné části výpravní budovy - zatéká stropem do bytu paní a přes zeď na chodbu ze sprchového koutu pana u kterého se musí demontovat WC a celý sprchový kout, v žst. Žulová - výpravní budova, bytový objekt, paní a pan IC6000383433, dle nabídkového listu č. 10-060/2024.

Zakázka /Objekt RE: V740HDH0LMRT

Dohodnutá cena:

Termín: 28.03.2024

Jedná se o činnost mimo režim OUA – bytové.

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**číslo **10-060/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

V740HDH0LMRT

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Žulová výpravní budova - bytový objekt,

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383433

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.307980273N, 17.1024871988E

Oprava kanalizace

Oprava prorezavělé a prasklé vnitřní kanalizace v obytné části výpravní budovy - zatéká stropem do bytu paní a přes zeď na chodbu ze sprchového koutu pana u kterého se musí demontovat WC a celý sprchový kout.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 28.3.2024

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

111

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	10-060/2024		
Název majetku	Žulová - výpravní budova - bytový objekt	inventární číslo	IC6000383860
zahájení prací	15.02.2024	ukončení prací	28.03.2024
popis prací Požadavek - Oprava kanalizace: Oprava prorezavělé a prasklé vnitřní kanalizace v obytné části výpravní budovy - zatéká stropem do bytu p. a přes zeď na chodbu ze sprchového koutu pana u kterého se musí demontovat WC a celý sprchový kout. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu Termín: 28.03.2024 Příloha: fotografie			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA			111		
	Cena za zakázku celkem					

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

060 Žulová výpravní budova - byt.obj.

Objekt:

01 - oprava kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	346244355	Obezdvíka koupelnových van ploch zaoblených tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	1,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				
2	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		
6	K	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	1,000		
7	K	965083111	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,500		
8	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000		
9	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,000		
D		997	Přesun sutě				
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,270		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,350		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,270		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,830		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,270		
D		998	Přesun hmot				
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,224		
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,224		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
17	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus	1,000		
18	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000		
19	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000		
20	K	721173401.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 svodné DN 110	m	1,000		
21	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000		
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		
23	K	HZS2212	Oprava kanalizace ve stěně za vaničkou včetně dopojení, vysekání a zapravení	hod	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	88,641		
25	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	88,641		

D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
26	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
27	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
28	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
29	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		
30	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000		
31	K	725244813.RLT	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000		
32	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	178,475		
33	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	178,475		

D		781	Dokončovací práce - obklady				
34	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,000		
35	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,000		
36	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,000		
37	K	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,000		
38	M	59761709	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2</i>	m2	1,150		
39	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,000		
40	K	781472292	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	1,000		
41	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000		
42	K	781495186	Řezání pracnější do oblouku keramických obkladaček	m	1,800		
43	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,000		
44	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	25,413		
45	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	25,413		

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
46	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
48	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
49	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
50	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
51	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
52	K	065002000	Doprava materiálu (111 km x 2 x 5)	km	1 110,000		
53	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 060

Stavba: 060 Žulová výpravní budova - byt.obj.,pí

Objekt: 01 - oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	2,00		
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	4,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						







