



DODATEK č. 4 ke SMLouvě O Dílo č.0356/2021

(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany



Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

Sídlo: Nad Paňankou 1810/38, 160 00 Praha – Dejvice
Adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
V zastoupení: Jan Munzar, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Munzar, jednatel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Munzar, jednatel
IČO: 48026450
E-mail: pracom@pracom.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.pracom.cz>
Datová schránka: siaub95

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ či každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27.05.2022 smlouvu o dílo č. 356/2021, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi – Historizující obnova skleníků na západních valech II.**“, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004640 a dále uzavřeli dodatek č. 1 ze dne 15.6.2023, dodatek č. 2 ze dne 27.07.2023 a dodatek č. 3 ze dne 02.10.2023 (dále jen společně jako „SoD“).



- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu chybného zařazení jednotlivých změnových listů pod správný odstavec § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) tak, jak bylo uvedeno v dodatku č. 3 ke SoD. Smluvní strany tímto dodatkem napravují a podřazují jednotlivé změnové listy pod správné odstavce § 222 ZZVZ.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Vzhledem k pochybení popsanému v předchozím odstavci se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

- 2.1.1 Odstavce 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

- 3.2. *Celková cena díla, ve znění Dodatku č. 4, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:*

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	CELKEM Kč bez DPH
Cena díla dle původní SoD				16 444 394,- Kč
1	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		20 552,70	
2	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		48 532,33	
3	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		33 415,70	
4	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		41 184,22	
5	Změny díla dle § 222 odst. 5 ZZVZ		193 430,00	
6	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		26 260,00	
7	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		21 978,40	
8	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		479 140,20	
9	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		1 809,00	
10	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		122 304,80	
11	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		17 680,00	
12	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		6 340,64	
13	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		6 554,00	
14	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		0,00	
15	Změny díla dle § 222 odst. 6 ZZVZ		198 854,00	
16	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ		13 213,20	
17	Změny díla dle § 222 odst. 4 ZZVZ	-2 279 973,58		
Změna ceny o dílo dle dodatku č.3 k SoD				-1 048 724,39 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.3 k SoD bez DPH				15 395 669,61 Kč
DPH 21%				3 233 090,62 Kč
Celková cena za dílo ve znění dodatku č.3 k SoD s DPH				18 628 760,23 Kč

- 3.3. *Celková cena díla tak ve znění Dodatku č.3 k SoD činí celkem 15 395 669,61 Kč bez DPH, slovy: patnáctmilionůtřístadevadesátpěttisícšestsetšedesátdevět korun českých a šedesátjeden haléř; (dále jen jako „cena za dílo“).*



3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.


3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 30. 11. 2023 – usnesení č. RM/2023/56/9

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel


V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

 Ing. Robert Pecha
Datum: 2023.12.14
13:50:06 +01'00'





.....
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V Praze
dne

 Jan
Munzar
Datum: 2023.12.11
11:42:24 +01'00'

.....
PRACOM s.r.o.
Jan Munzar
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.1	
Název projektu:		Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem	
Zhotovitel:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
Objednatel:		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:		Zhotovitel	
Datum:		16.05.2022	
Předmět změn: Změna trasy rozvodu vody			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Změna trasy rozvodu vody na objektu SO 02: Z důvodu zachování stěn obslužné chodby bez přidání dalších instalací. Nová skutečnost zjištěná během realizace. V PD se nepočítalo s tím, že by se zasahovalo do stěn obslužné chodby. Jedná se o nemovitou kulturní památku a každý zásah zde způsobuje nevratnou změnu. Proto bylo po konzultaci se zástupci NPÚ/PP přistoupeno při zjištění kolize ke změně trasy rozvodu vody, který je novým prvkem, namísto narušení struktury původní zdi.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 20 552,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 20 552,70 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:50:30 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:43:17 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný Ing. arch. Adam Pokorný  Date: 2023.12.08 11:32:05 +01'00'	

ZL 01 - změna trasy rozvodu vody

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 02 - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 552,70

D 720 Zdravotně technické instalace

D 96 Bourání konstrukcí 2 796,90

		113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	7,200	154,00	1 108,80
		965042141	Bourání podkladu pod dlažby nebo betonové mazaniny do tl. 100mm	m3	0,240	3 590,00	861,60
		977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - průvrt pod kameným prahem v nezámrazné hloubce	m	0,500	551,00	275,50
		977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu - průvrt zdí skleníků, v nezámrazné hloubce, tl. zdi 1m	m	1,000	551,00	551,00

Vodorovné konstrukce

6 743,04

28		631310032RA0	Podkladní beton C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	1,200	725,00	870,00
29		631571004R00	Násyp ze štěrkopísku tl. 50mm	m3	0,360	2 070,00	745,20
		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	7,200	640,00	4 608,00
		599432111	Vyplnění spar dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	7,200	72,20	519,84

D D2 01-Zemní práce

11 012,76





	K	Pol1	Hloubení rýh šíře-2 m, horn. 3 - do 100 m3	m3	4,320	1 550,00	6 696,00
	K	Pol2	Rýhy š.2 m příp. za lepivost horn. 3	m3	4,320	132,00	570,24
	K	Pol7	Zásyp zhutněný jam šachet rýh	m3	4,320	490,00	2 116,80
	K	Pol7	Pískové lože	m2	1,080	1 509,00	1 629,72

D D8

VNITŘNÍ VODODVOD - viz základní rozpočet SoD

0,00

Type text here

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.2	
Název projektu:		Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem	
Zhotovitel:		PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6	
Objednatel:		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:		Zhotovitel	
Datum:		16.05.2022	
Předmět změn: Dozdívka u výstupu na zahradu, zemní práce SO02			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1 - dozdívka u výstupu do zahrady: Nutnost dozdění nosné konstrukce, která chyběla v projektu. Nová skutečnost zjištěná během realizace.</p> <p>2 - zemní práce SO02: Prováděno z důvodů střetu nové splaškové kanalizace. Nová skutečnost zjištěná během realizace. Byla změněna trasa kanalizace z důvodu křížení s el. kabely (pozice kabelů byla známa po "vypípání" jejich pozice na stavbě před zahájení výkopových prací).</p>			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 48 532,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 48 532,33 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 <p>Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:50:56 +01'00'</p>		<p>Jan Munzar - jednatel</p>  <p>Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:43:37 +01'00'</p>	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	
		<p>Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:31:45 +01'00'</p> 	

Type

ZL 02 - dozívka u výstupu na zahradu, zemní práce SO02

Stavba:

Historizující obnova skleníkú na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 26.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 532,33

1 Dozívka u výstupu na zahradu 24 354,66

		274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nárokú na prostředí tř. C 20/25	m3	0,200	3 700,00	740,00
		312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MV	m3	1,350	7 100,00	9 585,00
		311213112	Zdivo z nepravidelných kamenú na maltu objem jednoho kamene do 0,02m3 spáry přes 4 do 10mm	m3	0,560	9 520,00	5 331,20
		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C25/30	m2	0,075	4 080,00	306,00
148	K	58384857.B	Deska dlažební pískovec 1200x1200x120 mm	m	0,694	8 840,00	6 134,96
146	K	772501180R00	Montáž kamenných prvkú koruny zdi tl.12 cm - K3)	m2	0,750	1 410,00	1 057,50
144	K	620901111R00	Kamenické opracování kamenných prvkú - zestaření	m2	0,750	1 360,00	1 020,00
143	K	620401162R00	Nátěr hydrofobizační koruny zdi - K3)	m2	0,750	240,00	180,00

2 Zemní práce (SO02) - Prováděno z důvodú střetu nové
splaškové kanalizace

24 177,67

1	K	Pol1	Příplatek za provádění ručně k položce: Hloubení rýh šíře-2 m, horn. 3 - do 100 m3	m3	12,200	860,00	10 492,00
---	---	------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

		113106011	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	11,440	154,00	1 761,76
		772591916	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene silikonovými kartáči	m2	11,440	199,00	2 276,56
29		631571004R00	Násyp ze štěrkopísku tl. 50mm	m3	0,572	2 070,00	1 184,04
		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene	m2	11,440	640,00	7 321,60
		599432111	Vyplnění spar dlažby z lomového kamene drobým kamenivem	m2	11,440	99,80	1 141,71

Dozdění klínu u konstrukce výstupu na zahradu



1. Odkopávky
2. Dozdívka $3 \times 1,80 \times 0,25 = 1,35 \text{ m}^3$ zdivo smíšené
3. Dozdívka $0,8 \times 0,70 \times 0,10 = 0,56 \text{ m}^2$ zdivo kamenné tl. 10 cm
4. Základ betonový $3 \times 0,2 \times 0,3 = \text{cca } 0,2 \text{ m}^3$ železobeton
5. Betonový věnec $3 \times 0,25 = 0,75 \text{ m}^2$ tl. 10 cm



Prováděno z důvodů střetu nové splaškové kanalizace.

Výkop dl. 10 m šířka 0,8 m hloubka průměrná 1,2 m + šachta výkop 1,2 x 1,2 hloubka 1,8 m.

$$(10 \times 0,8 \times 1,2) + (1,2 \times 1,2 \times 1,8) = 12,2 \text{ m}^3$$

Nutno vzhledem k ochranným pásmům provádět ručně.

Položka z rozpočtu SO01 Zemní práce

3	K	139600012 RBD	Ruční výkop pro okapový chodník v hornině 3 naložení, odvoz do 15 km	m3		2 410,00	0,00
---	---	------------------	-------------------------------------------------------------------------	----	--	----------	------

Položka z rozpočtu SO02 Zemní práce





1	K	Pol1	Hloubení rýh šíře-2 m, horn. 3 - do 100 m3	m3		1 550,00	0,00
---	---	------	--------------------------------------------	----	--	----------	------

Rozdíl = 860,00



Rozebrání žulové dlažby, očištění, paletování, zpětná montáž

$$\text{Plocha: } (10,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m}) + (1,2 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}) = 11,44 \text{ m}^2$$

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.3	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Příprava pro ocelové vazníky			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1 - Bourání konstrukcí - pro vazníky ocelové konstrukce je nutné připravit betonové roznášecí patky, proto je nutné částečné odbourání cihelného zdiva. Nová skutečnost zjištěná během realizace.</p> <p>2 - Sviské konstrukce - cihelné dozdivky okolo patek ocelové konstrukce slouží jako ztracené bednění pro betonové patky vazníků. Nová skutečnost zjištěná během realizace.</p> <p>- betonování patek ocelové konstrukce pro možnost přesného uložení ocelových nosníků. Nová skutečnost zjištěná během realizace - nepředvídatelné.</p> <p>Nutnost výroby betonových roznášecích patek vzešla z výrobní dokumentace (roznesení zatížení na zdivo, možnost výškové rektifikace). Při přípravě výrobní dokumentace statik požadoval dokonce vylítí ŽB věnce (zápis z KD č.4), toto však bylo zamítnuto - jak z finančních, tak z památkových důvodů. Výrobní dokumentace se provádí zároveň s dodáním díla. Před dodáním výrobní dokumentace projektant s nutností výroby patek nepočítal.</p>			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 33 415,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 33 415,70 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 <p>Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:52:17 +01'00'</p>		<p>Jan Munzar - jednatel</p>  <p>Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:44:01 +01'00'</p>	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora:	
		<p>Ing. Arch. Adam Pokorný</p>  <p>Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:31:22 +01'00'</p>	

ZL 03 - Příprava pro ocelové vazníky

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 415,70

1 Bourání konstrukcí

20 913,30

72	K	962022491R01	Rozebrání kamenné koruny zdi do suti (pro betonáž patek ocelové konstrukce)	m3	3,456	1 650,00	5 702,40
75	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,875	580,00	3 407,62
76	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,253	26,00	2 138,57
77	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,875	380,00	2 232,58
78	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,376	40,00	1 175,04
79	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,875	265,00	1 556,93
80	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,875	800,00	4 700,16

2 Svislé konstrukce

12 502,40

		312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MV (cihelné dozdivky okolo patek ocelové konstrukce)	m3	1,344	7 100,00	9 542,40
		274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (betonování patek ocelové konstrukce)	m3	0,800	3 700,00	2 960,00

1. Betonové bloky pod vazníky ocelové konstrukce

Bourání :

0,6x0,9x0,4 - 16 ks



2. Dozdívky cihelné


0,6 x 0,4x0,15 - 16 ks

0,4 x 0,4 x 0,30 - 16 ks






3. Betonové rozkládací desky

0,5 x 0,4 x 0,25 - 16 ks



~~4. oplechování žlomy, pohled 12 titanžinek~~

~~16,6 m rozvinutá šíře 40 cm~~

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.4	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Podšalování klenby obslužné chodby			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Podšalování klenby obslužné chodby: Nutnost vytvoření dočasné podpůrné konstrukce při realizaci prací nad obslužnou chodbou. Nová skutečnost zjištěná během realizace.			
Po odhalení rubu klenby obslužné chodby bylo (viz KD 10, bod 17) konstatováno, že hydroizolace na klenbě je za hranicí životnosti. Bylo tedy nutné ji nahradit (s tím projekt nepočítal). Při odstranění hydroizolace pak byl přístupný rub klenby a sanace trhlin, která na klenbě měla probíhat se tak zdála mnohem účelnější shora - při sanaci klenby shora je možné ji provést mnohem kvalitněji a trvanlivěji (je možné spáry shora vyškrabat, je možné vysekat rozpadavé zdící prvky klenby). Pro takovou sanaci je pak nezbytné klenbu zajistit podbedněním.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 41 184,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 41 184,22 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:55:00 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:44:22 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:30:58 +01'00'	

ZL 04 - podšalování klenby

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


41 184,22

1

Konstrukce truhlářské

41 184,22

		411353103	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku tl přes 5 do 25 cm	m2	14,904	1 140,00	16 990,56
		411353104	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru vrchlíku tl přes 5 do 25 cm	m2	14,904	181,00	2 697,62
		411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	14,904	188,00	2 801,95
		411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	14,904	54,30	809,29
		411353103R01	Příplatek za zřízení bednění ze spodního líce	m2	14,904	1 200,00	17 884,80







Type t

Obslužná chodba podšalování klenby délka 13,8 m, šířka dle PD $1,3 + 0,96 = 2,26 : 2 = 1,08$ m
 Výška chodby průměr 1,91

Výdřeva v místě křížové klenby u vstupu z prostoru skleníku.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 5		Číslo ZL: č.5	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Ocelové výplně otvorů (změna za truhlářské prvky)			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - ocelové výplně otvorů (změna za truhlářské prvky): změna truhlářských výplní otvorů za ocelové. Požadavek investora. Důvodem bylo, že výplně otvorů směrem k obslužné chodbě by dřevěné hodně trpěly kvůli vlhkosti v obslužné chodbě.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nové PD			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 193 430,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 193 430,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:55:46 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:44:48 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:30:41 +01'00'	

ZL 05 - ocelové výplně otvorů (změna za truhlářské prvky)

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 430,00

1


Konstrukce zámečnické

193 430,00


122	K	7-766 66-0002.1	M+D Dveře ocelové vstupní, jednokřídl.plné 935x1920mm,ocelová zárubeň - 2/P	kus	1,000	81 040,00	81 040,00
127	K	7-61110110	Ocelová dvířka 480x420mm - 7)	kus	1,000	22 400,00	22 400,00
128	K	7-61110111	Ocelová dvířka 925x1420mm - 6)	kus	1,000	43 860,00	43 860,00
129	K	7-61110112	Ocelová dvířka 1255x1410mm - 5)	kus	1,000	46 130,00	46 130,00




1. ocelové dveře, vstupní
 bez zábrhel, s profilovaným okem
 kování kovátské, nádrž zelená polomat, klíka-klíka,
 zámeček
 ocelové zábrhel, v rámci ALI bude odsouhlasen
 výrobní výkres, včetně kování



2. ocelové dveře
 bez zábrhel, s profilovaným okem
 kování kovátské, nádrž zelená polomat, klíka-klíka,
 zámeček
 ocelové zábrhel, v rámci ALI bude odsouhlasen
 výrobní výkres, včetně kování




3. ocelové dveře
 bez zábrhel, s profilovaným okem
 kování kovátské, nádrž zelená polomat, klíka-klíka,
 zámeček
 ocelové zábrhel, v rámci ALI bude odsouhlasen
 výrobní výkres, včetně kování







4. ocelové dveře
 bez zábrhel, s profilovaným okem
 kování kovátské, nádrž zelená polomat, klíka-klíka,
 zámeček
 ocelové zábrhel, v rámci ALI bude odsouhlasen
 výrobní výkres, včetně kování



ocelové dveře, vstupní,
 nutno doměřit dle profilu střešního otvoru
 kování kovátské, nádrž zelená polomat, klíka-klíka,
 zámeček
 ocelové zábrhel, v rámci ALI bude odsouhlasen
 výrobní výkres, včetně kování



Type text

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.6	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Změna profilace dřevěných dveří			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Změna profilace dřevěných dveří: změna PD, příplatek ze změny profilace na žaluziovou výplň a dřevěnou zárubeň. Požadavek objednatele. Požadavek PP - viz KD15 bod 19/15.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nová PD			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 26 260,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 26 260,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:56:12 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:45:09 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:30:26 +01'00'	

ZL 06 - změna profilace dř.dveří

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 260,00

1


Konstrukce truhlářské

26 260,00

120	K	766 66-0001	M+D Dveře dřevěné vstupní masiv jednokřídl.plné svlakové 1290x2390mm,s prahem,oc.rám.zárubeň - 1/L - příplatek ze změnu profilace na žaluziovou výplň a dřevěnou zárubeň	kus	1,000	13 130,00	13 130,00
121	K	766 66-0002	M+D Dveře dřevěné vstupní masiv jednokřídl.plné svlakové 1280x2470mm,s prahem,oc.rám.zárubeň - 3/P - příplatek ze změnu profilace na žaluziovou výplň a dřevěnou zárubeň	kus	1,000	13 130,00	13 130,00


dveře se žaluziovými výplněmi, s nadsvětíky





1B



dveře se žaluziovými výplněmi, s nadsvětíky

2B



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.7	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Nová římsa pod korunou severní zdi			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Nová římsa pod korunou severní zdi - doplnění PD, požadavek NPÚ doplnění profilace říms dle vedlejší zdi			
Požadavek NPÚ, který vznesli při kontrole průběhu stavby / rekonstrukce. KD8, bod 13/8. Nepředvíдалo se - profilace byla rekonstruována na základě nálezů na zdivu po odstranění omítek.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto a výpočet výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 21 978,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 21 978,40 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:56:42 +01'00'		Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:45:35 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora:	
		Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:30:10 +01'00'	

Type te

ZL 07 - nová římsa pod korunou zdi

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 978,40

1





Úpravy povrchů vnější

21 978,40

1	K	622325509	Fasáda čl.III v rozsahu do 100% - provedení nové římsy pod korunou zdi	m2	6,640	3 310,00	21 978,40
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------



délka = 16,6 m

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.8	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Zvýšené množství oc.konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1 - zvýšené množství oc.konstrukce: při zpracování VTD byla zjištěna větší hmotnost navržené ocelové konstrukce oproti výpočtu v PD. Zvětšení L profilů hlavních vazníků z důvodu statiky při nýtování, doplnění konstrukce pro bezpečné oplechování konstrukce, přidání krajních vazníků pro zvýšení tuhosti konstrukce.</p> <p>Zvětšení objemu ocelové konstrukce oproti hodnotám z PD bylo potřeba, aby bylo dosaženo dostatečné nosnosti a tuhosti konstrukce. U takovýchto konstrukcí si dílenskou dokumentaci dělá až zhotovitel a zvětšení objemu vychází z výrobní dokumentace. Konkrétně se jedná o zvětšení profilů kvůli technologii spojování nýtováním (statik do DPS prověřil únosnost nosníků, výrobce pak ale řešil i technologii spojování). Dále o detail u oplechování skleníků - dle řešení v PD by bylo oplechování komplikované a nemuselo by kvalitně plnit svou funkci. Dále o přidání vazníku na straně bočního vstupu do skleníku - nezatěžuje se tím boční stěna skleníku a zatížení se nepřenáší na klenbu chodeb pod skleníkem.</p>			
Přílohy: Položkový rozpočet, výkazy výměr			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 479 140,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 479 140,20 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:57:32 +01'00'		Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:45:57 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	
		 Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:29:26 +01'00'	

ZL 08 - zvýšené množství oc.konstrukce

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

479 140,20

1

Konstrukce zámečnické

479 140,20

138	K	767998106R01	M+D Ocelov.kce střechy skleníku, spoje šrouby,nýty žár.zinkovaná+1x suřík+2x olejový nátěr černá mat - rozdíl konstrukce zastřešení	kg	1 178,140	330,00	388 786,20
138	K	767998106R01	M+D Ocelov.kce střechy skleníku, spoje šrouby,nýty žár.zinkovaná+1x suřík+2x olejový nátěr černá mat - rozdíl sviské konstrukce	kg	273,800	330,00	90 354,00

Historizující obnova skleníků na západních valech
zámku v Brandýse nad Labem - Oceťové konstrukce zastrešení

VÝKAZ VÝMĚR DLE PD

		ks	délka		váha 1 ks	
Vazníky						
Stojina	6 x 210	2	5 425		52,8	105,6
Stojina	6 x 210	1	6 952		68,1	68,1
Stojina	6 x 210	1	5 454		53,1	53,1
Stojina	6 x 210	1	5 425		52,8	52,8
Stojina	6 x 210	1	5 120		49,8	49,8
Stojina	6 x 210	1	5 013		48,7	48,7
	6x60	4	85		0,2	0,8
	6x110	1	360		1,9	1,9
	6x110	3	288		1,5	4,5
	8x60	33	98		0,4	13,2
	12x200	7	246		4,6	32,2
		3	246		4,6	13,8
		1	246		4,6	4,6
		1	200		3,8	3,8
	L 60x60x8	33	186		1,3	42,9
		8	5114		36,3	290,4
		8	290		2,1	16,8
		6	624		4,4	26,4
		6	300		2,1	12,6
		4	5082		36	144
		3	5082		36	108
		2	4815		34,1	68,2
		2	582		4,1	8,2
		2	290		2,1	4,2
		2	275		1,9	3,8
		2	271		1,9	3,8
		1	6659		47,2	47,2
		1	6483		46	46
		1	6482		45,9	45,9
		1	6440		45,6	45,6
		1	5082		36	36
		1	4839		34,3	34,3
		1	4838		34,3	34,3
		1	4789		33,9	33,9
		1	4789		33,9	33,9
		1	4777		33,9	33,9
		1	4777		33,9	33,9
		1	461		3,3	3,3
		1	454		3,2	3,2

		1	363		2,6	2,6
		1	361		2,6	2,6
		1	327		2,3	2,3
		1	327		2,3	2,3
		1	282		2	2
		1	282		2	2
		1	39		0,3	0,3
		1	36		0,3	0,3
	L 100x100x10	1	70		1,1	1,1
	4x140	1	140		0,6	0,6
	RHS 140x10	1	104		4,2	4,2
	Vazniky celkem					1633,9
	Krokve					
	T 60	29	4994		31,1	901,9
		8	4984		31,1	248,8
		6	4741		29,6	177,6
		4	4771		29,7	118,8
		4	4711		29,4	117,6
		3	4726		29,5	88,5
		2	4786		29,8	59,6
		2	4756		29,6	59,2
		2	1223		7,6	15,2
		2	684		4,3	8,6
		1	6497		40,5	40,5
		1	5045		31,4	31,4
		1	4996		31,1	31,1
		1	4978		31	31
		1	4976		31	31
		1	4974		31	31
		1	4974		31	31
		1	4974		31	31
		1	4973		31	31
		1	4801		29,9	29,9
		1	4696		29,3	29,3
		1	4680		29,2	29,2
		1	4578		28,5	28,5
		1	4364		27,2	27,2
		1	4128		25,7	25,7
		1	3939		24,6	24,6
		1	3678		22,9	22,9
		1	3514		21,9	21,9
		1	3277		20,4	20,4
		1	3227		20,1	20,1
		1	3090		19,3	19,3
		1	2777		17,3	17,3
		1	2665		16,6	16,6
		1	2633		16,4	16,4

Výkaz VTD

Historizující obnova skleníků na západních válech
zámku v Brandýse nad Labem - Ocelové konstrukce zastrešení

VÝKAZ VÝMĚR DLE VTD

Skleník Brandýs nad Labem								
Označ. prvku	Popis prvku	Profil	Délka [mm/ks]	Počet kusů	Hmotnost [kg/m]	Hmotnost [kg/ks]	Délka celk. [m]	Hmotnost celk [kg]
Vazníky V1								
101	Stěna	P 10/330	5595	7	25,905	144,838	39,165	1014,569
102 a.b	Pásnice	L 60/80/8	5006	14	8,340	41,750	70,064	584,501
103 a.b	Pásnice	L 60/80/8	4979	14	8,340	41,525	69,705	581,348
104 a.b	Stolička	L 60/80/8	194	70	8,340	1,618	13,580	113,257
105	Vložka	P 8/70	70	70	4,396	0,308	4,900	21,540
106	Výztuha	P 10/60	226	14	4,710	1,064	3,164	14,902
107	Vložka	P 8/70	98	14	4,396	0,431	1,372	6,031
108	Výztuha	P 10/60	226	14	4,710	1,064	3,164	14,902
109	Podložka	P 10/70	98	14	5,495	0,539	1,372	7,539
110 a.b	Dot. pásnice	L 60/80/8	310	2	8,340	2,585	0,620	5,171
111 a.b	Dot. pásnice	L 60/80/8	323	2	8,340	2,694	0,646	5,388
112	Úložná deska	P 12/120	150	14	11,304	1,696	2,100	23,738
Vazník V2								
201	Stojna	P 10/388	7475	1	30,458	227,674	7,475	227,674
202 a.b	Pásnice	L 60/80/8	6890	2	8,340	55,795	13,380	111,589
203 a.b	Pásnice	P 6/60	6675	2	4,710	31,439	13,350	62,879
204 a.b	Pásnice	L 60/80/8	6679	2	8,340	55,703	13,358	111,406
205 a.b	Pásnice	L 60/80/8	403	2	8,340	3,361	0,806	6,722
206 a.b	Pásnice	L 60/80/8	413	2	8,340	3,444	0,826	6,889
207	Úložná deska	P 12/120	150	2	1,304	0,196	0,300	0,391
208	Výztuha	P 10/60	196	2	4,710	0,923	0,392	1,846
209	Vložka	P 8/80	66	4	4,396	0,290	0,264	1,161
210	Vložka	P 8/80	50	10	5,024	0,251	0,500	2,512
211 a.b	Čel. deska stoličky	P 8/80	178	10	5,024	0,894	1,780	8,943
212 a.b	Stolička	P 8/80	176	10	5,024	0,884	1,760	8,842
Vazníky celkem								2943,741
Vaznice								
301		T 120	4360	25	23,240	101,326	109,000	2633,160
302 a.b		T 120	584	2	23,240	13,572	1,168	27,144
303 a.b		T 120	1424	2	23,240	33,094	2,848	66,188
304 a.b		T 120	2557	2	23,240	59,425	5,114	118,849
305 a.b		T 120	3687	2	23,240	85,685	7,374	171,372
306 a.b		T 120	4534	2	23,240	105,370	9,068	210,740
307		T 120	4360	5	23,240	101,326	21,800	506,632
308		T 120	520	5	23,240	12,085	2,600	60,424
Vaznice celkem								3694,509
Krokve								
		T 60	5070	70	6,240	31,637	354,900	2214,576
		T60	3000	24	6,240	18,720	72,000	449,280

Výkaz VTD:

	L 65/50/5	35600	1	4,350	154,860	35,600	154,860
	P 5/40	25900	1	1,570	40,663	25,900	40,663
	Krokve celkem						2859,379
	Součet						9497,629
	Profaz a spoj materiál	5,00 %					474,881
Celkem							9972,5

Rozdílový výkaz

Historizující obnova skleníků na západních valech
zámku v Brandýse nad Labem - Oceťové konstrukcie zastrešenia

Rozdílový výkaz

<i>Vazníky dle PD</i>	<i>Vazníky dle VTD</i>	<i>Rozdíl [kg]</i>
1634	2944	1310
Přidání jednoho vazníku pro ukončení střechy nad prosklenou stěnou, změna profilu rohového vazníku (návrh v PD technicky nesprávný). Změna profilů krčních úhelníků a stěny pro realizaci technologie nýtování při zachování prostorových požadavků technologie a požadavků na odstup otvorů od krajů. Změna délky vazníků nad vstupní částí vyvolané rozdílnou šířkou kamenných desek říms (600 kontra 900 mm)		
<i>Vaznice dle PD</i>	<i>Vaznice dle VTD</i>	<i>Rozdíl [kg]</i>
3529	3695	166
Změna rozdělení a počtu vaznic (přidána vaznice jako podpora pro osazení a technické prvky pro zavírání oken)		
<i>Krokve dle PD</i>	<i>Krokve dle VTD</i>	<i>Rozdíl [kg]</i>
2620	2859	239
Změna délky krokví nad vstupní částí (rozdílná šířka říms 600 kontra 900 mm) částečně kompenzováno změnou rozdělení krokví		
Rekapitulace:		
Ocel celkem dle PD včetně přežezu a přídavek [kg]		8794,4
Ocel celkem dle VTD včetně přežezu a přídavek [kg]		9972,5
Celkový rozdíl [kg]		1178,14

Výkaz oceli a nátěrových ploch

Skleník Brandýs nad Labem												
Označ. prvku	Popis prvku	Profil	Délka [mm/ks]	Počet kusů	Hmotnost [kg/m]	Hmotnost [kg/ks]	Délka celk. [m]	Hmotnost celk. [kg]	Nětěr		Materiál	Poznámka
									Obvod [m]	Plocha [m2]		
Lemování vaznic a vazníků												
		L 70/50/6	35600	1	5,410	192,596	35,600	192,596	0,240	8,544		horní lem krokvi
		P 5/50	25900	1	1,895	49,061	25,900	49,061	0,110	2,849		dolní lem krokvi
Podpěření vaznic												
		L 50/50/5	5060	1	3,770	19,078	5,060	19,078	0,200	1,012		uložení vaznic na zdi
Lem čelní na zdi												
		L 70/50/6	5300	1	5,410	28,673	5,300	28,673	0,240	1,272		lem na čelní zdi
Lem čelní u dveří												
		L 70/50/6	5003	1	5,410	27,066	5,003	27,066	0,240	1,201		
		L 70/50/6	95	5	5,410	0,514	0,475	2,570	0,240	0,114		
		P 8/150	5030	1	9,420	47,383	5,030	47,383	0,360	1,811		
		L 50/50/5	5003	1	3,770	18,861	5,003	18,861	0,200	1,001		
Okno												
		L70/50/6	1345	2	5,410	7,276	2,690	14,553	0,240	0,646		rám
			1980	2	5,410	10,712	3,960	21,424	0,240	0,950		rám
		T 60	1330	5	6,510	8,658	6,650	43,292	0,227	1,510		svislice
		P 30/6	360	8	1,884	0,678	2,880	5,426	0,072	0,207		
			260	2	1,884	0,490	0,520	0,980	0,072	0,037		
			1330	2	1,884	2,506	2,660	5,011	0,072	0,192		
		P 120/6	120	4	5,652	0,678	0,480	2,713	0,252	0,121		rohové spojky
		P 40/3	150	8	0,942	0,141	1,200	1,130	0,086	0,103		kotvení
Dveře												
		L 40/3	2020	2	2,340	4,727	4,040	9,454	0,160	0,646		dveře
			700	4	2,340	1,638	2,800	6,552	0,160	0,448		dveře
		P 40/3	620	1	0,942	0,584	0,620	0,584	0,086	0,053		dveře
		L60/6	2610	2	6,900	18,009	5,220	36,018	0,240	1,253		výplně
			2290	1	6,900	15,601	2,290	15,601	0,240	0,550		výplně
			2050	1	6,900	14,145	2,050	14,145	0,240	0,492		výplně

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.9	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Překlenutí odvětrávacích otvorů			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>1 - Překlenutí odvětrávacích otvorů: Překlenutí odvětrávacích otvorů fasády profily I120 délky 700mm pro montáž oc.konstrukce. Nutné provedení pro uložení vazníků ocelové konstrukce nad větracími otvory. Nová skutečnost zjištěná během realizace.</p> <p>Ve zdech skleníku jsou větrací otvory. 3ks těchto větracích otvorů byly pod místy, kde měly být na stěnu skleníku uloženy vazníky. Stav zdiva po odhalení neodpovídal nově instalovanému zatížení (absence překladů).</p>			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto umístění			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 1 809,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1 809,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 <p>Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:58:11 +01'00'</p>		 <p>Jan Munzar - jednatel Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:46:26 +01'00'</p>	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	
		 <p>Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:29:07 +01'00'</p>	

ZL 09 - překlenutí odvětrávacích otvorů

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


1 809,00

1

Konstrukce zámečnické

1 809,00

1	K	767998106R02	Překlenutí odvětrávacích otvorů fasády profily I120 délky 700mm pro montáž oc.konstrukce	ks	3,000	603,00	1 809,00
---	---	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.10	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Změna skladby ozn.CH			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Změna skladby ozn.CH: Víceptáče souvisí se změnou skladby nad obslužnou chodbou skleníku. K požadavku na změnu skladby bylo přistoupeno po odhalení líce klenby, kdy bylo zjištěno, že hydroizolační vrstva klenby byla nepředpokládaně v havarijním stavu - požadavek investora tedy byl navrhnout skladbu jinou, než v projektu, která by zjištěné skutečnosti zohlednila. Nová skladba vzešla z konzultací s autorským dozorem a památkové péče a byla i předmětem schůzky se stavebním úřadem (změna stavby před dokončením).			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 122 304,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 122 304,80 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:58:55 +01'00'		Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:46:48 +01'00'	
Za autorský dozor:		Za technický dozor investora:	
Ing. Václav Hrabík 		Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:28:51 +01'00'	

ZL 10 - změna skladby ozn.CH

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem





122 304,80

1

Okapový chodník

122 304,80

104	K	711170010RAK	Hydroizolace z bentonitových rohoží M+D	m2	42,320	2 460,00	104 107,20
105	K	711491171RZ1	Separáční vrstva z netkané textilie včetně dodávky textilie	m2	84,640	95,00	8 040,80
143	K	620401162R00	Nátěr hydrofobizační kamenné dlažby - CH)	m2	42,320	240,00	10 156,80

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.11	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Doplnění pískovcové koruny zdi			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Doplnění pískovcové koruny zdi: Jedná se o pískovcové desky u pergoly na parapetu pod čelní stěnou ocelové konstrukce. S touto výměrou nebylo ve výkazu počítáno - chyba projektu.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 17 680,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 17 680,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:59:22 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:47:14 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:28:35 +01'00'	

ZL 11 - doplnění pískovcové koruny zdi

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 680,00

1





Konstrukce z přírodního kamene

17 680,00

148	K	58384857.B	Deska dlažební pískovec 1200x1200x120 mm - zvětšený rozsah	m	2,000	8 840,00	17 680,00
-----	---	------------	---------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------



kamenná deska viz označení

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.12	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Bourání betonu v SO02			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - bourání betonu v SO02: Zjištěno až při provádění stavby, nemohlo být zjištěno dříve neinvazivním způsobem. Při provádění výkopových prací pro trubní vedení bylo zjištěno, že pod žulovými kostkami se nachází betonová deska. Jedná se o novou skutečnost zjištěnou během realizace. Rozpočet ani PD nezohledňují betonovou desku pod dlažbou.			
Přílohy: Položkový rozpočet, foto			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 6 340,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 6 340,64 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:59:49 +01'00'		 Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:47:41 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	
		 Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:28:20 +01'00'	

ZL 12 - bourání betonu v SO02

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 02 - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 340,64

D	96	Bourání konstrukcí					6 340,64
2		965042231	Bourání podkladu pod dlažby nebo betonové mazaniny přes tl. 100mm	m3	0,800	2 230,00	1 784,00
75	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,760	580,00	1 020,80
76	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,640	26,00	640,64
77	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,760	380,00	668,80
78	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,800	40,00	352,00
79	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,760	265,00	466,40
80	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,760	800,00	1 408,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.13	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Zvětšení kanalizační šachty			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Zvětšení kanalizační šachty: Změna průměru z DN400 na DN600 šachet vychází z požadavku investora. V základním rozpočtu je montáž jen 1ks šachty, skutečnost 2ks - chyba rozpočtu.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 6 554,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 6 554,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 15:33:13 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:48:09 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:27:39 +01'00'	

ZL 13 - zvětšení kanalizační šachty

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 02 - D.1.4.a Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem






6 554,00

1

02-Trubní vedení

6 554,00

19	K	Pol19	Plastová kanal. šachta DN 400 mm-v.1,53 m, poklop litin. 315-12,5 t, dno přímé, příplatek za zvětšení na DN 600mm	ks	1,000	2 162,00	2 162,00
20	K	Pol20	Plastová kanal. šachta DN 400 mm-v.2,00 m, poklop litin. 315-12,5 t, dno sběrné, příplatek za zvětšení na DN 600mm	ks	1,000	2 162,00	2 162,00
22	K	Pol22	Montáž plast. kanal. šachet DN 400 (v základním rozpočtu je jen 1ks šachty, skutečnost 2ks)	ks	1,000	2 230,00	2 230,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.14	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn:	Okapový chodník z božanovského pískovce		
Popis a zdůvodnění změny:	1 - Okapový chodník z božanovského pískovce: změna výběru kamene z kvarcitu na božanovský pískovec. Změna nemá vliv na cenu. Nepředvídatelné okolnosti - požadavek NPÚ v průběhu realizace.		
Přílohy:	Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Lhůta dokončení díla:		0,00 Kč Má vliv na dokončení díla
Za objednatele:	Za zhotovitele:		
 Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 15:33:42 +01'00'	 Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:48:37 +01'00'		
Za autorský dozor:	Za technický dozor investora:		
Ing. Václav Hrabík 	Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:27:06 +01'00'		

ZL 14 - okapový chodník z božanovského pískovce

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.





Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	590	Okapový chodník					0,00
25	K	465511224R01	Dlažba z lom.kamene do lepidla tl.15-35mm vč.dodávky hmot (1.výběr kvarcit, změna výběru na božanovský pískove; změna kamene nemá vliv na jednotkovou cenu)	m2	42,320	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 6		Číslo ZL: č.15	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Oplechování skleníku			
Popis a zdůvodnění změny:			
1 - Oplechování skleníku: Navržené klempířské prvky v projektové dokumentaci nelze použít. Ve spodní části skleníku změna Pz plechu za olověný z důvodu zamezení vnikání dešťové vody pod sklo. Změna vrchního a bočního oplechování za dvouprvkovou konstrukci. Nově zjištěná skutečnost - rovinatost koruny zdi, na kterou oplechování přiléhalo nebyla ani po demontáži a zpětné montáži krycích desek odpovídající (dostatečná) navržené technologii.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nákres			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 198 854,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 198 854,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
 <p>Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 15:34:16 +01'00'</p>		<p>Jan Munzar - jednatel</p>  <p>Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:49:08 +01'00'</p>	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný	
		 <p>Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:26:52 +01'00'</p>	

ZL 15 - oplechování skleníku

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


198 854,00





1

Konstrukce klempířské

198 854,00

		764R01	Oplechování spodní části skleníku, Pb tl. 1,5mm, r.š. 330mm, podkladní plech Pz tl. 0,55mm, r.š.200mm	bm	38,000	3 069,00	116 622,00
		764R02	Oplechování horní části skleníku, Pz tl. 0,55mm, včetně rohu a ukončení	bm	33,000	1 856,00	61 248,00
		764R03	Oplechování boční části skleníku (2x), Pz tl.0,55mm, včetně lištování a přechod na závětrnou lištu	bm	8,000	2 623,00	20 984,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.16	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Příplatek za FLOAT 6mm			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - příplatek za FLOAT 6mm: V dodatku projektové dokumentace byla změněna síla zasklení z 5mm na 6mm. Jedná se o příplatek rozdílu cen. Projekt uváděl v TZ sklo tloušťky 5mm, v dodatku z 26.10.2021 ale sklo tloušťky 6mm. Chyba v rozpočtu.			
Přílohy: Položkový rozpočet, nákres			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 13 213,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 13 213,20 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 15:34:52 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:49:39 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:26:36 +01'00'	

ZL16 - příplatek za FLOAT 6mm

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenový rozdíl za MJ	Cenový rozdíl celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------	----------------------

Náklady soupisu celkem





13 213,20

1 Zasklívání

13 213,20

			Čiré sklo - FLOAT 5mm (dle zadání VZ a DI č.1) - kalkulováno v rozpočtu	m2	1,000	489,00		
			Čiré sklo - FLOAT 6mm - požadavek dle dodatku č.1 k PD (během realizace)	m2	1,000	580,00	91,00	13 213,20

Výměra dle PD = 145,2m2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.17	
Název projektu:	Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem		
Zhotovitel:	PRACOM s.r.o., Nad Paňankou 38, 160 00 Praha 6		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	16.05.2022		
Předmět změn: Neprováděné práce z SoD			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Neprováděné práce z SoD: Tyto práce se neprováděly na základě požadavku objednatele, popř. po změně projektové dokumentace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: -2 279 973,58 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -2 279 973,58 Kč		Lhůta dokončení díla: Má vliv na dokončení díla	
Za objednatele:  Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 15:35:27 +01'00'		Za zhotovitele: Jan Munzar - jednatel  Digitálně podepsal Jan Munzar Datum: 2023.12.11 11:50:02 +01'00'	
Za autorský dozor: Ing. Václav Hrabík 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný  Digitally signed by Ing. arch. Adam Pokorný Date: 2023.12.08 11:26:19 +01'00'	

ZL č.17 - neprováděné práce z SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170018

Stavba: Historizující obnova skleníků na západních valech
zámku v Brandýse nad Labem

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PRACOM s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů **-2 279 973,58**

SO 01 **Stavební část** -2 003 577,58

SO 03 **D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika** -276 396,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 003 577,58

D 280 Sanace trhlin a obvodových stěn -194 640,00

11	K	229942122R01	Mikropiloty ze slitiny hliníku D 100mm(šroubovice) bez nutnosti injektáže - MP)	m	-16,000	6 420,00	-102 720,00
14	K	289471411R00	Beztlaké zalití cementovou záplivkou - MP)	m3	-0,160	22 500,00	-3 600,00
22	K	970041160R00	Vrt jádrový D 150 mm - MP)	m	-16,000	5 520,00	-88 320,00

D 603 Podzemní obslužná chodba -168 052,82

34	K	620401162R01	Nátěr hydrofobizační podlah	m2	-38,030	234,00	-8 899,02
35	K	620901111R00	Kamenické opracování kamenných prvků - zestaření	m2	-3,700	1 100,00	-4 070,00
36	K	620905012R02	Oprava stávající kamenné dlažby	m2	-33,000	3 640,00	-120 120,00
37	K	627453210RT5	Oprava spárování valounkové kamenné dlažby spárovací maltou	m2	-36,610	780,00	-28 555,80
38	K	627454110RT1	Oprava spár dlažeb z cihel na plocho pl. do 4 m cementovou maltou	m2	-1,420	500,00	-710,00
39	K	772501170R01	Doplnění kamenné valounkové dlažby (cca 10%)	m2	-3,700	1 540,00	-5 698,00

D 96-3 Demontáž pergoly -13 671,50

81	K	979098211U00	Skládkovné dřevo	t	-1,447	1 500,00	-2 170,50
82	K	762900030RA0	Demontáž dřevěné pergoly naložení a odvoz na skládku do 15km	m2	-37,100	310,00	-11 501,00

D 762,5 Pergola -364 850,00

90	K	620401162R01	Nátěr hydrofobizační podlah	m2	-26,050	210,00	-5 470,50
91	K	627453210RT2	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy nad 4 m2 spárovací maltou	m2	-26,050	750,00	-19 537,50
92	K	762145101R00	Montáž výplňových prvků z laťových příček	m2	-17,680	550,00	-9 724,00
93	K	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	-31,800	660,00	-20 988,00
94	K	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	-21,600	870,00	-18 792,00
95	K	762395000R00	Spojovací prostředky a kotevní prvky pergoly	m3	-1,500	4 500,00	-6 750,00
96	K	783626211R00	Nátěr pergoly lazurovací 2x	m2	-58,400	315,00	-18 396,00
97	K	60515896	Řezivo pergoly - dub, tlakově impregnovaný	m3	-0,600	65 000,00	-39 000,00
98	K	61190000	Mříž výplňová pergoly z dub latí 50/20mm, tlakově impregnovaná (plocha 2,21 m2)	kus	-8,000	26 520,00	-212 160,00
99	K	998762202R00	Přesun hmot	%	-4,000	3 508,00	-14 032,00

D 762,7 Dřevěná podlaha, vč.podklad.vrstev -127 549,76

106	K	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-106,320	120,00	-12 758,40
107	K	713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H	m2	-106,320	198,00	-21 051,36
113	K	63483002	Deska z izolačního pěnového skla tl. 40 mm	m2	-109,000	860,00	-93 740,00

D 764 Konstrukce klempířské -54 510,00

116	K	764421230R00	Oplechování z Pz plechu, rš 200 mm - ozn.1/k)	m	-79,000	690,00	-54 510,00
-----	---	--------------	-----------------------------------------------	---	---------	--------	------------

D 766 Konstrukce truhlářské -170 340,00

122	K	766 66-0002.1	M+D Dveře dřevěné vstupní masiv jednokřídl.plné svlakové 935x1920mm,s prahem, rámová zárubeň - 2/P	kus	-1,000	75 140,00	-75 140,00
127	K	61110110	Okno dřevěné 480x420mm dub kartáčovaný, masiv okenice svlak., lazura tm.zelená, olej.nátěr - 7)	kus	-1,000	18 600,00	-18 600,00
	W		kování kovářská práce, nátěr odstín černá mat, zámek:				
	W		1		1,000		
128	K	61110111	Okno dřevěné 925x1420mm dub kartáčovaný masiv okenice svlaková,lazura tm.zelená, olej.nátěr - 6)	kus	-1,000	37 650,00	-37 650,00
	W		kování kovářská práce, nátěr odstín černá mat, zámek:				
	W		1		1,000		
129	K	61110112	Okno dřevěné 1255x1410mm dub kartáčovaný masiv okenice svlaková,lazura tm.zelená, olej.nátěr - 5)	kus	-1,000	38 950,00	-38 950,00
	W		kování kovářská práce, nátěr odstín černá mat, zámek:				
	W		1		1,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				-211 970,00
132	K	767 00-0002	Repase stáv.ocel.vstup.dveří 855x1875mm kovářská práce, nátěr černá mat, bazp.vložka - 4/P	kus	-1,000	31 070,00	-31 070,00
133	K	767 00-0003	Repase stáv.ocel.kovaných vstup.vrat 3015x3160mm kovářská práce, nátěr černá mat, bazp.vložka - 8)	kus	-1,000	163 200,00	-163 200,00
136	K	767662100R00	Repase stáv.ocel.mříže 110x280cm= komplet.oprava, vč.kotvení,kování, zámku, bezp.zámek	kus	-1,000	17 700,00	-17 700,00
D		786	Stínící technika				-697 993,50
152	K	786623112R00	Stínící rohože (dřev.lišty dub 50/8mm, dl.1200mm, lazura, olej, umělý provazec) M+D	m2	-193,350	3 610,00	-697 993,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Historizující obnova skleníků na západních valech zámku v Brandýse nad Labem

Objekt:

SO 03 - D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-276 396,00

D M M

-276 396,00

D M1 **Dodávky zařízení**

-219 111,00

2	K	000112000	el.podlah.top. desky do dřev.podlah	50m2	-1,000	60 225,00	-60 225,00
3	K	000130004	top.kabel do dřev.podlah 10W/m	m	-450,000	70,00	-31 500,00
7	K	688812000	top.infrapanel čiré sklo 230V/1100W,	ks	-9,000	13 482,00	-121 338,00
11	K	000130004.2	termostat digit.progr.	ks	-2,000	2 286,00	-4 572,00
12	K	000130004.3	termostat prostor.10-40st.bimet.zap-vyp	ks	-1,000	1 476,00	-1 476,00

D M3 **Elektromontáže**

-57 285,00

65	K	210190002.1	pokládka podlah desek pro suchou mont	ks	-85,000	255,00	-21 675,00
66	K	210810941	kabel topný v drážkách desek uložený	m	-450,000	41,00	-18 450,00
70	K	210188602	infrapanel čiré sklo	ks	-9,000	1 840,00	-16 560,00
105	K	000810941.1	termostat program	ks	-2,000	200,00	-400,00
106	K	000810941.2	termostat bimet.	ks	-1,000	200,00	-200,00