

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 00722/2024, SML 2024/15

**SANACE KANCELÁŘE A VÝMĚNA DVEŘÍ V SUTERÉNU OBJEKTU SPRÁVY
NPČŠ – KRÁSNÁ LÍPA, PRAŽSKÁ č.p. 52.**

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**
se sídlem: **Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46**
IČO: **06342477**
DIČ: **CZ06342477**
Zastoupená: **Ing. Petrem Křížem, ředitelem**
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Stavební MST s.r.o.**
Se sídlem: **Teplická 2070/129, Děčín 405 02**
zapsaný: **u Krajského soudu v Ústí nad Labem C 40994/KSUL**
IČO: **06833896**
DIČ: **CZ06833896**
bankovní spojení: **Komerční banka**
č.účtu: **115-6863850227/0100**
zastoupený: **Bc. Michalem Suchým, jednatelem** (dále jen dodavatel)

Článek 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo „**Sanace kanceláře a výměna dveří v suterénu objektu Správy NP České Švýcarsko, Pražská č.p. 52^o**“ dle specifikace v odst. 2.3. tohoto článku.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován ve výkazu výměr pro vyhotovení díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky Správy NPČŠ a do objektu za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran dle zápisu ve stavebním deníku.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán dohodou mezi zadavatelem a zhotovitelem při prohlídce místa plnění a je povinen dodržovat pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Rozsah prací:
1. Bourací práce – odstranění vlhkých omítek, vybourání 2 ks dveřních zárubní
2. Sanace vlhkých zdí včetně natažení sanační omítky, štuků a výmalby, drobné opravy zdiva
3. Osazení 2 ks protipožárních dveří včetně zárubní
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních

prostředků je zhotovitel povinen po provedení díla uvést okolí objektu do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.

- 2.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím terénu v okolí objektu a v objektu samotném. Pokud dojde k poškození povrchu v důsledku činnosti zhotovitele je zhotovitel povinen po provedení díla uvést povrch do původního stavu. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí díla ze strany objednatele.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: zhotovitel je povinen začít s prováděním díla (převzít staveniště) nejpozději 5.den od písemné výzvy objednatele. **Období pro provedení díla je stanoveno na 10.2. – 15.03.2024.** O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.7. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí objednatel, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla objednatel, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatel.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v naceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a činí **93.865,39 Kč bez DPH.**
- 3.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení stavebních prací a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo včetně soupisu provedených prací
- 3.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatel. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 31.03.2024, po předání a převzetí kompletního díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatel ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.
Smluvní sankce


- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v odst. 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5.
Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost stavby ani okolních prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí, a hrozí-li přitom poškození objektu, objednatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku.
- 5.8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.

- 5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 5.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet


V Krásné Lípě dne



za objednatele

Mgr. Milena Nagelová
Vedoucí oddělení ekonomiky
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Děčíně dne



za zhotovitele

Bc. Michal Suchý
jednatel
Stavební MST s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-01-25
Stavba: Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lipa

KSO:
Místo: Krásná Lipa

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:
Správa národního parku České Švýcarsko

IČ: 06342477
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stavební MST, s.r.o.

IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH 93 865,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	93 865,39	19 711,73
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 113 577,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-01-25

Stavba: Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa

Místo: Krásná Lípa

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 865,39	113 577,12
SO 01	Stavební práce	93 865,39	113 577,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

KSO:

Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel:

Správa národního parku České Švýcarsko

IČ:

06342477

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Stavební MST, s.r.o.

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH

93 865,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 865,39	21,00%	19 711,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 577,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Místo: Krásná Lípa

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	93 865,39
HSV - Práce a dodávky HSV	47 071,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 805,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 118,40
997 - Přesun sutě	4 795,18
998 - Přesun hmot	2 352,00
PSV - Práce a dodávky PSV	28 460,21
766 - Konstrukce truhlářské	17 910,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	723,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 825,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 304,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 030,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	980,00
VRN6 - Územní vlivy	9 350,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu objektu Pražská 457/52, Krásná Lípa

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Místo: Krásná Lípa

Datum: 25. 1. 2024

Zadavatel: Správa národního parku České Švýcarsko

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							93 865,39	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 071,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 805,60	
1	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	20,000	121,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch výpenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		"Sanace"20		20,000			
2	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000	314,00	6 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Sanace"20		20,000			
3	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,000	493,00	9 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Sanace"20		20,000			
4	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	20,000	215,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"Sanace"20		20,000			
5	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	30,000	44,80	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		"Sanace - odhad"30		30,000			
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří podlah nebo obkladů	m	19,200	223,00	4 281,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří podlah, obkladů spod.					
	VV		"Dveře"2*(2*(0,8+2*2))		19,200			
	VV		Součet		19,200			
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	830,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vyběrováním prahu do 2,5 m2					
8	M	55331562	záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 830,00	5 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		záruběň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 118,40	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	64,80	648,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 s výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	397,00	1 270,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		2*(0,8*2)		3,200			
11	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zděva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"Sanace"20		20,000			
D	997		Přesun sutě				4 795,18	
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,168	998,00	1 163,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,830	107,00	623,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,166*5 *Přepočtené koeficientem množství		5,830			
14	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,166	296,00	345,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,490	12,90	225,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
			1,166*15 *Přepočtené koeficientem množství		17,490			
44	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 08 04	t	1,166	2 090,00	2 436,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				2 352,00	
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,960	1 780,00	1 718,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 8 m					
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,960	660,00	633,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 460,21	
	D	766	Konstrukce truhlářské				17 910,62	
19	K	76660021	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně profilovaných nebo křídlových šířky do 800 mm					
20	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový pině 800x1970-2100mm	kus	2,000	6 700,00	13 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový pině 800x1970-2100mm					
21	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	121,00	242,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
22	M	54924004	zámek zadávací mezipokojeový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zámek zadávací mezipokojeový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm					
23	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
24	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kování rozetové klika/klika					
25	K	998768101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,042	1 110,00	46,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				723,89	
26	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	19,200	10,20	195,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením páskou nebo fólií					
	VV		Zárubně					
	VV		2*2*(0,8+2*2)		19,200			
	VV		Součet		19,200			
27	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	20,160	1,45	29,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		19,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,160			
28	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,440	77,40	111,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		Zárubně					
	VV		2*(0,1+0,05)*(0,8+2*2)		1,440			
	VV		Součet		1,440			
29	K	783314203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	137,00	197,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující					
	VV		Zárubně					
	VV		2*(0,1+0,05)*(0,8+2*2)		1,440			
	VV		Součet		1,440			
30	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	132,00	190,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (ema) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní					
	VV		Zárubně					
	VV		2*(0,1+0,05)*(0,8+2*2)		1,440			
	VV		Součet		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 825,70	
31	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	70,000	6,12	428,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		*Předpokládaný rozsah*70		70,000			
	VV		Mezisoučet		70,000			
	VV	m2_malba	Součet		70,000			
32	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	15,000	24,30	364,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		*koupelna*2*2,5+2*3		11,000			
	VV		*předsíň*2*(1*2)		4,000			
	VV		Součet		15,000			
33	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	70,000	19,50	1 372,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		m2_malba		70,000			
34	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000	3,29	65,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	70,000	94,70	6 629,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		m2_malba		70,000			
36	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	70,000	13,80	966,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					
	VV		m2_malba		70,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 304,00	
37	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	413,00	3 304,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
	VV		*Jinde nespecifikované práce*B		8,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 030,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00	
38	K	013324000	Nábidkový rozpočet	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Nábidkový rozpočet					
	D	VRN2	Příprava stavenišť				700,00	
39	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	2,000	350,00	700,00	
	PP		Neočekávané vyklizení objektů					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				980,00	
40	K	045303000	Koordinační činnost	hod	2,000	490,00	980,00	
	PP		Koordinační činnost					
	D	VRN6	Územní vlivy				9 350,00	
41	K	085002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	150,000	39,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					
	VV		*DC-Krásná Lípa - cca 3x*3*2*25		150,000			
42	K	066002000	Mimostaveništní doprava - likvidace odpadů realizačních	kontejner	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Mimostaveništní doprava - likvidace odpadů realizačních					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				3 000,00	
43	K	081103000.1	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	400,000	7,50	3 000,00	
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště					
	VV		*DC-Krásná Lípa - cca 8 nájezdů*8*2*25		400,000			