

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10328/2023/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenkou Pastorkovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

Ristorispetto s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně
IČO: 053 21 719
DIČ: CZ05321719
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67094
Zastoupený:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, jednatelem
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, jednatelem

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 25.04.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10328/2023/OIMH na realizaci stavby „**Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 25.10.2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, změna termínu plnění dle čl. V. odst. 4.1. smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem víceprací a že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Termín plnění dle článku IV odst. 4.1 se navyšuje o 14 dnů na 205 kalendářních dnů.
- 3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 12 768 083,01 Kč bez DPH zvyšuje o částku 157 843,85 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	12 768 083,01 Kč
Celková fakturovaná částka za rok 2023 bez DPH	9 343 350,63 Kč
DPH 15%	1 401 502,59 Kč
Celková fakturovaná částka za rok 2023 vč. DPH	10 744 853,22 Kč
Cena zbývajících k fakturaci bez DPH	3 424 732,38 Kč
DPH 12%	410 967,89 Kč
Cena zbývajících k fakturaci vč. DPH	3 835 700,27 Kč
Méněpráce bez DPH	-879 629,24 Kč
Vícepráce bez DPH	1 037 473,09 Kč
Celková cena za méněpráce a vícepráce bez DPH	157 843,85 Kč
DPH 12%	18 941,26 Kč
Celková cena za méněpráce a vícepráce vč. DPH	176 785,11 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	12 925 926,86 Kč
DPH 15% a 12%	1 831 411,74 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	14 757 338,60 Kč

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1253/RMOB2226/28/24 ze dne 29.01.2024. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě dne 06.02.2024

V Ostravě dne 05.02.2024

Ing. David Witosz
místostarosta

XXXXXXXXXXXX
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Podlahy liapor

KSO: Místo: Jungmannova 997/7 CC-CZ: Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ristorispetto s.r.o. IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			326 706,68
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	326 706,68	39 204,80
Cena s DPH	v	CZK	365 911,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
Podlahy liapor

Místo: Jungmannova 997/7 Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		326 706,68	365 911,48
	Podlahy liapor MNP	-92 559,01	-103 666,09
	Podlahy liapor VCP	419 265,69	469 577,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

Podlahy liapor VCP

Místo:

Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant 0

Zhotovitel:

Zpracovat 0

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							419 265,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				359 043,60
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				348 810,00
7	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	77,000	4 530,00	348 810,00
D		998	Přesun hmot				10 233,60
10	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	34,112	300,00	10 233,60
D		PSV	Práce a dodávky PSV				60 222,09
D		713	Izolace tepelné				31 576,55
8	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	412,760	48,70	20 101,41
9	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	474,674	24,10	11 439,64
			412,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		474,674		
11	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,071	500,00	35,50
D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 645,54
13	K	783922111	Tmelení dřevěných podlah lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	412,760	69,40	28 645,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

Podlahy Liapor MNP

Místo:

Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant 0

Zhotovitel:

Zpracovat 0

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-92 559,01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-92 559,01
D		776	Podlahy povlakové				-92 559,01
100	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-412,760	223,00	-92 045,48
106	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,890	577,00	-513,53

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
ZL 05 Různé

KSO:
Místo: Jungmannova 997/7

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-202 101,33
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	12,00%	-202 101,33	-24 252,16
Cena s DPH v CZK			-226 353,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Místo: Jungmannova 997/7
Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-202 101,33	-226 353,49
ZL 05 Různé - VCP		483 218,09	541 204,26
ZL 05 Různé - MNP		-685 319,42	-767 557,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt: **ZL 5 Různé - VCP**

Místo: Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant 0

Zhotovitel:

Zpracovatel Ristorispetto
s.r.o.

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							483 218,09
D HSV Práce a dodávky HSV							76 075,55
D 1 Zemní práce							300,00
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,500	200,00	300,00
D 3 Světlé a kompletní konstrukce							4 092,00
2	K	346244371	Zazdíčka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	3,720	1 100,00	4 092,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							39 814,86
124	K	618631111	Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistěním odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných	m2	1,013	537,00	543,98
21	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	40,000	40,00	1 600,00
25	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	40,000	60,00	2 400,00
31	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo zlehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př	m2	40,000	250,00	10 000,00
32	M	63141424	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	45,000	300,00	13 500,00
36	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštění montáž kotevs použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	40,000	30,00	1 200,00
48	K	622541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn	m2	40,000	200,00	8 000,00
7	K	622635071	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechem, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	6,120	224,00	1 370,88
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	40,000	30,00	1 200,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 298,89
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	42,660	184,00	7 849,44
16	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	255,960	83,80	21 449,45
D 998 Přesun hmot							2 569,80
34	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,566	300,00	2 569,80
D 7421 Rozvod televizního signálu							1 175,00
2	K	742102	Montáž účast. zásuvky	ks	1,000	150,00	150,00
3	K	742103	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	m	20,000	10,00	200,00
4	K	742104	Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm	ks	1,000	25,00	25,00
7	K	742107	Měření na účastnické zásuvce	ks	1,000	250,00	250,00
15	M	M742115	Koaxiální kabel H125	m	20,000	15,00	300,00
16	M	M742116	zásuvka 4-2400MHz, komple včetně rámečku	ks	1,000	250,00	250,00
D PSV Práce a dodávky PSV							405 967,54
D 713 Izolace tepelné							35 777,66
90	M	63148105	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	77,969	180,00	14 034,42
105	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	96,000	33,30	3 196,80
89	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	96,000	50,00	4 800,00
115	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	38,220	176,00	6 726,72
119	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	38,984	174,00	6 783,22
92	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,473	500,00	236,50

D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					9 407,00
125	K	721001	D+M pachotěsný poklop 450x450mm vč. rámu	ks	1,000	6 331,00	6 331,00
31	K	721242106	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	4,000	769,00	3 076,00
D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod					24 100,00
137	K	723181026	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5	m	50,000	482,00	24 100,00
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					63 009,00
46	K	5411100R	Sporák elektrický sklokeramická deska	ks	9,000	6 000,00	54 000,00
33	K	725619101R	Montáž sporáků elektrických	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
77	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	500,00	9,00
D	732	Ústřední vytápění - stroje					12 677,14
120	K	732113103	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)	kus	1,000	12 600,00	12 600,00
25	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,038	2 030,00	77,14
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					59 065,10
26	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	17,000	400,00	6 800,00
27	K	733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	55,000	400,00	22 000,00
28	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	6,000	500,00	3 000,00
29	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	11,000	800,00	8 800,00
30	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	11,000	1 000,00	11 000,00
40	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	67,000	54,30	3 638,10
32	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	110,000	10,00	1 100,00
35	K	733811242	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťka izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	32,000	80,00	2 560,00
36	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,167	1 000,00	167,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					15 113,00
110	M	741013-1	D+M Svítidla s čidlem VARSO HI 36W/NW-O-SE	ks	7,000	2 039,00	14 273,00
35	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	20,000	20,00	400,00
36	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	20,000	22,00	440,00
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					1 400,00
54	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	20,000	50,00	1 000,00
55	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 16/21,2mm	m	20,000	20,00	400,00
D	751	Vzduchotechnika					27 426,00
22	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	12,000	229,00	2 748,00
23	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	12,000	1 710,00	20 520,00
102	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	275,00	550,00
103	M	4297230101R	protipožární větrací mřížka 125	kus	2,000	1 804,00	3 608,00
D	763	Konstrukce suché výstavby					71 013,22
51	K	763121413	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	18,910	550,00	10 400,50
52	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek 150x150mm	ks	70,000	333,00	23 310,00
116	K	763121453	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	38,220	976,00	37 302,72
D	764	Konstrukce klempířské					26 386,20
37	K	764214406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	13,000	827,00	10 751,00
22	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bezlišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	4,050	1 810,00	7 330,50
23	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	16,600	500,00	8 300,00
27	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	2 350,00	4,70
D	766	Konstrukce truhlářské					24 499,70
121	K	766-01	Oprava a doplnění madla zábradlí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
107	M	61140081	parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá	m	53,000	348,00	18 444,00
108	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	27,000	39,10	1 055,70

D	767	Konstrukce zámečnické					19 140,00
38	K	7671000000	Provedení úpravy balk. zábradlí dle nového rozměru po zateplení	ks	6,000	3 190,00	19 140,00
D	781	Dokončovací práce - obklady					16 953,52
122	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	63,500	116,00	7 366,00
123	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	66,675	51,00	3 400,43
21	M	56245726	dviřka vanová bílá 150x150mm	kus	70,000	88,00	6 160,00
116	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	713,00	27,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

ZL 5 Různé - MNP

Místo:

Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovat: Ristorispetto s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-685 319,42
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-685 319,42
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-12 102,00
5	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	-5,670	600,00	-3 402,00
6	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	-14,500	600,00	-8 700,00
D	4	Vodorovné konstrukce					-1 544,40
19	K	411354211	Bednění podesty ztracené uzavřených dutin vložkami truhlíkovými nebo bedničkovými	m2	-1,320	743,00	-980,76
18	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výzruže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	-0,132	4 270,00	-563,64
D	6	Úprav povrchů, podlahy a osazování výplní					-167 907,15
22	K	622135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omezených ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	-393,060	130,00	-51 097,80
23	K	622135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omezených ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	-1 179,180	30,00	-35 375,40
46	K	622325211	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-542,893	150,00	-81 433,95
D	8	Trubní vedení					-4 500,00
1	K	890331811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu	m3	-1,800	2 500,00	-4 500,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-81 465,63
3	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad sítěchou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-1,127	1 050,00	-1 183,35
16	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	-661,000	50,00	-33 050,00
17	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	-11,500	50,00	-575,00
18	K	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	-8,400	300,00	-2 520,00
33	K	977331113	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 10 do 30 mm	m	-15,000	1 000,00	-15 000,00
19	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-364,216	80,00	-29 137,28
D	997	Přesun suti					-28 249,68
21	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-22,782	600,00	-13 669,20
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-22,782	200,00	-4 556,40
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-318,948	10,00	-3 189,48
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-22,782	300,00	-6 834,60

D 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					-10 734,25
6	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	-45,000	120,00	-5 400,00
7	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	-35,000	150,00	-5 250,00
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,102	826,00	-84,25
D 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					-1 894,48
40	K	722231073	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	-1,000	413,00	-413,00
41	K	722231075	Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	-2,000	740,00	-1 480,00
50	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,002	740,00	-1,48
D 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod					-78 532,10
53	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	-120,000	200,00	-24 000,00
VV		-120				-120,000	
54	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	-30,000	300,00	-9 000,00
55	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	-50,000	482,00	-24 100,00
57	K	723160204	Přípojky k plynoměrum spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	-9,000	1 000,00	-9 000,00
58	M	38822269	<i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i>	kus	-9,000	1 000,00	-9 000,00
59	K	723231162	Armatury se dvěma závitky kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	-9,000	356,00	-3 204,00
61	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,307	743,00	-228,10
D 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty					-85 333,00
34	K	725514802	Demontáž plynových ohřivačů cirkulačních průtokových přes 5 do 16 l/min	soubor	-5,000	182,00	-910,00
VV		-5				-5,000	
35	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	-5,000	133,00	-665,00
68	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	-9,000	1 000,00	-9 000,00
36	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních	soubor	-23,000	306,00	-7 038,00
69	M	54111971	<i>sporák plynový</i>	kus	-9,000	5 000,00	-45 000,00
34	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-284,000	80,00	-22 720,00
D 734		Ústřední vytápění - armatury					-500,00
47	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	-2,000	250,00	-500,00
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					-6 343,02
54	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	-2,000	144,00	-288,00
62	K	735152276	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
66	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
69	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,042	1 310,00	-55,02
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					-5 270,00
15	K	741013	D+M D3 - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2xLED ŽÁROVKA 18W IP44, PLATOVÉ, KULATÉ,DVA SAMOSTNÉ PŘÍVODY, MOŽNOST SAMOSTNÉHO SPÍNÁNÍ ZDROJŮ	ks	-7,000	500,00	-3 500,00
23	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	-7,000	40,00	-280,00
25	M	34571464	<i>krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm mělká</i>	kus	-7,000	20,00	-140,00
48	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	-9,000	100,00	-900,00
49	M	34535008	<i>ovládač zaplnací, řazení 1/0</i>	kus	-9,000	50,00	-450,00
D 751		Vzduchotechnika					-24 936,20
35	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-8,000	254,00	-2 032,00
36	M	42972301	<i>mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 150x150mm</i>	kus	-8,000	272,00	-2 176,00
37	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	-8,000	290,00	-2 320,00
38	M	42972901	<i>žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm</i>	kus	-8,000	1 000,00	-8 000,00
39	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	-28,500	350,00	-9 975,00
136	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,095	4 560,00	-433,20
D 761		Konstrukce prosvětlovací					-6 080,50
41	K	761611112	Okna ze skleněných tváric zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný	m2	-2,888	2 000,00	-5 776,00
42	K	998761103	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,290	1 050,00	-304,50

D		762	Konstrukce tesařské					-21 457,69
45	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-24,000	94,80	-2 275,20	
1	K	762332921	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2	m	-4,800	398,00	-1 910,40	
2	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-14,000	500,00	-7 000,00	
3	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-3,200	770,00	-2 464,00	
4	K	762332924	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-2,000	1 130,00	-2 260,00	
49	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	-72,000	66,90	-4 816,80	
13	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,337	2 170,00	-731,29	
D		763	Konstrukce suché výstavby					-42 443,50
50	K	763112328	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 71 dB	m2	-38,220	1 100,00	-42 042,00	
56	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,803	500,00	-401,50	
D		764	Konstrukce klempířské					-24 900,00
25	K	764513409	Zlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm	m	-16,600	1 500,00	-24 900,00	
D		766	Konstrukce truhlářské					-81 125,82
99	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	-537,000	26,10	-14 015,70	
100	M	27344335	<i>těsnění okenní samolepicí EPDM 15x8mm</i>	m	-537,000	46,80	-25 131,60	
101	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračího nebo sklápěcího plastového	kus	-179,000	50,00	-8 950,00	
106	M	60794104	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm</i>	m	-53,000	616,00	-32 648,00	
79	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,302	1 260,00	-380,52	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

**Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7
ZL 6 byty, exter.**

KSO: Jungmannova 997/7

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			33 238,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	33 238,50	3 988,62
Cena s DPH v CZK			37 227,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Místo: Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		33 238,50	37 227,12
	ZL 6 byty, exter. - MNP	-101 750,81	-113 960,91
	ZL 6 byty, exler. - VCP	134 989,31	151 188,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt: **ZL 6 byty, exter. - MNP**

Místo: Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-101 750,81
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 173,68
D	1		Zemní práce				-11 173,68
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-50,400	146,00	-7 358,40
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-50,400	75,70	-3 815,28
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-90 577,13
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-14 210,00
29	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	-10,000	681,00	-6 810,00
30	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	-10,000	740,00	-7 400,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-19 320,00
11	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	-1,000	2 320,00	-2 320,00
66	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	-3,000	5 000,00	-15 000,00
75	K	725841330	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní	soubor	-4,000	500,00	-2 000,00

D	766	Konstrukce truhlářské						-25 534,58
59	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-3,000	821,00		-2 463,00
60	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	-3,000	1 100,00		-3 300,00
67	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	-3,000	180,00		-540,00
68	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	-3,000	200,00		-600,00
69	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	-3,000	218,00		-654,00
74	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	-3,000	1 620,00		-4 860,00
73	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-3,000	2 500,00		-7 500,00
58	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000	5 000,00		-5 000,00
77	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	-3,000	50,00		-150,00
78	M	61187421	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	-3,000	100,00		-300,00
79	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,133	1 260,00		-167,58
D	776	Podlahy povlakové						-31 512,55
98	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-5,840	15,30		-89,35
99	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-5,840	38,50		-224,84
104	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	-479,400	58,50		-28 044,90
101	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-5,840	166,00		-969,44
102	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	-6,424	300,00		-1 927,20
vv			-1,46*1,1*4			-6,424		
105	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-5,840	42,10		-245,86
106	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,019	577,00		-10,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7

Objekt:

ZL 6 byty, exter. - VCP

Místo:

Jungmannova 997/7

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, m.o. MOaP

Projektant:0

Zhotovitel:

Zpracovatel:0

PČ	Tm	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							134 989,31
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 464,48
D	2		Zakládání				1 464,48
120	K	211971110	Zřízení opláštění vyplně z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo tratí do výše nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	23,800	35,00	833,00
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110</small>				
121	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	28,191	22,40	631,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 357,83
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 065,00
119	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	23,800	675,00	16 065,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 000,00
35	K	722174025	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	20,000	200,00	4 000,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				11 240,00
80	K	721212122	Odtokový sprchový žlab APZ1 délky 750 mm s krycím roštem a západovou uzávěrkou	kus	4,000	2 320,00	9 280,00
123	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000	490,00	1 960,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 654,00
49	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregvanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	20,680	750,00	15 510,00
56	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,288	500,00	144,00

	D	766	Konstrukce truhlářské					5 000,00
35	M	55341153	Dveře jednokřídlé ocelové protipožární vchodové do 900x1970	kus	1,000	5 000,00		5 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické					5 490,00
	K	767-1	Vnější fasádní zábradlí pozinkované	kus	3,000	1 830,00		5 490,00
	D	771	Podlahy z dlaždic					11 421,41
85	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,920	15,30		90,58
86	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,920	59,30		351,06
87	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,920	397,00		2 350,24
90	K	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,920	571,00		3 380,32
91	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	6,512	532,00		3 464,38
92	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,920	17,60		104,19
93	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	5,920	58,60		346,91
94	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,920	200,00		1 184,00
97	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,210	713,00		149,73
	D	776	Podlahy povlakové					23 970,00
50	K	28411003	Lišta soklova PVC 30x30mm	m	479,400	50,00		23 970,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady					28 517,42
107	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	28,040	7,04		197,40
108	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	28,040	59,30		1 662,77
110	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	28,040	100,00		2 804,00
111	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	28,040	30,00		841,20
112	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	28,040	500,00		14 020,00
113	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	30,844	250,00		7 711,00
115	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	28,040	25,70		720,63
116	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,786	713,00		560,42
	D	M	Práce a dodávky M					12 167,00
	D	21-M	Elektromontáže					12 167,00
122	K	549780005	Dodávka elektrický vratný zámek včetně kabeláže	kus	1,000	4 800,00		4 800,00
123	K	549141135	kování panikové	kus	1,000	2 660,00		2 660,00
124	K	742320011	montáž zamků elektromechanických samozamykacích	kus	1,000	3 140,00		3 140,00
126	K	54917250	samozavírač hydraulický	kus	1,000	1 330,00		1 330,00
127	K	766660717	montáž samozavírače na zárubeň	kus	1,000	237,00		237,00