

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-249
Zakázka: **Most VB-přízemí u zavazadel-odstranění závad z revize el.instal**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 1. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MONZAS spol. s.r.o., Ústí n.L	IČ:	44222734
		DIČ:	CZ44222734
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			132 213,27
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	134 213,27	28 184,79
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	160 398,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-249

Zakázka: Most VB-přízemí u zavazadel-odstranění závad z revize el.instal

Místo: Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 213,27	160 398,06
91622001-249	Most VB-přízemí u zavazadel-odstranění závad z revize el.instal	132 213,27	132 213,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Most VB-přízemí u zavazadel-odstranění závad z revize el.instal

KSO:

Místo:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:

MONZAS spol. s.r.o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 213,27

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	134 213,27	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 213,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Most VB-přízemí u zavazadel-odstranění závad z revize el.instal

Místo:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Most VB-přízemí u zavazadel-odstranění závad z revize el.instal

Místo:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	0,00
2	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	14,000	0,00
3	M	A1.2	Svítidlo LED kruhové	ks	4,000	0,00
4	M	A1.3	Svítidlo LED IP44	ks	10,000	0,00
5	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm	kus	13,000	0,00
6	M	34571481	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm	kus	12,000	0,00
7	M	34571481.1	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 obdélníková 125x175mm HF	kus	1,000	0,00
8	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,000	0,00
9	M	34571076.1	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 HF	m	10,000	0,00
10	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	0,00
11	M	34571008.1	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm HF	m	10,000	0,00
12	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00
13	M	ABB.3559A0634	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	6,000	0,00
14	M	ABB.3558AA651	Kryt spínače jednoduchý	kus	6,000	0,00
15	M	ABB.3901GA000	Rámeček jednonásobný	kus	6,000	0,00
16	M	A1.6	Svorkovnice, krabice, apod.můstky	kpl	1,000	0,00
17	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	210,000	0,00
18	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	165,000	0,00
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	45,000	0,00
20	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	8,000	0,00

P Poznámka k položce:
CYKY

21	K	741128024	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 6,00 kg	m	15,000	0,00
22	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	8,000	0,00
23	K	741122616	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x50 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000	0,00
24	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm ²	m	10,000	0,00
25	K	741112841	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování kabelů	kus	10,000	0,00
26	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	15,000	0,00
27	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	15,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: H07V-K CYA, průměr vodiče 5,3mm</i>			
28	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění74112804	m	12,000	0,00
29	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	25,000	0,00
30	K	741854923	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	3,000	0,00
31	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	13,000	0,00
32	M	ABB.5513AC023 57B	Zásuvka dvojnásobná s ochr. kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou	kus	13,000	0,00
33	K	741320115	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
34	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	0,00
35	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	0,00
36	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	0,00
37	M	A1.7	Vačkový spínač 40A/400V	ks	4,000	0,00
38	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč, včetně revize D	kus	1,000	0,00
39	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	1,000	0,00
40	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	990,125	0,00
41	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	990,125	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00
42	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-uprava a vyčištění rozvaděče,demontaže ,přemístění dvou kusu rozvaděčů	hod	26,000	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
43	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
44	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
45	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
46	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4370054

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2c63004-ea68-40d0-86c8-4b81ed70c17a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2024 10:22:00



238156ce-534e-44d9-be78-370110afe91a