

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

Soupis:

ZTI-02 - Vodovod

KSO:

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

184 045,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	184 045,37	15,00%	27 606,81

Cena s DPH

v CZK

211 652,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

Soupis:

ZTI-02 - Vodovod

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 045,37

D1 - Hlavní prvky	35 737,57
D2 - Potrubí vč. tvarovek a montáže a žlabů - vodovod	82 466,10
D3 - Zařizovací přeměty	31 314,31
D4 - Vodovodní armatury	951,38
D5 - Ostatní	33 576,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

Soupis:

ZTI-02 - Vodovod

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

184 045,37

D D1

Hlavní prvky

35 737,57

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	ZTI0201001 EL. OHRÍVAČ SE ZÁSOBNÍKEM TLAKOVÝ 150L, / 230V 2,2kW vč napojení SV,TV-DN20-KK/ZK/PV	ks	3,000			
2	K	ZTI0201002 Napojení zásobníků TV na potrubní trasu SV. TV	ks	3,000			
3	K	ZTI0201003 Napojení na st. vedení v 1.PP -vysazení odbočky	ks	1,000			
4	K	ZTI0201004 Podružné měření spotřeby vody -SV -KK20+ Qn=2,5m3/h Osazeno v revizním vstupu Vč. dálkového odečtu spotřeby	ks	3,000			

D D2

Potrubí vč. tvarovek a montáže a žlabů - vodovod

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	ZTI0202001 Potrubí plastové pro pitnou vodu 20x2,3 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu	m	55,000			
2	K	ZTI0202002 Potrubí plastové pro pitnou vodu 25x2,8 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu	m	45,000			
3	K	ZTI0202003 Potrubí plastové pro pitnou vodu 32x3,6 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu	m	22,000			
4	K	ZTI0202004 Potrubí plastové pro pitnou vodu 40x4,5 - vč. tvarovek, armatur,mont. materiálu atd. Vč. prořezu	m	12,000			
5	K	ZTI0202005 Izolace návleková z pěněního PE - tl. 9 mm - 22/9 - studená voda Vč. prořezu	m	30,000			
6	K	ZTI0202006 Izolace návleková z pěněního PE - tl. 9 mm - 28/9 - studená voda Vč. prořezu	m	20,000			
7	K	ZTI0202007 Izolace návleková z pěněního PE - tl. 13 mm - 35/13 - studená voda Vč. prořezu	m	22,000			
8	K	ZTI0202008 Izolace návleková z pěněního PE - tl. 13 mm - 42/13 - studená voda Vč. prořezu	m	12,000			
9	K	ZTI0202009 Izolace , pouzdro minerální , tl. 30 mm - 22/30 - teplá voda Vč. prořezu	m	25,000			
10	K	ZTI0202010 Izolace , pouzdro minerální , tl. 30 mm - 28/30 - teplá voda Vč. prořezu	m	25,000			
11	K	ZTI0202011 Požární ucpávky vč montáže a značení	ks	4,000			
12	K	ZTI0202012 Příplatek za montážní materiál ostatní	m	134,000			
13	K	ZTI0202013 Příplatek za kotvici a instalační prvky	m	134,000			
14	K	ZTI0202014 Příplatek za vede ní trasy v podlaze, vč přípravy držky a chráničky	m	8,000			
15	K	ZTI0202015 Příplatek za stíženou montáž -stávající objekt	h	35,000			

D D3

Zařizovací přeměty

31 314,31

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	ZTI0203001 Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč. připojovací hadičky - samostatná umyvadla a dřez	ks	17,000			
2	K	ZTI0203002 Napojení í SV+TV instalačních modulů -toalet	ks	3,000			
3	K	ZTI0203003 Baterie dřezová- s teleskopickou koncovkou	ks	3,000			
4	K	ZTI0203004 Baterie umyvadlová stojánková	ks	5,000			
5	K	ZTI0203005 Baterie sprchová nástěnná vč příslušetví a sprchové hlavice s držákem	ks	3,000			
6	K	ZTI0203006 MTZ zařizovacích předmětů	ks	85,000			

D D4

Vodovodní armatury

951,38

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	ZTI0204001 Kulový kohout pro pitnou vodu 1" - s vypouštěním	ks	1,000			
2	K	ZTI0204002 Kulový kohout pro pitnou vodu 5/4" - s vypouštěním	ks	1,000			
3	K	ZTI0204003 MTZ armatur	ks	2,000			

D D5

Ostatní

33 576,01

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	ZTI0205001 Manuály, zaškolení obsluhy, štítkování a značení potrubí	soubor	1,000			
2	K	ZTI0205002 Tlaková zkouška potrubí	m	134,000			
3	K	ZTI0205003 Desinfekce a proplach vodovodu	m	134,000			
4	K	ZTI0205004 Demontáže st. potrubí vodovodu vč likvidace	m	18,000			
5	K	ZTI0205005 Likvidace vzniklého odpadu vč odvozu na skládku a poláteků	t	0,600			
6	K	ZTI0205006 Náklady na za jistění staveniště vč likvidace	h	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	ZTI0205007	Revize protipožárních uzávěrů vč. výkresové dokumentace	h	5,000			
8	K	ZTI0205008	Příprava prostupů konstrukcemi do DN50 - ruční provedení	ks	18,000			
9	K	ZTI0205009	Revizní otvory do sádrokartonových podhledů do rozměru 500x500 mm	ks	3,000			
10	K	ZTI0205010	Pomocné stavební výpomocce - zhotovení drobných drážek a prostupů do DN100, začištění prostupů, vč. dozdění, přeštukování a omítnutí	h	20,000			
11	K	ZTI0205011	Doprava na staveniště vč. zajištění	km	250,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

116 062,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	116 062,79	15,00%	17 409,42

Cena s DPH

v CZK

133 472,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	116 062,79
D1 - Hlavní prvky	37 897,35
D2 - Potrubní trasa	17 528,23
D3 - Montáže a zprovoznění	17 465,95
D4 - Příslušenství ostatní	3 074,89
D5 - Stavební požadavky	9 772,42
D6 - Ostatní	30 323,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 062,79

D	D1	Hlavní prvky					37 897,35	
1	K	VZT0101001	Potrubní odtahový ventilátor pro řízení dle ovladačů - tlačítek/pohyb senzoru. MIN 150m3/h při 60Pa. 230V, vč regulace s doběhem, vč zpětné klapky D125 Zařízení dle požadavků ERP 2018 dle nařízení EÚ 1254/1253	kus	3,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> VZT1.1					
2	K	VZT0101002	Mechanický spínač ventilátoru	kus	3,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> 1.2					
3	K	VZT0101003	Pružné připojení ventilátoru	kus	3,000			
4	K	VZT0101004	MTZ zařízení VZT1 vč zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy	kus	3,000			
5	K	VZT0101005	Recirkulační digestoř vč filtru s aktivním uhlím pro max. 300m3/h	kus	3,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> VZT2.1					
6	K	VZT0101006	MTZ zařízení VZT2 vč zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy	kus	3,000			
7	K	VZT0101007	Rovnotlaká (obousměrná) větrací jednotka decentrální, obousměrná, výkon min 50m3/h, účinnost ZZT MIN 75%, filtry min. G4, napájení 230V, vč. vestavného předehřevu nebo entalpického výměníku vč. Potrubní čidlo CO2 s iR senzorem, vestavné do jednotky vč. Nástěnný ovladač - umístění bude koordinováno s investorem, možnost vypnutí, a přepnutí výkonového stupně (v případě že není součástí jednotky) vč. Venkovní žaluzie pro přívod a odvod, RAL dle stavby Zařízení dle požadavků ERP 2018 dle nařízení EÚ 1254/1253.	kus	2,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> VZT3.1					
8	K	VZT0101008	MTZ zařízení VZT3 vč zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy	kus	2,000			

D	D2	Potrubní trasa					17 528,23	
1	K	VZT0102001	Ohebná hadice se zvukovou izoalci tl 25mm D125 vč montáže, prořezu, tvarovek	metr	16,000			
2	K	VZT0102002	Ohebná hadice se zvukovou izoalci tl 25mm D100 vč montáže, prořezu, tvarovek	metr	14,000			
3	K	VZT0102003	Potrubí kruhové typu SPIRO D125 vč tavrovek, montáže a prořezu	metr	6,000			
4	K	VZT0102004	Potrubí kruhové typu SPIRO D100 vč tavrovek, montáže a prořezu	metr	18,000			
5	K	VZT0102005	Odtahový taliřový ventil D100 vč přechodu a rámečku	kus	2,000			
6	K	VZT0102006	Odtahový taliřový ventil D125 vč přechodu a rámečku	kus	2,000			
7	K	VZT0102007	Odtahový taliřový ventil D160 vč přechodu a rámečku	kus	1,000			
8	K	VZT0102008	Výfuková kus D125 vč límce vč úpravy povrchu do exteriéru	kus	2,000			
9	K	VZT0102009	Výfuková hlavice D125 vč límce vč zapravení prostupu střechou a nákrůžku pro odvod kondenzátu	kus	1,000			
10	K	VZT0102010	Izolace -kaučuková a Al povrchem, samolepící, parotěsná tl min 15mm	m2	1,000			
11	K	VZT0102011	Izolace požární - minerální vata tl 30mm EI30 vč. vrchní vrstvy AL vrstvou (na trny)	m2	6,000			
12	K	VZT0102012	Zvýšená pracnost - práce ve výškách vč výškové techniky	h	8,000			

D	D3	Montáže a zprovoznění					17 465,95	
1	K	VZT0103001	Kompletní doplňková montáž systému VZT1,2,3	h	45,000			
2	K	VZT0103002	Prostupy konstrukcemi do D150	ks	6,000			
3	K	VZT0103003	Požární ucpávky do D150	ks	1,000			

D	D4	Příslušenství ostatní					3 074,89	
1	K	VZT0104001	Doplňkový montážní a těsnící materiál	m	31,000			
2	K	VZT0104002	Příplatek za pružné Závěsy pro VZT potrubí	m	31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D5

Stavební požadavky

9 772,42

1	K	VZT0105001	S1 - Prostup pro VZT jednotek, jádrový vrt DN upravit dle typu zařízení vč utěsnění a zapravení.	ks	2,000			
2	K	VZT0105002	S2 - Prostup obvodovou konstrukcí ø dle popisu - utěsnit	ks	2,000			
3	K	VZT0105003	S.3 -prostup stropem a střechou D150 vč utěsnění, a prostupu přes střechu vč výfukové hlavice D125. Svislou část opatřit sifonem pro odvod kondenzátu - napojit na kanalizaci	ls	1,000			

D D6

Ostatní

30 323,95

1	K	VZT0106001	Přesun hmot, stěhování	h	10,000			
2	K	VZT0106002	Podrobná koordinace jednotlivých profesí (EI, VZT, UT, ZTI) na stavbě -potrubí, světla, výustní prvky VZT apod.	h	5,000			
3	K	VZT0106003	Revize protipožárních uzávěrů vč. výkresové dokumentace	h	5,000			
4	K	VZT0106004	Revizní otvory do sádkartonových podhledů do rozměru 500x500 mm	ks	3,000			
5	K	VZT0106005	Pomocné konstrukce - výstuhy, vzpěry, podpěry - pozink žárově zinkovaný	t	0,050			
6	K	VZT0106006	Pomocné stavební výpomocce - zhotovení drobných drážek a prostupů do DN100, začištění prostupů, vč. dozdění, přeštukování a omítnutí	h	15,000			
7	K	VZT0106007	Příplatek za výškovou techniku	h	8,000			
8	K	VZT0106008	Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohláš. atd.) 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát)	ks	1,000			
9	K	VZT0106009	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000			
10	K	VZT0106010	Doprava na staveniště vč zajištění	km	150,000			
11	K	VZT0106011	Náklady na za jistění staveniště	h	12,000			
12	K	VZT0106012	Likvidace vzniklého odpadu vč poplatků	t	0,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-01 - SILNOPROUD

KSO:

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

205 354,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	205 354,89	15,00%	30 803,23

Cena s DPH

v CZK

236 158,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-01 - SILNOPROUD

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Datum: 23. 8. 2022

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

205 354,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-01 - SILNOPROUD

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 354,89

1	K	EL01001	A sv.přisaz.pr. 280mm, LED15W, IP43, Osmont AURA2	ks	10,000			
2	K	EL01002	B sv. přisaz.pr. 280mm, LED8W, IP43, Osmont AURA1	ks	16,000			
3	K	EL01003	C sv.přisaz., d.610mm, LED21, IP44, Osmont SYLVIA1	ks	3,000			
4	K	EL01004	D sv.přisaz.d.380mm, LED11W, IP44, Osmont SYLVIA1	ks	3,000			
5	K	EL01005	Zásuvka jednonásobná,s clonkami 2P+PE, 16A/250VAC,	ks	9,000			
6	K	EL01006	Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC,	ks	44,000			
7	K	EL01007	Jednopólový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC, Tango	ks	10,000			
8	K	EL01008	Sériový přepínač, řazení č. 5, 10A/250VAC, Tango	ks	8,000			
9	K	EL01009	Střídavý přepínač, řazení č. 6, 10A/250VAC, Tango	ks	4,000			
10	K	EL01010	Časový spínač do instal. krabice	ks	3,000			
11	K	EL01011	Sporáková kombinace pod om. 230V/16A	ks	3,000			
12	K	EL01012	Elektroinstal.krabice přístrojová, KO68	ks	78,000			
13	K	EL01013	Elektroinstal.krabice vč.svork.,KR68	ks	27,000			
14	K	EL01014	Kabel CYKY 2Ax1,5mm2	m	35,000			
15	K	EL01015	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2	m	30,000			
16	K	EL01016	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	200,000			
17	K	EL01017	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	270,000			
18	K	EL01018	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	30,000			
19	K	EL01019	Kabel CYKY-J 5x10mm2	m	35,000			
20	K	EL01020	Vodič CYA 6mm2 zž	m	30,000			
21	K	EL01021	Trubka ochranná PVC pr.16mm	m	20,000			
22	K	EL01022	Trubka ochranná PVC pr.29mm	m	20,000			
23	K	EL01023	Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2	ks	30,000			
24	K	EL01024	Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 16 mm2	ks	6,000			
25	K	EL01025	Rozvaděč RE, doplnění, úprava	ks	1,000			
26	K	EL01026	Rozvaděče RB	ks	3,000			
27	K	EL01027	Podružný a spojovací materiál	ks	1,000			
28	K	EL01028	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,000			
29	K	EL01029	Příspěvek na recyklaci	ks	1,000			
30	K	EL01030	Doprava	ks	1,000			
31	K	EL01031	Výchozí revizní zpráva elektro	ks	3,000			
32	K	EL01032	Protipožární ucpávky	ks	1,000			
33	K	EL01033	Přihlášky bytových elektroměrů	ks	3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-02 - SLABOPROUD

KSO:

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			47 261,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	47 261,14	15,00%	7 089,17
Cena s DPH			54 350,31
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-02 - SLABOPROUD

Místo:

st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum:

23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel:

ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 261,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-02 - SLABOPROUD

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 261,14

1	K	EL02001	Vodič slabopr. JYSTY 2x2x0,6 (DT) třída reakce na oheň B2cas1d1a1	m	145,000			
2	K	EL02002	Vodič koax. pro TV, 75ohm třída reakce na oheň B2cas1d1a1	m	139,000			
3	K	EL02003	Zásuvka účastn. pro příjem TV	ks	3,000			
4	K	EL02004	Přístroj domácího tíf.	ks	3,000			
5	K	EL02005	Zvonkové tlačítko	ks	3,000			
6	K	EL02006	Zvonkové tablo 6-12 účast.	ks	1,000			
7	K	EL02007	El. Zámek	ks	1,000			
8	K	EL02008	Trubka ochranná PVC pr.16mm	m	100,000			
9	K	EL02009	Instalační krabice KP 68	ks	12,000			
10	K	EL02010	Rozvaděče Rtv	ks	1,000			
11	K	EL02011	Anténní systém	ks	1,000			
12	K	EL02012	Anténní stožár - kompletní	ks	1,000			
13	K	EL02013	Úprava a doplnění rozv. RS1 (napaječ DT)	ks	1,000			
14	K	EL02014	Podružný a spojovací materiál	ks	1,000			
15	K	EL02015	Úprava stáv. systému EZS	ks	1,000			
16	K	EL02016	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	ks	1,000			
17	K	EL02017	Příspěvek na recyklaci	ks	1,000			
18	K	EL02018	Doprava	ks	1,000			
19	K	EL02019	Výchozí revizní zpráva elektro	ks	1,000			
20	K	EL02020	Protipožární ucpávky	ks	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-03 - DEMONTÁŽ

KSO:

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

10 600,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 600,40	15,00%	1 590,06

Cena s DPH

v CZK

12 190,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-03 - DEMONTÁŽ

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 600,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

E - Elektroinstalace

Soupis:

E-03 - DEMONTÁŽ

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 600,40

1	K	EL03001	svítidla	m	56,000			
2	K	EL03002	spínač osvětlení, vč. krabice	m	8,000			
3	K	EL03003	zásuvka jedno-dvounás., vč. krabice	m	38,000			
4	K	EL03004	kabelové vedení	m	370,000			
5	K	EL03005	slaboproudé rozvody,	m	300,000			
6	K	EL03006	konc.prvky slabopr (krabice, zásuvky),	m	30,000			
7	K	EL03007	úprava propojení stáv. slabopr.	m	4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Instav stavební práce, s.r.o

IČ:

27263568

DIČ:

CZ27263568

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			42 263,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	42 263,68	15,00%	6 339,55
Cena s DPH	v	CZK	48 603,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	42 263,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 263,68
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 293,79
VRN3 - Zařízení staveniště	6 468,93
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	30 188,34
VRN7 - Provozní vlivy	4 312,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou užívání městského objektu čp. 84 v Turnově

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: Instav stavební práce, s.r.o

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 263,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

42 263,68

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště, zabezpečení, zrušení a pod.	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost

3	K	040001000	Inženýrská činnost, zkoušky, měření, revize a pod.	kpl	0,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/040001000

D VRN6 Územní vlivy

4	K	060001000	Územní vlivy, zvláštní užívání komunikace, poplatky a pod.	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/060001000

D VRN7 Provozní vlivy

5	K	070001000	Provozní vlivy, provoz dalších subjektů a pod.	kpl	1,000			CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000