

Potvrzuji přijetí objednávky č. NBÚ-40/2024 dle této cenové nabídky Nabídka na havarijní opravy střechy, které byly zjištěny během prohlídky objektu budova A, NBÚ Na Popelce 2/16, Praha 5

Na základě telefonické objednávky jsem byl přizván na prohlídku střechy kde dochází k zatékání na štít budovy a do římsy, která již začala opadávat. Během prohlídky střechy bylo zjištěno:

Zatékání na štítovou stěnu oplechováním zhlaví štítové stěny.

Uvolněné oplechování štítové stěny

Popraskané, rozpadlé šablony Cembrit Anglický obdélník

Zatékání oplechováním u žlabu do římsy, poškozené oplechování kotvením žlabu.

CENY:

| | |
|---|-----------------|
| Oprava uvolněného oplechování zhlaví štítové stěny Nástup na opravu kdykoli. Nutné realizovat co nejdříve, protože hrozí utržení celého oplechování při větším větru. | 10.050,- |
| Oprava oplechování kde dochází k zatékání na zeď horolezeckou technikou Nástup na opravu kdykoli. Nutné realizovat co nejdříve, protože zatékající voda poškozují fasádu štítové stěny. | 5.100,- |
| Oprava fasády štítové zdi: Oškrábání, oklepaní uvolněné omítky. Oprava oklepané omítky. | 12.000,- |
| Penetrace, štuk. | 14.500,- |
| Nátěr fasádní barvou dvojitý. | 12.900,- |
| Zabezpečení střechy, chodníku, podružné práce, přesun hmot. | 5.000,- |
| Veškeré práce budou provedeny horolezecky. Chodník pod štítovou stěnou bude zabezpečen. Nástup na opravu je možný v období kdy neklesne teplota pod 5 stupňů noc/den. Ideálně březen/duben | 44.400,- |

Výměna popraskaných šablon cca 200 ks:

| | |
|---|-----------------|
| Anglický obdélník černý hladký povrch | 14.000,- |
| Spojovací materiál, likvidace odpadu | 3.500,- |
| Zabezpečení střechy příprava pro práci | 7.000,- |
| Demontáž šablon | 10.000,- |
| Montáž nových šablon | 14.000,- |
| Přesun hmot | 3.500,- |
| Nástup na opravu je možný v období kdy je teplota přes den nad 10 stupňů. Ideálně březen/duben | 52.000,- |

| | |
|---|----------------|
| Vyčištění žlabů, kontrola - horolezeckou technikou Nástup na vyčištění kdykoli | 8.500,- |
|---|----------------|

Oprava kotvení žlabu, vyčištění vodní drážky oplechování nad žlabem.

| | |
|--|-----------------|
| Rozebrání, zpětná montáž šablon. Vyčištění oplechování. Oprava kotvení žlabu. Zabezpečení tak aby nedocházelo k zatékání Nástup na opravu je možný v období kdy je teplota přes den nad 10 stupňů. Ideálně březen/duben | 14.750,- |
|--|-----------------|

Oprava odpadlé římsy horolezeckou technikou.

| | |
|---|-----------------|
| Oklepání uvolněné římsy. Zednická oprava – omítnutí a nátěr Příprava pro práce z lana. Zabezpečení žlabu proti poškození trámek Nástup na opravu je možný v období kdy neklesne teplota pod 5 stupňů noc/den. Ideálně březen/duben | 13.500,- |
|---|-----------------|

Cena Celkem bez DPH 21 %

148.300,- Kč

Rozpočet můžeme rozdělit na několik částí - etap

