


Odstranění vegetace km 2,414

**1013 Skalsko (mimo) - Mladá Boleslav hl.n.
(mimo)**

ÚRS 2024/I	ver. 050224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				40 555,88	
		DPH 21,00%				7 038,62	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				33 517,25	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
<input checked="" type="checkbox"/>	HSV	Práce a dodávky HSV				31 620,05	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Zemní práce				12 490,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	111111324	Odstranění ruderálního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	86,000	21,10	1 814,60
<input checked="" type="checkbox"/>	13	111212316	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	149,000	53,80	8 016,20
<input checked="" type="checkbox"/>	18	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	2,000	1 330,00	2 660,00
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					19 129,25
<input checked="" type="checkbox"/>	182	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	174,000	95,70	16 651,80
<input checked="" type="checkbox"/>	186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	235,000	2,27	533,45
<input checked="" type="checkbox"/>	187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	1,200	1 620,00	1 944,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 897,20
<input checked="" type="checkbox"/>	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč					1 897,20
<input checked="" type="checkbox"/>	414	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	31 620,05	1 897,20
<input checked="" type="checkbox"/>		Celkem					33 517,25

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

*Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru*

*Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací*