

Změnový list

UK-FF-Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49

Navrhovatel změny AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Index navrhovatele Z	Číslo SO nebo PS SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL) ZL_002
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na žádné části díla	
	Datum 04/01/2024	
Název Změny STATICKÉ ÚPRAVY obj.A, REPROFILACE ŽEBER		
Položka, popis 1) Odhalením původních betonových stropů v objektu A je nutná sanace reprofilační maltou SCHOMBURG. 2) Po očištění nik původního vedení instalací v obj.A jsou stávající vyzdívky staticky nevyhovující. Musí dojít ke statickým opatřením – přezdění zdiva niky a stupaček 3) Je nutné realizovat doplnění ŽB desek po prostupech instalací		
Potřeba úpravy Projektové dokumentace Není nutná/DLE VYJÁDŘENÍ STATIKA		
Důvod Změny Požadavek statika – dle zjištění stavu nosné konstrukce po odkrytí podhledů na stavbě.		
Vliv na Cenu díla odhadnuté náklady (Kč bez DPH) konečná cena (Kč bez DPH) Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o (Kč bez DPH) 333982.14		

snížení ceny o (Kč bez DPH)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením NE
Dopad do harmonogramu NE
celkový počet dní
Přílohy <u>OPL_ZL02_p01_rozpočet_231221.xlsx</u>

Vyjádření zástupce TDS Ing. Radim Fišer	Schváleno Důvod	Datum 05/01/2024 Podpis
Vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	SOUHLASÍM Důvod	Datum 08/01/2024 Podpis
Vyjádření zástupce AUP Ing. arch. Václav Škarda	SOUHLASÍM Důvod	Datum 05/01/2024 Podpis
Vyjádření zástupce Zhotovitele Martin Koška, jednatel AVERS spol. s.r.o	SOUHLASÍM Důvod	Datum 09/01/2024 Podpis
Finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	Schváleno Důvod	Datum 10/01/2024 Podpis

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOU FF UK, Oplatalova 985/47, 986/49, Praha 1

Objednatel: FF UK, Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
 Zhotovitel: AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00, Praha 4 - Michle
 TDO: INVIN, Sochorova 23, 616 00, Brno - Žabovřesky

č.	pol.	text	mj.	množství	poznámky
Repose železobetonových žebér objektu A - reprofilace ŽB žebér na základě zjištění stavu konstrukcí po demontáži stropních podhledů					
1	977211111	Rezáni konstrukcí ze železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	361,000	v ceně
2	289 90-2111.R00	Otloučení nebo odsekání vrstev betonu	m2	30,753	spodní strana ŽB žebér
3	629995101	Očištění ploch stropu tlakovou vodou omytím	m2	175,450	plocha žebér celkem
4	625 90-7111.R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	30,730	spodní strana ŽB žebér
5	625 90-7111.R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru do 10%	m2	144,720	zbylé části žebér
6	14 47-1715.R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	30,730	spodní strana ŽB žebér
7	14 47-1715.R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek do 10% plochy	m2	144,720	zbylé části žebér
8	622 47-4120.R00	Sanace betonových povrchů reprofilační maltou SCHOMBURG do 20mm	m2	30,730	spodní strana ŽB žebér
9	622 47-4120.R00	Sanace betonových povrchů reprofilační maltou SCHOMBURG do 20mm do 10%	m2	144,720	zbylé části žebér
10	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	225,120	plocha stropů
11	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,250	
12	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	1,250	
13	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,250	
14	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,250	
15	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,250	
16		Individuální doprava materiálů SCHOMBURG - pausál Praha	kpl	1,000	
Celkem mezisoučet sanace ŽB žebér objekt A - bez DPH					189 153,20 Kč
Doplnění vyzdivek svislých konstrukcí - sanace svislých konstrukcí dozdivěním po obnažení nik původního vedení instalací					
	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3		Okna na schodišti, požadavek statiky
17	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou - začistění po demontáži instalací ZTI	m		Obnažení po demontáži příček
18	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou - začistění po demontáži instalací ÚT	m		Obnažení po demontáži příček
19	310201	Statické opatření - přezdivění zdiva niky, stoupačky	m3		Niky schodiště, stoupačky ZTI a ÚT
20	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2		
21	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t		
22	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t		
23	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		
24	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		
25	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		
Doplnění ŽB desek po prostupech instalací					
26	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2		
27	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2		
28	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2		
29	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2		
30	632 47-8129.RT1	Reprofilace-cement.hmoty tl.do 40 mm + doplnění výztuže navrtáním	ks		
31	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2		
32	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t		
Celkem mezisoučet sanace ŽB žebér objekt A - bez DPH					144 828,94 Kč
Celkem ZL č. 02 bez DPH					333 982,14 Kč

Položky shodné s položkami rozpočtu
 Položky jež nejsou obsaženy v rozpočtu