

Stavební rozpočet

Název stavby:	Opravy terasy ve 2.NP zámku Nová Horka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 25.08.2023	Projektant:
Lokalita:	Nová Horka	Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 23.08.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezařazeno									
		21	Úprava podloží a základové spáry									
1		216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	40,00							2
		62	Úprava povrchů vnější									
2		622472146R00	Omítka stěn vnější, silikátový nátěr, slož. VI. ručně	m2	40,00							
		711	Izolace proti vodě									
3		711401101R00	Opravy izolace + přetmelení všech spojů kotevních šroubů a krycí lišty po celém obvodu te	m2	40,00							
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
4		767425136R00	Oplechování ukončujících částí - opravy	m	30,00							
		94	Lešení a stavební výtahy									
5		941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	120,00							
6		941940031RAB	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	120,00							
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
7		950022214RAB	Demontáž a zpětná montáž pískovcové dlažby na terče	m2	30,00							
8		952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	50,00							
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									
9		978300020RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %	m2	40,00							
10		978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	40,00							
		S	Přesuny sutí									
11		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,24							
12		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,80							
13		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,24							
14		979990105R00	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	4,24							

Celkem:

225 919,24

Poznámka: