

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 10/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 13.12.2023		
<b>Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“</b>				
Způsob odeslání / předání datum: 13.12.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:	(DSP) Půdorys 1.PP/Nový stav D.01N		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet / Úpravy povrchů		
	na jinou část smlouvy:	<b>Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A</b>		
<b>Předmět změny: <u>méněpráce – změna skladeb podlah – 3 etapa</u></b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Z důvodu nutnosti odvlhčení stávajících nosných stěn dojde ke změně skladby podlah v 1PP. Původně navržená skladba podlahy s vodorovnou izolací a cementovým potěrem bude nahrazena skladbou frakce šterkopísku a betonové dlažby, která umožní lepší odvětrání vlhkosti z podkladních vrstev a omezí vztlínání zemní vlhkosti do obvodových stěn.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
.....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
.....				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
.....				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
<b>Příloha:</b> změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, půdorys podlah 1.PP				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	13.12.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Předmět změny: <u>méněpráce – změna skladeb podlah – 3 etapa</u></b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z důvodu nutnosti odvlhčení stávajících nosných stěn dojde ke změně skladby podlah v 1PP. Původně navržená skladba podlahy s vodorovnou izolací a cementovým potěrem bude nahrazena skladbou frakce šterkopísku a betonové dlažby, která umožní lepší odvětrání vlhkosti z podkladních vrstev a omezí vztlínání zemní vlhkosti do obvodových stěn.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 1 363 231,10 Kč	716 662,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 646 568,48 Kč	Nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.12.2023	Datum: 13.12.2023	